投标分项报价一览表

备注：各标段可根据清单内容自行调整投标分项报价一览表。

供应商名称（公章）：河南辉腾建筑工程有限公司　　项目编号：浙财招标采购-2026-85

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
一	**变电站安装工程（含采购材料）**							467073	
	一 主要生产工程							467073	
	1 主变压器系统							23517	
	1.1 35kV主变压器							23517	
1	变压器	SZ11-6300KVA/35-10	1.名称:电力变压器 2.电压等级:35kV 3.型号规格:6300kVA,35/10,油浸,有载 4.安装方式:户外 5.散热器整体布置/散热器分体布置:整体布置	河南辉腾建筑工程有限公司	台	1	14526.48	14526	合同签订后90日历天
2	绝缘油过滤	现场安装	1.设备名称:变压器		t	4	2247.66	8991	
	2 配电装置							19495	
	2.1 屋内配电装置							19495	
	2.1.1 35kV配电装置							6311	
3	成套高压配电柜	KYN61-40.5	1.名称:主变进线柜 2.型号规格:真空断路器 40.5kV额定电流630A开断	河南辉腾建筑工程有限公司	台	1	6310.73	6311	

			电流31.5kA 3.电压等级:35kV 4.主接线方式:钢排						
	2.1.2 10kV配电装置							13184	
4	成套高压配电柜	KYN28A-12	1.名称:主变进线柜 2.型号规格:真空断路器额定电流800A 开断电流31.5kA 3.电压等级:10kV 4.主接线方式:钢排		台	1	2414.[illegible]	2415	
5	成套高压配电柜	KYN28A-12	1.名称:电缆出线柜 2.型号规格:真空断路器额定电流600A 开断电流31.5k 3.电压等级:10kV 4.主接线方式:钢排		台	2	2414.6	4829	
6	成套高压配电柜	KYN28A-12	1.名称:分段隔离开关柜 2.型号规格:12kV 分段隔离开关柜 3.电压等级:10kV 4.主接线方式:钢排		台	1	1653.87	1654	
7	成套高压配电柜	KYN28A-12	1.名称:分段开关柜 2.型号规格:12kV 真空断路器 3.电压等级:10kV 4.主接线方式:钢排		台	1	2414.6	2415	
8	成套高压配电柜	KYN28A-12	1.名称:PT柜 2.型号规格:12kV PT柜 3.电压等级:10kV 4.主接线方式:钢排		台	1	1872.12	1872	
	4 控制及直流系统							34520	

	4.1 计算机监控系统							19907	
	4.1.1 计算机监控设备							19907	
9	计算机监控系统	计算机监控系统	1.名称:计算机监控系统 2.变电站电压等级:35kV 3.其它:含10kV备自投装置1台；10kV线路保护测控装置 2台;10kV分段保护测控装置 1台;10kV电压并列切换装置 1台;10kV母线测控装置 1台;公用测控装置 1台;10kV交换机(24电口、2光口) 1台。	河南辉腾建筑工程有限公司	站		19906.56	19907	
	4.2 继电保护							12710	
10	控制屏(柜)	控制屏(柜)	1.名称:主变保护测控柜 2.所含装置:含主、后合一主变保护装置1套；主变高、低、本体测控装置各1套	河南辉腾建筑工程有限公司	面	1	12710.03	12710	
	4.4 智能辅助控制设备							1904	
11	微机监控元件调试	微机监控元件调试	1.名称:视频监控系统及火灾报警系统 2.工作内容:视频监控系统扩容及火灾报警系统扩容	河南辉腾建筑工程有限公司	站	1	1903.62	1904	
	6 电缆及接地							305858	
	6.1 全站电缆							301842	
	6.1.1 电力电缆							208173	
12	1kV以上电力电缆现场	ZR-YJV22 35kV 三芯 150	1.电压等级:35kV 2.电缆型号规格:ZR-YJV22 35kV 三芯 150 3.电缆固定金具:与3×150电缆配套	河南辉腾建筑工程有限公司	m	50	583.31	29166	

13	电缆终端	现场安装	1. 电压等级:35kV 2. 绝缘类型:交联聚乙烯绝缘 3. 规格:户外 3×150		套/三相	1	4808.71	4808	
14	电缆终端	现场安装	1. 电压等级:35kV 2. 绝缘类型:交联聚乙烯绝缘 3. 规格:户内 3×150		套/三相	1	14423.13	14423	
15	电缆耐压试验	现场安装	1. 电压等级:35kV 2. 试验项目:交流耐压试验 3. 单回线路长度:共2回路,共50米		回路	2	28939.61	57878	
16	电缆参数试验	现场安装	1. 电压等级:35kV		回路	2	2461.37	4923	
17	1kV以上电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×240	1. 电压等级:10kV 2. 电缆型号规格:ZR-YJV22-8.7/15 3×240 3. 电缆固定金具:与3×240电缆配套		m	90	658.86	59297	
18	电缆终端	现场安装	1. 名称:电缆终端 2. 电压等级:10kV 3. 型号规格:3×240户外终端		个	1	1156.57	1157	
19	电缆终端	现场安装	1. 名称:电缆终端 2. 电压等级:10kV 3. 型号规格:3×240户内终端		个	3	886.74	2660	
20	1kV及以下电力电缆	ZR-VV-22各种型号	1. 电缆型号规格:动力电缆 2. 其它:ZR-VV-22各种型号		m	1200	24.81	29772.00	
21	电缆终端	现场安装	1. 名称:电缆终端 2. 电压等级:1kV 3. 型号规格:截面10mm² 以下		个	16	196.41	3143	
22	电缆终端	现场安装	1. 名称:电缆终端		个	4	236.68	947	

			2. 电压等级:1kV 3. 型号规格:截面35mm² 以下						
	6.1.2 控制电缆							65850	
23	控制电缆	14芯及以下	1. 电缆型号规格:14芯及以下	河南辉腾建筑工程有限公司	m	[illegible]	23.67	54441	
24	电缆终端	现场安装	1. 名称:控制电缆终端 2. 电压等级:500V 3. 型号规格:6芯以下		个	[illegible]	84.[illegible]	1694	
25	电缆终端	现场安装	1. 名称:控制电缆终端 2. 电压等级:500V 3. 型号规格:14芯以下		个	72	134.93	9715	
	6.1.3 电缆辅助设施							18224	
26	电缆保护管	现场安装	1. 型号规格:Φ150 2. 材质:镀锌钢管	河南辉腾建筑工程有限公司	m	50	103.95	5198	
27	电缆保护管	现场安装	1. 型号规格:Φ200 2. 材质:镀锌钢管		m	6	138.43	831	
28	电缆保护管	现场安装	1. 型号规格:Φ50 2. 材质:镀锌钢管		m	200	60.98	12196	
	6.1.4 电缆防火							9596	
29	电缆防火	现场安装	1. 名称:阻燃有机耐火隔板	河南辉腾建筑工程有限公司	m²	10	313.28	3133	
30	电缆防火	现场安装	1. 名称:有机防火堵料		t	0.1	10902.76	1090	
31	电缆防火	现场安装	1. 名称:防火涂料		t	0.1	48914.96	4891	
32	电缆防火	现场安装	1. 名称:防火包		t	0.1	4812.86	481	
	6.2 全站接地							4017	
33	全站接地引下线	现场安装	1. 名称:镀锌扁钢 2. 型号规格:-60×6	河南辉腾建筑工程有限公司	m	50	80.33	4017	

	7 通信及远动系统							351	
	7.2 远动及计费系统							351	
34	表盘附件	现场安装	1. 名称:电能表 2. 型号规格:三相四线	河南辉腾建筑工程有限公司	个	[illegible]	[illegible]98.58	351	
	8 全站调试							83332	
	8.1 分系统调试							26636	
35	电力变压器分系统调试	现场调试	1. 变压器型号规格、容量:变压器6300kVA,35/10,油浸,有载	河南辉腾建筑工程有限公司	系统	1	9725.41	9725	
36	送配电设备分系统调试	现场调试	1. 间隔电压等级:10kV 2. 间隔类型:出线 3. 带电抗器/并联电容器补偿:无		系统	2	1300.93	2602	
37	母线分系统调试	现场调试	1. 母线电压等级:10kV		段	1	1349.13	1349	
38	变电站微机监控分系统调试	现场调试	1. 变电站电压等级:35kV		站	1	2993.52	2994	
39	变电站直流电源分系统调试	现场调试	1. 变电站电压等级:35kV		站	1	1234.74	1235	
40	变电站交流电源分系统调试	现场调试	1. 变电站电压等级:35kV		站	1	566.12	566	
41	备用电源自动投入分系统调试	现场调试	1. 备自投装置电压等级:35kV		系统	1	3891.17	3891	
42	二次系统安全防护分系统调试-主站接入变电站	现场调试	1. 接入变电站电压等级:35kV		站	1	1973.18	1973	
43	电网调度自动化分系统调试-主站接入变电站	现场调试	1. 接入变电站电压等级:35kV		站	1	2301.02	2301	
	8.2 整套启动调试							7417	

44	试运行	现场调试	1.变电站电压等级:35kV	河南辉腾建筑工程有限公司	站	1	4112.7	4113	
45	变电站监控系统调试	现场调试	1.变电站电压等级:35kV		站	1	689.[illegible]	689	
46	电网调度自动化系统调试—主站接入变电站	现场调试	1.接入变电站电压等级:35kV		站	1	872.8[illegible]	873	
47	二次系统安全防护调试（变电站）	现场调试	1.变电站电压等级:35kV		站	1	1741.8[illegible]	1742	
	8.3 特殊调试							49279	
48	变压器绕组变形试验	现场试验	1.变压器电压等级:35kV	河南辉腾建筑工程有限公司	台(三相)	1	3546.56	3547	
49	绝缘油综合试验	现场试验	1.设备名称:变压器 2.容量:6300kVA		台（三相）	1	24190.35	24190	
50	接地引下线及接地网导通测试	现场测试	1.变电站电压等级:35kV		站	1	510.76	511	
51	互感器局部放电试验	现场试验	1.互感器电压等级:35kV 2.名称:电流互感器(进线间隔)		台	1	1963	1963	
52	互感器误差测试	现场测试	1.互感器电压等级:35kV 2.名称:电流互感器(进线间隔)		组	1	3781.12	3781	
53	互感器误差测试	现场测试	1.互感器电压等级:10kV 2.名称:电流互感器(进线)		组	1	1134.34	1134	
54	互感器误差测试	现场测试	1.互感器电压等级:10kV 2.名称:电流互感器(出线)		组	2	760.01	1520	
55	互感器误差测试	现场测试	1.互感器电压等级:10kV 2.名称:电压互感器		组	1	1247.16	1247	
56	开关柜电晕试验	现场试验	1.互感器电压等级:35kV 2.名称:开关柜电晕试验		台	1	1963	1963	
57	开关柜电晕试验	现场试验	1.互感器电压等级:10kV		台	6	1570.4	9422	

			2.名称:开关柜电晕试验						
二	**投标人采购材料**							148956.00	
	主材							148956	
1	控制电缆	控制电缆	综合	河南一六八线缆有限公司	km		15700	36110	
2	低压电缆	低压电缆	综合	河南一六八线缆有限公司	km		16600	19920	
3	镀锌钢管	镀锌钢管	Φ200	河南一六八线缆有限公司	t	0.561	5700	3198	
4	镀锌钢管	镀锌钢管	Φ150	河南一六八线缆有限公司	t	0.455	5700	2594	
5	电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×240	ZR-YJV22-8.7/15 3×240	河南一六八线缆有限公司	km	0.09	574000	51660	合同签订后90日历天
6	电力电缆	ZR-YJV22 35kV 三芯 150	ZR-YJV22 35kV 三芯 150	河南一六八线缆有限公司	km	0.05	499000	24950	
7	35kV冷缩电缆头	35kV冷缩电缆头		河南一六八线缆有限公司	套	4	1200	4800	
8	10kV冷缩电缆头（户外）	10kV冷缩电缆头（户外）		河南一六八线缆有限公司	套	1	350	350	
9	10kV冷缩电缆头（户内）	10kV冷缩电缆头（户内）		河南一六八线缆有限公司	套	3	350	1050	
10	镀锌扁钢	镀锌扁钢	-60×6	河南一六八线缆有限公司	t	0.15	5700	855	
11	电缆防火包	电缆防火包		河南一六八线缆有限公司	t	0.1	2300	230	

12	电缆防火涂料	电缆防火涂料		河南一六八线缆有限公司	t	0.1	15600	1560	
13	有机防火堵料	有机防火堵料		河南一六八线缆有限公司	t		380	380	
14	阻燃有机耐火隔板	阻燃有机耐火隔板		河南一六八线缆有限公司	m^2		130	1300	
三	**投标人采购设备**							1371500.00	
1	主变测控装置	主变测控装置		河南京博睿电器有限公司	套	3	18000	54000.00	合同签订后90日历天
2	主变保护装置	主变保护装置		河南京博睿电器有限公司	套	1	60000	60000.00	
3	视频监控系统	视频监控系统		河南京博睿电器有限公司	套	1	50000	50000.00	
4	火灾报警系统	火灾报警系统		河南京博睿电器有限公司	套	1	55000	55000.00	
5	公用测控装置	公用测控装置		河南京博睿电器有限公司	台	1	13500	13500.00	
6	变压器6300kVA,35/10,油浸,有载	SZ11-6300KVA/35-10		河南京博睿电器有限公司	台	1	560000	560000.00	
7	35kV主变进线柜	KYN61-40.5	KYN61-40.5	河南京博睿电器有限公司	台	1	146000	146000.00	
8	35kV数字式电能表	35kV数字式电能表		河南京博睿电器有限公司	块	6	1000	6000.00	

9	10kV主变进线柜	KYN28-12	KYN28-12	河南京博睿电器有限公司	台	1	65000	65000.00	
10	10kV线路保护测控装置	KYN28-12	KYN28-12	河南京博睿电器有限公司	台	2	13500	27000.00	
11	10kVPT柜	KYN28-12	KYN28-12	河南京博睿电器有限公司	台	1	61000	61000.00	
12	10kV母线测控装置	KYN28-12	KYN28-12	河南京博睿电器有限公司	台	1	13500	13500.00	
13	10kV交换机（24电口、2光口）	KYN28-12	KYN28-12	河南京博睿电器有限公司	台	1	4000	4000.00	
14	10kV分段开关柜	KYN28-12	KYN28-12	河南京博睿电器有限公司	台	1	51000	51000.00	
15	10kV分段隔离开关柜	KYN28-12	KYN28-12	河南京博睿电器有限公司	台	1	37000	37000.00	
16	10kV分段保护测控装置	KYN28-12	KYN28-12	河南京博睿电器有限公司	台	1	13500	13500.00	
17	10kV电压并列切换装置	KYN28-12	KYN28-12	河南京博睿电器有限公司	台	1	13500	13500.00	
18	10kV电缆出线柜	KYN28-12	KYN28-12	河南京博睿电器有限公司	台	2	64000	128000.00	
19	10kV备自投装置	KYN28-12	KYN28-12	河南京博睿电器有限公司	台	1	13500	13500.00	
四	**开闭所工程**							697368.58	

1	高压开关柜	KYN28-12	1.名称:主变进线柜 2.型号:真空断路器 3.电压(kV):10 4.其他:含保护装置	河南京博睿电器有限公司	台	1	[illegible]	73132.72	
2	高压开关柜	KYN28-12	1.名称:电缆出线柜 2.型号:真空断路器 3.电压(kV):10 4.其他:含保护装置	河南京[illegible]限公司	台	[illegible]	[illegible].72	425061.76	
3	高压开关柜	KYN28-12	1.名称:PT柜 2.型号:电压互感器 3.电压(kV):10 4.其他:含保护装置	河南京博睿电器有限公司	台	1	[illegible]	44576.11	
4	配电屏	GZDW-100AH	1.名称:直流柜 2.电压(kV):10	河南京博睿电器有限公司	台	2	40679.89	81359.78	
5	电力电缆	ZC-YJLV22-3*120	1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-3*120 3.电压(kV):10KV	河南一六八线缆有限公司	m	430	97.05	41731.50	合同签订后90日历天
6	电力电缆头	现场安装	1.名称:电缆终端头 2.型号:3*120	河南一六八线缆有限公司	个	4	492.88	1971.52	
7	输配电装置系统	现场调试	1.名称:送配电系统调试	河南京博睿电器有限公司	系统	9	1573.16	14158.44	
8	母线系统	现场调试	1.名称:母线系统调试	河南京博睿电器有限公司	段	1	1617.48	1617.48	
9	输配电装置系统	现场调试	1.名称:直流电源调试	河南京博睿电器有限公司	系统	1	1638.51	1638.51	
10	互感器误差测试	现场调试	1.名称:互感器误差测试	河南京博睿电器有限公司	组	10	817.48	8174.80	

11	措施项目费	措施项目	1.环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 2.夜间施工增加 3.二次搬运 4.冬雨季施工	河南辉腾建筑工程有限公司	项	1	3945.96	3945.96	
不含税报价（一+三+四）									
增值税									
投标报价金额合计									
投标报价金额合计（大写）：贰佰柒拾陆万肆仟壹佰柒拾陆元柒角伍分									

备注：各标段可根据清单内容自行调整投标分项报价一览表。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026 年 6 月 23 日