

政府采购合同书

合同编号：

项目名称：西峡县市容环卫中心西峡县生活垃圾收运和处理设施提标改造项目—渗滤液处理设备采购项目

甲方（采购人）：西峡县市容环卫中心

乙方（投标人）：瑞盛环境股份有限公司

签订地点：

签订时间：2026年6月25日



采购人（甲方）：西峡县市容环卫中心

投标人（乙方）：瑞盛环境股份有限公司

西峡县市容环卫中心（以下简称需方）和瑞盛环境股份有限公司（以下简称供方）

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 招标文件（招标文件编号）西峡政采公开-2026-22；
2. 招标文件的更正公告、变更公告（若有）；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 政府采购合同条款；
5. 中标通知书；
6. 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单（同投标文件中投标产品价格明细表）中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币：2013698.00 元，贰佰零壹万叁仟陆佰玖拾捌元整（大写）。

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

1. 付款时间：合同生效，甲方支付给乙方合同总价的 60%预付款；待财政决算后甲方支付给乙方剩余合同总价的 40%货款。如财政决算延后，设备安装调试结束，乙方提交申请之日起 30 个工作日内甲方一次性支付剩余 40%货款。

2. 付款方式：汇款

3. 付款条件：乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

六、交货时间和交货地点

1. 交货时间：合同生效，预付款到账之日起 60 天。

2. 交货地点：西峡县城市生活垃圾填埋场

七、验收要求

乙方完全履行合同义务后，甲方最终按照政府采购合同文件列明的标准进行验收，同时，处理后的出水指标达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表 4 间接排放标准。如验收不合格，乙方需按照第八条第 2、4 款的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1. 乙方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额 0.1% 的违约金，逾期 15 日以上，甲方有权单方面解除本协议。

2. 乙方交付的货物不符合约定的，乙方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，甲方有权单方面解除本协议。

3. 甲方逾期付款的，每逾期一天向需方支付逾期金额 0.1% 的违约金，逾期 15 日以上，乙方有权单方面解除本协议，但甲方需承担乙方为本项目已制作完成的所有设备的损失。

4. 本项目属于设备更新改造项目，采取固定合同总价。乙方所供货物必须适配现场使用，如供货清单的设备型号或技术参数与实际情况有差异，有乙方负责优化调整经甲方确认后实施，确保现场设备能稳定可靠运行。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）：西峡县市容环卫中心 供方（公章）：瑞盛环境股份有限公司

法定代表人或授权代表人（签字）：祝理 法定代表人或授权代表人（签字）：

地址： 地址：宜兴市和桥镇南新人民路 1 号

联系人： 联系人：

电话： 电话：0510-87872518

传真： 传真：0510-87876778

邮编： 邮编：214211

日期： 年 月 日 日期：2026 年 6 月 25 日

附：工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		品牌
						综合单价	合价	
		调节池--设备更新工程						
		工艺设备						
1	030109001001	泵	1. 名称：进水提升泵 2. 规格：Q=5m ³ /h, H=15m, N=1.1kw 3. 原水泵拆除	台	2	6500	13000	南方泵业
2	060401004001	原工艺、电气设备管线等拆除	1. 工作内容：原工艺、电气设备管线等拆除	项	1	6200	6200	瑞盛环境
		电气工程						
3	030503003001	就地控制箱	1. 名称：就地控制箱 2. 规格：支架安装	台	2	2100	4200	瑞盛环境
4	030410002001	接地母线	1. 名称：接地线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25×4	m	15	12	180	瑞盛环境
5	030412001001	配管	1. 名称：焊接钢管 2. 材质：热镀锌 3. 规格：SC32	m	12	15	180	瑞盛环境
6	030412001002	配管	1. 名称：挠性金属管 2. 规格：SC32	m	6	25	150	瑞盛环境
		自控工程						
7	030412001003	配管	1. 名称：焊接钢管 2. 材质：热镀锌 3. 规格：SC32	m	20	15	300	瑞盛环境
8	030412001004	配管	1. 名称：挠性金属管 2. 规格：SC32	m	6	25	150	瑞盛环境
9	030410002002	接地母线	1. 名称：接地线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25×4	m	10	12	120	瑞盛环境
10	080802009001	液位计	1. 名称：超声波液位计 2. 规格：0-5m, 4-20mA 3. 成套包括：变送器、传感器、配套电缆及仪表保护箱安装支架	个	1	6500	6500	无锡迪华
		综合水池--设备更新工程						
		工艺设备						

1	030210 002001	加热器	1. 名称 : 电加热器 2. 规格 : $Q=5\text{m}^3/\text{h}$, $N=5.50\text{kw}$, $\Phi 600\times 1200\text{mm}$, 材质 304 不锈钢	台	1	3500	3500	瑞盛环境
2	040702 009001	脉冲罐	1. 名称 : 脉冲罐 2. 型号 : 材质 Q235 防腐, $\Phi 1500\times 2500\text{mm}$	套	1	16000	16000	瑞盛环境
3	040502 016001	三相分离器	1. 种类 : 三相分离器 2. 规格 : 材质 Q235 防腐, 尺寸 $10000\times 3500\text{mm}$	套	1	28000	28000	瑞盛环境
4	040602 012001	布水系统	1. 类型 : 布水系统 2. 规格、型号 : 布水面积 $10000\times 5000\text{mm}$	套	1	15000	15000	瑞盛环境
5	040602 045001	填料及支架	1. 品种 : 填料及支架 2. 规格 : , 长度 $\Phi 150\times 2500\text{mm}$	m^3	85	180	15300	瑞盛环境
6	031007 010001	水封罐	1. 名称 : 水封罐 2. 规格 : $\Phi 500\times H1200$ (mm) 及配套设施	套	1	9000	9000	瑞盛环境
7	040602 020001	反硝化池搅拌装置	1. 类型 : 反硝化池搅拌装置 2. 规格、型号 : QJB1.5/6-260/3-980 不锈钢材质, 叶轮直径 260mm, 功率 1.5kw, 转速 980 r/min	套	1	26800	26800	南京汇蓝
8	040602 013001	硝化池曝气装置	1. 类型 : 硝化池曝气装置 2. 规格、型号 : JSHB-50 曝气器, $\Phi 600\times 800\text{mm}$ 电机 4KW, 铸铁组合件	套	4	23500	94000	南京汇蓝
9	040602 020002	强化硝化池搅拌装置	1. 类型 : 强化硝化池搅拌装置 2. 规格、型号 : QJB1.5/6-260/3-980 不锈钢材质, 叶轮直径 260mm, 功率 1.5kw, 转速 980 r/min	套	1	26800	26800	南京汇蓝
10	030109 001001	硝化池回流泵	1. 名称 : 硝化池回流泵 2. 规格 : $Q=30\text{m}^3/\text{h}$, $H=10\text{m}$, $N=1.5\text{kw}$	台	2	8500	17000	南方泵业

11	030109 001002	强化硝化池回流泵	1. 名称 :强化硝化池回流泵 2. 规格 :Q=40m ³ /h, H=10m, N=3.0kw	台	1	9600	9600	南方泵业
12	030111 005001	系统管阀件	1. 名称 :系统管阀件 2. 规格 :包括生化系统管阀件、车间管阀件	套	1	56000	56000	瑞盛环境
13	060401 004001	原工艺、电气设备管线等拆除	1. 工作内容 :原工艺、电气设备管线等拆除	项	1	26000	26000	瑞盛环境
		电气工程						
14	030503 003001	就地控制箱	1. 名称 :就地控制箱 2. 规格 :支架安装	台	6	2800	16800	瑞盛环境
15	030410 002001	接地母线	1. 名称 :接地线 2. 材质 :热镀锌扁钢 3. 规格 : -25×4	m	25	12	300	瑞盛环境
16	030412 001001	配管	1. 名称 :焊接钢管 2. 材质 :热镀锌 3. 规格 :SC32	m	40	15	600	瑞盛环境
17	030412 001002	配管	1. 名称 :挠性金属管 2. 规格 :SC32	m	10	25	250	瑞盛环境
		自控工程					0	
18	030412 001003	配管	1. 名称 :焊接钢管 2. 材质 :热镀锌 3. 规格 :SC32	m	65	15	975	瑞盛环境
19	030412 001004	配管	1. 名称 :挠性金属管 2. 规格 :SC32	m	15	25	375	瑞盛环境
20	030410 002002	接地母线	1. 名称 :接地线 2. 材质 :热镀锌扁钢 3. 规格 : -25×4	m	20	12	240	瑞盛环境
21	030601 005001	污泥浓度仪	1. 名称 :污泥浓度仪 2. 规格 :7200 型测量范围 0-20000ppm 3. 成套包括 :变送器、传感器、配套电缆及仪表保护箱安装支架	台	1	12600	12600	无锡迪华
22	030601 005002	溶氧仪	1. 名称 :溶氧仪 2. 规格 :DOG-2092 3. 成套包括 :变送器、传感器、配套电缆及仪表保护箱安装支架	台	1	8500	8500	无锡迪华

23	030601 005003	PH 仪	1. 名称 :PH 仪 2. 规格 :测量范围 1~14 3. 成套包括 :变送器、传感器、配套电缆及仪表保护箱安装支架	台	1	7800	7800	无锡迪华
	综合处理车间--设备更新工程							
		工艺设备						
1	040701 019001	TMBR 系统设备	1. 名称 :TMBR 系统设备 2. 类型、材质 :整体撬装设备 3. 规格、型号 :包含配套过滤器、泵组、膜组件、支架、仪器仪表、管阀等全套设备 4. 参数 :处理量: 70 m ³ /d, TMBR-3, 尺寸 6500x1200x1700 mm	套	1	385000	385000	瑞盛环境超滤膜品牌: 特里高
2	040701 019002	TMBR 清洗系统	1. 名称 :TMBR 清洗设备 2. 规格、型号 :包含配套清洗过滤器、清洗水箱、清洗水泵、加热器等全套设备	套	1	36500	36500	瑞盛环境
3	031005 016001	水箱	1. 类型:NF 进水箱 2. 规格 :V=5000L, Φ1840x2300, 材质 PE	台	1	12000	12000	瑞盛环境
4	030109 001001	泵	1. 名称 :NF 提升泵 2. 规格 :Q=3.5m ³ /h, H=24m, N=1.1KW	台	1	3800	3800	南方泵业
5	030112 020001	精密过滤器	1. 种类 :精密过滤器 2. 规格 :保护后续膜元件, 防止其被水中的悬浮物、胶体等颗粒堵塞或划伤, 延长膜的使用寿命, Φ400*1200 材质 304 不锈钢	支	1	16800	16800	瑞盛环境
6	030109 001002	泵	1. 名称 :NF 高压泵 2. 规格 :Q=3.5m ³ /h, H=180m, N=4KW	台	1	12600	12600	南方泵业
7	030109 001003	泵	1. 名称 :NF 循环泵 2. 规格 :Q=25m ³ /h, H=30m, N=4KW	台	1	8600	8600	南方泵业

8	040701 019003	NF 系统	1. 名称 :NF 系统设备 2. 类型、材质 :整体撬装设备 3. 规格、型号 :包含配套膜元件、压力容器、支架、仪器仪表、本体管道等全套设备 4. 参数 :处理量: 尺寸 4000x1200x1700mm	套	1	286000	286000	瑞盛环境 纳滤膜品牌: 时代沃顿
9	040702 022001	碳源投加装置	1. 名称 :碳源投加装置 2. 规格 :V=500L , Φ840x1060 材质 PE, 配套 24L/h 加药泵 1 台, 搅拌机 0.55 KW	套	1	15600	15600	瑞盛环境
10	040702 022002	消泡剂加药装置	1. 名称 :消泡剂加药装置 2. 规格 :V=500L Φ840x1060 材质 PE 配套 7.2L/h 加药泵 1 台, 搅拌机 0.55 KW	套	1	15600	15600	瑞盛环境
11	040702 022003	阻垢剂加药装置	1. 名称 :阻垢剂加药装置 2. 规格 :V=500L Φ840x1060 材质 PE 配套 7.2L/h 加药泵 2 台	套	1	15600	15600	瑞盛环境
12	040702 022004	PH 调整加药装置	1. 名称 :PH 调整加药装置 2. 规格 :V=500L Φ840x1060 材质 PE 配套 11L/h 加药泵 1 台, 搅拌机 0.55KW	套	1	15600	15600	瑞盛环境
13	040702 022005	杀菌剂加药装置	1. 名称 :杀菌剂加药装置 2. 规格 :V=500L Φ840x1060 材质 PE 配套 7.2L/h 加药泵 2 台	套	1	15600	15600	瑞盛环境
14	040702 009001	硫酸酸储罐	1. 名称 :硫酸酸储罐 2. 规格 :5000L , 材质 PE, 配套 24L/h 加药泵 1 台	台	1	26300	26300	瑞盛环境
15	031005 016002	水箱	1. 类型:RO 进水箱 2. 规格 :V=5000L, Φ1840x2300, 材质 PE	台	1	12000	12000	万博塑胶

16	080802 009001	液位计	1. 名称 :液位计	个	1	3200	3200	无锡迪华
17	030109 001004	泵	1. 名称 :RO 提升泵 2. 规格 :Q=3.0m ³ /h, H=28m, N=1.1KW	台	1	5800	5800	南方泵业
18	030109 001005	泵	1. 名称 :RO 高压泵 2. 规格 :Q=3.0m ³ /h, H=180m, N=4.0KW	台	1	12600	12600	南方泵业
19	030109 001006	泵	1. 名称 :RO 循环泵 2. 规格 :Q=25m ³ /h, H =30m, N=4KW	台	1	8600	8600	南方泵业
20	030112 020002	精密过滤器	1. 种类 :精密过滤器 2. 规格 : Φ400*1200 材质 304 不锈钢	支	1	16800	16800	瑞盛环境
21	040701 019004	RO 系统	1. 名称 :RO 系统设备 2. 类型、材质 :整体撬装设备 3. 规格、型号 :包含配套膜元件、压力容器、支架、仪器仪表、本体管道等全套设备 4. 参数 :尺寸 4000x1200x1700mm	套	1	258000	258000	瑞盛环境 反渗透膜品牌: 时代沃顿
22	031005 016003	清洗水箱	1. 类型 :清洗水箱 2. 规格 :V=1000L, Φ1060×1380mm 材质 :PE,	台	1	3800	3800	万博塑胶
23	030109 001007	泵	1. 名称 :NF、RO 清洗泵 2. 规格 :Q=3.5m ³ /h, H=24m, N=1.1KW	台	1	5600	5600	南方泵业
24	030112 020003	过滤器	1. 种类 :清洗过滤器 2. 规格 : Φ400*1200mm 材质: 304 不锈钢	支	1	16800	16800	瑞盛环境
25	060401 004001	原工艺、电气设备管线等拆除	1. 工作内容 :原工艺、电气设备管线等拆除	项	1	26000	26000	瑞盛环境
		电气工程						
26	030402 010001	电控柜	1. 名称 : 电控柜 2. 型号 :GGD	套	2	21000	42000	瑞盛环境
27	030501 003001	PLC 柜	1. 名称 :可编程控制器 PLC 2. 规格 :CPU 模块,	套	1	58600	58600	瑞盛环境

			电源模块，网络通讯模块，4~20mA 输入模块，4~20mA 输出模块，开关量输入模块，开关输出模块，机架、连接器及全部配件；DI=192，DO=64，AI=48，AO=4，Modbus=1； 以太网核心交换机 1 台：业级管理型交换机，机架式安装，冗余环网功能，4 光口 24 电口，供电 DV24-48V 以太网交换机 1 台：二层工业交换机，网管型，4 光 16 电，自适应 IGMP 组播管理技术，供电 DV24-48V，冗余配置，导轨式安装					
28	030402 011001	配电箱	1. 名称：配电箱	台	4	2000	8000	瑞盛环境
29	030602 004001	组态软件 开发版	1. 名称：组态软件 开发版 2. 型号：与所选的可编程主控制器相匹配	套	1	12000	12000	瑞盛环境
30	030602 004002	组态软件 运行版	1. 名称：组态软件 运行版 2. 型号：与所选的可编程主控制器相匹配	套	2	8000	16000	瑞盛环境
31	080603 003001	UPS	1. 名称：UPS 2. 容量：6KVA	台	1	6500	6500	山特
32	030608 005001	计算机操作台	1. 名称：计算机操作台 2. 型号：含桌子、椅子等	套	1	2600	2600	瑞盛环境
33	030608 005002	操作员站	1. 名称：操作员站 2. 型号：处理器行程 I 5-13500, 内存 3200 mhz 内存容量 16G, 固态硬盘 256G, 机械硬盘 1TB, LED27 寸显示器	套	1	15000	15000	瑞盛环境

34	030608 005003	工程师站	1. 名称 : 工程师站 2. 型号 : 处理器行程 I 5-13500, 内存 3200 mhz 内存容量 16G, 固态硬盘 256G, 机械 硬盘 1TB, LED27 寸 显示器	套	1	12500	12500	瑞盛 环境
35	030602 004003	编程及调试	1. 名称 : 编程及调试 2. 型号 : 与所选的可 编程主控制器相匹配	套	1	28000	28000	瑞盛 环境
36	030412 003001	桥架	1. 名称 : 电缆桥架 2. 规格 : 200 × 100 3. 材质 : 热镀锌 4. 类型 : 含盖板、隔 板等附件	m	35	230	8050	瑞盛 环境
37	030412 001001	配管	1. 名称 : 焊接钢管 2. 材质 : 热镀锌 3. 规格 : SC100	m	20	30	600	瑞盛 环境
38	030412 001002	配管	1. 名称 : 焊接钢管 2. 材质 : 热镀锌 3. 规格 : SC32	m	40	15	600	瑞盛 环境
污泥池--设备更新工程								
		工艺设备						
1	030109 001001	泵	1. 名称 : 污泥泵 2. 规格 : Q=20m ³ /h, H =40m, N=5.5KW	台	1	6800	6800	南方 泵业
2	040602 020001	污泥池搅拌装 置	1. 类型 : 污泥池搅拌 装置 2. 规格、型号 : 使池 内混合液充分混合, 确保污泥泵能抽出, QJB0.85/8-260/3-7 40/C 不锈钢材质, 叶轮直径 260mm, 功 率 0.85kw, 转速 740 r/min	套	1	9800	9800	南京 汇蓝
3	060401 004001	原工艺、电气 设备管线等拆 除	1. 工作内容 : 原工艺 、电气设备管线等拆 除	项	1	23200	23200	瑞盛 环境
		电气工程						
4	030503 003001	就地控制箱	1. 名称 : 就地控制箱 2. 规格 : 支架安装	台	2	2600	5200	瑞盛 环境

5	030410 002001	接地母线	1. 名称 : 接地线 2. 材质 : 热镀锌扁钢 3. 规格 : -25×4	m	10	12	120	瑞盛 环境
6	030412 001001	配管	1. 名称 : 焊接钢管 2. 材质 : 热镀锌 3. 规格 : SC32	m	8	15	120	瑞盛 环境
7	030412 001002	配管	1. 名称 : 挠性金属管 2. 规格 : SC32	m	6	25	150	瑞盛 环境
		自控工程						
8	030412 001003	配管	1. 名称 : 焊接钢管 2. 材质 : 热镀锌 3. 规格 : SC32	m	10	15	150	瑞盛 环境
9	030412 001004	配管	1. 名称 : 挠性金属管 2. 规格 : SC32	m	6	25	150	瑞盛 环境
10	030410 002002	接地母线	1. 名称 : 接地线 2. 材质 : 热镀锌扁钢 3. 规格 : -25×4	m	5	12	60	瑞盛 环境
11	080802 009001	液位计	1. 名称 : 超声波液位计 2. 规格 : 0-5m, 4-20mA 3. 成套包括 : 变送器、传感器、配套电缆及仪表保护箱安装支架	个	1	6500	6500	无锡 迪华
	总图--电气自控工程							
		电气工程						
1	030409 001001	电力电缆	1. 名称 : 电力电缆 2. 型号 : YJV22-0.6/1kv-5 ×4 3. 含电缆接头	m	930	18.5	17205	江苏 远通
2	010102 002001	沟槽挖填	1. 土类别 : 综合类土 2. 开挖深度: 2m 以内	m ³	211 .5	36	7614	瑞盛 环境
3	030408 008001	铺砂、盖保护板 (砖)	1. 种类 : 铺砂盖板保护	m	470	15	7050	瑞盛 环境
		自控工程						
4	030601 004001	进水电磁流量 计	1. 名称 : 进水电磁流量 计 2. 型号: DN50 3. 成套包括 : 变送器、传感器、配套电缆及仪表保护箱安装支架	台	1	8500	8500	无锡 迪华

5	030601 004002	出水流量计	1. 名称 :出水流量计 2. 规格 :0-2m, 4-20 ma 3. 成套包括 :变送器 、传感器、配套电缆 及仪表保护箱安装支架	套	1	9600	9600	无锡 迪华
6	030601 005001	PH 仪	1. 名称 :PH 仪 2. 规格 :测量范围 1~14 3. 成套包括 :变送器 、传感器、配套电缆 及仪表保护箱安装支架	台	1	7800	7800	无锡 迪华
7	030409 002001	控制电缆	1. 名称 :控制电缆 2. 型号:KVVP22-10 × 1.5 3. 含电缆接头	m	930	21.69	20171.7	江苏 远通
8	030409 002002	控制电缆	1. 名称 :控制电缆 2. 型号 :KVVP22-4 × 1.5 3. 含电缆接头	m	795	10.58	8411.1	江苏 远通
9	030409 002003	控制电缆	1. 名称 :控制电缆 2. 型号 :DJYP3V22-2 × 1.5 3. 含电缆接头	m	795	4.96	3943.2	江苏 远通
10	010102 002002	沟槽挖填	1. 土类别 :综合类土 2. 开挖深度:2m 以内	m ³	96. 75	36	3483	瑞盛 环境
合 计							2013698	

说明:

1. 以上为本项目的设备更新招标清单，但不限于此清单。由于填埋场填埋时间较久已封场，目前渗滤液可生化性差，氨氮、总盐含量高，乙方所供货物必须适配现场使用，如供货清单的设备型号、技术参数和工艺与实际情况有差异，有乙方负责优化调整经甲方确认后实施，确保现场设备能稳定可靠运行。
2. 乙方负责原设备的相关拆除工作，甲方负责配合生化系统内的污水、污泥外运处置。
3. 设备调试期间所需的生化系统活性污泥、所有药剂均有甲方负责提供。