唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程工程

投标总价

投　标　人：　河南天飞建设有限公司（盖章）

2026年7月14日

工程名称：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

标段名称：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

投标总价

投标总价（小写）：859306.43

（大写）：捌拾伍万玖仟叁佰零陆元肆角叁分

投 标 人：河南天飞建设有限公司 （盖章）

法定代表人或其授权人：宋阳 （签字或盖章）

编 制 人：王莉 （签字及盖章）

编 制 时 间：2026年7月14日

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	772696.92
1.1	唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程	772696.92
1.1.1	唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程	341157.5
1.1.2	唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程	431539.42
2	措施项目	15657.6
2.1	其中：安全生产措施项目	9538.27
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	70951.91
合计		859306.43

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	772696.92
1.1	唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程	341157.5
1.2	唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程	431539.42
2	措施项目	15657.6
2.1	其中：安全生产措施项目	9538.27
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	70951.91
合计		859306.43

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

标段名称：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

投标总价

投标总价（小写）：379,970.24

（大写）：叁拾柒万玖仟玖佰柒拾元贰角肆分

投　标　人　：河南天飞建设有限公司　（盖章）

法定代表人
或其授权人　：宋阳　（签字或盖章）

编　制　人　：王莉　（签字及盖章）

编制时间　：2026年7月14日

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	341157.5
1.1	土地平整	15111.12
1.2	换填种植土	215702.17
1.3	混凝土路面	84296.12
1.4	河道清淤	14294.75
1.5	路灯	11753.34
2	措施项目	7439.05
2.1	其中：安全生产措施项目	4463.43
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	31373.69
合　　计		379,970.24

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土地平整					15111.12
1	010103001001	平整场地	1.土石类别:一、二类土	m2	9444.45	1.60	15111.12
		换填种植土					215702.17
2	040103002001	一般回填方	1.填方来源:外运土 2.材料品种、规格:土、沙 7:3	m3	2833.34	66.27	187765.44
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:换填土 2.运距:自行考虑	m3	2833.34	9.86	27936.73
		混凝土路面					84296.12
4	041001001001	拆除路面	18cm厚C25普通混凝土基层 20cm厚级配碎石底层 含垃圾清运，运距暂按3km	m2	621.76	9.83	6111.90
5	060104013001	培路肩	1.土壤类别:土路肩	m3	41.87	30.67	1284.15
6	080101010001	原土碾压、夯实	1.密实度:压实路床(重型压实,不小于94%)	m2	664.26	2.32	1541.08
7	040202010001	碎石	1.石料规格:20cm厚级配碎石底层 2.厚度:20cm	m2	664.26	40.71	27042.02
8	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:18cm厚C25普通混凝土基层 2.厚度:18cm 3.含塑料膜养护	m2	621.76	77.71	48316.97
		河道清淤					14294.75
9	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:统一暂按80cm厚 2.运距:暂按晾晒后外运，运距3km	m3	691.57	20.67	14294.75
		路灯					11753.34
10	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土	m3	12.29	12.57	154.49
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:素土	m3	9.22	12.75	117.56
12	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:现场余土，运距自行考虑	m3	1.69	16.28	27.51
13	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25	m3	3.07	329.62	1011.93
本页小计							330715.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040901009001	预埋铁件	1.材料种类:地脚螺栓	t	0.068	11378.67	773.75
15	040805001001	常规照明灯	1.灯杆材质、高度:6m 2.灯架形式及臂长:臂长1m 3.光源数量、技术要求:100W高光效LED路灯 4.附件配置要求:太阳能板，锂电池箱	套	6	1611.35	9668.10
本页小计							10441.85
合　　计							341157.50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.土石类别:一、二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.41
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.53
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.03
综合单价							1.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源:外运土 2.材料品种、规格:土、沙 7:3						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.85
1.1	普工	工日	0.0944	-	-	87.1	8.22
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.63	1.63
2	材料费	-	-	-	-	-	38.6
2.1	土	m3	0.7	-	-	8	5.60
2.2	中粗砂	m3	0.3	-	-	110	33.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	15.5
3.1	履带式推土机	台班	0.002	-	-	857	1.71
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0022	-	-	1149.61	2.53
3.3	自卸汽车	台班	0.0086	-	-	966.83	8.31
3.4	电动夯实机	台班	0.073	-	-	25.49	1.86
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.08	1.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	63.95
5	管理费	-	-				1.38
6	利润	-	-				0.94
综合单价							66.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:换填土 2.运距:自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.47
1.1	普工	工日	0.0026	-	-	87.1	0.23
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.24	0.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9
3.1	自卸汽车	台班	0.0086	-	-	966.83	8.31
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.69	0.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.47
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.16
综合单价							9.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	18cm厚C25普通混凝土基层 20cm厚级配碎石底层 含垃圾清运，运距暂按3km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.62
1.1	普工	工日	0.003781	-	-	87.1	0.33
1.2	一般技工	工日	5.2E-5	-	-	134	0.01
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.28	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	6.3E-5	-	-	16.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.75
3.1	自卸汽车	台班	0.006232	-	-	966.83	6.03
3.2	履带式液压岩石破碎机	台班	0.003165	-	-	368.94	1.17
3.3	轮胎式装载机	台班	0.001292	-	-	680.01	0.88
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.68	0.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.37
5	管理费	-	-				0.28
6	利润	-	-				0.18
综合单价							9.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	060104013001	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:土路肩						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.87
1.1	普工	工日	0.1144	-	-	87.1	9.96
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.91	1.91
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.09
3.1	履带式推土机	台班	0.002	-	-	857	1.71
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0022	-	-	1149.61	2.53
3.3	自卸汽车	台班	0.0086	-	-	966.83	8.31
3.4	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.1	1.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.96
5	管理费	-	-				1.61
6	利润	-	-				1.1
综合单价							30.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	080101010001	项目名称	原土碾压、夯实			计量单位	m2
项目特征	1.密实度:压实路床(重型压实,不小于94%)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.11	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.9
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:20cm厚级配碎石底层 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.7
1.1	普工	工日	0.01628	-	-	87.1	1.42
1.2	一般技工	工日	0.01628	-	-	134	2.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.1	2.10
2	材料费	-	-	-	-	-	29.48
2.1	其他材料费	元	0.304675	-	-	1	0.30
2.2	碎石	m3	0.2652	-	-	110	29.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.68
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00029	-	-	381.84	0.11
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00161	-	-	604.21	0.97
3.3	平地机	台班	0.0018	-	-	747.75	1.35
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.86
5	管理费	-	-				1.63
6	利润	-	-				1.22
综合单价							40.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:18cm厚C25普通混凝土基层 2.厚度:18cm 3.含塑料膜养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.94
1.1	普工	工日	0.03747	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0666	-	-	134	8.92
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.75	6.75
2	材料费	-	-	-	-	-	50.99
2.1	其他材料费	元	0.726472	-	-	1	0.73
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.3	0.21
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	水	m3	0.0261	-	-	5.13	0.13
2.5	电	kW·h	0.0648	-	-	0.7	0.05
2.6	铁件	kg	0.065	-	-	4.5	0.29
2.7	预拌混凝土	m3	0.1836	-	-	270	49.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.93
5	管理费	-	-				4.46
6	利润	-	-				3.32
综合单价							77.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂			计量单位	m3
项目特征	1.挖掘深度:统一暂按80cm厚 2.运距:暂按晾晒后外运，运距3km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.25
1.1	普工	工日	0.03019	-	-	87.1	2.63
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.62	0.62
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.51
3.1	自卸汽车	台班	0.00989	-	-	966.83	9.56
3.2	抓铲挖掘机	台班	0.008	-	-	768.73	6.15
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.8	0.80
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.76
5	管理费	-	-				0.54
6	利润	-	-				0.37
综合单价							20.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　第 10 页　共 15 页

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一、二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.16	1.16
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.61
3.1	履带式推土机	台班	0.0003	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0033	-	-	689.08	2.27
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.97
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.65
综合单价							12.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　第 11 页　共 15 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.61
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.49
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.1
5	管理费	-	-				0.98
6	利润	-	-				0.67
综合单价							12.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　第 12 页　共 15 页

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:现场余土，运距自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	15.15
3.1	机动翻斗车	台班	0.0584	-	-	207.66	12.13
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.03	3.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.15
5	管理费	-	-				0.67
6	利润	-	-				0.46
综合单价							16.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　第 13 页　共 15 页

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.48
1.1	普工	工日	0.084	-	-	87.1	7.32
1.2	一般技工	工日	0.1681	-	-	134	22.53
1.3	高级技工	工日	0.028	-	-	201	5.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.01	5.01
2	材料费	-	-	-	-	-	273.85
2.1	水	m3	0.1125	-	-	5.13	0.58
2.2	电	kW·h	0.231	-	-	0.7	0.16
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	270	272.70
2.4	塑料薄膜	m2	1.5927	-	-	0.26	0.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	314.33
5	管理费	-	-				9.84
6	利润	-	-				5.45
综合单价							329.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　第 14 页　共 15 页

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.材料种类:地脚螺栓						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2184.71
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	9.121	-	-	134	1222.21
1.3	高级技工	工日	1.52	-	-	201	305.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	259.86	259.86
2	材料费	-	-	-	-	-	7959.41
2.1	六角螺栓	kg	1010	-	-	7.14	7211.40
2.2	低合金钢焊条	kg	52.68	-	-	14.2	748.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	404.26
3.1	直流弧焊机	台班	4.39	-	-	87.68	384.92
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	12.2	12.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10548.38
5	管理费	-	-				534.26
6	利润	-	-				296.03
综合单价							11378.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　第 15 页　共 15 页

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯			计量单位	套
项目特征	1.灯杆材质、高度:6m 2.灯架形式及臂长:臂长1m 3.光源数量、技术要求:100W高光效LED路灯 4.附件配置要求:太阳能板，锂电池箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	49.43
1.1	普工	工日	0.0882	-	-	87.1	7.68
1.2	一般技工	工日	0.1791	-	-	134	24.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	17.75	17.75
2	材料费	-	-	-	-	-	1526.76
2.1	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	12.35	12.47
2.2	直脚	个	2.02	-	-	5.5	11.11
2.3	羊角熔断器	个	1.01	-	-	2.75	2.78
2.4	其他材料费	元	0.395415	-	-	1	0.40
2.5	100W高光效LED路灯	套	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.91
3.1	载重汽车	台班	0.0448	-	-	398.64	17.86
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.05	2.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1596.1
5	管理费	-	-				10.38
6	利润	-	-				4.87
综合单价							1611.35

材料暂估单价及调整表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A	B	C	A	B	C	D=C　-C	
1	100W高光效LED路灯	高6m，臂长1m，太阳能板，锂电池箱	套	6	1500	9000					
本页小计						9000	—	—			—
合　　计						9000	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	4463.43	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2975.62	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				7439.05	--
合　　计				7439.05	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	7439.05	60	4463.43	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	7439.05	40	2975.62	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	3175.88	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	3175.88	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	3175.88	0	0	-	-	-	-	-	
合　　计					7439.05						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	4463.43						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2975.62						
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201023001	二次搬运							
5	041201020001	冬雨季施工							
本页小计			7439.05	--		--		--	
合　　计			7439.05	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C　+C　+C			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C	C	C	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C	D=C -C	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A	A	B=A -A
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A	B	C	A	C	D=C -C	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A ” “费率B”，并计算填写“金额C ”，C =A ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A ”， 并计算填写“结算金额C ”，C =A ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	348596.55	9	31373.69
合　　计					31373.69

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程

标段名称：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

投标总价

投标总价（小写）：479,336.19

（大写）：肆拾柒万玖仟叁佰叁拾陆元壹角玖分

投　标　人　：河南天飞建设有限公司(盖章)

法定代表人
或其授权人　：宋阳　　(签字或盖章)

编　制　人　：王莉　　(签字及盖章)

编 制 时 间　：2026年7月14日

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	431539.42
2	措施项目	8218.55
2.1	其中：安全生产措施项目	5074.84
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	39578.22
合　　计		479,336.19

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050103001001	栽植乔木	1.种类:香樟 2.胸径/干径/米径/地径:胸径14-15cm 3.株高:H700-750cm 4.冠径:P400-450cm 5.树木支撑:四脚桩 6.养护期:1年，含草绳绕径 7.全冠,3级分叉,树冠端正,姿态优美	株	10	899.57	8995.70
2	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:木槿 2.株高:H250cm 3.冠径:P150cm 4.养护期:1年 5.全冠,丛生型,冠幅饱满,姿态优美	株	58	263.73	15296.34
3	050103002002	栽植单株灌木	1.种类:海桐球 2.株高:H120cm 3.冠径:P150cm 4.养护期:1年 5.株形饱满,无缺角	株	25	163.73	4093.25
4	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求:满足设计要求	m2			
5	050103003001	片植灌木	1.种类:红叶石楠篱 2.株高:50-60cm 3.冠径:30-35cm 4.单位面积株数:36株/㎡ 5.养护期:1年 6.球苗,密植不露土,3-5分枝	m2	427.58	123.94	52994.27
6	050103003002	片植灌木	1.种类:金森女贞篱 2.株高:45-50cm 3.冠径:30-35cm 4.单位面积株数:49株/㎡ 5.养护期:1年 6.球苗,密植不露土,3-5分枝	m2	151.49	169.90	25738.15
7	050103003003	片植灌木	1.种类:八角金盘 2.株高:50-60cm 3.冠径:40-50cm 4.单位面积株数:36株/㎡ 5.养护期:1年 6.密植不露土	m2	608.19	133.93	81454.89
本页小计							188572.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	050103009001	栽植花卉/地被植物	1.种类:黄菖蒲 2.株高/冠径:30-35cm/20-25cm 3.单位面积株数:36株/㎡ 4.养护期:1年 5.1-2年生,5芽/丛	m2	325.64	97.43	31727.11
9	050103009002	栽植花卉/地被植物	1.种类:芦苇 2.单位面积株数:36株/㎡ 3.1-2年生 4.养护期:1年	m2	242.6	137.03	33243.48
10	050103009003	栽植花卉/地被植物	1.种类:紫花麦冬 2.株高/冠径:15-20cm/10-15cm 3.单位面积株数:81株/㎡ 4.养护期:1年 5.密植不露土	m2	4377.69	33.97	148710.13
11	050103016001	播植草(灌木)籽	1.草(灌木)籽种类:狗牙根12g/㎡，播撒草籽 2.养护期:1年	m2	2088.88	14.02	29286.10
本页小计							242966.82
合　　计							431539.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	050103001001	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:香樟 2.胸径/干径/米径/地径:胸径14-15cm 3.株高:H700-750cm 4.冠径:P400-450cm 5.树木支撑:四脚桩 6.养护期:1年，含草绳绕径 7.全冠,3级分叉,树冠端正,姿态优美						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	312.73
1.1	定额工日	工日	2.824	-	-	98.85	279.15
1.2	其他人工费	元	1	-	-	33.58	33.58
2	材料费	-	-	-	-	-	466.61
2.1	水	m3	3.5	-	-	4.05	14.18
2.2	肥料	kg	0.1	-	-	0.9	0.09
2.3	农药	kg	0.1	-	-	23.4	2.34
2.4	香樟	株	1	-	-	450	450.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	45.43
3.1	汽车式起重机	台班	0.11	-	-	419.95	46.19
3.2	其他机械费	元	0.28	-	-	1	0.28
3.3	喷药车	台班	0.007	-	-	332.18	2.33
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-3.37	-3.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	824.77
5	管理费	-	-				48.33
6	利润	-	-				26.47
综合单价							899.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	050103002001	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类:木槿 2.株高:H250cm 3.冠径:P150cm 4.养护期:1年 5.全冠,丛生型,冠幅饱满,姿态优美						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.01
1.1	定额工日	工日	0.28	-	-	98.85	27.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.33	3.33
2	材料费	-	-	-	-	-	224.15
2.1	水	m3	0.725	-	-	4.05	2.94
2.2	肥料	kg	0.05	-	-	0.9	0.05
2.3	农药	kg	0.05	-	-	23.4	1.17
2.4	木槿	株	1	-	-	220	220.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.34
3.1	其他机械费	元	0.09	-	-	1	0.09
3.2	喷药车	台班	0.004	-	-	332.18	1.33
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.08	-0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	256.5
5	管理费	-	-				4.67
6	利润	-	-				2.56
综合单价							263.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	050103002002	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类:海桐球 2.株高:H120cm 3.冠径:P150cm 4.养护期:1年 5.株形饱满,无缺角						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.01
1.1	定额工日	工日	0.28	-	-	98.85	27.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.33	3.33
2	材料费	-	-	-	-	-	124.15
2.1	水	m3	0.725	-	-	4.05	2.94
2.2	肥料	kg	0.05	-	-	0.9	0.05
2.3	农药	kg	0.05	-	-	23.4	1.17
2.4	海桐球	株	1	-	-	120	120.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.34
3.1	其他机械费	元	0.09	-	-	1	0.09
3.2	喷药车	台班	0.004	-	-	332.18	1.33
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.08	-0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	156.5
5	管理费	-	-				4.67
6	利润	-	-				2.56
综合单价							163.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	050101005001	项目名称	整理绿化用地			计量单位	m2
项目特征	1.找平找坡要求:满足设计要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
1.1	定额工日	工日	fRound([SL]/[分部分项清单.GCL],6)	-	-	98.85	IF(FRound([SL]/[分部分项清单.GCL],6)*[DJ]=0,'0',FRound([SL]/[分部分项清单.GCL],6)*[DJ])
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	050103003001	项目名称	片植灌木			计量单位	m2
项目特征	1.种类:红叶石楠篱 2.株高:50-60cm 3.冠径:30-35cm 4.单位面积株数:36株/㎡ 5.养护期:1年 6.球苗,密植不露土,3-5分枝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.72
1.1	定额工日	工日	0.3225	-	-	98.85	31.88
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.84	3.84
2	材料费	-	-	-	-	-	78.22
2.1	水	m3	0.426	-	-	4.05	1.73
2.2	肥料	kg	0.1	-	-	0.9	0.09
2.3	农药	kg	0.06	-	-	23.4	1.40
2.4	红叶石楠绿篱	m2	1	-	-	75	75.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.66
3.1	其他机械费	元	0.11	-	-	1	0.11
3.2	喷药车	台班	0.005	-	-	332.18	1.66
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.11	-0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	115.6
5	管理费	-	-				5.39
6	利润	-	-				2.95
综合单价							123.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	050103003002	项目名称	片植灌木			计量单位	m2
项目特征	1.种类:金森女贞篱 2.株高:45-50cm 3.冠径:30-35cm 4.单位面积株数:49株/㎡ 5.养护期:1年 6.球苗,密植不露土,3-5分枝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.48
1.1	定额工日	工日	0.3294	-	-	98.85	32.56
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.92	3.92
2	材料费	-	-	-	-	-	123.24
2.1	水	m3	0.431	-	-	4.05	1.75
2.2	肥料	kg	0.1	-	-	0.9	0.09
2.3	农药	kg	0.06	-	-	23.4	1.40
2.4	金森女贞绿篱	m2	1	-	-	120	120.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.66
3.1	其他机械费	元	0.11	-	-	1	0.11
3.2	喷药车	台班	0.005	-	-	332.18	1.66
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.11	-0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	161.38
5	管理费	-	-				5.5
6	利润	-	-				3.02
综合单价							169.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	050103003003	项目名称	片植灌木			计量单位	m2
项目特征	1.种类:八角金盘 2.株高:50-60cm 3.冠径:40-50cm 4.单位面积株数:36株/㎡ 5.养护期:1年 6.密植不露土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.72
1.1	定额工日	工日	0.3225	-	-	98.85	31.88
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.84	3.84
2	材料费	-	-	-	-	-	88.22
2.1	水	m3	0.426	-	-	4.05	1.73
2.2	肥料	kg	0.1	-	-	0.9	0.09
2.3	农药	kg	0.06	-	-	23.4	1.40
2.4	八角金盘绿篱	m2	1	-	-	85	85.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.66
3.1	其他机械费	元	0.11	-	-	1	0.11
3.2	喷药车	台班	0.005	-	-	332.18	1.66
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.11	-0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	125.6
5	管理费	-	-				5.38
6	利润	-	-				2.95
综合单价							133.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	050103009001	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	1.种类:黄菖蒲 2.株高/冠径:30-35cm/20-25cm 3.单位面积株数:36株/㎡ 4.养护期:1年 5.1-2年生,5芽/丛						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.73
1.1	定额工日	工日	0.169	-	-	98.85	16.71
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.02	2.02
2	材料费	-	-	-	-	-	73.02
2.1	水	m3	0.55	-	-	4.05	2.23
2.2	肥料	kg	0.1	-	-	0.9	0.09
2.3	农药	kg	0.05	-	-	23.4	1.17
2.4	有机肥(土堆肥)	m3	0.0125	-	-	90	1.13
2.5	黄菖蒲	株	36	-	-	1.9	68.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.27
3.1	其他机械费	元	0.02	-	-	1	0.02
3.2	喷药车	台班	0.004	-	-	332.18	1.33
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.08	-0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	93.02
5	管理费	-	-				2.85
6	利润	-	-				1.56
综合单价							97.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

项目编码	050103009002	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	1.种类:芦苇 2.单位面积株数:36株/㎡ 3.1-2年生 4.养护期:1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.73
1.1	定额工日	工日	0.169	-	-	98.85	16.71
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.02	2.02
2	材料费	-	-	-	-	-	112.62
2.1	水	m3	0.55	-	-	4.05	2.23
2.2	肥料	kg	0.1	-	-	0.9	0.09
2.3	农药	kg	0.05	-	-	23.4	1.17
2.4	有机肥(土堆肥)	m3	0.0125	-	-	90	1.13
2.5	芦苇	株	36	-	-	3	108.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.27
3.1	其他机械费	元	0.02	-	-	1	0.02
3.2	喷药车	台班	0.004	-	-	332.18	1.33
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.08	-0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	132.62
5	管理费	-	-				2.85
6	利润	-	-				1.56
综合单价							137.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　第 10 页　共 11 页

项目编码	050103009003	项目名称	栽植花卉/地被植物			计量单位	m2
项目特征	1.种类:紫花麦冬 2.株高/冠径:15-20cm/10-15cm 3.单位面积株数:81株/㎡ 4.养护期:1年 5.密植不露土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.28
1.1	定额工日	工日	0.165	-	-	98.85	16.31
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.97	1.97
2	材料费	-	-	-	-	-	10.46
2.1	水	m3	0.55	-	-	4.05	2.23
2.2	农药	kg	0.1	-	-	23.4	2.34
2.3	其他材料费	元	0.106	-	-	1	0.11
2.4	尿素	kg	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	紫花麦冬草皮	m2	0.33	-	-	17.5	5.78
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.98
3.1	其他机械费	元	0.02	-	-	1	0.02
3.2	喷药车	台班	0.002	-	-	332.18	0.66
3.3	剪草机	台班	0.004	-	-	94.15	0.38
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.08	-0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.72
5	管理费	-	-				2.75
6	利润	-	-				1.5
综合单价							33.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　第 11 页　共 11 页

项目编码	050103016001	项目名称	播植草(灌木)籽			计量单位	m2
项目特征	1.草(灌木)籽种类:狗牙根12g/㎡，播撒草籽 2.养护期:1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.74
1.1	定额工日	工日	0.097	-	-	98.85	9.59
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.15	1.15
2	材料费	-	-	-	-	-	0.82
2.1	水	m3	0.02	-	-	4.05	0.08
2.2	其他材料费	元	0.042	-	-	1	0.04
2.3	狗牙根草籽	kg	0.02	-	-	35	0.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.56
5	管理费	-	-				1.59
6	利润	-	-				0.87
综合单价							14.02

材料暂估单价及调整表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A	B	C	A	B	C	D=C　-C	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	5074.84	详见明细表E.3.2
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2537.42	详见明细表E.3.2
3	05B001	扬尘污染防治费	施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施	606.29	详见明细表E.3.2
4	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		详见明细表E.3.2
5	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		详见明细表E.3.2
6	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		详见明细表E.3.2
7	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		详见明细表E.3.2
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		详见明细表E.3.2
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				8218.55	--
合　　计				8218.55	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域 标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	74850.2129782272	6.78	5074.84	-	-	-	-	-	
2	050406002001	文明施工	74850.2129782272	3.39	2537.42	-	-	-	-	-	
3	05B001	扬尘污染防治费	74850.2129782272	0.81	606.29	-	-	-	-	-	
4	050406006001	夜间施工	1474.8564	0	0	-	-	-	-	-	
5	050406008001	二次搬运	1474.8564	0	0	-	-	-	-	-	
6	050406005001	冬雨季施工	1474.8564	0	0	-	-	-	-	-	
7	050402002001	反季节栽植影响措施	1474.8564	0	0	-	-	-	-	-	
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	1474.8564	0	0	-	-	-	-	-	
9	050406009001	已完工程及设备保护	1474.8564	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					8218.55						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	050406004001	安全生产	5074.84						
2	050406002001	文明施工	2537.42						
3	05B001	扬尘污染防治费	606.29						
4	050406006001	夜间施工							
5	050406008001	二次搬运							
6	050406005001	冬雨季施工							
7	050402002001	反季节栽植影响措施							
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护							
9	050406009001	已完工程及设备保护							
本页小计			8218.55	--		--		--	
合　　计			8218.55	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C　+C　+C			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C	C	C	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥 标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　道路两侧区域景观提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程

标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C	D=C -C	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A	A	B=A -A
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A	B	C	A	C	D=C -C	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A ” “费率B”，并计算填写“金额C ”，C =A ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A ”， 并计算填写“结算金额C ”，C =A ×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：唐河县广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程-绿化工程　　标段：唐河县临港街道广州路下穿宁西铁路桥段道路两侧区域景观提升工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	439757.97	9	39578.22
合　　计					39578.22