# 政府采购合同

采购单位(甲方) 浙川县荆紫关镇人民政府

供应商（乙方） 浙川泰安商贸有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、 供货一览表

| 品名 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |
| 合计 | 大写：伍拾玖万贰仟贰佰圆整 | | 小写：592200 元 | | |

2、 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和包养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 交付和验收

1、 交货时间：合同签订后 45 日历天 、地点：浙川县荆紫关镇店子村

2、 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。

3、 甲方对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第四条 售后服务

1、 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。货物保修起止时间：2026 年 7 月-2027 年 7 月

Quark 夸克
高清扫描 还原文档

第五条　付款方式和期限

1、　资金性质：专户拨款。

第六条　合同的变更、终止和转让

1、　本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

第七条　违约责任

1、　乙方所提供的货物规格、 技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、　因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

3、　乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

4、　乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

第八条　合同争议解决

1、　因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、　因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、　诉讼期内，本合同继续履行。

| | |
|---|---|
| 甲方（章）： | 乙方（章）： |
| 日期：2026年6月22日 | 日期：2026年6月22日 |

Quark 夸克
高清扫描　还原文档

2、投标分项报价一览表（适用于货物可根据项目实际需求自行改动）

## 投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：　　浙川泰安商贸有限公司　　项目编号：浙财招标采购-2026-52

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格、技术指标 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计（元） | 交货安装时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机梁 | HHS230L | 单面尺寸：4300mm×1100mm×3200mm。<br>碳钢材质：12号工字钢 | 南阳恒海升地毯设备有限公司 | 个 | 20 | 1210 | 24200 | 合同签订后45日历天 |
| 2 | 辊轴 | HHS230L | 长：4000mm，直径219mm。<br>材质：碳钢无缝管219mm×8mm。 | 南阳恒海升地毯设备有限公司 | 根 | 80 | 900 | 72000 | 合同签订后45日历天 |
| 3 | 电动升降系统 | HHS230L | 设备尺寸：200mm×380mm×480mm。<br>升降电机：370瓦。<br>减速机：　60：1。 | 南阳恒海升地毯设备有限公司 | 套 | 20 | 1200 | 24000 | 合同签订后45日历天 |
| 4 | 电动翻交系统 | HHS230L | 设备尺寸：200mm×380mm×480mm。<br>翻交电机：370瓦。<br>减速机：80：1。 | 南阳恒海升地毯设备有限公司 | 套 | 20 | 1100 | 22000 | 合同签订后45日历天 |
| 5 | 引机系统 | HHS230L | 螺杆、蜗轮。<br>材质：碳钢。 | 南阳恒海升地毯设备有限公司 | 套 | 20 | 500 | 10000 | 合同签订后45日历天 |
| 6 | 错经系统 | HHS230L | 错针数：1针。<br>材质：碳钢。 | 南阳恒海升地毯设备有限公司 | 套 | 20 | 2035 | 40700 | 合同签订后45日历天 |
| 7 | 排线版 | HHS230L | 尺寸：300mm*4000mm。<br>针距：≥1.357mm。<br>材质：碳钢方管，扣片不锈钢。 | 南阳恒海升地毯设备有限公司 | 台 | 20 | 4500 | 90000 | 合同签订后45日历天 |
| 8 | 梳经系统 | HHS230L | 尺寸：长4000mm。<br>针距：≥1.357mm。<br>材质：不锈钢，高碳钢。 | 南阳恒海升地毯设备有限公司 | 套 | 20 | 2060 | 41200 | 合同签订后45日历天 |
| 9 | 压线系统 | HHS230L | 尺寸：长250mm。<br>针距：≥1.357mm。<br>材质：碳钢，高碳钢。 | 南阳恒海升地毯设备有限公司 | 套 | 20 | 205 | 4100 | 合同签订后45日历天 |
| 10 | 过纬系统 | HHS230L | 尺寸：80mm*120mm，穿越主板底部。 | 南阳恒海升地毯设 | 套 | 20 | 200 | 4000 | 合同签订后45日历天 |



Quark 夸克
高清扫描　还原文档

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 材质：塑钢。 | 备有限公司 | | | | | |
| 11 | 新型全自动穿版机 | HHS230L | 尺寸：长4000mm，宽1800mm，高1600mm。<br>工作效率：双向8针头，电脑控制，每分钟穿线不小于400针。<br>动力：同时满足电动及气压传动。<br>供料：同时满足棉线、丝棉线工作，能满足不小于50种颜色分辨和机械手传动。<br>材质：碳钢，高碳钢 | 南阳恒海升地毯设备有限公司 | 套 | 1 | 260000 | 260000 | 合同签订后45日历天 |
| 投标报价金额合计（大写）：伍拾玖万贰仟贰佰元整　　小写：592200.00元 | | | | | | | | | |

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：　　年　月　日



Quark 夸克
高清扫描 还原文档