

五、已标价工程量清单、施工组织设计等；

已标价工程量清单

毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 工程

投标总价

投 标 人： 河南坤阳建筑水利有限公司 (盖章)



2026年 07月 30日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称： 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

标段名称： 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

投标总价

投标总价（小写）： 1724571.91

（大写）： 壹佰柒拾贰万肆仟伍佰柒拾壹元玖角壹分

投 标 人： 河南坤阳建筑水利有限公司




（盖章）

法定代表人或其授权人： 王兆营

（签字或盖章）

编 制 人： 王兆营



（签字及盖章）

编 制 时 间： 2026年07月30日

工程项目清单汇总表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目
-建筑

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	1255577.59
1.1	总图地坪改造	173058.97
1.2	大门及围墙	35675.85
1.3	民国石牌及功德碑	
1.4	实验楼改造	55411.34
1.5	教师宿舍西楼改造	106710.99
1.6	教师宿舍东楼改造	110180.26
1.7	储藏室改造	52342.1
1.8	宿舍楼改造	503975.18
1.9	餐厅改造	218222.9
1.10	办公楼改造	
1.11	教师办公楼改造	
1.12	教学楼改造	
1.13	教师公寓楼改造	
2	措施项目	85668.76
2.1	其中：安全生产措施项目	26939.26
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	120712.17
	合 计	1,461,958.52

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		总图地坪改造					173058.97
1	040203007001	透水混凝土	8cm厚C30透水混凝土面层 原混凝土地坪拉毛	m2	1970.61	87.82	173058.97
		大门及围墙					35675.85
		大门					32348.51
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础	m3	1.19	329.77	392.43
3	010505002001	基础模板	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	m2	4.32	63.53	274.45
4	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.038	4827.90	183.46
5	010501001002	垫层	1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 100mm C20素混凝土	m3	0.39	339.63	132.46
6	010505001002	垫层模板	垫层复合模板	m2	1.12	48.80	54.66
7	010201001002	换填垫层	300厚砂垫层	m3	1.18	186.28	219.81
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.73	419.27	725.34
9	010505004001	柱面模板	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	13.8	67.82	935.92
10	011203001001	石材墙、柱面	柱面外贴红色花岗岩	m2	13.8	319.49	4408.96
11	010804006001	钢质花饰大门	成品铁艺大门安装 4800*3000	m2	14.4	590.62	8504.93
12	010805003001	电动伸缩门	成品电动伸缩门 1.6米高	套	1	16516.09	16516.09
		围墙					3327.34
13	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一二类土 2. 开挖深度: 1.3米	m3	5.32	12.85	68.36
14	010102007001	回填方	1. 填方部位: 基槽 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 夯实	m3	3.45	12.91	44.54
15	010201001001	换填垫层	300厚砂垫层	m3	0.67	186.27	124.80
本页小计							205645.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
16	010501001001	垫层	1. 基础形式: 围墙基础 2. 厚度: 100mm C20素混凝土	m3	0.22	339.65	74.72
17	010505001001	垫层模板	垫层复合模板	m2	0.62	48.81	30.26
18	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩砖 2. 基础类型: 条基础 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	0.87	489.05	425.47
19	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 墙体厚度: 240 4. 砂浆强度等级: M7.5 混合砂浆砌筑	m3	1.86	516.00	959.76
20	011201001001	墙、柱面一般抹灰	围墙外水泥砂浆粉刷	m2	15.5	49.30	764.15
21	011403001001	抹灰面油漆	围墙刷外墙乳胶漆	m2	15.5	31.27	484.69
22	010502025001	压顶	1. 构件名称: 压顶 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25	m3	0.16	582.95	93.27
23	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm8	t	0.005	4894.00	24.47
24	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm6	t	0.003	6756.66	20.27
25	011202001001	零星项目一般抹灰	1:2水泥砂浆抹面 外墙乳胶漆	m2	1.61	132.04	212.58
		民国石碑及功德碑					
		实验楼改造					55411.34
26	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 厕所隔墙 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 2.4米 建筑垃圾外运	m3	48.68	206.04	10030.03
27	011602001001	混凝土构件拆除	混凝土台阶拆除 垃圾外运	m2	24.78	136.19	3374.79
本页小计							16494.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.6米 2. 门窗洞口尺寸:1500*1200 3. 建筑垃圾外运	樘	6	26.52	159.12
29	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	m3	5.45	516.00	2812.20
30	011203003001	块料墙、柱面	300X300X6厚面砖墙裙(阳角处做成圆角, R=20) 3-4厚1:3水泥砂浆加水重20%建筑胶素水泥浆一道 1.5厚合成高分子防水涂料 9厚1:3水泥砂浆压实抹平	m2	37.84	172.98	6545.56
31	011403001002	抹灰面油漆 外墙	外墙乳胶漆涂料二遍 复补腻子,磨平 涂饰底层涂料 滚刷墙固两遍 原外墙粉刷面层铲除,清理干净保留原找平层	m2	103.18	41.63	4295.38
32	011403001003	抹灰面油漆 通道顶棚	涂饰外墙乳胶漆涂料二遍 复补腻子,磨平 涂饰底层涂料 批刷墙固2遍 原顶棚内墙粉刷面层铲除,清理干净(找平层不动)	m2	172.02	43.29	7446.75
本页小计							21259.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	031003015001	小便槽	台阶: 8-10厚釉面砖 20厚1:2水泥砂浆镶贴 1.5厚聚氨酯防水涂料 刷基层处理剂一遍 15厚1:2水泥砂浆找平 60厚C20细石混凝土 找坡, 坡度3% 砖砌踏步 钢筋混凝土板 槽底: 4-5厚釉面砖 10厚1:2水泥砂浆镶贴 1.5厚聚氨酯防水涂料 刷基层处理剂一遍 最薄处20厚C20细石混凝土找坡, 随打随抹光 钢筋混凝土板 墙面: : 8-10厚釉面砖 20厚1:2水泥砂浆镶贴 1.5厚聚氨酯防水涂料 刷基层处理剂一遍 15厚1:2水泥砂浆找平 墙面 详见图纸	m	7.44	374.64	2787.32
34	011403001004	抹灰面油漆 内墙	涂饰内墙乳胶漆二遍 复补腻子, 磨平 涂饰底层涂料 滚刷墙固两遍 原内墙粉刷面层铲除, 清理干净保留原找平层	m2	95.98	35.18	3376.58
本页小计							6163.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
35	011403001005	抹灰面油漆 顶	涂饰内墙乳胶漆涂料二遍 复补腻子, 磨平 涂饰底层涂料 批刷墙面2遍 原顶棚内墙粉刷面层铲除, 清理干净(找平层不动)	m2	166.84	40.09	6688.62
36	010502031001	坡道	8cm厚C30透水混凝土面层 素水泥浆一道 60厚C20混凝土垫层 素土夯实	m2	30.96	104.78	3243.99
37	011102003001	块料楼地面	300x300x10厚陶瓷地砖 20厚1:3水泥砂浆素水泥浆一道 原地面面层清理干净	m2	53.62	86.74	4651.00
		教师宿舍西楼改造					106710.99
38	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 厕所隔断墙 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 2.4米 建筑垃圾外运	m3	261.07	206.04	53790.86
39	011602001002	混凝土构件拆除	钢筋混凝土楼板拆除 垃圾外运	m2	61.45	136.19	8368.88
40	040203007002	透水混凝土	8cm厚C30透水混凝土面层 素水泥浆一道 60厚C20混凝土垫层 150厚碎石灌M5水泥砂浆 素土夯实	m2	307.25	145.00	44551.25
		教师宿舍东楼改造					110180.26
41	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 厕所隔断墙 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 2.4米 建筑垃圾外运	m3	261.07	206.04	53790.86
42	011602001003	混凝土构件拆除	钢筋混凝土楼板拆除 垃圾外运	m2	61.45	136.19	8368.88
本页小计							183454.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
43	040203007003	透水混凝土	8cm厚C30透水混凝土面层 素水泥浆一道 60厚C20混凝土垫层 150厚碎石灌M5水泥砂浆 素土夯实	m ²	159.78	145.00	23168.10
44	040204004002	安砌侧(平、缘)石	C15混凝土垫层 C25预制混凝土道牙	m	171.64	69.84	11987.34
45	040204007001	树池座椅	150厚C20垫层 MU10烧结页岩砖砌筑 20厚1:3水泥砂浆粉刷 100*100C25混凝土腰梁 20厚花岗岩面层 L50*5角钢固定 30厚木板条 详见图纸	米	8.92	637.54	5686.86
46	040204007002	弧形座椅	150厚3:7灰土垫层 100厚C15砼垫层 烧结页岩砖砌筑 水泥砂浆掺防水粉 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 300*200*20厚磨光花岗岩 50厚花岗岩压顶 详见图纸	米	17.24	416.37	7178.22
		储藏室改造					52342.10
47	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 厕所隔断墙 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 2.4米 建筑垃圾外运	m ³	112.98	206.04	23278.40
48	011602001004	混凝土构件拆除	钢筋混凝土楼板拆除 垃圾外运	m ²	20.42	136.19	2781.00
49	040203007004	透水混凝土	8cm厚C30透水混凝土面层 素水泥浆一道 60厚C20混凝土垫层 150厚碎石灌M5水泥砂浆 素土夯实	m ²	181.26	145.00	26282.70
本页小计							100362.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		宿舍楼改造					503975.18
50	040203007005	透水混凝土	8cm厚C30透水混凝土面层 原混凝土地坪拉毛	m2	18.77	87.82	1648.38
51	040203007006	透水混凝土	8cm厚C30透水混凝土面层 12cm厚C25细石混凝土找平层 破除原15cm混凝土地面	m2	5.52	185.11	1021.81
52	011102003002	块料楼地面	600x600x10厚陶瓷地砖 20厚1:3水泥砂浆素水泥浆一道 原地面面层清理干净	m2	529.29	89.07	47143.86
53	011106003001	块料楼梯	1cm厚防滑面砖 20厚1:2.5水泥砂浆清理台阶面层	m2	68.3	174.77	11936.79
54	010401002003	实心砖墙 一层西卫生间	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M7.5 砌筑砂浆	m3	3.46	516.00	1785.36
55	011203003003	块料墙、柱面 一层西卫生间新增墙体	300X300X6厚面砖墙裙(阳角处做成圆角, R=20) 3-4厚1:3水泥砂浆加水重20%建筑胶素水泥浆一道 1.5厚合成高分子防水涂料 9厚1:3水泥砂浆压实抹平	m2	24.04	172.98	4158.44
56	011403001006	抹灰面油漆 内墙卫生间	涂饰内墙乳胶漆二遍 复补腻子, 磨平 涂饰底层涂料 滚刷墙固两遍 原内墙粉层面层铲除, 清理干净保留原找平层	m2	208.51	35.18	7335.38
本页小计							75030.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
57	011403001007	抹灰面油漆 顶卫生间	涂饰内墙乳胶漆涂料二遍 复补腻子, 磨平 涂饰底层涂料 批刷墙固2遍 原顶棚内墙粉刷面层铲除, 清理干净(找平层不动)	m2	160.32	40.09	6427.23
58	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 厕所隔断墙 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 2.4米 建筑垃圾外运	m3	0.52	206.01	107.13
59	011102003003	块料楼地面 卫生间一层	300x300x10厚防滑陶瓷地砖 30厚1:3干硬性水泥砂浆 1.5厚合成高分子防水涂料 20厚1:3水泥砂浆找平 LC5.0轻骨料混凝土找坡, 坡向地漏, 最薄处15 拆除原地面地砖, 地面清理干净面层清理干净	m2	65.12	178.23	11606.34
60	011102003004	块料楼地面 卫生间二三层	300x300x10厚防滑陶瓷地砖 30厚1:3干硬性水泥砂浆 1.5厚合成高分子防水涂料 20厚1:3水泥砂浆找平 LC5.0轻骨料混凝土找坡, 坡向地漏, 最薄处15	m2	95.2	165.79	15783.21
61	011101002001	环氧树脂楼地面二三层	0.5mm厚环氧树脂自流平面涂层 0.5mm厚环氧树脂自流平中涂层 环氧树脂自流平底涂层 30厚C25细石混凝土, 随打随抹光, 表面打磨	m2	1070.94	144.69	154954.31
本页小计							188878.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
62	011403001008	抹灰面油漆 内墙	涂饰内墙乳胶漆二遍 复补腻子,磨平 涂饰底层涂料 滚刷墙固两遍 原内墙粉刷面层铲除,清理干净保留原找平层	m2	4881.28	35.18	171723.43
63	011403001009	抹灰面油漆 顶	涂饰内墙乳胶漆涂料二遍 复补腻子,磨平 涂饰底层涂料 批刷墙固2遍 原顶棚内墙粉刷面层铲除,清理干净(找平层不动)	m2	1484.17	40.09	59500.38
64	040204007003	砖砌洗手池	MU10烧结页岩砖, M7.5水泥砂浆砌筑 外贴瓷砖 1.5厚聚氨酯防水涂料 详见图纸	个	1	1089.31	1089.31
65	011207003001	成品隔断	拆除并更换卫生间隔断 12YJ11 102页	m2	37.44	207.10	7753.82
		餐厅改造					218222.90
66	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M7.5 砌筑砂浆	m3	6.1	515.99	3147.54
本页小计							243214.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
67	011207002001	轻质隔断	1、轻质隔墙墙体选用双层15mm+15mm厚耐水纸面石膏板,U型龙骨规格:100X50X0.6,做法参照12YJ 3-4; 2、隔墙与地面连接处节点做法参照12YJ 3-4 14页⑥; 3、隔墙与结构墙连接部位做法参照12YJ 3-4 11页③; 4、隔墙与顶部连接部位做法参照12YJ 3-4 11页①; 5、门窗洞口龙骨加强构造做法参照12YJ 3-4 22页;	m2	12.38	165.94	2054.34
68	011403001010	抹灰面油漆 内墙	涂饰内墙乳胶漆二遍复补腻子,磨平 涂饰底层涂料 滚刷墙面两遍 原内墙粉刷面层铲除,清理干净保留原找平层	m2	140.92	35.18	4957.57
69	011403001011	抹灰面油漆 顶	涂饰内墙乳胶漆涂料二遍 复补腻子,磨平 涂饰底层涂料 批刷墙面2遍 原顶棚内墙粉刷面层铲除,清理干净(找平层不动)	m2	76.73	40.09	3076.11
70	011102003005	块料楼地面	600x600x10厚陶瓷地砖 20厚1:3水泥砂浆 素水泥浆一道 60厚C25细石混凝土 找平层 原地面凿毛处理,并且清理干净	m2	1071.75	144.48	154846.44
71	050201012001	排水沟	更换成品不锈钢排水沟 详见图纸	m	10	808.17	8081.70
72	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	成品不锈钢栏杆更换	m	34.73	352.85	12254.48
本页小计							185270.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 1 页 共 81 页

项目编码	040203007001	项目名称	透水混凝土				计量单位	m2
项目特征	8cm厚C30透水混凝土面层 原混凝土地坪拉毛							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	23.32	
1.1	普工	工日	0.03905	-	-	87.1	3.40	
1.2	一般技工	工日	0.0956	-	-	134	12.81	
1.3	高级技工	工日	0.01361	-	-	201	2.74	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.37	4.37	
2	材料费	-	-	-	-	-	58.16	
2.1	预拌透水水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	550	44.88	
2.2	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50	
2.3	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	5.15	1.03	
2.4	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10	
2.5	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42	
2.6	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02	
2.7	水	m3	0.04721	-	-	3.85	0.18	
2.8	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01	
2.9	电	kW·h	0.00396	-	-	0.77	0.00	
2.10	合金钢钻头	个	0.0005	-	-	10	0.01	
2.11	六角空心钢	kg	0.0007	-	-	2.88	0.00	
2.12	高压风管	m	0.0001	-	-	13.22	0.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.04	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11	
3.2	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18	
3.3	电动空气压缩机	台班	0.0119	-	-	35.87	0.43	
3.4	手持式风动凿岩机	台班	0.0119	-	-	11.26	0.13	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.52	
5	管理费	-	-				2.31	
6	利润	-	-				1.99	
综合单价								87.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 2 页 共 81 页

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	40.74
1.1	普工	工日	0.084	-	-	87.1	7.32
1.2	一般技工	工日	0.1681	-	-	134	22.53
1.3	高级技工	工日	0.028	-	-	201	5.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.27	5.27
2	材料费	-	-	-	-	-	273.72
2.1	水	m3	0.1125	-	-	3.85	0.43
2.2	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18
2.3	塑料薄膜	m2	1.5927	-	-	0.26	0.41
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	270	272.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	314.46
5	管理费	-	-				9.86
6	利润	-	-				5.45
综合单价							329.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 3 页 共 81 页

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板				计量单位	m2
项目特征	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	26.12	
1.1	普工	工日	0.05416	-	-	87.1	4.72	
1.2	一般技工	工日	0.10833	-	-	134	14.52	
1.3	高级技工	工日	0.01806	-	-	201	3.63	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.26	3.26	
2	材料费	-	-	-	-	-	27.37	
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	21.836	5.39	
2.2	板方材	m3	0.00254	-	-	2253.46	5.72	
2.3	木支撑	m3	0.00645	-	-	2253.46	14.53	
2.4	圆钉	kg	0.1272	-	-	7	0.89	
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.6	塑料粘胶带	卷	0.04	-	-	17.83	0.71	
2.7	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	251.96	0.03	
2.8	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00064	-	-	25.04	0.02	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.65	
5	管理费	-	-				6.36	
6	利润	-	-				3.52	
综合单价								63.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 4 页 共 81 页

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18m12m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	947.37
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	117.9	117.90
2	材料费	-	-	-	-	-	3450.79
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.85	0.55
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.27	3351.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.32
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	9.74	9.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4469.48
5	管理费	-	-				230.79
6	利润	-	-				127.63
综合单价							4827.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 5 页 共 81 页

项目编码	010501001002	项目名称	垫层				计量单位	m3
项目特征	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm C20素混凝土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	53.85	
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68	
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76	
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.98	6.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	265.54	
2.1	水	m3	0.395	-	-	3.85	1.52	
2.2	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18	
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	260	262.60	
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	319.39	
5	管理费	-	-				13.03	
6	利润	-	-				7.21	
综合单价								339.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 16 页 共 81 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层				计量单位	m3
项目特征	1. 基础形式: 围墙基础 2. 厚度: 100mm C20素混凝土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	53.82	
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68	
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76	
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.96	6.96	
2	材料费	-	-	-	-	-	265.55	
2.1	水	m3	0.395	-	-	3.85	1.52	
2.2	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18	
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	260	262.60	
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	319.37	
5	管理费	-	-				13.05	
6	利润	-	-				7.23	
综合单价								339.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 17 页 共 81 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板				计量单位	m2
项目特征	垫层复合模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.39	
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14	
1.2	一般技工	工日	0.072119	-	-	134	9.66	
1.3	高级技工	工日	0.012019	-	-	201	2.42	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.16	2.16	
2	材料费	-	-	-	-	-	24.74	
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	21.836	5.39	
2.2	板方材	m3	0.007219	-	-	2253.46	16.27	
2.3	圆钉	kg	0.018369	-	-	7	0.13	
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.5	水泥砂浆 1:2	m3	0.000119	-	-	251.96	0.03	
2.6	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.7	钢筋	kg	0.865181	-	-	3.27	2.83	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11	
3.1	木工圆锯机	台班	0.000369	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.24	
5	管理费	-	-				4.23	
6	利润	-	-				2.34	
综合单价								48.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 26 页 共 81 页

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除			计量单位	m3
项目特征	1. 砌体名称:厕所隔断墙 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:2.4米建筑垃圾外运						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	132.92
1.1	普工	工日	0.9446	-	-	87.1	82.27
1.2	一般技工	工日	0.2342	-	-	134	31.38
1.3	其他人工费	元	1	-	-	19.27	19.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.55
3.1	自卸汽车	台班	0.054	-	-	627.12	33.86
3.2	轮胎式装载机	台班	0.0034	-	-	680.01	2.31
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.37	7.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	176.47
5	管理费	-	-				18.68
6	利润	-	-				10.89
综合单价							206.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 27 页 共 81 页

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除			计量单位	m2
项目特征	混凝土台阶拆除 垃圾外运						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.43
1.1	普工	工日	0.3632	-	-	87.1	31.63
1.2	一般技工	工日	0.0812	-	-	134	10.88
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.92	7.92
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	73.24
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0186	-	-	1149.61	21.38
3.2	自卸汽车	台班	0.054	-	-	627.12	33.86
3.3	液压锤	台班	0.0186	-	-	239.94	4.46
3.4	轮胎式装载机	台班	0.0034	-	-	680.01	2.31
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.22	11.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	123.67
5	管理费	-	-				7.86
6	利润	-	-				4.66
综合单价							136.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 8 页 共 81 页

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	104.88	
1.1	普工	工日	0.2164	-	-	87.1	18.85	
1.2	一般技工	工日	0.4326	-	-	134	57.97	
1.3	高级技工	工日	0.0721	-	-	201	14.49	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.57	13.57	
2	材料费	-	-	-	-	-	274.96	
2.1	水	m3	0.0911	-	-	3.85	0.35	
2.2	电	kW·h	0.375	-	-	0.77	0.29	
2.3	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	270	264.52	
2.4	土工布	m2	0.0912	-	-	11.7	1.07	
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	288.3	8.74	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	379.84	
5	管理费	-	-				25.39	
6	利润	-	-				14.04	
综合单价								419.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 18 页 共 81 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 基础类型:条基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	145.36	
1.1	普工	工日	0.2309	-	-	87.1	20.11	
1.2	一般技工	工日	0.645	-	-	134	86.43	
1.3	高级技工	工日	0.1075	-	-	201	21.61	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	17.21	17.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	295.83	
2.1	水	m3	0.105	-	-	3.85	0.40	
2.2	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.2399	-	-	288.3	69.16	
2.3	MU10烧结页岩砖	千块	0.5262	-	-	430	226.27	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.51	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.024	-	-	197.4	4.74	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.77	1.77	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	447.7	
5	管理费	-	-	-	-	-	25.33	
6	利润	-	-	-	-	-	16.02	
综合单价								489.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 28 页 共 81 页

项目编码	011610002001	项目名称	金属门窗拆除				计量单位	樘
项目特征	1. 室内高度:3.6米 2. 门窗洞口尺寸:1500*1200 3. 建筑垃圾外运							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87	
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55	
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87	
5	管理费	-	-				2.94	
6	利润	-	-				1.71	
综合单价								26.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 36 页 共 81 页

项目编码	011403001005	项目名称	抹灰面油漆 顶				计量单位	m2
项目特征	涂饰内墙乳胶漆涂料二遍 复补腻子,磨平 涂饰底层涂料 批刷墙固2遍 原顶棚内墙粉刷面层铲除,清理干净(找平层不动)							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	26.12	
1.1	普工	工日	0.054611	-	-	87.1	4.76	
1.2	一般技工	工日	0.051904	-	-	134	6.96	
1.3	高级技工	工日	0.057348	-	-	201	11.53	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.88	2.88	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.81	
2.1	水	m3	0.00964	-	-	3.85	0.04	
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.3	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43	
2.5	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.6	建筑胶	kg	0.102	-	-	1.28	0.13	
2.7	干混界面砂浆	m3	0.00226	-	-	180	0.41	
2.8	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07	
2.9	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00038	-	-	197.4	0.08	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.04	
5	管理费	-	-				3.54	
6	利润	-	-				2.51	
综合单价								40.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 37 页 共 81 页

项目编码	010502031001	项目名称	坡道			计量单位	m2
项目特征	8cm厚C30透水混凝土面层 素水泥浆一道 60厚C20混凝土垫层素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	23.38
1.1	普工	工日	0.033466	-	-	87.1	2.91
1.2	一般技工	工日	0.098846	-	-	134	13.25
1.3	高级技工	工日	0.02069	-	-	201	4.16
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.06	3.06
2	材料费	-	-	-	-	-	74.97
2.1	预拌透水水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	550	44.88
2.2	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.3	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	5.15	1.03
2.4	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10
2.5	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.6	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.7	水	m3	0.07125	-	-	3.85	0.27
2.8	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.9	电	kW·h	0.01782	-	-	0.77	0.01
2.10	预拌混凝土	m3	0.0606	-	-	260	15.76
2.11	塑料薄膜	m2	0.28665	-	-	0.26	0.07
2.12	水泥	t	0.00165	-	-	310	0.51
2.13	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.63
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11
3.2	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.3	电动夯实机	台班	0.00715	-	-	25.49	0.18
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.16	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	99.98
5	管理费	-	-				2.6
6	利润	-	-				2.2
综合单价							104.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 46 页 共 81 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	137.33
5	管理费	-	-				4.36
6	利润	-	-				3.31
综合单价							145

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 47 页 共 81 页

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石				计量单位	m
项目特征	C15混凝土垫层 C25预制混凝土道牙							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.91	
1.1	普工	工日	0.02235	-	-	87.1	1.95	
1.2	一般技工	工日	0.027764	-	-	134	3.72	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.24	3.24	
2	材料费	-	-	-	-	-	55.99	
2.1	水	m3	0.00765	-	-	3.85	0.03	
2.2	预拌混凝土	m3	0.0404	-	-	250	10.10	
2.3	其他材料费	元	0.785956	-	-	1	0.79	
2.4	碎石	m3	0.09282	-	-	85	7.89	
2.5	预拌地面砂浆	m3	0.0001	-	-	345.65	0.03	
2.6	石灰砂浆	m3	0.0062	-	-	192.05	1.19	
2.7	C25预制混凝土道牙	m	1.01	-	-	35.6	35.96	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.04	
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.000101	-	-	381.84	0.04	
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.000564	-	-	604.21	0.34	
3.3	平地机	台班	0.00063	-	-	747.75	0.47	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.94	
5	管理费	-	-				2.24	
6	利润	-	-				1.66	
综合单价								69.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 56 页 共 81 页

项目编码	040203007005	项目名称	透水混凝土			计量单位	m2
项目特征	8cm厚C30透水混凝土面层 原混凝土地坪拉毛						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	23.32
1.1	普工	工日	0.03905	-	-	87.1	3.40
1.2	一般技工	工日	0.0956	-	-	134	12.81
1.3	高级技工	工日	0.01361	-	-	201	2.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.37	4.37
2	材料费	-	-	-	-	-	58.16
2.1	预拌透水水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	550	44.88
2.2	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.3	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	5.15	1.03
2.4	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10
2.5	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.6	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.7	水	m3	0.04721	-	-	3.85	0.18
2.8	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.9	电	kW·h	0.00396	-	-	0.77	0.00
2.10	合金钢钻头	个	0.0005	-	-	10	0.01
2.11	六角空心钢	kg	0.0007	-	-	2.88	0.00
2.12	高压风管	m	0.0001	-	-	13.22	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.04
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11
3.2	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.3	电动空气压缩机	台班	0.0119	-	-	35.87	0.43
3.4	手持式风动凿岩机	台班	0.0119	-	-	11.26	0.13
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.52
5	管理费	-	-				2.31
6	利润	-	-				1.99
综合单价							87.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 57 页 共 81 页

项目编码	040203007006	项目名称	透水混凝土			计量单位	m2
项目特征	8cm厚C30透水混凝土面层 12cm厚C25细石混凝土找平层 破除原15cm混凝土地面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	67.58
1.1	普工	工日	0.12169	-	-	87.1	10.60
1.2	一般技工	工日	0.17959	-	-	134	24.07
1.3	高级技工	工日	0.12375	-	-	201	24.87
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.04	8.04
2	材料费	-	-	-	-	-	91.49
2.1	预拌透水水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	550	44.88
2.2	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.3	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	5.15	1.03
2.4	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10
2.5	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.6	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.7	水	m3	0.05121	-	-	3.85	0.20
2.8	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.9	电	kW·h	0.00396	-	-	0.77	0.00
2.10	预拌细石混凝土	m3	0.1212	-	-	275	33.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	12.42
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11
3.2	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.3	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.00279	-	-	1149.61	3.21
3.4	自卸汽车	台班	0.0081	-	-	627.12	5.08
3.5	液压锤	台班	0.00279	-	-	239.94	0.67
3.6	轮胎式装载机	台班	0.00051	-	-	680.01	0.35
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.83	1.83
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	171.49
5	管理费	-	-				8.36
6	利润	-	-				5.26
综合单价							185.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 66 页 共 81 页

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面 卫生间二三层			计量单位	m2
项目特征	300x300x10厚防滑陶瓷地砖 30厚1:3干硬性水泥砂浆 1.5厚合成高分子防水涂料 20厚1:3水泥砂浆找平 LC5.0轻骨料混凝土找坡,坡向地漏,最薄处15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	64.53
1.1	普工	工日	0.07768	-	-	87.1	6.77
1.2	一般技工	工日	0.13765	-	-	134	18.45
1.3	高级技工	工日	0.16169	-	-	201	32.50
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.82	6.82
2	材料费	-	-	-	-	-	85.72
2.1	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.2	水	m3	0.031	-	-	3.85	0.12
2.3	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.922	0.09
2.5	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.051	-	-	345.65	17.63
2.6	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54
2.7	聚氨酯甲乙涂料	kg	1.996	-	-	12	23.95
2.8	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.9	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.00103	-	-	497.85	0.51
2.10	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.11	防滑陶瓷地砖	m2	1.03	-	-	33.556	34.56
2.12	LC5.0轻骨料混凝土	m3	0.01515	-	-	522.39	7.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.84
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0068	-	-	197.4	1.34
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.5	0.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	152.09
5	管理费	-	-				8.91
6	利润	-	-				4.79
综合单价							165.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 67 页 共 81 页

项目编码	011101002001	项目名称	环氧树脂楼地面二三层			计量单位	m2
项目特征	0.5mm厚环氧树脂自流平面涂层 0.5mm厚环氧树脂自流平中涂层 环氧树脂自流平底涂层 30厚C25细石混凝土 ,随打随抹光 ,表面打磨						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	47.34
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	一般技工	工日	0.16037	-	-	134	21.49
1.3	高级技工	工日	0.06619	-	-	201	13.30
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.34	5.34
2	材料费	-	-	-	-	-	62
2.1	水	m3	0.004	-	-	3.85	0.02
2.2	其他材料费	元	1.052011	-	-	1	1.05
2.3	环氧渗透底漆	kg	0.383	-	-	16.4	6.28
2.4	环氧渗透底漆固化剂	kg	0.055	-	-	8.41	0.46
2.5	金刚石磨盘	个	0.06	-	-	30.75	1.85
2.6	环氧砂浆主漆	kg	0.23	-	-	6.8	1.56
2.7	环氧砂浆主漆固化剂	kg	0.115	-	-	9.12	1.05
2.8	环氧砂浆主漆粉料	kg	0.5175	-	-	6.8	3.52
2.9	环氧自流平面漆	kg	1.438	-	-	24.5	35.23
2.10	环氧自流平面漆固化剂	kg	0.287	-	-	9.23	2.65
2.11	预拌细石混凝土	m3	0.0303	-	-	275	8.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.95
3.1	金刚石吸尘磨光机	台班	0.135	-	-	167.8	22.65
3.2	轴流通风机	台班	0.05	-	-	39.97	2.00
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	134.29
5	管理费	-	-				6.78
6	利润	-	-				3.62
综合单价							144.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 38 页 共 81 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面				计量单位	m2
项目特征	300x300x10厚陶瓷地砖 20厚1:3水泥砂浆素水泥浆一道 原地面面层清理干净							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	35.59	
1.1	普工	工日	0.04122	-	-	87.1	3.59	
1.2	一般技工	工日	0.07213	-	-	134	9.67	
1.3	高级技工	工日	0.09274	-	-	201	18.64	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.69	3.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	42.7	
2.1	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10	
2.2	水	m3	0.023	-	-	3.85	0.09	
2.3	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07	
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.922	0.09	
2.5	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.0204	-	-	345.65	7.05	
2.6	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.7	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.00103	-	-	497.85	0.51	
2.8	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11	
2.9	陶瓷地砖	m2	1.03	-	-	33.556	34.56	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.97	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.30	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	79.26	
5	管理费	-	-				4.89	
6	利润	-	-				2.59	
综合单价								86.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 48 页 共 81 页

项目编码	040204007001	项目名称	树池座椅			计量单位	米
项目特征	150厚C20垫层 MU10烧结页岩砖砌筑 20厚1:3水泥砂浆粉刷 100*100C25混凝土腰梁 20厚花岗岩面层 L50*5角钢固定 30厚木板条 详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	211.12
1.1	普工	工日	0.391289	-	-	87.1	34.08
1.2	一般技工	工日	0.568892	-	-	134	76.23
1.3	高级技工	工日	0.38296	-	-	201	76.97
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.83	23.83
2	材料费	-	-	-	-	-	357.69
2.1	石料切割锯片	片	0.017006	-	-	31.52	0.54
2.2	水	m3	0.102824	-	-	3.85	0.40
2.3	电	kW·h	0.330193	-	-	0.77	0.25
2.4	塑料薄膜	m2	0.903054	-	-	0.26	0.23
2.5	预拌混凝土	m3	0.0101	-	-	270	2.73
2.6	复合模板	m2	0.024675	-	-	21.836	0.54
2.7	板方材	m3	0.000447	-	-	2253.46	1.01
2.8	木支撑	m3	0.000613	-	-	2253.46	1.38
2.9	圆钉	kg	0.032531	-	-	7	0.23
2.10	隔离剂	kg	0.01	-	-	0.82	0.01
2.11	塑料粘胶带	卷	0.0045	-	-	17.83	0.08
2.12	水泥砂浆 1:2	m3	1.2E-5	-	-	251.96	0.00
2.13	镀锌铁丝	kg	0.00018	-	-	5.95	0.00
2.14	低合金钢焊条	kg	0.162848	-	-	14.2	2.31
2.15	预拌混凝土	m3	0.115142	-	-	250	28.79
2.16	土工布	m2	0.003168	-	-	11.7	0.04
2.17	硬塑料管	m	0.05293	-	-	2.3	0.12
2.18	对拉螺栓	kg	0.006477	-	-	8.5	0.06
2.19	白水泥	kg	0.188483	-	-	0.922	0.17
2.20	硬白蜡	kg	0.033951	-	-	5.8	0.20
2.21	草酸	kg	0.01281	-	-	4.5	0.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 58 页 共 81 页

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	600x600x10厚陶瓷地砖 20厚1:3水泥砂浆 素水泥浆一道 原地面层清理干净						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.72
1.1	普工	工日	0.04251	-	-	87.1	3.70
1.2	一般技工	工日	0.0744	-	-	134	9.97
1.3	高级技工	工日	0.09565	-	-	201	19.23
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.82	3.82
2	材料费	-	-	-	-	-	43.57
2.1	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.2	水	m3	0.02334	-	-	3.85	0.09
2.3	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.922	0.09
2.5	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.0204	-	-	345.65	7.05
2.6	水泥	t	0.00165	-	-	310	0.51
2.7	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.8	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.9	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50
2.10	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.11	600x600x10厚陶瓷地 砖	m2	1.03	-	-	33.556	34.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.97
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.26
5	管理费	-	-				5.09
6	利润	-	-				2.72
综合单价							89.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 68 页 共 81 页

项目编码	011403001008	项目名称	抹灰面油漆 内墙			计量单位	m2
项目特征	涂饰内墙乳胶漆二遍 复补腻子,磨平 涂饰底层涂料 滚刷墙固两遍 原内墙粉刷面层铲除,清理干净保留原找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	22.05
1.1	普工	工日	0.04985	-	-	87.1	4.34
1.2	一般技工	工日	0.04359	-	-	134	5.84
1.3	高级技工	工日	0.04666	-	-	201	9.38
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.49	2.49
2	材料费	-	-	-	-	-	7.81
2.1	水	m3	0.00964	-	-	3.85	0.04
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.3	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.5	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.6	建筑胶	kg	0.102	-	-	1.28	0.13
2.7	干混界面砂浆	m3	0.00226	-	-	180	0.41
2.8	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.9	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00038	-	-	197.4	0.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.97
5	管理费	-	-				3.06
6	利润	-	-				2.15
综合单价							35.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 9 页 共 81 页

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板				计量单位	m2
项目特征	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	31.01	
1.1	普工	工日	0.0643	-	-	87.1	5.60	
1.2	一般技工	工日	0.12862	-	-	134	17.24	
1.3	高级技工	工日	0.02144	-	-	201	4.31	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.87	3.87	
2	材料费	-	-	-	-	-	24.89	
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	21.836	5.39	
2.2	板方材	m3	0.00372	-	-	2253.46	8.38	
2.3	木支撑	m3	0.00182	-	-	2253.46	4.10	
2.4	圆钉	kg	0.00982	-	-	7	0.07	
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.6	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45	
2.7	钢支撑及配件	kg	0.45484	-	-	4.6	2.09	
2.8	硬塑料管	m	1.17766	-	-	2.3	2.71	
2.9	对拉螺栓	kg	0.19013	-	-	8.5	1.62	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.19	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.09	
5	管理费	-	-				7.55	
6	利润	-	-				4.18	
综合单价								67.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 19 页 共 81 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	165.59
1.1	普工	工日	0.2756	-	-	87.1	24.00
1.2	一般技工	工日	0.7281	-	-	134	97.57
1.3	高级技工	工日	0.1214	-	-	201	24.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.62	19.62
2	材料费	-	-	-	-	-	296.94
2.1	水	m3	0.106	-	-	3.85	0.41
2.2	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.2313	-	-	288.3	66.68
2.3	MU10烧结页岩砖	千块	0.5337	-	-	430	229.49
2.4	其他材料费	元	0.35211	-	-	1	0.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.32
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0228	-	-	197.4	4.50
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.82	1.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	468.85
5	管理费	-	-				28.88
6	利润	-	-				18.27
综合单价							516

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 29 页 共 81 页

项目编码	010401002002	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	165.59
1.1	普工	工日	0.2756	-	-	87.1	24.00
1.2	一般技工	工日	0.7281	-	-	134	97.57
1.3	高级技工	工日	0.1214	-	-	201	24.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.62	19.62
2	材料费	-	-	-	-	-	296.94
2.1	水	m3	0.106	-	-	3.85	0.41
2.2	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.2313	-	-	288.3	66.68
2.3	MU10烧结页岩砖	千块	0.5337	-	-	430	229.49
2.4	其他材料费	元	0.35211	-	-	1	0.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.32
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0228	-	-	197.4	4.50
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.82	1.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	468.85
5	管理费	-	-				28.88
6	利润	-	-				18.27
综合单价							516

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 10 页 共 81 页

项目编码	011203001001	项目名称	石材墙、柱面				计量单位	m2
项目特征	柱面外贴红色花岗岩							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	111.96	
1.1	普工	工日	0.12946	-	-	87.1	11.28	
1.2	一般技工	工日	0.22656	-	-	134	30.36	
1.3	高级技工	工日	0.29129	-	-	201	58.55	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.78	11.78	
2	材料费	-	-	-	-	-	176.84	
2.1	水	m3	0.00872	-	-	3.85	0.03	
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.01362	-	-	330.15	4.50	
2.3	硬白蜡	kg	0.0525	-	-	5.8	0.30	
2.4	草酸	kg	0.0315	-	-	4.5	0.14	
2.5	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13	
2.6	锡纸	kg	0.00315	-	-	44.7	0.14	
2.7	水泥石膏砂浆	m3	0.01248	-	-	283	3.53	
2.8	金刚石	块	0.2226	-	-	12	2.67	
2.9	红色花岗岩	m2	1.06	-	-	156.03	165.39	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.44	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00227	-	-	197.4	0.45	
3.2	灰浆搅拌机	台班	0.00208	-	-	153.74	0.32	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.67	0.67	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	290.24	
5	管理费	-	-				17.8	
6	利润	-	-				11.45	
综合单价								319.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 20 页 共 81 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰				计量单位	m2
项目特征	围墙外水泥砂浆粉刷							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	32.05	
1.1	普工	工日	0.03702	-	-	87.1	3.22	
1.2	一般技工	工日	0.06478	-	-	134	8.68	
1.3	高级技工	工日	0.08329	-	-	201	16.74	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.4	3.40	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.7	
2.1	水	m3	0.01057	-	-	3.85	0.04	
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.0232	-	-	330.15	7.66	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.07	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00386	-	-	197.4	0.76	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.31	0.31	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.82	
5	管理费	-	-				5.16	
6	利润	-	-				3.32	
综合单价								49.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 30 页 共 81 页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面			计量单位	m2
项目特征	300X300X6厚面砖墙裙(阳角处做成圆角, R=20) 3-4厚1:3水泥砂浆加水重20%建筑胶 素水泥浆一道 1.5厚合成高分子防水涂料 9厚1:3水泥砂浆压实抹平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	75.68
1.1	普工	工日	0.0921	-	-	87.1	8.02
1.2	一般技工	工日	0.16377	-	-	134	21.95
1.3	高级技工	工日	0.1873	-	-	201	37.65
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.07	8.07
2	材料费	-	-	-	-	-	76.17
2.1	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10
2.2	水	m3	0.01681	-	-	3.85	0.06
2.3	电	kW·h	0.09	-	-	0.77	0.07
2.4	白水泥	kg	0.206	-	-	0.922	0.19
2.5	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.015848	-	-	345.65	5.48
2.6	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54
2.7	聚氨酯甲乙涂料	kg	2.2136	-	-	12	26.56
2.8	水泥	t	0.00165	-	-	310	0.51
2.9	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.10	粉状型建筑胶粘剂	kg	4.4205	-	-	4.8	21.22
2.11	棉纱头	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.12	300X300X6厚面砖	m2	1.04	-	-	20.133	20.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.35
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00435	-	-	197.4	0.86
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.49	0.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	153.2
5	管理费	-	-				12.01
6	利润	-	-				7.77
综合单价							172.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 39 页 共 81 页

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除			计量单位	m3
项目特征	1. 砌体名称:厕所隔断墙 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:2.4米建筑垃圾外运						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	132.92
1.1	普工	工日	0.9446	-	-	87.1	82.27
1.2	一般技工	工日	0.2342	-	-	134	31.38
1.3	其他人工费	元	1	-	-	19.27	19.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.55
3.1	自卸汽车	台班	0.054	-	-	627.12	33.86
3.2	轮胎式装载机	台班	0.0034	-	-	680.01	2.31
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.37	7.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	176.47
5	管理费	-	-				18.68
6	利润	-	-				10.89
综合单价							206.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 49 页 共 81 页

2.22	棉纱	kg	0.01281	-	-	12	0.15
2.23	干混砌筑砂浆	m ³	0.078955	-	-	305.35	24.11
2.24	MU10烧结页岩砖	千块	0.178242	-	-	430	76.64
2.25	其他材料费	元	0.087725	-	-	1	0.09
2.26	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	0.037522	-	-	345.65	12.97
2.27	粉状型建筑胶粘剂	kg	8.326194	-	-	4.8	39.97
2.28	30厚木板条	m ³	0.011931	-	-	2253.46	26.89
2.29	L50*5角钢	kg	4.568778	-	-	3.233	14.77
2.30	20厚花岗岩	m ²	1.244354	-	-	98.82	122.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.51
3.1	木工圆锯机	台班	3.7E-5	-	-	25.04	0.00
3.2	直流弧焊机	台班	0.019858	-	-	87.68	1.74
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.001986	-	-	16.25	0.03
3.4	电动夯实机	台班	0.057233	-	-	25.49	1.46
3.5	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.014085	-	-	197.4	2.78
3.6	履带式推土机	台班	0.00016	-	-	857	0.14
3.7	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001441	-	-	1149.61	1.66
3.8	轮胎式装载机	台班	0.000389	-	-	680.01	0.26
3.9	其他机械费	元	0.1182	-	-	1	0.12
3.10	自卸汽车	台班	0.001024	-	-	966.83	0.99
3.11	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.33	2.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	580.32
5	管理费	-	-	-	-	-	35.12
6	利润	-	-	-	-	-	22.1
综合单价							637.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 59 页 共 81 页

项目编码	011106003001	项目名称	块料楼梯				计量单位	m2
项目特征	1cm厚防滑面砖 20厚1:2.5水泥砂浆清理台阶面层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	93.68	
1.1	普工	工日	0.10855	-	-	87.1	9.45	
1.2	一般技工	工日	0.18996	-	-	134	25.45	
1.3	高级技工	工日	0.24423	-	-	201	49.09	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.68	9.68	
2	材料费	-	-	-	-	-	60.02	
2.1	石料切割锯片	片	0.0034	-	-	31.52	0.11	
2.2	水	m3	0.034	-	-	3.85	0.13	
2.3	电	kW·h	0.102	-	-	0.77	0.08	
2.4	白水泥	kg	0.13913	-	-	0.922	0.13	
2.5	棉纱头	kg	0.01365	-	-	12	0.16	
2.6	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0014	-	-	497.85	0.70	
2.7	锯木屑	m3	0.00819	-	-	18	0.15	
2.8	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.02785	-	-	359.6	10.01	
2.9	1cm厚防滑面砖	m2	1.4469	-	-	33.556	48.55	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.52	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00464	-	-	197.4	0.92	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.6	0.60	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	155.22	
5	管理费	-	-				12.79	
6	利润	-	-				6.76	
综合单价								174.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 69 页 共 81 页

项目编码	011403001009	项目名称	抹灰面油漆 顶				计量单位	m2
项目特征	涂饰内墙乳胶漆涂料二遍 复补腻子,磨平 涂饰底层涂料 批刷墙固2遍 原顶棚内墙粉刷面层铲除,清理干净(找平层不动)							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	26.12	
1.1	普工	工日	0.054611	-	-	87.1	4.76	
1.2	一般技工	工日	0.051904	-	-	134	6.96	
1.3	高级技工	工日	0.057348	-	-	201	11.53	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.88	2.88	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.81	
2.1	水	m3	0.00964	-	-	3.85	0.04	
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.3	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43	
2.5	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.6	建筑胶	kg	0.102	-	-	1.28	0.13	
2.7	干混界面砂浆	m3	0.00226	-	-	180	0.41	
2.8	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07	
2.9	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00038	-	-	197.4	0.08	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.04	
5	管理费	-	-				3.54	
6	利润	-	-				2.51	
综合单价								40.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 40 页 共 81 页

项目编码	011602001002	项目名称	混凝土构件拆除				计量单位	m2
项目特征	钢筋混凝土楼板拆除垃圾外运							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	50.43	
1.1	普工	工日	0.3632	-	-	87.1	31.63	
1.2	一般技工	工日	0.0812	-	-	134	10.88	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.91	7.91	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	73.24	
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0186	-	-	1149.61	21.38	
3.2	自卸汽车	台班	0.054	-	-	627.12	33.86	
3.3	液压锤	台班	0.0186	-	-	239.94	4.46	
3.4	轮胎式装载机	台班	0.0034	-	-	680.01	2.31	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.22	11.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	123.67	
5	管理费	-	-				7.86	
6	利润	-	-				4.66	
综合单价								136.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 50 页 共 81 页

项目编码	040204007002	项目名称	弧形座椅			计量单位	米
项目特征	150厚3：7灰土垫层 100厚C15砼垫层 烧结页岩砖砌筑 水泥砂浆掺防水粉 20厚1：2.5水泥砂浆结合层 300*200*20厚磨光花岗岩 50厚花岗岩压顶 详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	133.18
1.1	普工	工日	0.247105	-	-	87.1	21.52
1.2	一般技工	工日	0.346366	-	-	134	46.41
1.3	高级技工	工日	0.250065	-	-	201	50.26
1.4	其他人工费	元	1	-	-	14.98	14.98
2	材料费	-	-	-	-	-	237.99
2.1	石料切割锯片	片	0.01394	-	-	31.52	0.44
2.2	水	m3	0.050525	-	-	3.85	0.19
2.3	电	kW·h	0.25755	-	-	0.77	0.20
2.4	塑料薄膜	m2	0.506625	-	-	0.26	0.13
2.5	预拌混凝土	m3	0.0505	-	-	250	12.63
2.6	白水泥	kg	0.1545	-	-	0.922	0.14
2.7	硬白蜡	kg	0.02783	-	-	5.8	0.16
2.8	草酸	kg	0.0105	-	-	4.5	0.05
2.9	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.10	烧结煤矸石普通砖	千块	0.100196	-	-	430	43.08
2.11	干混砌筑砂浆	m3	0.04449	-	-	305.35	13.59
2.12	其他材料费	元	0.03486	-	-	1	0.03
2.13	粉状型建筑胶粘剂	kg	6.825	-	-	4.8	32.76
2.14	灰土 3:7	m3	0.1071	-	-	49.61	5.31
2.15	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.01984	-	-	359.6	7.13
2.16	300*200*20厚磨光花岗岩	m2	0.612	-	-	98.82	60.48
2.17	50厚花岗岩	m2	0.408	-	-	150.83	61.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.63
3.1	电动夯实机	台班	0.042095	-	-	25.49	1.07
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.007725	-	-	197.4	1.52
3.3	履带式推土机	台班	9.9E-5	-	-	857	0.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 60 页 共 81 页

项目编码	010401002003	项目名称	实心砖墙 一层西卫生间			计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	165.59
1.1	普工	工日	0.2756	-	-	87.1	24.00
1.2	一般技工	工日	0.7281	-	-	134	97.57
1.3	高级技工	工日	0.1214	-	-	201	24.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.62	19.62
2	材料费	-	-	-	-	-	296.94
2.1	水	m3	0.106	-	-	3.85	0.41
2.2	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.2313	-	-	288.3	66.68
2.3	MU10烧结页岩砖	千块	0.5337	-	-	430	229.49
2.4	其他材料费	元	0.35211	-	-	1	0.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.32
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0228	-	-	197.4	4.50
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.82	1.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	468.85
5	管理费	-	-				28.88
6	利润	-	-				18.27
综合单价							516

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 70 页 共 81 页

项目编码	040204007003	项目名称	砖砌洗手池			计量单位	个
项目特征	MU10烧结页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑 外贴瓷砖 1.5厚聚氨酯防水涂料 详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	483.12
1.1	普工	工日	0.679336	-	-	87.1	59.17
1.2	一般技工	工日	1.354833	-	-	134	181.55
1.3	高级技工	工日	0.941534	-	-	201	189.25
1.4	其他人工费	元	1	-	-	53.15	53.15
2	材料费	-	-	-	-	-	467.3
2.1	石料切割锯片	片	0.012044	-	-	31.52	0.38
2.2	水	m3	0.100642	-	-	3.85	0.39
2.3	电	kW·h	0.35451	-	-	0.77	0.27
2.4	棉纱	kg	0.04545	-	-	12	0.55
2.5	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.114554	-	-	288.3	33.03
2.6	MU10烧结页岩砖	千块	0.294889	-	-	430	126.80
2.7	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.15953	-	-	359.6	57.37
2.8	二甲苯	kg	0.352238	-	-	7	2.47
2.9	聚氨酯甲乙涂料	kg	9.592972	-	-	12	115.12
2.10	8-10厚釉面砖	m2	4.370154	-	-	29.963	130.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.16
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.029171	-	-	197.4	5.76
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.4	3.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	959.58
5	管理费	-	-				79
6	利润	-	-				50.73
综合单价							1089.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 76 页 共 81 页

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	600x600x10厚陶瓷地砖 20厚1:3水泥砂浆 素水泥浆一道 60厚C25细石混凝土找平层 原地面凿毛处理,并且清理干净						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	68.19
1.1	普工	工日	0.09305	-	-	87.1	8.10
1.2	一般技工	工日	0.14033	-	-	134	18.80
1.3	高级技工	工日	0.16259	-	-	201	32.68
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.6	8.60
2	材料费	-	-	-	-	-	60.26
2.1	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.2	水	m3	0.02734	-	-	3.85	0.11
2.3	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.922	0.09
2.5	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.0204	-	-	345.65	7.05
2.6	水泥	t	0.00165	-	-	310	0.51
2.7	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.8	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.9	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50
2.10	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.11	600x600x10厚陶瓷地 砖	m2	1.03	-	-	33.556	34.56
2.12	合金钢钻头	个	0.0005	-	-	10	0.01
2.13	六角空心钢	kg	0.0007	-	-	2.88	0.00
2.14	高压风管	m	0.0001	-	-	13.22	0.00
2.15	预拌细石混凝土	m3	0.0606	-	-	275	16.67
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.58
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.2	电动空气压缩机	台班	0.0119	-	-	35.87	0.43
3.3	手持式风动凿岩机	台班	0.0119	-	-	11.26	0.13
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.35	0.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 77 页 共 81 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	130.03
5	管理费	-	-				9.43
6	利润	-	-				5.02
综合单价							144.48

暂列金额明细表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-绿化

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 3 页 共 8 页

项目编码	050103002003	项目名称	栽植单株灌木				计量单位	株
项目特征	1. 种类: 女贞球 2. 株高: 1.5米 3. 冠径: 1.5米							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	45.65	
1.1	定额工日	工日	0.41	-	-	99.45	40.77	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.88	4.88	
2	材料费	-	-	-	-	-	362.71	
2.1	水	m3	0.775	-	-	3.85	2.98	
2.2	肥料	kg	0.05	-	-	0.9	0.05	
2.3	农药	kg	0.05	-	-	23.4	1.17	
2.4	女贞球	株	1	-	-	358.51	358.51	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.81	
3.1	其他机械费	元	0.09	-	-	1	0.09	
3.2	喷药车	台班	0.004	-	-	448.22	1.79	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.07	-0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	410.17	
5	管理费	-	-				6.82	
6	利润	-	-				3.73	
综合单价								420.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-绿化

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 4 页 共 8 页

项目编码	050103002004	项目名称	栽植单株灌木				计量单位	株
项目特征	1. 种类: 红花继木球 2. 株高: 1.5米 3. 冠径: 1.5米							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	45.65	
1.1	定额工日	工日	0.41	-	-	99.45	40.77	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.88	4.88	
2	材料费	-	-	-	-	-	567.57	
2.1	水	m3	0.775	-	-	3.85	2.98	
2.2	肥料	kg	0.05	-	-	0.9	0.05	
2.3	农药	kg	0.05	-	-	23.4	1.17	
2.4	红花继木球	株	1	-	-	563.37	563.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.81	
3.1	其他机械费	元	0.09	-	-	1	0.09	
3.2	喷药车	台班	0.004	-	-	448.22	1.79	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.07	-0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	615.03	
5	管理费	-	-				6.82	
6	利润	-	-				3.73	
综合单价								625.58

暂列金额明细表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-绿化 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	030412003001	桥架	1. 名称: 金属弱电桥架 2. 规格: 200*100 3. 接地、防火方式: 满足设计及规范要求 4. 含隔板、盖板 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	107.26	84.76	9091.36
20	030412003002	桥架	1. 名称: 强电金属槽盒 2. 规格: 150*100 3. 接地、防火方式: 满足设计及规范要求 4. 含隔板、盖板 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	167.68	78.95	13238.34
21	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 型钢 3. 规格: 满足规范及使用要求, 包含除锈刷油 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	kg	87.6	17.49	1532.12
22	030412004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽内 3. 型号: WDN-BYJ-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	1197.31	5.11	6118.25
23	030412004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽内 3. 型号: WDN-BYJ-4 4. 材质: 铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	4692.17	6.85	32141.36
本页小计							62121.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	030412004004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽内 3. 型号: WDZB-BYJ-6 4. 材质: 铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	778.43	9.54	7426.22
25	030412004005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内 3. 型号: WDZ-BYJ-4 4. 材质: 铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	19.5	6.68	130.26
26	030413001001	普通灯具	1. 名称: 节能型荧光灯 2. 规格型号: 220V 21W LED光源 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	26	95.25	2476.50
27	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单孔开关 2. 规格: ~250V/10A 3. 安装方式: 底边距地1.3米 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	13	21.75	282.75
28	030413014001	插座	1. 名称: 挂式空调插座 2. 规格: 250V16A (带安全门) 3. 安装方式: 距地0.34米 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	65	26.22	1704.30
本页小计							12020.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 78 页 共 81 页

项目编码	050201012001	项目名称	排水沟			计量单位	m
项目特征	更换成品不锈钢排水沟 详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.44
1.1	普工	工日	0.01341	-	-	87.1	1.17
1.2	一般技工	工日	0.02683	-	-	134	3.60
1.3	高级技工	工日	0.00447	-	-	201	0.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.78	0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	800.14
2.1	圆钉	kg	0.0206	-	-	7	0.14
2.2	成品不锈钢排水沟	m	1	-	-	800	800.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	806.58
5	管理费	-	-	-	-	-	0.93
6	利润	-	-	-	-	-	0.66
综合单价							808.17

计日工表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-绿化

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 5 页 共 8 页

项目编码	050103009002	项目名称	栽植花卉/地被植物				计量单位	m2
项目特征	花卉播种 详见图纸							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.8	
1.1	定额工日	工日	0.097	-	-	99.45	9.65	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.15	1.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.02	
2.1	水	m3	0.02	-	-	3.85	0.08	
2.2	其他材料费	元	0.042	-	-	1	0.04	
2.3	草籽	kg	0.02	-	-	45.24	0.90	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.82	
5	管理费	-	-				1.6	
6	利润	-	-				0.87	
综合单价								14.29

计日工表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-绿化 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼
项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	030413014002	插座	1.名称:带保护极的电源插座 2.规格:250V、10A 3.安装方式:距地0.3米 4.如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件	套	26	21.79	566.54
		室外路灯					24144.42
30	030413010001	小区路灯	1.名称:路灯 2.如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件	套	17	1420.26	24144.42
本页小计							24710.96
合 计							190525.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 8 页 共 32 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	499.69
5	管理费	-	-				2.27
6	利润	-	-				1.08
综合单价							503.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 9 页 共 32 页

项目编码	030409001007	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-4×25 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.21
1.1	普工	工日	0.0146	-	-	87.1	1.27
1.2	一般技工	工日	0.0234	-	-	134	3.14
1.3	高级技工	工日	0.0043	-	-	201	0.86
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.94	0.94
2	材料费	-	-	-	-	-	132.02
2.1	其他材料费	元	0.032675	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.005	-	-	6.27	0.03
2.3	封铅含铅	kg	0.01	-	-	51.1	0.51
2.4	橡胶垫	m2	0.001	-	-	22.2	0.02
2.5	膨胀螺栓	10套	0.016	-	-	6	0.10
2.6	冲击钻头	个	0.001	-	-	5	0.01
2.7	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.008	-	-	10.805	0.09
2.10	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0711	-	-	10.5	0.75
2.12	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.13	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	128.856	130.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.05
3.1	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	691.24	0.48
3.2	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.2	0.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	139.28
5	管理费	-	-	-	-	-	1.23
6	利润	-	-	-	-	-	0.59
综合单价							141.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 18 页 共 32 页

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配管 2. 材质:FPC 3. 规格:DN20 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.33
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.6	1.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3.31
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03
2.2	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.3	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30
2.4	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49
2.5	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08
2.13	刚性阻燃管	m	1.06	-	-	1.62	1.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.64
5	管理费	-	-				2.01
6	利润	-	-				0.96
综合单价							16.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 19 页 共 32 页

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:软管 2. 规格:DN20 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.25
1.1	普工	工日	0.082	-	-	87.1	7.14
1.2	一般技工	工日	0.1017	-	-	134	13.63
1.3	高级技工	工日	0.0197	-	-	201	3.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.52	4.52
2	材料费	-	-	-	-	-	8.99
2.1	其他材料费	元	0.100409	-	-	1	0.10
2.2	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.3	钢锯条	条	0.1001	-	-	0.5	0.05
2.4	半圆头螺钉	10套	0.5626	-	-	6.1	3.43
2.5	难燃波纹管接头	个	1.3664	-	-	0.5	0.68
2.6	难燃波纹管卡子	个	2.7838	-	-	0.5	1.39
2.7	难燃波纹管	m	1.03	-	-	3.21	3.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	38.24
5	管理费	-	-				5.68
6	利润	-	-				2.71
综合单价							46.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 28 页 共 32 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1. 名称: 双联单孔开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 底边距地1.3米 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	10.91
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	2.37	1.09
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	双联单孔开关	只	1.02	-	-	9	9.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.27
5	管理费	-	-				1.68
6	利润	-	-				0.8
综合单价							21.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 29 页 共 32 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1. 名称:挂式空调插座 2. 规格:250V16A(带安全门) 3. 安装方式:距地0.34米 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.92
1.1	普工	工日	0.023	-	-	87.1	2.00
1.2	一般技工	工日	0.044	-	-	134	5.90
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.61	1.61
2	材料费	-	-	-	-	-	12.41
2.1	其他材料费	元	0.032946	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.3	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.4	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	3.85	1.76
2.6	挂式空调插座	套	1.02	-	-	9.71	9.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.33
5	管理费	-	-				1.96
6	利润	-	-				0.93
综合单价							26.22

计日工表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍
装 楼项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 10 页 共 32 页

项目编码	030409001011	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5X50 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.05
1.1	普工	工日	0.02208	-	-	87.1	1.92
1.2	一般技工	工日	0.034155	-	-	134	4.58
1.3	高级技工	工日	0.005865	-	-	201	1.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.37	1.37
2	材料费	-	-	-	-	-	321
2.1	其他材料费	元	0.039692	-	-	1	0.04
2.2	白布	kg	0.00575	-	-	6.27	0.04
2.3	封铅含铅	kg	0.0138	-	-	51.1	0.71
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.6	冲击钻头	个	0.00115	-	-	5	0.01
2.7	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.0092	-	-	10.805	0.10
2.10	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.081765	-	-	10.5	0.86
2.12	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.13	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	315.567	318.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.22
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	331.27
5	管理费	-	-				1.8
6	利润	-	-				0.86
综合单价							333.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 20 页 共 32 页

项目编码	030412003001	项目名称	桥架			计量单位	m
项目特征	1. 名称:金属弱电桥架 2. 规格:200*100 3. 接地、防火方式:满足设计及规范要求 4. 含隔板、盖板 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.24
1.1	普工	工日	0.0554	-	-	87.1	4.83
1.2	一般技工	工日	0.099	-	-	134	13.27
1.3	高级技工	工日	0.0257	-	-	201	5.17
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.98	3.98
2	材料费	-	-	-	-	-	48.5
2.1	棉纱	kg	0.005	-	-	12	0.06
2.2	其他材料费	元	0.021608	-	-	1	0.02
2.3	汽油	kg	0.01	-	-	10.805	0.11
2.4	砂轮片	片	0.001	-	-	5	0.01
2.5	砂轮片	片	0.001	-	-	14	0.01
2.6	酚醛防锈漆	kg	0.012	-	-	12.68	0.15
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2252	-	-	6.1	1.37
2.8	铜接地端子带螺栓	个	0.1051	-	-	0.5	0.05
2.9	金属弱电桥架	m	1.01	-	-	46.25	46.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.5
3.1	载重汽车	台班	0.002	-	-	524.22	1.05
3.2	半自动切割机	台班	0.001	-	-	83.95	0.08
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.37	0.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.24
5	管理费	-	-				5.09
6	利润	-	-				2.43
综合单价							84.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 30 页 共 32 页

项目编码	030413014002	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1. 名称:带保护极的电源插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地0.3米 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.3
1.1	普工	工日	0.021	-	-	87.1	1.83
1.2	一般技工	工日	0.041	-	-	134	5.49
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.57	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	8.6
2.1	其他材料费	元	0.025774	-	-	1	0.03
2.2	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.3	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.4	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	2.37	1.09
2.6	带保护极的电源插座	套	1.02	-	-	6.64	6.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.9
5	管理费	-	-				1.96
6	利润	-	-				0.93
综合单价							21.79

总承包服务费计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装	标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目
-------------------------	--------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A”,并计算填写“结算金额C”,
 $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 79 页 共 81 页

项目编码	011503004001	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板				计量单位	m
项目特征	成品不锈钢栏杆更换							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	61.56	
1.1	普工	工日	0.17	-	-	87.1	14.81	
1.2	一般技工	工日	0.1208	-	-	134	16.19	
1.3	高级技工	工日	0.1174	-	-	201	23.60	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.97	6.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	267.46	
2.1	不锈钢钢管栏杆直线型 (带扶手)	m	1	-	-	206.82	206.82	
2.2	不锈钢法兰盘	只	5.771	-	-	7.41	42.76	
2.3	不锈钢焊丝	kg	0.125	-	-	59.82	7.48	
2.4	钨钨棒	g	0.7	-	-	0.46	0.32	
2.5	氩气	m3	0.35	-	-	17	5.95	
2.6	环氧树脂	kg	0.15	-	-	27.5	4.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11	
3.1	氩弧焊机	台班	0.111	-	-	90.86	10.09	
3.2	金属面抛光机	台班	0.015	-	-	11.23	0.17	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.75	0.75	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	340.02	
5	管理费	-	-				8.32	
6	利润	-	-				4.51	
综合单价								352.85

总承包服务费计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑	标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目
-------------------------	--------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-绿化

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 6 页 共 8 页

项目编码	050103001001	项目名称	栽植乔木				计量单位	株
项目特征	1. 种类: 桂花 2. 胸径/干径/米径/地径: 8-10公分 3. 株高: 3-3.5米 4. 冠径: 2.5-3米							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	81.72	
1.1	定额工日	工日	0.734	-	-	99.45	73.00	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	8.73	8.73	
2	材料费	-	-	-	-	-	979.63	
2.1	水	m3	2.525	-	-	3.85	9.72	
2.2	肥料	kg	0.08	-	-	0.9	0.07	
2.3	农药	kg	0.08	-	-	23.4	1.87	
2.4	桂花	株	1	-	-	967.965	967.97	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.38	
3.1	汽车式起重机	台班	0.021	-	-	533.67	11.21	
3.2	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22	
3.3	喷药车	台班	0.006	-	-	448.22	2.69	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.74	-0.74	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1074.73	
5	管理费	-	-				12.54	
6	利润	-	-				6.85	
综合单价								1094.12

总承包服务费计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-绿化	标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目
-------------------------	--------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 1 页 共 32 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格: 415×425×90(长×高×厚) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	157.91
1.1	普工	工日	0.263	-	-	87.1	22.91
1.2	一般技工	工日	0.614	-	-	134	82.28
1.3	高级技工	工日	0.146	-	-	201	29.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.38	23.38
2	材料费	-	-	-	-	-	674.47
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.07	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	13.83	0.41
2.5	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.6	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	3.5	0.35
2.7	硬铜绞线	m	5.618	-	-	1.68	9.44
2.8	塑料管	kg	0.15	-	-	11.28	1.69
2.9	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.10	其他材料费	元	0.433327	-	-	1	0.43
2.11	成套配电箱 AL1	台	1	-	-	650	650.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	832.38
5	管理费	-	-				28.52
6	利润	-	-				13.6
综合单价							874.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 80 页 共 81 页

项目编码	011610001001	项目名称	木门窗拆除				计量单位	樘
项目特征	原有一层门拆除							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87	
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55	
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87	
5	管理费	-	-				2.94	
6	利润	-	-				1.71	
综合单价								26.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-绿化

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 7 页 共 8 页

项目编码	050103001002	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1. 种类: 樱花 2. 胸径/干径/米径/地径: 8-10公分 3. 株高: 2.5-3米 4. 冠径: 2-2.5米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	81.72
1.1	定额工日	工日	0.734	-	-	99.45	73.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	8.73	8.73
2	材料费	-	-	-	-	-	467.66
2.1	水	m3	2.525	-	-	3.85	9.72
2.2	肥料	kg	0.08	-	-	0.9	0.07
2.3	农药	kg	0.08	-	-	23.4	1.87
2.4	樱花	株	1	-	-	456	456.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.38
3.1	汽车式起重机	台班	0.021	-	-	533.67	11.21
3.2	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.3	喷药车	台班	0.006	-	-	448.22	2.69
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.74	-0.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	562.76
5	管理费	-	-				12.54
6	利润	-	-				6.85
综合单价							582.15

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-绿化
标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 2 页 共 32 页

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZAL1 3. 规格: 以设备供应商提供为准 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1026.58
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	13.83	0.41
2.5	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.6	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.7	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.10	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.11	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	12.68	0.13
2.12	成套配电箱 ZAL1	台	1	-	-	1000	1000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1229.35
5	管理费	-	-				36.64
6	利润	-	-				17.47
综合单价							1283.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 11 页 共 32 页

项目编码	030409001012	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5X10 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.99
1.1	普工	工日	0.00943	-	-	87.1	0.82
1.2	一般技工	工日	0.01449	-	-	134	1.94
1.3	高级技工	工日	0.00299	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.63	0.63
2	材料费	-	-	-	-	-	68.59
2.1	其他材料费	元	0.028282	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.00345	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.0069	-	-	51.1	0.35
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.6	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.7	汽油	kg	0.00575	-	-	10.805	0.06
2.8	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.9	镀锌电缆吊挂	套	0.058765	-	-	10.5	0.62
2.10	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.11	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.12	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.13	冲击钻头	个	0.00115	-	-	3.9	0.00
2.14	电力电缆	m	1.01	-	-	66.308	66.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.19
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.21	0.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.77
5	管理费	-	-	-	-	-	0.84
6	利润	-	-	-	-	-	0.4
综合单价							75.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 21 页 共 32 页

项目编码	030412003002	项目名称	桥架			计量单位	m
项目特征	1. 名称:强电金属槽盒 2. 规格:150*100 3. 接地、防火方式:满足设计及规范要求 4. 含隔板、盖板 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.24
1.1	普工	工日	0.0554	-	-	87.1	4.83
1.2	一般技工	工日	0.099	-	-	134	13.27
1.3	高级技工	工日	0.0257	-	-	201	5.17
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.98	3.98
2	材料费	-	-	-	-	-	42.69
2.1	棉纱	kg	0.005	-	-	12	0.06
2.2	其他材料费	元	0.021608	-	-	1	0.02
2.3	汽油	kg	0.01	-	-	10.805	0.11
2.4	砂轮片	片	0.001	-	-	5	0.01
2.5	砂轮片	片	0.001	-	-	14	0.01
2.6	酚醛防锈漆	kg	0.012	-	-	12.68	0.15
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2252	-	-	6.1	1.37
2.8	铜接地端子带螺栓	个	0.1051	-	-	0.5	0.05
2.9	强电金属槽盒	m	1.01	-	-	40.5	40.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.5
3.1	载重汽车	台班	0.002	-	-	524.22	1.05
3.2	半自动切割机	台班	0.001	-	-	83.95	0.08
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.37	0.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.43
5	管理费	-	-	-	-	-	5.09
6	利润	-	-	-	-	-	2.43
综合单价							78.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 31 页 共 32 页

项目编码	030413010001	项目名称	小区路灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:路灯 2. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	93.48
1.1	普工	工日	0.281611	-	-	87.1	24.53
1.2	一般技工	工日	0.305295	-	-	134	40.91
1.3	高级技工	工日	0.070211	-	-	201	14.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.93	13.93
2	材料费	-	-	-	-	-	1251.9
2.1	其他材料费	元	0.704342	-	-	1	0.70
2.2	白布	kg	0.1	-	-	6.27	0.63
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.306	-	-	3	0.92
2.4	沉头螺钉	10个	0.204	-	-	12.8	2.61
2.5	弯灯抱箍	套	1.05	-	-	25.63	26.91
2.6	羊角熔断器	个	1.03	-	-	2.5	2.58
2.7	鼓型绝缘子	个	2.091	-	-	1.4	2.93
2.8	金属清洗剂	kg	0.2	-	-	12.8	2.56
2.9	低合金钢焊条	kg	0.129984	-	-	14.2	1.85
2.10	镀锌铁丝	kg	0.022118	-	-	5.95	0.13
2.11	水	m3	0.029047	-	-	3.85	0.11
2.12	钢筋	kg	6.56	-	-	3.118	20.45
2.13	铁件	kg	2.828	-	-	4.5	12.73
2.14	预拌混凝土	m3	0.2525	-	-	260	65.65
2.15	塑料薄膜	m2	0.398175	-	-	0.26	0.10
2.16	电	kW·h	0.05775	-	-	0.77	0.04
2.17	路灯	套	1.01	-	-	1100	1111.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	45.6
3.1	载重汽车	台班	0.028	-	-	446.68	12.51
3.2	汽车式高空作业车	台班	0.035	-	-	535.28	18.73
3.3	直流弧焊机	台班	0.014724	-	-	87.68	1.29
3.4	电焊条烘干箱	台班	0.001472	-	-	16.25	0.02
3.5	钢筋调直机	台班	0.000512	-	-	35.16	0.02
3.6	钢筋切断机	台班	0.000576	-	-	40.37	0.02
3.7	钢筋弯曲机	台班	0.001472	-	-	24.56	0.04

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 12 页 共 32 页

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1. 名称:5芯电力电缆头 2. 规格:10mm2及以下 3. 材质:铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	34.65
1.1	普工	工日	0.046	-	-	87.1	4.01
1.2	一般技工	工日	0.1288	-	-	134	17.26
1.3	高级技工	工日	0.0414	-	-	201	8.32
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.06	5.06
2	材料费	-	-	-	-	-	42.72
2.1	电力复合脂	kg	0.02415	-	-	20	0.48
2.2	其他材料费	元	0.73978	-	-	1	0.74
2.3	白布	kg	0.23	-	-	6.27	1.44
2.4	汽油	kg	0.23	-	-	10.805	2.49
2.5	三色塑料带	m	0.09085	-	-	0.4	0.04
2.6	焊锡膏	kg	0.00805	-	-	36	0.29
2.7	焊锡丝	kg	0.0391	-	-	62	2.42
2.8	固定卡子	个	1.3271	-	-	2.14	2.84
2.9	绝缘胶带	卷	0.23	-	-	1.5	0.35
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.138	-	-	60	8.28
2.11	铜接线端子	个	5.497	-	-	2.6	14.29
2.12	塑料手套	个	1.2075	-	-	7.5	9.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.37
5	管理费	-	-				6.11
6	利润	-	-				2.91
综合单价							86.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 22 页 共 32 页

项目编码	031301005001	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
项目特征	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 型钢 3. 规格: 满足规范及使用要求, 包含除锈刷油 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.04
1.1	普工	工日	0.020436	-	-	87.1	1.78
1.2	一般技工	工日	0.036553	-	-	134	4.90
1.3	高级技工	工日	0.009471	-	-	201	1.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.46	1.46
2	材料费	-	-	-	-	-	3.92
2.1	其他材料费	元	0.009426	-	-	1	0.01
2.2	白布	kg	0.0018	-	-	6.27	0.01
2.3	铁砂布	张	0.0225	-	-	1.19	0.03
2.4	钢锯条	条	0.009	-	-	0.5	0.00
2.5	砂轮片	片	0.00151	-	-	14	0.02
2.6	镀锌六角螺栓带螺母	10套	0.0309	-	-	5	0.15
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0288	-	-	5.2	0.15
2.8	胶木板	kg	0.003364	-	-	24	0.08
2.9	酚醛调和漆	kg	0.0018	-	-	13.83	0.02
2.10	防锈漆	kg	0.0027	-	-	12.68	0.03
2.11	油漆溶剂油	kg	0.0009	-	-	4.4	0.00
2.12	槽钢	kg	0.75	-	-	3.242	2.43
2.13	角钢	kg	0.3	-	-	3.233	0.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.78
3.1	交流弧焊机	台班	0.01186	-	-	57.02	0.68
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.74
5	管理费	-	-				1.86
6	利润	-	-				0.89
综合单价							17.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 32 页 共 32 页

3.8	对焊机	台班	0.000576	-	-	107.57	0.06
3.9	其他机械费	元	0.073164	-	-	1	0.07
3.10	履带式推土机	台班	0.000162	-	-	857	0.14
3.11	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001458	-	-	1149.61	1.68
3.12	轮胎式装载机	台班	0.000365	-	-	680.01	0.25
3.13	电动夯实机	台班	0.05348	-	-	25.49	1.36
3.14	自卸汽车	台班	0.001428	-	-	966.83	1.38
3.15	其他施工机具使用费	元	1	-	-	8.03	8.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1390.98
5	管理费	-	-	-	-	-	19.36
6	利润	-	-	-	-	-	9.92
综合单价							1420.26

增值税计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 11 页 共 81 页

项目编码	010804006001	项目名称	钢质花饰大门				计量单位	m2
项目特征	成品铁艺大门安装 4800*3000							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	379.59	
1.1	普工	工日	0.79319	-	-	87.1	69.09	
1.2	一般技工	工日	1.58641	-	-	134	212.58	
1.3	高级技工	工日	0.2644	-	-	201	53.14	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	44.78	44.78	
2	材料费	-	-	-	-	-	119.48	
2.1	铁件	kg	7.84421	-	-	4.5	35.30	
2.2	焊接钢管	t	0.01234	-	-	4121.9	50.86	
2.3	扁钢	t	0.00161	-	-	4227.72	6.81	
2.4	镀锌铁丝拨花网	m2	0.71768	-	-	31.49	22.60	
2.5	低碳钢焊条	kg	0.40176	-	-	4.1	1.65	
2.6	乙炔气	m3	0.01961	-	-	28	0.55	
2.7	氧气	m3	0.0442	-	-	3.82	0.17	
2.8	六角螺栓带螺母	kg	0.0661	-	-	6.35	0.42	
2.9	酚醛防锈漆	kg	0.0858	-	-	12.68	1.09	
2.10	油漆溶剂油	kg	0.0043	-	-	4.4	0.02	
2.11	木材(成材)	m3	1E-5	-	-	2253.46	0.02	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.4	
3.1	交流弧焊机	台班	0.0169	-	-	83.57	1.41	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.99	1.99	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	502.47	
5	管理费	-	-				61.77	
6	利润	-	-				26.38	
综合单价								590.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 12 页 共 81 页

项目编码	010805003001	项目名称	电动伸缩门				计量单位	套
项目特征	成品电动伸缩门 1.6米高							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1179.56	
1.1	普工	工日	2.452	-	-	87.1	213.57	
1.2	一般技工	工日	4.905	-	-	134	657.27	
1.3	高级技工	工日	0.818	-	-	201	164.42	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	144.3	144.30	
2	材料费	-	-	-	-	-	15063.83	
2.1	伸缩门电动装置系统	套	1	-	-	2729.25	2729.25	
2.2	铁件	kg	4.3155	-	-	4.5	19.42	
2.3	不锈钢焊条	kg	0.21	-	-	43.14	9.06	
2.4	成品电动伸缩门	m	10.5	-	-	1172.01	12306.11	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16243.39	
5	管理费	-	-				191.11	
6	利润	-	-				81.59	
综合单价								16516.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 21 页 共 81 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	围墙刷外墙乳胶漆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	16.8	
1.1	普工	工日	0.0194	-	-	87.1	1.69	
1.2	一般技工	工日	0.03394	-	-	134	4.55	
1.3	高级技工	工日	0.04364	-	-	201	8.77	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.79	1.79	
2	材料费	-	-	-	-	-	10.5	
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00	
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.3	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06	
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43	
2.5	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93	
2.6	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.95	3.98	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.3	
5	管理费	-	-				2.27	
6	利润	-	-				1.7	
综合单价								31.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 22 页 共 81 页

项目编码	010502025001	项目名称	压顶				计量单位	m3
项目特征	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	221.44	
1.1	普工	工日	0.4568	-	-	87.1	39.79	
1.2	一般技工	工日	0.9134	-	-	134	122.40	
1.3	高级技工	工日	0.1522	-	-	201	30.59	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	28.69	28.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	278.25	
2.1	水	m3	0.8322	-	-	3.85	3.20	
2.2	塑料薄膜	m2	8.9563	-	-	0.26	2.33	
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	270	272.70	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	499.69	
5	管理费	-	-				53.63	
6	利润	-	-				29.63	
综合单价								582.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 31 页 共 81 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆 外墙			计量单位	m2
项目特征	外墙乳胶漆涂料二遍 复补腻子,磨平 涂饰底层涂料 滚刷墙固两遍 原外墙粉刷面层铲除,清理干净保留原找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.63
1.1	普工	工日	0.05284	-	-	87.1	4.60
1.2	一般技工	工日	0.0488	-	-	134	6.54
1.3	高级技工	工日	0.05336	-	-	201	10.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.76	2.76
2	材料费	-	-	-	-	-	11.07
2.1	水	m3	0.00964	-	-	3.85	0.04
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.3	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.5	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.6	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.7	建筑胶	kg	0.102	-	-	1.28	0.13
2.8	干混界面砂浆	m3	0.00226	-	-	180	0.41
2.9	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.95	3.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00038	-	-	197.4	0.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.81
5	管理费	-	-				3.41
6	利润	-	-				2.41
综合单价							41.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 32 页 共 81 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆 通道顶棚			计量单位	m2
项目特征	涂饰外墙乳胶漆涂料二遍 复补腻子,磨平 涂饰底层涂料 批刷墙固2遍 原顶棚内墙粉刷面层铲除,清理干净(找平层不动)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.12
1.1	普工	工日	0.054611	-	-	87.1	4.76
1.2	一般技工	工日	0.051904	-	-	134	6.96
1.3	高级技工	工日	0.057348	-	-	201	11.53
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.88	2.88
2	材料费	-	-	-	-	-	11.01
2.1	水	m3	0.00964	-	-	3.85	0.04
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.3	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.5	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2781	-	-	17.56	4.88
2.6	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.7	建筑胶	kg	0.102	-	-	1.28	0.13
2.8	干混界面砂浆	m3	0.00226	-	-	180	0.41
2.9	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.95	3.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00038	-	-	197.4	0.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.24
5	管理费	-	-				3.54
6	利润	-	-				2.51
综合单价							43.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 13 页 共 81 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:1.3米							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.46	
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.26	1.26	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.71	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.47	0.47	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.17	
5	管理费	-	-				1	
6	利润	-	-				0.68	
综合单价								12.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 23 页 共 81 页

项目编码	010506011001	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋				计量单位	t
项目特征	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm8							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1100	
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68	
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44	
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	136	136.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	3350	
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.252	3317.04	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28	
3.1	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61	
3.3	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6	6.00	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4478	
5	管理费	-	-				268	
6	利润	-	-				148	
综合单价								4894

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 33 页 共 81 页

项目编码	031003015001	项目名称	小便槽			计量单位	m
项目特征	台阶：8-10厚釉面砖 20厚1:2水泥砂浆镶贴 1.5厚聚氨酯防水涂料 刷基层处理剂一遍 15厚1:2水泥砂浆找平 60厚C20细石混凝土找坡，坡度3% 砖砌踏步 钢筋混凝土板 槽底：4-5厚釉面砖 10厚1:2水泥砂浆镶贴 1.5厚聚氨酯防水涂料 刷基层处理剂一遍 最薄处20厚C20细石混凝土找坡，随打随抹光 钢筋混凝土板 墙面：8-10厚釉面砖 20厚1:2水泥砂浆镶贴 1.5厚聚氨酯防水涂料 刷基层处理剂一遍 15厚1:2水泥砂浆找平 墙面 详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	200.02
1.1	普工	工日	0.248099	-	-	87.1	21.61
1.2	一般技工	工日	0.453327	-	-	134	60.75
1.3	高级技工	工日	0.480427	-	-	201	96.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	21.1	21.10
2	材料费	-	-	-	-	-	127.25
2.1	石料切割锯片	片	0.005776	-	-	31.52	0.18
2.2	水	m3	0.057222	-	-	3.85	0.22
2.3	电	kW·h	0.173283	-	-	0.77	0.13
2.4	白水泥	kg	0.170547	-	-	0.922	0.16
2.5	烧结煤矸石普通砖	千块	0.029779	-	-	430	12.80
2.6	干混砌筑砂浆	m3	0.011568	-	-	305.35	3.53
2.7	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.047995	-	-	359.6	17.26
2.8	二甲苯	kg	0.117802	-	-	7	0.82
2.9	聚氨酯甲乙涂料	kg	3.234172	-	-	12	38.81
2.10	棉纱头	kg	0.0152	-	-	12	0.18
2.11	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.00228	-	-	497.85	1.14
2.12	锯木屑	m3	0.00912	-	-	18	0.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 41 页 共 81 页

项目编码	040203007002	项目名称	透水混凝土			计量单位	m2
项目特征	8cm厚C30透水混凝土面层 素水泥浆一道 60厚C20混凝土垫层 150厚碎石灌M5水泥砂浆 素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	33.5
1.1	普工	工日	0.041506	-	-	87.1	3.62
1.2	一般技工	工日	0.148001	-	-	134	19.83
1.3	高级技工	工日	0.02888	-	-	201	5.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.25	4.25
2	材料费	-	-	-	-	-	101.01
2.1	预拌透水水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	550	44.88
2.2	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.3	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	5.15	1.03
2.4	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10
2.5	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.6	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.7	水	m3	0.08625	-	-	3.85	0.33
2.8	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.9	电	kW·h	0.01782	-	-	0.77	0.01
2.10	预拌混凝土	m3	0.0606	-	-	260	15.76
2.11	塑料薄膜	m2	0.28665	-	-	0.26	0.07
2.12	水泥	t	0.00165	-	-	310	0.51
2.13	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.14	碎石	m3	0.16524	-	-	85	14.05
2.15	预拌混合砂浆 M5.0	m3	0.04329	-	-	275.9	11.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.82
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11
3.2	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.3	电动夯实机	台班	0.01105	-	-	25.49	0.28
3.4	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.004335	-	-	197.4	0.86
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.4	0.40

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 42 页 共 81 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	137.33
5	管理费	-	-				4.36
6	利润	-	-				3.31
综合单价							145

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 51 页 共 81 页

3.4	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000891	-	-	1149.61	1.02
3.5	轮胎式装载机	台班	0.001219	-	-	680.01	0.83
3.6	自卸汽车	台班	0.003213	-	-	966.83	3.11
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.99	1.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	380.8
5	管理费	-	-				21.7
6	利润	-	-				13.87
综合单价							416.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 52 页 共 81 页

项目编码	011601001004	项目名称	砖砌体拆除				计量单位	m3
项目特征	1. 砌体名称:厕所隔断墙 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:2.4米建筑垃圾外运							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	132.92	
1.1	普工	工日	0.9446	-	-	87.1	82.27	
1.2	一般技工	工日	0.2342	-	-	134	31.38	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	19.27	19.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.55	
3.1	自卸汽车	台班	0.054	-	-	627.12	33.86	
3.2	轮胎式装载机	台班	0.0034	-	-	680.01	2.31	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.37	7.37	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	176.47	
5	管理费	-	-				18.68	
6	利润	-	-				10.89	
综合单价								206.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 61 页 共 81 页

项目编码	011203003003	项目名称	块料墙、柱面 一层西卫生间新增墙体			计量单位	m2
项目特征	300X300X6厚面砖墙裙(阳角处做成圆角, R=20) 3-4厚1:3水泥砂浆 加水重20%建筑胶 素水泥浆一道 1.5厚合成高分子防水涂料 9厚1:3水泥砂浆压实抹平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	75.68
1.1	普工	工日	0.0921	-	-	87.1	8.02
1.2	一般技工	工日	0.16377	-	-	134	21.95
1.3	高级技工	工日	0.1873	-	-	201	37.65
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.07	8.07
2	材料费	-	-	-	-	-	76.17
2.1	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10
2.2	水	m3	0.01681	-	-	3.85	0.06
2.3	电	kW·h	0.09	-	-	0.77	0.07
2.4	白水泥	kg	0.206	-	-	0.922	0.19
2.5	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.015848	-	-	345.65	5.48
2.6	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54
2.7	聚氨酯甲乙涂料	kg	2.2136	-	-	12	26.56
2.8	水泥	t	0.00165	-	-	310	0.51
2.9	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.10	粉状型建筑胶粘剂	kg	4.4205	-	-	4.8	21.22
2.11	棉纱头	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.12	300X300X6厚面砖	m2	1.04	-	-	20.133	20.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.35
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00435	-	-	197.4	0.86
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.49	0.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	153.2
5	管理费	-	-				12.01
6	利润	-	-				7.77
综合单价							172.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 62 页 共 81 页

项目编码	011403001006	项目名称	抹灰面油漆 内墙卫生间			计量单位	m2
项目特征	涂饰内墙乳胶漆二遍 复补腻子,磨平 涂饰底层涂料 滚刷墙固两遍 原内墙粉刷面层铲除,清理干净保留原找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	22.05
1.1	普工	工日	0.04985	-	-	87.1	4.34
1.2	一般技工	工日	0.04359	-	-	134	5.84
1.3	高级技工	工日	0.04666	-	-	201	9.38
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.49	2.49
2	材料费	-	-	-	-	-	7.81
2.1	水	m3	0.00964	-	-	3.85	0.04
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.3	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.5	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.6	建筑胶	kg	0.102	-	-	1.28	0.13
2.7	干混界面砂浆	m3	0.00226	-	-	180	0.41
2.8	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.9	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00038	-	-	197.4	0.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.97
5	管理费	-	-				3.06
6	利润	-	-				2.15
综合单价							35.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 71 页 共 81 页

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断				计量单位	m2
项目特征	拆除并更换卫生间隔断 12YJ11 102页							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	72.89	
1.1	普工	工日	0.1141	-	-	87.1	9.94	
1.2	一般技工	工日	0.1457	-	-	134	19.52	
1.3	高级技工	工日	0.1758	-	-	201	35.34	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.09	8.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	115.58	
2.1	其他材料费	元	0.318	-	-	1	0.32	
2.2	成品隔断	m2	1.02	-	-	113	115.26	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	188.47	
5	管理费	-	-	-	-	-	11.36	
6	利润	-	-	-	-	-	7.27	
综合单价								207.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 72 页 共 81 页

项目编码	010401002004	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	165.59
1.1	普工	工日	0.2756	-	-	87.1	24.00
1.2	一般技工	工日	0.7281	-	-	134	97.57
1.3	高级技工	工日	0.1214	-	-	201	24.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.62	19.62
2	材料费	-	-	-	-	-	296.93
2.1	水	m3	0.106	-	-	3.85	0.41
2.2	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.2313	-	-	288.3	66.68
2.3	MU10烧结页岩砖	千块	0.5337	-	-	430	229.49
2.4	其他材料费	元	0.35211	-	-	1	0.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.32
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0228	-	-	197.4	4.50
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.82	1.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	468.84
5	管理费	-	-				28.88
6	利润	-	-				18.27
综合单价							515.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 43 页 共 81 页

项目编码	011601001003	项目名称	砖砌体拆除			计量单位	m3
项目特征	1. 砌体名称:厕所隔断墙 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:2.4米建筑垃圾外运						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	132.92
1.1	普工	工日	0.9446	-	-	87.1	82.27
1.2	一般技工	工日	0.2342	-	-	134	31.38
1.3	其他人工费	元	1	-	-	19.27	19.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.55
3.1	自卸汽车	台班	0.054	-	-	627.12	33.86
3.2	轮胎式装载机	台班	0.0034	-	-	680.01	2.31
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.37	7.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	176.47
5	管理费	-	-				18.68
6	利润	-	-				10.89
综合单价							206.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 53 页 共 81 页

项目编码	011602001004	项目名称	混凝土构件拆除			计量单位	m2
项目特征	钢筋混凝土楼板拆除垃圾外运						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.43
1.1	普工	工日	0.3632	-	-	87.1	31.63
1.2	一般技工	工日	0.0812	-	-	134	10.88
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.91	7.91
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	73.24
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0186	-	-	1149.61	21.38
3.2	自卸汽车	台班	0.054	-	-	627.12	33.86
3.3	液压锤	台班	0.0186	-	-	239.94	4.46
3.4	轮胎式装载机	台班	0.0034	-	-	680.01	2.31
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.22	11.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	123.67
5	管理费	-	-				7.86
6	利润	-	-				4.66
综合单价							136.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 63 页 共 81 页

项目编码	011403001007	项目名称	抹灰面油漆 顶卫生间			计量单位	m2
项目特征	涂饰内墙乳胶漆涂料二遍 复补腻子,磨平 涂饰底层涂料 批刷墙固2遍 原顶棚内墙粉刷面层铲除,清理干净(找平层不动)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.12
1.1	普工	工日	0.054611	-	-	87.1	4.76
1.2	一般技工	工日	0.051904	-	-	134	6.96
1.3	高级技工	工日	0.057348	-	-	201	11.53
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.88	2.88
2	材料费	-	-	-	-	-	7.81
2.1	水	m3	0.00964	-	-	3.85	0.04
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.3	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.5	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.6	建筑胶	kg	0.102	-	-	1.28	0.13
2.7	干混界面砂浆	m3	0.00226	-	-	180	0.41
2.8	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.9	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00038	-	-	197.4	0.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.04
5	管理费	-	-				3.54
6	利润	-	-				2.51
综合单价							40.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 73 页 共 81 页

项目编码	011207002001	项目名称	轻质隔断			计量单位	m2
项目特征	1、轻质隔墙墙体选用双层15mm+15mm厚耐水纸面石膏板, U型龙骨规格:100X50X0.6, 做法参照12YJ 3-4; 2、隔墙与地面连接处节点做法参照12YJ3-4 14页⑥; 3、隔墙与结构墙连接部位做法参照12YJ3-4 11页③; 4、隔墙与顶部连接部位做法参照12YJ3-4 11页①; 5、门窗洞口龙骨加强构造做法参照12YJ3-4 22页;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.56
1.1	普工	工日	0.05822	-	-	87.1	5.07
1.2	一般技工	工日	0.10193	-	-	134	13.66
1.3	高级技工	工日	0.13105	-	-	201	26.34
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.49	5.49
2	材料费	-	-	-	-	-	102.31
2.1	电	kW • h	0.3066	-	-	0.77	0.24
2.2	圆钉	kg	0.10168	-	-	7	0.71
2.3	镀锌轻钢龙骨	m	1.9875	-	-	10.2	20.27
2.4	镀锌轻钢龙骨	m	1.06	-	-	8.3	8.80
2.5	抽芯铆钉	百个	0.0935	-	-	7.9	0.74
2.6	膨胀螺栓	套	2.11555	-	-	0.6	1.27
2.7	板方材	m3	0.00102	-	-	2253.46	2.30
2.8	石膏顶角线	m	1.41334	-	-	4.6	6.50
2.9	双层15mm+15mm厚耐水 纸面石膏板	m2	2.12	-	-	29	61.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	152.87
5	管理费	-	-				7.95
6	利润	-	-				5.12
综合单价							165.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 14 页 共 81 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 填方部位:基槽 2. 材料品种:素土 3. 密实度:夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.66	
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.6	
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.26	
5	管理费	-	-				0.98	
6	利润	-	-				0.67	
综合单价								12.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 24 页 共 81 页

项目编码	010506011002	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2320
1.1	普工	工日	4.809	-	-	87.1	418.86
1.2	一般技工	工日	9.619	-	-	134	1288.95
1.3	高级技工	工日	1.603	-	-	201	322.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	290	290.00
2	材料费	-	-	-	-	-	3496.67
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.368	3435.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.33
3.1	钢筋切断机	台班	0.18	-	-	40.37	7.27
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.31	-	-	24.56	32.17
3.3	钢筋调直机	台班	0.3	-	-	35.16	10.55
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	13.33	13.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5880
5	管理费	-	-				563.33
6	利润	-	-				313.33
综合单价							6756.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 34 页 共 81 页

2.13	预拌细石混凝土	m3	0.02424	-	-	265	6.42
2.14	8-10厚釉面砖	m2	1.293228	-	-	29.963	38.75
2.15	4-5厚釉面砖	m2	0.318	-	-	20.972	6.67
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.33
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.010549	-	-	197.4	2.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.25	1.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	330.6
5	管理费	-	-				28.32
6	利润	-	-				15.72
综合单价							374.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 15 页 共 81 页

项目编码	010201001001	项目名称	换填垫层				计量单位	m3
项目特征	300厚砂垫层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	44.85	
1.1	普工	工日	0.0937	-	-	87.1	8.16	
1.2	一般技工	工日	0.1873	-	-	134	25.10	
1.3	高级技工	工日	0.0312	-	-	201	6.27	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.31	5.31	
2	材料费	-	-	-	-	-	127.94	
2.1	水	m3	0.3	-	-	3.85	1.16	
2.2	砂子	m3	1.1526	-	-	110	126.79	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.66	
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	25.49	0.41	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	173.45	
5	管理费	-	-				7.85	
6	利润	-	-				4.97	
综合单价								186.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 25 页 共 81 页

项目编码	011202001001	项目名称	零星项目一般抹灰				计量单位	m2
项目特征	1:2水泥砂浆抹面 外墙乳胶漆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	89.22	
1.1	普工	工日	0.10313	-	-	87.1	8.98	
1.2	一般技工	工日	0.18047	-	-	134	24.18	
1.3	高级技工	工日	0.23203	-	-	201	46.64	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.42	9.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	18.67	
2.1	水	m3	0.01172	-	-	3.85	0.05	
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.3	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06	
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43	
2.5	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93	
2.6	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.7	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0226	-	-	359.6	8.13	
2.8	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.95	3.98	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.22	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00377	-	-	197.4	0.74	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.47	0.47	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	109.11	
5	管理费	-	-	-	-	-	13.81	
6	利润	-	-	-	-	-	9.12	
综合单价								132.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 35 页 共 81 页

项目编码	011403001004	项目名称	抹灰面油漆 内墙			计量单位	m2
项目特征	涂饰内墙乳胶漆二遍 复补腻子,磨平 涂饰底层涂料 滚刷墙固两遍 原内墙粉刷面层铲除,清理干净保留原找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	22.05
1.1	普工	工日	0.04985	-	-	87.1	4.34
1.2	一般技工	工日	0.04359	-	-	134	5.84
1.3	高级技工	工日	0.04666	-	-	201	9.38
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.49	2.49
2	材料费	-	-	-	-	-	7.81
2.1	水	m3	0.00964	-	-	3.85	0.04
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.3	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.5	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.6	建筑胶	kg	0.102	-	-	1.28	0.13
2.7	干混界面砂浆	m3	0.00226	-	-	180	0.41
2.8	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.9	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00038	-	-	197.4	0.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.97
5	管理费	-	-				3.06
6	利润	-	-				2.15
综合单价							35.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 44 页 共 81 页

项目编码	011602001003	项目名称	混凝土构件拆除				计量单位	m2
项目特征	钢筋混凝土楼板拆除垃圾外运							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	50.43	
1.1	普工	工日	0.3632	-	-	87.1	31.63	
1.2	一般技工	工日	0.0812	-	-	134	10.88	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.91	7.91	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	73.24	
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0186	-	-	1149.61	21.38	
3.2	自卸汽车	台班	0.054	-	-	627.12	33.86	
3.3	液压锤	台班	0.0186	-	-	239.94	4.46	
3.4	轮胎式装载机	台班	0.0034	-	-	680.01	2.31	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.22	11.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	123.67	
5	管理费	-	-				7.86	
6	利润	-	-				4.66	
综合单价								136.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 54 页 共 81 页

项目编码	040203007004	项目名称	透水混凝土			计量单位	m2
项目特征	8cm厚C30透水混凝土面层 素水泥浆一道 60厚C20混凝土垫层 150厚碎石灌M5水泥砂浆 素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	33.5
1.1	普工	工日	0.041506	-	-	87.1	3.62
1.2	一般技工	工日	0.148001	-	-	134	19.83
1.3	高级技工	工日	0.02888	-	-	201	5.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.25	4.25
2	材料费	-	-	-	-	-	101.01
2.1	预拌透水水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	550	44.88
2.2	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.3	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	5.15	1.03
2.4	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10
2.5	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.6	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.7	水	m3	0.08625	-	-	3.85	0.33
2.8	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.9	电	kW·h	0.01782	-	-	0.77	0.01
2.10	预拌混凝土	m3	0.0606	-	-	260	15.76
2.11	塑料薄膜	m2	0.28665	-	-	0.26	0.07
2.12	水泥	t	0.00165	-	-	310	0.51
2.13	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.14	碎石	m3	0.16524	-	-	85	14.05
2.15	预拌混合砂浆 M5.0	m3	0.04329	-	-	275.9	11.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.82
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11
3.2	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.3	电动夯实机	台班	0.01105	-	-	25.49	0.28
3.4	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.004335	-	-	197.4	0.86
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.4	0.40

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 64 页 共 81 页

项目编码	011601001005	项目名称	砖砌体拆除				计量单位	m3
项目特征	1. 砌体名称:厕所隔断墙 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:2.4米建筑垃圾外运							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	132.92	
1.1	普工	工日	0.9446	-	-	87.1	82.27	
1.2	一般技工	工日	0.2342	-	-	134	31.38	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	19.27	19.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.54	
3.1	自卸汽车	台班	0.054	-	-	627.12	33.86	
3.2	轮胎式装载机	台班	0.0034	-	-	680.01	2.31	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.37	7.37	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	176.46	
5	管理费	-	-				18.67	
6	利润	-	-				10.88	
综合单价								206.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 74 页 共 81 页

项目编码	011403001010	项目名称	抹灰面油漆 内墙			计量单位	m2
项目特征	涂饰内墙乳胶漆二遍 复补腻子,磨平 涂饰底层涂料 滚刷墙固两遍 原内墙粉刷面层铲除,清理干净保留原找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	22.05
1.1	普工	工日	0.04985	-	-	87.1	4.34
1.2	一般技工	工日	0.04359	-	-	134	5.84
1.3	高级技工	工日	0.04666	-	-	201	9.38
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.49	2.49
2	材料费	-	-	-	-	-	7.81
2.1	水	m3	0.00964	-	-	3.85	0.04
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.3	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.5	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.6	建筑胶	kg	0.102	-	-	1.28	0.13
2.7	干混界面砂浆	m3	0.00226	-	-	180	0.41
2.8	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.9	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00038	-	-	197.4	0.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.97
5	管理费	-	-				3.06
6	利润	-	-				2.15
综合单价							35.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 45 页 共 81 页

项目编码	040203007003	项目名称	透水混凝土			计量单位	m2
项目特征	8cm厚C30透水混凝土面层 素水泥浆一道 60厚C20混凝土垫层 150厚碎石灌M5水泥砂浆 素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	33.5
1.1	普工	工日	0.041506	-	-	87.1	3.62
1.2	一般技工	工日	0.148001	-	-	134	19.83
1.3	高级技工	工日	0.02888	-	-	201	5.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.25	4.25
2	材料费	-	-	-	-	-	101.01
2.1	预拌透水水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	550	44.88
2.2	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.3	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	5.15	1.03
2.4	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10
2.5	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.6	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.7	水	m3	0.08625	-	-	3.85	0.33
2.8	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.9	电	kW·h	0.01782	-	-	0.77	0.01
2.10	预拌混凝土	m3	0.0606	-	-	260	15.76
2.11	塑料薄膜	m2	0.28665	-	-	0.26	0.07
2.12	水泥	t	0.00165	-	-	310	0.51
2.13	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.14	碎石	m3	0.16524	-	-	85	14.05
2.15	预拌混合砂浆 M5.0	m3	0.04329	-	-	275.9	11.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.82
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11
3.2	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.3	电动夯实机	台班	0.01105	-	-	25.49	0.28
3.4	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.004335	-	-	197.4	0.86
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.4	0.40

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 55 页 共 81 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	137.33
5	管理费	-	-				4.36
6	利润	-	-				3.31
综合单价							145

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 65 页 共 81 页

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面 卫生间一层			计量单位	m2
项目特征	300x300x10厚防滑陶瓷地砖 30厚1:3干硬性水泥砂浆 1.5厚合成高分子防水涂料 20厚1:3水泥砂浆找平 LC5.0轻骨料混凝土找坡,坡向地漏,最薄处15 拆除原地面地砖,地面清理干净面层清理干净						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	75.1
1.1	普工	工日	0.16008	-	-	87.1	13.94
1.2	一般技工	工日	0.15325	-	-	134	20.54
1.3	高级技工	工日	0.16169	-	-	201	32.50
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.12	8.12
2	材料费	-	-	-	-	-	85.72
2.1	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.2	水	m3	0.031	-	-	3.85	0.12
2.3	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.922	0.09
2.5	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.051	-	-	345.65	17.63
2.6	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54
2.7	聚氨酯甲乙涂料	kg	1.996	-	-	12	23.95
2.8	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.9	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.00103	-	-	497.85	0.51
2.10	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.11	防滑陶瓷地砖	m2	1.03	-	-	33.556	34.56
2.12	LC5.0轻骨料混凝土	m3	0.01515	-	-	522.39	7.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.84
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0068	-	-	197.4	1.34
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.5	0.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	162.66
5	管理费	-	-				10.09
6	利润	-	-				5.48
综合单价							178.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 75 页 共 81 页

项目编码	011403001011	项目名称	抹灰面油漆 顶				计量单位	m2
项目特征	涂饰内墙乳胶漆涂料二遍 复补腻子,磨平 涂饰底层涂料 批刷墙固2遍 原顶棚内墙粉刷面层铲除,清理干净(找平层不动)							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	26.12	
1.1	普工	工日	0.054611	-	-	87.1	4.76	
1.2	一般技工	工日	0.051904	-	-	134	6.96	
1.3	高级技工	工日	0.057348	-	-	201	11.53	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.88	2.88	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.81	
2.1	水	m3	0.00964	-	-	3.85	0.04	
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.3	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43	
2.5	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.6	建筑胶	kg	0.102	-	-	1.28	0.13	
2.7	干混界面砂浆	m3	0.00226	-	-	180	0.41	
2.8	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07	
2.9	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00038	-	-	197.4	0.08	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.04	
5	管理费	-	-				3.54	
6	利润	-	-				2.51	
综合单价								40.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 81 页 共 81 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	12YJ4-2 定制防盗门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	509.01
2.1	电	kW•h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.2	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.3	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.4	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
2.5	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	514.7	503.43
2.6	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	222.44	0.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	554.7
5	管理费	-	-				7.36
6	利润	-	-				3.14
综合单价							565.2

增值税计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	1341246.35	9	120712.17
合 计					120712.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-绿化

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 8 页 共 8 页

项目编码	050103002005	项目名称	栽植单株灌木				计量单位	株
项目特征	1. 种类:造型黑松 2. 株高:4.5米 3. 冠径:2.8-3米							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	151.89	
1.1	定额工日	工日	1.364	-	-	99.45	135.65	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	16.24	16.24	
2	材料费	-	-	-	-	-	3034.33	
2.1	水	m3	1.3	-	-	3.85	5.01	
2.2	肥料	kg	0.06	-	-	0.9	0.05	
2.3	农药	kg	0.06	-	-	23.4	1.40	
2.4	造型黑松	株	1	-	-	3027.86	3027.86	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.27	
3.1	其他机械费	元	0.13	-	-	1	0.13	
3.2	喷药车	台班	0.005	-	-	448.22	2.24	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.1	-0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3188.49	
5	管理费	-	-				22.55	
6	利润	-	-				12.32	
综合单价								3223.36

增值税计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-绿化 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项
-安装 目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	190525.94
1.1	强电	166381.52
1.2	室外路灯	24144.42
2	措施项目	3916.11
2.1	其中：安全生产措施项目	1586.23
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	17499.78
合 计		211,941.83

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 3 页 共 32 页

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:R1 3. 规格: 198×210×95 (长×高×厚) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	105.37
1.1	普工	工日	0.176	-	-	87.1	15.33
1.2	一般技工	工日	0.41	-	-	134	54.94
1.3	高级技工	工日	0.097	-	-	201	19.50
1.4	其他人工费	元	1	-	-	15.6	15.60
2	材料费	-	-	-	-	-	199.87
2.1	棉纱	kg	0.08	-	-	12	0.96
2.2	松香焊锡丝	m	0.05	-	-	0.55	0.03
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	13.83	0.41
2.5	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.6	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	3.5	0.35
2.7	硬铜绞线	m	3.132	-	-	1.68	5.26
2.8	塑料管	kg	0.13	-	-	11.28	1.47
2.9	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.10	其他材料费	元	0.352391	-	-	1	0.35
2.11	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	12.68	0.13
2.12	成套配电箱R1	台	1	-	-	180	180.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	305.24
5	管理费	-	-				19.01
6	利润	-	-				9.07
综合单价							333.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 4 页 共 32 页

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称: 配电箱 2. 型号: ZAL2 3. 规格: 以设备供应商提供为准 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1026.58
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	13.83	0.41
2.5	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.6	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.7	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.8	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.9	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.10	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.11	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	12.68	0.13
2.12	成套配电箱 ZAL2	台	1	-	-	1000	1000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1229.35
5	管理费	-	-				36.64
6	利润	-	-				17.47
综合单价							1283.46

措施项目清单计价表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍 标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	26939.26	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	17959.51	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	01B002	混凝土泵送费		2367.21	详见明细表E.3.2
7	011601001006	脚手架	改造、粉刷等脚手架	36902.78	详见明细表E.3.2
8	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	挖掘机等	1500	详见明细表E.3.2
本页小计				85668.76	--
合 计				85668.76	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		教师宿舍东楼改造					46148.10
1	050101005002	整理绿化用地	1.找平找坡要求:绿化用地平整	m ²	111.43	6.86	764.41
2	050101003002	栽植土回填	种植土回填50cm	m ³	55.72	40.21	2240.50
3	050103002003	栽植单株灌木	1.种类:女贞球 2.株高:1.5米 3.冠径:1.5米	株	32	420.72	13463.04
4	050103002004	栽植单株灌木	1.种类:红花继木球 2.株高:1.5米 3.冠径:1.5米	株	16	625.58	10009.28
5	050103009002	栽植花卉/地被植物	花卉播种 详见图纸	m ²	111.43	14.29	1592.33
6	050103001001	栽植乔木	1.种类:桂花 2.胸径/干径/米径/ 地径:8-10公分 3.株高:3-3.5米 4.冠径:2.5-3米	株	4	1094.12	4376.48
7	050103001002	栽植乔木	1.种类:樱花 2.胸径/干径/米径/ 地径:8-10公分 3.株高:2.5-3米 4.冠径:2-2.5米	株	18	582.15	10478.70
8	050103002005	栽植单株灌木	1.种类:造型黑松 2.株高:4.5米 3.冠径:2.8-3米	株	1	3223.36	3223.36
本页小计							46148.10
合 计							46148.10

措施项目清单计价表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍 标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	209.68	详见明细表E.3.2
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	104.84	详见明细表E.3.2
3	05B001	扬尘污染防治费	施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施	25.05	详见明细表E.3.2
4	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		详见明细表E.3.2
5	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		详见明细表E.3.2
6	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		详见明细表E.3.2
7	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		详见明细表E.3.2
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		详见明细表E.3.2
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				339.57	--
合 计				339.57	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		强电					166381.52
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL1 3. 规格: 415×425×90 (长×高×厚) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	5	874.50	4372.50
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: ZAL1 3. 规格: 以设备供应商提供为准 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1283.46	1283.46
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: R1 3. 规格: 198×210×95 (长×高×厚) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	13	333.32	4333.16
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: ZAL2 3. 规格: 以设备供应商提供为准 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1283.46	1283.46
5	030405014001	端子	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 2.5mm ² 以内 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	117	3.84	449.28
6	030405014002	端子	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 6mm ² 以内 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	234	5.01	1172.34
本页小计							12894.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 5 页 共 32 页

项目编码	030405014001	项目名称	端子			计量单位	个
项目特征	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5mm2以内 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.43
5	管理费	-	-				0.28
6	利润	-	-				0.13
综合单价							3.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 13 页 共 32 页

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头				计量单位	个
项目特征	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm ² 及以下 3. 材质: 铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	70.89	
1.1	普工	工日	0.093	-	-	87.1	8.10	
1.2	一般技工	工日	0.266	-	-	134	35.64	
1.3	高级技工	工日	0.084	-	-	201	16.88	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.26	10.26	
2	材料费	-	-	-	-	-	55.97	
2.1	电力复合脂	kg	0.036	-	-	20	0.72	
2.2	其他材料费	元	0.965423	-	-	1	0.97	
2.3	白布	kg	0.36	-	-	6.27	2.26	
2.4	汽油	kg	0.36	-	-	10.805	3.89	
2.5	三色塑料带	m	0.14	-	-	0.4	0.06	
2.6	焊锡膏	kg	0.012	-	-	36	0.43	
2.7	焊锡丝	kg	0.06	-	-	62	3.72	
2.8	固定卡子	个	2.06	-	-	2.14	4.41	
2.9	绝缘胶带	卷	0.3	-	-	1.5	0.45	
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.2	-	-	60	12.00	
2.11	铜接线端子	个	1.02	-	-	2.6	2.65	
2.12	塑料手套	个	1.05	-	-	7.5	7.88	
2.13	铜接线端子	个	3.76	-	-	4.4	16.54	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	126.86	
5	管理费	-	-				12.3	
6	利润	-	-				5.87	
综合单价								145.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 14 页 共 32 页

项目编码	030409003005	项目名称	电力电缆头				计量单位	个
项目特征	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm2及以下 3. 材质: 铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	113.85	
1.1	普工	工日	0.149	-	-	87.1	12.98	
1.2	一般技工	工日	0.427	-	-	134	57.22	
1.3	高级技工	工日	0.135	-	-	201	27.14	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.52	16.52	
2	材料费	-	-	-	-	-	104.79	
2.1	电力复合脂	kg	0.06	-	-	20	1.20	
2.2	其他材料费	元	1.824505	-	-	1	1.82	
2.3	白布	kg	0.6	-	-	6.27	3.76	
2.4	汽油	kg	0.42	-	-	10.805	4.54	
2.5	三色塑料带	m	0.45	-	-	0.4	0.18	
2.6	焊锡膏	kg	0.024	-	-	36	0.86	
2.7	焊锡丝	kg	0.12	-	-	62	7.44	
2.8	固定卡子	个	2.06	-	-	2.14	4.41	
2.9	绝缘胶带	卷	0.4	-	-	1.5	0.60	
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.28	-	-	60	16.80	
2.11	铜接线端子	个	1.02	-	-	2.6	2.65	
2.12	塑料手套	个	1.05	-	-	7.5	7.88	
2.13	铜接线端子	个	3.76	-	-	14	52.64	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	218.64	
5	管理费	-	-				19.85	
6	利润	-	-				9.47	
综合单价								247.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 23 页 共 32 页

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽内 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.1
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.16	0.16
2	材料费	-	-	-	-	-	3.72
2.1	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.2	其他材料费	元	0.001773	-	-	1	0.00
2.3	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.4	扁型塑料绑带	m	0.0541	-	-	0.6	0.03
2.5	绝缘电线	m	1.05	-	-	3.451	3.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.82
5	管理费	-	-				0.2
6	利润	-	-				0.09
综合单价							5.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 24 页 共 32 页

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽内 3. 型号:WDZB-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	5.31
2.1	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.2	其他材料费	元	0.001773	-	-	1	0.00
2.3	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.4	扁型塑料绑带	m	0.0541	-	-	0.6	0.03
2.5	绝缘电线	m	1.05	-	-	4.959	5.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.51
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.11
综合单价							6.85

材料暂估单价及调整表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 15 页 共 32 页

项目编码	030412002001	项目名称	线槽				计量单位	m
项目特征	1. 名称:线槽 2. 材质:FPC 3. 规格:20x12 4. 配置形式:明配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.39	
1.1	普工	工日	0.0319	-	-	87.1	2.78	
1.2	一般技工	工日	0.0396	-	-	134	5.31	
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.76	1.76	
2	材料费	-	-	-	-	-	4.7	
2.1	其他材料费	元	0.047928	-	-	1	0.05	
2.2	塑料线槽配件	个	0.7007	-	-	3.8	2.66	
2.3	FPC线槽	m	1.05	-	-	1.9	2.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.09	
5	管理费	-	-				2.21	
6	利润	-	-				1.05	
综合单价								19.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 25 页 共 32 页

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽内 3. 型号:WDZB-BYJ-6 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	8
2.1	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.2	其他材料费	元	0.001773	-	-	1	0.00
2.3	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.4	扁型塑料绑带	m	0.0541	-	-	0.6	0.03
2.5	绝缘电线	m	1.05	-	-	7.522	7.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.2
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.11
综合单价							9.54

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2643.72	40	1057.49	-	-	-	-	-	
2	031401009001	安全生产	2643.72	60	1586.23	-	-	-	-	-	
3	031401013001	二次搬运	1277.35	0	0	-	-	-	-	-	
4	031401020001	夜间施工增加	1277.35	0	0	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬季季施工	1277.35	0	0	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			1272.39	439.2	663.73	0	114.73	54.73	
合 计					3916.11	439.2	663.73		114.73	54.73	

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	44898.77	60	26939.26	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	44898.77	40	17959.51	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	18675.22	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	18675.22	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	18675.22	0	0	-	-	-	-	-	
6	01B002	混凝土泵送费			2367.21	0	407.93	1862.73	62.18	34.37	
7	011601001006	脚手架			36902.78	25491.46	1819.31	997.62	5378.26	3216.13	
8	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			1500	0	0	1500	0	0	
合 计					85668.76	25491.46	2227.24	4360.35	5440.44	3250.5	

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-绿化

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 1 页 共 8 页

项目编码	050101005002	项目名称	整理绿化用地				计量单位	m2
项目特征	1. 找平找坡要求:绿化用地平整							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.57	
1.1	定额工日	工日	0.05	-	-	99.45	4.97	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.6	0.60	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.02	
2.1	草绳	kg	0.05	-	-	0.42	0.02	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.59	
5	管理费	-	-				0.82	
6	利润	-	-				0.45	
综合单价							6.86	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-绿化

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	3092.6957761024	6.78	209.68	-	-	-	-	-	
2	050406002001	文明施工	3092.6957761024	3.39	104.84	-	-	-	-	-	
3	05B001	扬尘污染防治费	3092.6957761024	0.81	25.05	-	-	-	-	-	
4	050406006001	夜间施工	60.9388	0	0	-	-	-	-	-	
5	050406008001	二次搬运	60.9388	0	0	-	-	-	-	-	
6	050406005001	冬季季施工	60.9388	0	0	-	-	-	-	-	
7	050402002001	反季节栽植影响措施	60.9388	0	0	-	-	-	-	-	
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	60.9388	0	0	-	-	-	-	-	
9	050406009001	已完工程及设备保护	60.9388	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					339.57						

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-4×95 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	97.17	503.04	48880.40
8	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-4×25 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	18.31	141.10	2583.54
9	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5×50 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	5.84	333.93	1950.15
10	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5×10 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	64.55	75.01	4841.90
11	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 5芯电力电缆头 2. 规格: 10mm ² 及以下 3. 材质: 铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	8	86.39	691.12
本页小计							58947.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 6 页 共 32 页

项目编码	030405014002	项目名称	端子				计量单位	个
项目特征	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:6mm2以内 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.67	
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44	
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21	
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51	
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03	
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06	
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01	
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03	
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26	
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.18	
5	管理费	-	-				0.56	
6	利润	-	-				0.27	
综合单价								5.01

其他项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-绿化

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 2 页 共 8 页

项目编码	050101003002	项目名称	栽植土回填				计量单位	m3
项目特征	种植土回填50cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.58	
1.1	定额工日	工日	0.086226	-	-	99.45	8.58	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1	1.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	8.04	
2.1	水	m3	0.00946	-	-	3.85	0.04	
2.2	栽植土	m3	1	-	-	8	8.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.15	
3.1	履带式单斗挖掘机	台班	0.002662	-	-	1274.05	3.39	
3.2	履带式推土机	台班	0.002399	-	-	902.09	2.16	
3.3	自卸汽车	台班	0.021191	-	-	744.81	15.78	
3.4	洒水车	台班	0.000473	-	-	600.93	0.28	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.47	-1.47	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.77	
5	管理费	-	-				1.56	
6	利润	-	-				0.88	
综合单价								40.21

其他项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-绿化

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm ² 及以下 3. 材质: 铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	2	145.03	290.06
13	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm ² 及以下 3. 材质: 铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	2	247.96	495.92
14	030412002001	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: FPC 3. 规格: 20x12 4. 配置形式: 明配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	383.19	19.35	7414.73
15	030412002002	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: PR 3. 规格: 20x12 4. 配置形式: 明配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	435.83	19.35	8433.31
16	030412002003	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: PR 3. 规格: 25x12.5 4. 配置形式: 明配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	65.27	19.84	1294.96
17	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: FPC 3. 规格: DN20 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	6.5	16.61	107.97
18	030412001004	配管	1. 名称: 软管 2. 规格: DN20 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	38.5	46.63	1795.26
本页小计							19832.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 7 页 共 32 页

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-4×95 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.54
1.1	普工	工日	0.0283	-	-	87.1	2.46
1.2	一般技工	工日	0.0432	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.74	1.74
2	材料费	-	-	-	-	-	487.03
2.1	其他材料费	元	0.063432	-	-	1	0.06
2.2	白布	kg	0.006	-	-	6.27	0.04
2.3	封铅含铅	kg	0.016	-	-	51.1	0.82
2.4	橡胶垫	m2	0.001	-	-	22.2	0.02
2.5	膨胀螺栓	10套	0.014	-	-	6	0.08
2.6	冲击钻头	个	0.001	-	-	5	0.01
2.7	合金钢钻头	个	0.001	-	-	10	0.01
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.002	-	-	16.6	0.03
2.9	汽油	kg	0.01	-	-	10.805	0.11
2.10	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0671	-	-	10.5	0.70
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.2232	-	-	1.72	0.38
2.13	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.14	电缆敷设牵引头	只	0.001	-	-	370	0.37
2.15	电缆敷设滚轮	个	0.002	-	-	280	0.56
2.16	电缆敷设转向导轮	个	0.001	-	-	380	0.38
2.17	电力电缆	m	1.01	-	-	478.622	483.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.12
3.1	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	691.24	0.48
3.2	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05
3.4	交流弧焊机	台班	0.0007	-	-	57.02	0.04
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 16 页 共 32 页

项目编码	030412002002	项目名称	线槽				计量单位	m
项目特征	1. 名称:线槽 2. 材质:PR 3. 规格:20x12 4. 配置形式:明配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.39	
1.1	普工	工日	0.0319	-	-	87.1	2.78	
1.2	一般技工	工日	0.0396	-	-	134	5.31	
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.76	1.76	
2	材料费	-	-	-	-	-	4.7	
2.1	其他材料费	元	0.047928	-	-	1	0.05	
2.2	塑料线槽配件	个	0.7007	-	-	3.8	2.66	
2.3	PR线槽	m	1.05	-	-	1.9	2.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.09	
5	管理费	-	-				2.21	
6	利润	-	-				1.05	
综合单价								19.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 26 页 共 32 页

项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	5.65
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	10.805	0.05
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	4.959	5.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.47
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.07
综合单价							6.68

其他项目清单计价表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 17 页 共 32 页

项目编码	030412002003	项目名称	线槽				计量单位	m
项目特征	1. 名称:线槽 2. 材质:PR 3. 规格:25x12.5 4. 配置形式:明配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.39	
1.1	普工	工日	0.0319	-	-	87.1	2.78	
1.2	一般技工	工日	0.0396	-	-	134	5.31	
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.76	1.76	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.19	
2.1	其他材料费	元	0.047928	-	-	1	0.05	
2.2	塑料线槽配件	个	0.7007	-	-	3.8	2.66	
2.3	PR线槽	m	1.05	-	-	2.36	2.48	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.58	
5	管理费	-	-				2.21	
6	利润	-	-				1.05	
综合单价								19.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 27 页 共 32 页

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1. 名称: 节能型荧光灯 2. 规格型号: 220V 21W LED光源 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	68.94
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.3	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.4	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	2.37	1.09
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	3.25	3.30
2.7	节能型荧光灯	套	1.01	-	-	62.44	63.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	89.47
5	管理费	-	-				3.91
6	利润	-	-				1.87
综合单价							95.25

暂列金额明细表

工程名称: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-安装 标段: 毕店镇第一中心小学宿舍楼项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 7 页 共 81 页

项目编码	010201001002	项目名称	换填垫层				计量单位	m3
项目特征	300厚砂垫层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86	
1.1	普工	工日	0.0937	-	-	87.1	8.16	
1.2	一般技工	工日	0.1873	-	-	134	25.10	
1.3	高级技工	工日	0.0312	-	-	201	6.27	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.33	5.33	
2	材料费	-	-	-	-	-	127.94	
2.1	水	m3	0.3	-	-	3.85	1.16	
2.2	砂子	m3	1.1526	-	-	110	126.79	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.66	
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	25.49	0.41	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	173.46	
5	管理费	-	-				7.85	
6	利润	-	-				4.97	
综合单价								186.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目-建筑

标段：毕店镇第一中心小学宿舍楼项目

第 6 页 共 81 页

项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板				计量单位	m2
项目特征	垫层复合模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.38	
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14	
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66	
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.16	2.16	
2	材料费	-	-	-	-	-	24.74	
2.1	复合模板	m2	0.24675	-	-	21.836	5.39	
2.2	板方材	m3	0.00722	-	-	2253.46	16.27	
2.3	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13	
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.5	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	251.96	0.03	
2.6	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.7	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.27	2.83	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.23	
5	管理费	-	-				4.23	
6	利润	-	-				2.34	
综合单价								48.8