

工程量清单

唐河县郭滩镇中心学校唐河县
郭滩镇第一小学教学楼等工程
改造项目_____工程

投标总价

投　标　人：　河南天飞建设有限公司　（盖章）

2026年8月10日

工程名称：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

标段名称：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

投标总价

投标总价（小写）：1255329.99

（大写）：壹佰贰拾伍万伍仟叁佰贰拾玖元玖角玖分

投 标 人：河南天飞建设有限公司(盖章)

法定代表人或其授权人：宋阳 (签字或盖章)

编 制 人：王莉 (签字及盖章)

编 制 时 间：2026年8月10日

投标报价填报说明

工程名称：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	1052074.04
1.1	唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目	1052074.04
1.1.1	2#教学楼维修改造	508807.04
1.1.2	1#教学楼维修改造	164775.51
1.1.3	男生宿舍楼维修改造	104328.78
1.1.4	门卫室修缮改造	21784.66
1.1.5	厕所升级改造	61123.65
1.1.6	附属工程	191254.4
2	措施项目	47001.14
2.1	其中：安全生产措施项目	19373.34
3	其他项目	52603.7
3.1	其中：暂列金额	52603.7
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	103651.11
合计		1255329.99

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	1052074.04
1.1	2#教学楼维修改造	508807.04
1.2	1#教学楼维修改造	164775.51
1.3	男生宿舍楼维修改造	104328.78
1.4	门卫室修缮改造	21784.66
1.5	厕所升级改造	61123.65
1.6	附属工程	191254.4
2	措施项目	47001.14
2.1	其中：安全生产措施项目	19373.34
3	其他项目	52603.7
3.1	其中：暂列金额	52603.7
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	103651.11
合计		1255329.99

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：2#教学楼维修改造

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	508807.04
1.1	外墙及防水	132464.94
1.2	内墙及天棚	206777.4
1.3	地面	145702.53
1.4	脚手架	22503.12
1.5	其他	1359.05
2	措施项目	26795.28
2.1	其中：安全生产措施项目	11012.5
3	其他项目	25440.35
3.1	暂列金额	25440.35
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	50493.84
合　　计		611,536.51

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目　　第 1 页　共 23 页

项目编码	041001003006	项目名称	铲除涂料层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除涂料层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	4.09
1.1	普工	工日	0.0291	-	-	87.1	2.53
1.2	一般技工	工日	0.0073	-	-	134	0.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.09
5	管理费	-	-				0.54
6	利润	-	-				0.32
综合单价							4.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目　　第 2 页　共 23 页

项目编码	041001003007	项目名称	铲除墙裙			计量单位	m2
项目特征	1.铲除原外墙裙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	8.88
1.1	普工	工日	0.0632	-	-	87.1	5.50
1.2	一般技工	工日	0.0158	-	-	134	2.12
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.26	1.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.88
5	管理费	-	-				1.19
6	利润	-	-				0.69
综合单价							10.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目　　第 3 页　共 23 页

项目编码	011403001004	项目名称	涂刷界面剂			计量单位	m2
项目特征	1.用弱酸性清洁剂搭配板刷刷洗墙面，保证瓷砖表面清洁 2.小锤敲击墙面探测，将有裂纹、孔洞、松动、空鼓的瓷砖敲掉，直至墙面牢固无松动 3.滚筒刷涂刷专用界面剂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.87
1.1	普工	工日	0.00217	-	-	87.1	0.19
1.2	一般技工	工日	0.00378	-	-	134	0.51
1.3	高级技工	工日	0.00486	-	-	201	0.98
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.2	0.20
2	材料费	-	-	-	-	-	0.45
2.1	水	m3	0.00432	-	-	3.79	0.02
2.2	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.25	0.06
2.3	干混界面砂浆	m3	0.00113	-	-	330.59	0.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00019	-	-	197.4	0.04
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.37
5	管理费	-	-				0.3
6	利润	-	-				0.19
综合单价							2.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：2#教学楼维修改造

项目编码	011403001005	项目名称	真石漆	计量单位	m2
项目特征	宫殿红真石漆外墙面（南立面） 1.被敲掉瓷砖墙面做好基层批补：凹陷浅的部位用腻子批补，凹陷深的部位用1:2水泥砂浆（平均厚度20厚）批补 2.基层抹3厚干分类聚合物水泥砂浆且所刮面积略大于网格布的长度和宽度且厚度均匀，压入耐碱玻纤网布，之后批刮外墙20厚1:2水泥砂浆2遍使之平整光滑 6.滚筒辊涂抗碱封闭底漆，底漆干后弹分格缝，粘贴好美缝纸 7.均匀喷涂真石漆主涂层，待主涂层未干前将固定分格线的辅料如美缝纸、不干胶带、布条或栏框等及时取出 8.待喷涂真石漆主涂层完全干透、硬化后外罩面漆				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	98.8
1.1	普工	工日	0.12641	-	-	87.1	11.01
1.2	一般技工	工日	0.22814	-	-	134	30.57
1.3	高级技工	工日	0.23141	-	-	201	46.51
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.71	10.71
2	材料费	-	-	-	-	-	68.06
2.1	水	m3	0.05152	-	-	3.79	0.20
2.2	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.41	0.03
2.3	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	14.22	3.94
2.4	真石面漆	kg	0.312	-	-	10.57	3.30
2.5	真石漆	kg	4.16	-	-	7.41	30.83
2.6	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	13.83	0.43
2.7	其他材料费	元	0.446428	-	-	1	0.45
2.8	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.92	3.92
2.9	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	1.08	1.26
2.10	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0232	-	-	370.14	8.59
2.11	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	2.75	15.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.06
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00386	-	-	197.4	0.76
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	167.92
5	管理费	-	-				14.33
6	利润	-	-				9.8
综合单价							192.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目　　第 5 页　共 23 页

项目编码	011403001006	项目名称	真石漆			计量单位	m2
项目特征	宫殿红真石漆外墙面（东西立面） 1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料二层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.47
1.1	普工	工日	0.06173	-	-	87.1	5.38
1.2	一般技工	工日	0.10803	-	-	134	14.48
1.3	高级技工	工日	0.1389	-	-	201	27.92
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.7	5.70
2	材料费	-	-	-	-	-	42.89
2.1	水	m3	0.00095	-	-	3.79	0.00
2.2	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.41	0.03
2.3	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	14.22	3.94
2.4	真石面漆	kg	0.312	-	-	10.57	3.30
2.5	真石漆	kg	4.16	-	-	7.41	30.83
2.6	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	13.83	0.43
2.7	其他材料费	元	0.446428	-	-	1	0.45
2.8	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.92	3.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.36
5	管理费	-	-				7.21
6	利润	-	-				5.43
综合单价							109

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：2#教学楼维修改造 程改造项目

项目编码	011203003003	项目名称	外墙墙裙			计量单位	m2
项目特征	1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找平，中间压入一层热镀锌电焊网 4.配套专用胶粘剂粘接 5.5～7厚外墙面砖砖，填缝剂填缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	68.46
1.1	普工	工日	0.08325	-	-	87.1	7.25
1.2	一般技工	工日	0.148	-	-	134	19.83
1.3	高级技工	工日	0.16957	-	-	201	34.08
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.29	7.29
2	材料费	-	-	-	-	-	54.54
2.1	白水泥	kg	0.206	-	-	0.91	0.19
2.2	水	m3	0.00996	-	-	3.79	0.04
2.3	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.16	0.10
2.4	电	kW·h	0.09	-	-	0.76	0.07
2.5	其他材料费	元	0.21	-	-	1	0.21
2.6	干混抹灰砂浆	m3	0.02163	-	-	343.25	7.42
2.7	棉纱	kg	0.0105	-	-	11.86	0.12
2.8	面砖	m2	1.04	-	-	37.13	38.62
2.9	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	359.07	1.84
2.10	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.84	1.15
2.11	镀锌钢丝网	m2	1.05	-	-	4.56	4.79
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.26
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00361	-	-	197.4	0.71
3.2	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.46	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	124.26
5	管理费	-	-				10.86
6	利润	-	-				7.03
综合单价							142.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目　　第 7 页　共 23 页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	1.4厚SBS改性沥青卷材 2.刷沥青油膏一遍 3.坑洼1：2水泥砂浆找补平整（按原屋面排水坡度） 4.清扫干净屋面垃圾 5.原现浇钢筋混凝土刚性屋面板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.7
1.1	普工	工日	0.0119	-	-	87.1	1.04
1.2	一般技工	工日	0.02381	-	-	134	3.19
1.3	高级技工	工日	0.00397	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	42.37
2.1	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.05977	-	-	11.86	0.71
2.2	液化石油气	kg	0.26992	-	-	4.34	1.17
2.3	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.2892	-	-	9.88	2.86
2.4	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.15635	-	-	28.85	33.36
2.5	冷底子油 30:70	kg	0.4848	-	-	8.82	4.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	沥青熔化炉	台班	9E-5	-	-	323.45	0.03
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.11
5	管理费	-	-				0.83
6	利润	-	-				0.58
综合单价							49.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目　　第 8 页　共 23 页

项目编码	041001003008	项目名称	铲除涂料层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除涂料层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	4.09
1.1	普工	工日	0.0291	-	-	87.1	2.53
1.2	一般技工	工日	0.0073	-	-	134	0.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.09
5	管理费	-	-				0.54
6	利润	-	-				0.32
综合单价							4.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：2#教学楼维修改造 程改造项目 第 9 页 共 23 页

项目编码	041001003010	项目名称	铲除砂浆层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除天棚砂浆层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	14.92
1.1	普工	工日	0.1062	-	-	87.1	9.25
1.2	一般技工	工日	0.0265	-	-	134	3.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.12	2.12
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.92
5	管理费	-	-				2.01
6	利润	-	-				1.17
综合单价							18.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	041001003009	项目名称	铲除墙裙			计量单位	m2
项目特征	1.铲除原内墙裙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	8.88
1.1	普工	工日	0.0632	-	-	87.1	5.50
1.2	一般技工	工日	0.0158	-	-	134	2.12
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.26	1.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.88
5	管理费	-	-				1.19
6	利润	-	-				0.69
综合单价							10.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.建筑垃圾外运5KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	0.73
1.1	普工	工日	0.0068	-	-	87.1	0.59
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.14	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.39
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0034	-	-	680.01	2.31
3.2	自卸汽车	台班	0.027389	-	-	675.97	18.51
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.56	3.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.12
5	管理费	-	-				0.69
6	利润	-	-				0.36
综合单价							26.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	011403001003	项目名称	乳胶内墙			计量单位	m2
项目特征	1.刷界面剂一道 2.刮腻子二遍，分遍磨平 3.涂饰底层涂料 4.复补腻子，磨平 5.涂饰面层涂料二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.09
1.1	普工	工日	0.01858	-	-	87.1	1.62
1.2	一般技工	工日	0.03251	-	-	134	4.36
1.3	高级技工	工日	0.0418	-	-	201	8.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.71	1.71
2	材料费	-	-	-	-	-	7.61
2.1	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.34	0.06
2.2	水	m3	0.00532	-	-	3.79	0.02
2.3	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.25	0.06
2.4	干混界面砂浆	m3	0.00113	-	-	330.59	0.37
2.5	水砂纸	张	0.101	-	-	0.41	0.04
2.6	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.7	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.15	1.41
2.8	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.47	4.02
2.9	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.77	1.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00019	-	-	197.4	0.04
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.75
5	管理费	-	-				2.22
6	利润	-	-				1.64
综合单价							27.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼维修改造

项目编码	011203003001	项目名称	内墙墙裙			计量单位	m2
项目特征	1.9厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆一道 3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 4.5厚面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝（600*600）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	58.3
1.1	普工	工日	0.06739	-	-	87.1	5.87
1.2	一般技工	工日	0.11793	-	-	134	15.80
1.3	高级技工	工日	0.15163	-	-	201	30.48
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.15	6.15
2	材料费	-	-	-	-	-	46.55
2.1	白水泥	kg	0.206	-	-	0.91	0.19
2.2	水	m3	0.00996	-	-	3.79	0.04
2.3	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.16	0.10
2.4	电	kW·h	0.09	-	-	0.76	0.07
2.5	干混抹灰砂浆	m3	0.02163	-	-	343.25	7.42
2.6	棉纱	kg	0.0105	-	-	11.86	0.12
2.7	面砖	m2	1.04	-	-	37.13	38.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.12
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00361	-	-	197.4	0.71
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.41	0.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	105.97
5	管理费	-	-				9.3
6	利润	-	-				5.99
综合单价							121.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.5厚1：3水泥砂浆 2.3厚1：2水泥砂浆 3.刮腻子二遍，分遍磨平 4.刷底漆一遍 5.乳胶漆二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.94
1.1	普工	工日	0.03686	-	-	87.1	3.21
1.2	一般技工	工日	0.06449	-	-	134	8.64
1.3	高级技工	工日	0.08293	-	-	201	16.67
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.42	3.42
2	材料费	-	-	-	-	-	10.46
2.1	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.34	0.06
2.2	水	m3	0.00732	-	-	3.79	0.03
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.41	0.04
2.4	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.15	1.41
2.6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.47	4.02
2.7	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.00565	-	-	359.07	2.03
2.8	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.00339	-	-	370.14	1.25
2.9	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.77	1.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00172	-	-	197.4	0.34
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.88
5	管理费	-	-				4.91
6	利润	-	-				3.5
综合单价							51.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	041001003002	项目名称	拆除面层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除原地面30mm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	17.88
1.1	普工	工日	0.1273	-	-	87.1	11.09
1.2	一般技工	工日	0.0318	-	-	134	4.26
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.53	2.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.88
5	管理费	-	-				2.4
6	利润	-	-				1.4
综合单价							21.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.建筑垃圾外运5KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	0.73
1.1	普工	工日	0.0068	-	-	87.1	0.59
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.14	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.39
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0034	-	-	680.01	2.31
3.2	自卸汽车	台班	0.027389	-	-	675.97	18.51
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.56	3.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.12
5	管理费	-	-				0.69
6	利润	-	-				0.36
综合单价							26.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	1.10厚地板砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝（800*800） 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.1
1.1	普工	工日	0.0418	-	-	87.1	3.64
1.2	一般技工	工日	0.07315	-	-	134	9.80
1.3	高级技工	工日	0.09405	-	-	201	18.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.75	3.75
2	材料费	-	-	-	-	-	73.37
2.1	地砖	m2	1.04	-	-	62.24	64.73
2.2	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	371.74	7.58
2.3	白水泥	kg	0.102	-	-	0.91	0.09
2.4	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	492.2	0.49
2.5	棉纱头	kg	0.01	-	-	11.86	0.12
2.6	锯木屑	m3	0.006	-	-	17.79	0.11
2.7	水	m3	0.023	-	-	3.79	0.09
2.8	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.16	0.09
2.9	电	kW·h	0.0906	-	-	0.76	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.97
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	110.44
5	管理费	-	-				4.96
6	利润	-	-				2.62
综合单价							118.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	011106003001	项目名称	块料楼地			计量单位	m2
项目特征	1.10厚地板砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝（800*800） 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	93.68
1.1	普工	工日	0.10855	-	-	87.1	9.45
1.2	一般技工	工日	0.18996	-	-	134	25.45
1.3	高级技工	工日	0.24423	-	-	201	49.09
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.68	9.68
2	材料费	-	-	-	-	-	101.84
2.1	干混地面砂浆	m3	0.02785	-	-	371.74	10.35
2.2	白水泥	kg	0.13913	-	-	0.91	0.13
2.3	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0014	-	-	492.2	0.69
2.4	棉纱头	kg	0.01365	-	-	11.86	0.16
2.5	锯木屑	m3	0.00819	-	-	17.79	0.15
2.6	水	m3	0.034	-	-	3.79	0.13
2.7	石料切割锯片	片	0.0034	-	-	31.16	0.11
2.8	电	kW·h	0.102	-	-	0.76	0.08
2.9	陶瓷地砖	m2	1.4469	-	-	62.24	90.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.51
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00464	-	-	197.4	0.92
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.59	0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	197.03
5	管理费	-	-				12.79
6	利润	-	-				6.76
综合单价							216.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	011601001001	项目名称	吊篮			计量单位	m2
项目特征	1.外装饰吊篮						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	2.29
1.1	普工	工日	0.00476	-	-	87.1	0.41
1.2	一般技工	工日	0.00951	-	-	134	1.27
1.3	高级技工	工日	0.00159	-	-	201	0.32
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.28	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	载重汽车	台班	0.0001	-	-	465.97	0.05
3.2	电动吊篮	台班	0.00017	-	-	46.15	0.01
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.37
5	管理费	-	-				0.48
6	利润	-	-				0.29
综合单价							3.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼维修改造

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架			计量单位	m2
项目特征	1.内墙及天棚脚手架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.45
1.1	普工	工日	0.02165	-	-	87.1	1.89
1.2	一般技工	工日	0.04331	-	-	134	5.80
1.3	高级技工	工日	0.00722	-	-	201	1.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.31	1.31
2	材料费	-	-	-	-	-	3.34
2.1	镀锌铁丝	kg	0.29335	-	-	5.11	1.50
2.2	圆钉	kg	0.02846	-	-	6.92	0.20
2.3	挡脚板	m3	2E-5	-	-	1779.58	0.04
2.4	红丹防锈漆	kg	0.00642	-	-	12.54	0.08
2.5	油漆溶剂油	kg	0.00073	-	-	4.34	0.00
2.6	脚手架钢管	kg	0.07341	-	-	4.5	0.33
2.7	脚手架钢管底座	个	0.0015	-	-	4.94	0.01
2.8	木脚手板	m3	0.00063	-	-	1633.37	1.03
2.9	扣件	个	0.02852	-	-	5.6	0.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.76
3.1	载重汽车	台班	0.00309	-	-	465.97	1.44
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.55
5	管理费	-	-				2.27
6	利润	-	-				1.36
综合单价							19.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	011402004001	项目名称	金属构件油漆			计量单位	m2
项目特征	1.楼梯口铁大门及楼梯栏杆清理打磨金属面除锈 2.防锈漆或红丹一遍 3.刮腻子、磨光 4.调和漆二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.84
1.1	普工	工日	0.01137	-	-	87.1	0.99
1.2	一般技工	工日	0.01988	-	-	134	2.66
1.3	高级技工	工日	0.02556	-	-	201	5.14
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.05	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	4.21
2.1	油漆溶剂油	kg	0.0152	-	-	4.34	0.07
2.2	水砂纸	张	0.0815	-	-	0.41	0.03
2.3	其他材料费	元	0.091462	-	-	1	0.09
2.4	醇酸防锈漆	kg	0.1218	-	-	12.54	1.53
2.5	铁砂布	张	0.2	-	-	1.17	0.23
2.6	酚醛调和漆	kg	0.1655	-	-	13.66	2.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.05
5	管理费	-	-				1.33
6	利润	-	-				1
综合单价							16.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	010902007001	项目名称	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管			计量单位	个
项目特征	1.2-3楼层楼梯走廊,打孔各4个做水咀,DN50PVC排水管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.72
1.1	普工	工日	0.0416	-	-	87.1	3.62
1.2	一般技工	工日	0.023	-	-	134	3.08
1.3	高级技工	工日	0.0038	-	-	201	0.76
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.25	1.25
2	材料费	-	-	-	-	-	10.08
2.1	密封胶	kg	0.01	-	-	12.75	0.13
2.2	其他材料费	元	8.37	-	-	1	8.37
2.3	PVC排水管	m	0.315	-	-	5.03	1.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.8
5	管理费	-	-				1.63
6	利润	-	-				0.96
综合单价							21.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	010902007002	项目名称	屋面上人孔盖板			计量单位	个
项目特征	1.定制屋面上人孔盖板1*1m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	692.05
2.1	屋面上人孔盖板1*1m	个	1	-	-	692.05	692.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	692.05
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							692.05

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#教学楼维修改造　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A		C	A	B	C	D=C -C	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县
郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：2#教学楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场为保证施工所需的各项措施	11012.5	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	7341.67	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	2110.28	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	4220.55	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	2110.28	详见明细表E.3.2
本页小计				26795.28	--
合　　计				26795.28	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程施工项目

工程名称：2#教学楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	18354.17	60	11012.5	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	18354.17	40	7341.67	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	8441.1	25	2110.28	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	8441.1	50	4220.55	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	8441.1	25	2110.28	-	-	-	-	-	
合　计					26795.28						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：2#教学楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设施费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	1312.5						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	7341.67						
3	011601011001	夜间施工增加	2110.28						
4	011601013001	二次搬运	4220.55						
5	011601010001	冬雨季施工	2110.28						
本页小计			26795.28	--		--		--	
合　　计			26795.28	--		--		--	

其他项目清单计价表

工程名称：2#教学楼维修改造　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	25440.35			详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计		25440.35			

暂列金额明细表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县湖阳镇第二小学教学楼等工程改造项目

工程名称：2#教学楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县郭滩镇十七学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：2#教学楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C	D=C -C	

增值税计价表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：2#教学楼维修改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目+专业工程暂估价	561042.67	9	50493.84

发包人提供材料一览表

标段：唐河县郭滩镇
心学校唐河县郭滩
镇第一小学教学楼等
工程改造项目

工程名称：2#教学楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率(%)	备注

工程项目清单汇总表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：1#教学楼维修改造

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	164775.51
1.1	外墙	111175.3
1.2	走廊楼梯间内墙	25862.46
1.3	走廊及楼梯间天棚	18654.11
1.4	脚手架	9083.64
2	措施项目	9390.6
2.1	其中：安全生产措施项目	3859.22
3	其他项目	8238.78
3.1	暂列金额	8238.78
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	16416.44
合　　计		198,821.33

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：1#教学楼维修改造　　程改造项目　　第 1 页　共 14 页

项目编码	041001003001	项目名称	铲除涂料层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除涂料层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	4.09
1.1	普工	工日	0.0291	-	-	87.1	2.53
1.2	一般技工	工日	0.0073	-	-	134	0.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.09
5	管理费	-	-				0.54
6	利润	-	-				0.32
综合单价							4.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：1#教学楼维修改造程改造项目　　第 2 页　共 14 页

项目编码	041001003004	项目名称	铲除墙裙			计量单位	m2
项目特征	1.铲除原外墙裙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	8.88
1.1	普工	工日	0.0632	-	-	87.1	5.50
1.2	一般技工	工日	0.0158	-	-	134	2.12
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.26	1.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.88
5	管理费	-	-				1.19
6	利润	-	-				0.69
综合单价							10.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：1#教学楼维修改造　　程改造项目　　第 3 页　共 14 页

项目编码	011403001002	项目名称	涂刷界面剂			计量单位	m2
项目特征	1.用弱酸性清洁剂搭配板刷刷洗墙面，保证瓷砖表面清洁 2.小锤敲击墙面探测，将有裂纹、孔洞、松动、空鼓的瓷砖敲掉，直至墙面牢固无松动 3.滚筒刷涂刷专用界面剂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.87
1.1	普工	工日	0.00217	-	-	87.1	0.19
1.2	一般技工	工日	0.00378	-	-	134	0.51
1.3	高级技工	工日	0.00486	-	-	201	0.98
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.2	0.20
2	材料费	-	-	-	-	-	0.45
2.1	干混界面砂浆	m3	0.00113	-	-	330.59	0.37
2.2	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.25	0.06
2.3	水	m3	0.00432	-	-	3.79	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00019	-	-	197.4	0.04
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.37
5	管理费	-	-				0.3
6	利润	-	-				0.19
综合单价							2.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：1#教学楼维修改造 程改造项目 第 4 页 共 14 页

项目编码	011403001001	项目名称	真石漆	计量单位	m2
项目特征	宫殿红真石漆外墙面（南立面） 1.被敲掉瓷砖墙面做好基层批补：凹陷浅的部位用腻子批补，凹陷深的部位用1:2水泥砂浆（平均厚度20厚）批补 2.基层抹3厚干分类聚合物水泥砂浆且所刮面积略大于网格布的长度和宽度且厚度均匀，压入耐碱玻纤网布，之后批刮外墙20厚1:2水泥砂浆2遍使之平整光滑 6.滚筒辊涂抗碱封闭底漆，底漆干后弹分格缝，粘贴好美缝纸 7.均匀喷涂真石漆主涂层，待主涂层未干前将固定分格线的辅料如美缝纸、不干胶带、布条或栏框等及时取出 8.待喷涂真石漆主涂层完全干透、硬化后外罩面漆				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	98.8
1.1	普工	工日	0.12641	-	-	87.1	11.01
1.2	一般技工	工日	0.22814	-	-	134	30.57
1.3	高级技工	工日	0.23141	-	-	201	46.51
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.71	10.71
2	材料费	-	-	-	-	-	68.06
2.1	水	m3	0.05152	-	-	3.79	0.20
2.2	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	14.22	3.94
2.3	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	13.83	0.43
2.4	真石漆	kg	4.16	-	-	7.41	30.83
2.5	真石面漆	kg	0.312	-	-	10.57	3.30
2.6	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.41	0.03
2.7	其他材料费	元	0.446428	-	-	1	0.45
2.8	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.92	3.92
2.9	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0232	-	-	370.14	8.59
2.10	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	2.75	15.13
2.11	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	1.08	1.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.06
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00386	-	-	197.4	0.76
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	167.92
5	管理费	-	-				14.33
6	利润	-	-				9.8
综合单价							192.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：1#教学楼维修改造 程改造项目 第 5 页 共 14 页

项目编码	011403001004	项目名称	真石漆			计量单位	m2
项目特征	宫殿红真石漆外墙面（东西立面） 1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料二层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.47
1.1	普工	工日	0.06173	-	-	87.1	5.38
1.2	一般技工	工日	0.10803	-	-	134	14.48
1.3	高级技工	工日	0.1389	-	-	201	27.92
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.7	5.70
2	材料费	-	-	-	-	-	42.89
2.1	水	m3	0.00095	-	-	3.79	0.00
2.2	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	14.22	3.94
2.3	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	13.83	0.43
2.4	真石漆	kg	4.16	-	-	7.41	30.83
2.5	真石面漆	kg	0.312	-	-	10.57	3.30
2.6	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.41	0.03
2.7	其他材料费	元	0.446428	-	-	1	0.45
2.8	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.92	3.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.36
5	管理费	-	-				7.21
6	利润	-	-				5.43
综合单价							109

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：1#教学楼维修改造 程改造项目 第 6 页 共 14 页

项目编码	011203003004	项目名称	外墙墙裙			计量单位	m2
项目特征	1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找平，中间压入一层热镀锌电焊网 4.配套专用胶粘剂粘接 5.5～7厚外墙面砖砖，填缝剂填缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	68.46
1.1	普工	工日	0.08325	-	-	87.1	7.25
1.2	一般技工	工日	0.148	-	-	134	19.83
1.3	高级技工	工日	0.16957	-	-	201	34.08
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.29	7.29
2	材料费	-	-	-	-	-	54.54
2.1	水	m3	0.00996	-	-	3.79	0.04
2.2	其他材料费	元	0.21	-	-	1	0.21
2.3	棉纱	kg	0.0105	-	-	11.86	0.12
2.4	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.16	0.10
2.5	镀锌钢丝网	m2	1.05	-	-	4.56	4.79
2.6	白水泥	kg	0.206	-	-	0.91	0.19
2.7	面砖	m2	1.04	-	-	37.13	38.62
2.8	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.84	1.15
2.9	电	kW·h	0.09	-	-	0.76	0.07
2.10	干混抹灰砂浆	m3	0.02163	-	-	343.25	7.42
2.11	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	359.07	1.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.26
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00361	-	-	197.4	0.71
3.2	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.46	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	124.26
5	管理费	-	-				10.86
6	利润	-	-				7.03
综合单价							142.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：1#教学楼维修改造程改造项目　　第 7 页　共 14 页

项目编码	041001003003	项目名称	铲除涂料层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除涂料层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	4.09
1.1	普工	工日	0.0291	-	-	87.1	2.53
1.2	一般技工	工日	0.0073	-	-	134	0.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.09
5	管理费	-	-				0.54
6	利润	-	-				0.32
综合单价							4.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：1#教学楼维修改造 程改造项目 第 8 页 共 14 页

项目编码	041001003002	项目名称	铲除墙裙			计量单位	m2
项目特征	1.铲除原内墙裙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	8.88
1.1	普工	工日	0.0632	-	-	87.1	5.50
1.2	一般技工	工日	0.0158	-	-	134	2.12
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.26	1.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.88
5	管理费	-	-				1.19
6	利润	-	-				0.69
综合单价							10.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：1#教学楼维修改造　　程改造项目　　第 9 页　共 14 页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.建筑垃圾外运5KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	0.73
1.1	普工	工日	0.0068	-	-	87.1	0.59
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.14	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.39
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0034	-	-	680.01	2.31
3.2	自卸汽车	台班	0.027389	-	-	675.97	18.51
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.56	3.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.12
5	管理费	-	-				0.69
6	利润	-	-				0.36
综合单价							26.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	011403001003	项目名称	乳胶内墙			计量单位	m2
项目特征	1.刷界面剂一道 2.刮腻子二遍，分遍磨平 3.涂饰底层涂料 4.复补腻子，磨平 5.涂饰面层涂料二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.09
1.1	普工	工日	0.01858	-	-	87.1	1.62
1.2	一般技工	工日	0.03251	-	-	134	4.36
1.3	高级技工	工日	0.0418	-	-	201	8.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.71	1.71
2	材料费	-	-	-	-	-	7.61
2.1	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.34	0.06
2.2	干混界面砂浆	m3	0.00113	-	-	330.59	0.37
2.3	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.25	0.06
2.4	水	m3	0.00532	-	-	3.79	0.02
2.5	水砂纸	张	0.101	-	-	0.41	0.04
2.6	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.7	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.15	1.41
2.8	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.47	4.02
2.9	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.77	1.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00019	-	-	197.4	0.04
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.75
5	管理费	-	-				2.22
6	利润	-	-				1.64
综合单价							27.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	041001003005	项目名称	铲除砂浆层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除天棚砂浆层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	14.92
1.1	普工	工日	0.1062	-	-	87.1	9.25
1.2	一般技工	工日	0.0265	-	-	134	3.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.12	2.12
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.92
5	管理费	-	-				2.01
6	利润	-	-				1.17
综合单价							18.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.5厚1：3水泥砂浆 2.3厚1：2水泥砂浆 3.刮腻子二遍，分遍磨平 4.刷底漆一遍 5.乳胶漆二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.94
1.1	普工	工日	0.03686	-	-	87.1	3.21
1.2	一般技工	工日	0.06449	-	-	134	8.64
1.3	高级技工	工日	0.08293	-	-	201	16.67
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.42	3.42
2	材料费	-	-	-	-	-	10.46
2.1	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.34	0.06
2.2	水	m3	0.00732	-	-	3.79	0.03
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.41	0.04
2.4	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.15	1.41
2.6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.47	4.02
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.77	1.57
2.8	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.00339	-	-	370.14	1.25
2.9	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.00565	-	-	359.07	2.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00172	-	-	197.4	0.34
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.88
5	管理费	-	-				4.91
6	利润	-	-				3.5
综合单价							51.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	011601001003	项目名称	吊篮			计量单位	m2
项目特征	1.外装饰吊篮						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	2.29
1.1	普工	工日	0.00476	-	-	87.1	0.41
1.2	一般技工	工日	0.00951	-	-	134	1.27
1.3	高级技工	工日	0.00159	-	-	201	0.32
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.28	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	载重汽车	台班	0.0001	-	-	465.97	0.05
3.2	电动吊篮	台班	0.00017	-	-	46.15	0.01
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.37
5	管理费	-	-				0.48
6	利润	-	-				0.29
综合单价							3.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#教学楼维修改造　　程改造项目

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架			计量单位	m2
项目特征	1.内墙及天棚脚手架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	10.45
1.1	普工	工日	0.02165	-	-	87.1	1.89
1.2	一般技工	工日	0.04331	-	-	134	5.80
1.3	高级技工	工日	0.00722	-	-	201	1.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.31	1.31
2	材料费	-	-	-	-	-	3.34
2.1	脚手架钢管	kg	0.07341	-	-	4.5	0.33
2.2	扣件	个	0.02852	-	-	5.6	0.16
2.3	脚手架钢管底座	个	0.0015	-	-	4.94	0.01
2.4	木脚手板	m3	0.00063	-	-	1633.37	1.03
2.5	镀锌铁丝	kg	0.29335	-	-	5.11	1.50
2.6	圆钉	kg	0.02846	-	-	6.92	0.20
2.7	油漆溶剂油	kg	0.00073	-	-	4.34	0.00
2.8	挡脚板	m3	2E-5	-	-	1779.58	0.04
2.9	红丹防锈漆	kg	0.00642	-	-	12.54	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.76
3.1	载重汽车	台班	0.00309	-	-	465.97	1.44
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.55
5	管理费	-	-				2.27
6	利润	-	-				1.36
综合单价							19.18

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#教学楼维修改造　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A		C	A	B	C	D=C -C	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：1#教学楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3859.22	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2572.82	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	739.64	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	1479.28	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	739.64	详见明细表E.3.2
本页小计				9390.6	--
合　　计				9390.6	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#教学楼维修改造　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程施工项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	6432.04	60	3859.22	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	6432.04	40	2572.82	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	2958.56	25	739.64	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	2958.56	50	1479.28	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	2958.56	25	739.64	-	-	-	-	-	
合　计					9390.6						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：1#教学楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期投资费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	3739.22						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2572.82						
3	011601011001	夜间施工增加	739.64						
4	011601013001	二次搬运	1479.28						
5	011601010001	冬雨季施工	739.64						
本页小计			9390.6	--		--		--	
合　　计			9390.6	--		--		--	

其他项目清单计价表

工程名称：1#教学楼维修改造　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	8238.78			详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计		8238.78			

暂列金额明细表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县湖阳镇第二小学教学楼等工程改造项目

工程名称：1#教学楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县郭滩镇十七学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：1#教学楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C	D=C -C	

增值税计价表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：1#教学楼维修改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目+专业工程暂估价	182404.89	9	16416.44
合　计					16416.44

发包人提供材料一览表

标段：唐河县郭滩镇
心学校唐河县郭滩
镇第一小学教学楼等
工程改造项目

工程名称：1#教学楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计							
合　　计							

工程项目清单汇总表

工程名称：男生宿舍楼维修改造　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	104328.78
2	措施项目	3607.07
2.1	其中：安全生产措施项目	1482.34
3	其他项目	5216.44
3.1	暂列金额	5216.44
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	10183.71
合　　计		123,336.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：男生宿舍楼维修改造　　程改造项目　　第 1 页　共 4 页

项目编码	041001003001	项目名称	铲除涂料层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除涂料层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	4.09
1.1	普工	工日	0.0291	-	-	87.1	2.53
1.2	一般技工	工日	0.0073	-	-	134	0.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.09
5	管理费	-	-				0.54
6	利润	-	-				0.32
综合单价							4.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：男生宿舍楼维修改造　　程改造项目　　第 2 页　共 4 页

项目编码	011403001001	项目名称	真石漆			计量单位	m2
项目特征	宫殿红真石漆外墙面（西北立面） 1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料二层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.47
1.1	普工	工日	0.06173	-	-	87.1	5.38
1.2	一般技工	工日	0.10803	-	-	134	14.48
1.3	高级技工	工日	0.1389	-	-	201	27.92
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.7	5.70
2	材料费	-	-	-	-	-	42.89
2.1	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.41	0.03
2.2	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	14.22	3.94
2.3	真石面漆	kg	0.312	-	-	10.57	3.30
2.4	真石漆	kg	4.16	-	-	7.41	30.83
2.5	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	13.83	0.43
2.6	水	m3	0.00095	-	-	3.79	0.00
2.7	其他材料费	元	0.446428	-	-	1	0.45
2.8	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.92	3.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.36
5	管理费	-	-				7.21
6	利润	-	-				5.43
综合单价							109

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：男生宿舍楼维修改造　　程改造项目　　第 3 页　共 4 页

项目编码	011601001001	项目名称	吊篮			计量单位	m2
项目特征	1.外装饰吊篮						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	2.29
1.1	普工	工日	0.00476	-	-	87.1	0.41
1.2	一般技工	工日	0.00951	-	-	134	1.27
1.3	高级技工	工日	0.00159	-	-	201	0.32
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.28	0.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	载重汽车	台班	0.0001	-	-	465.97	0.05
3.2	电动吊篮	台班	0.00017	-	-	46.15	0.01
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.37
5	管理费	-	-				0.48
6	利润	-	-				0.29
综合单价							3.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：男生宿舍楼维修改造程改造项目

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	1.4厚SBS改性沥青卷材 2.刷沥青油膏一遍 3.坑洼1：2水泥砂浆找补平整（按原屋面排水坡度） 4.清扫干净屋面垃圾 5.原现浇钢筋混凝土刚性屋面板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.7
1.1	普工	工日	0.0119	-	-	87.1	1.04
1.2	一般技工	工日	0.02381	-	-	134	3.19
1.3	高级技工	工日	0.00397	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.67	0.67
2	材料费	-	-	-	-	-	42.37
2.1	冷底子油 30:70	kg	0.4848	-	-	8.82	4.28
2.2	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.15635	-	-	28.85	33.36
2.3	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.2892	-	-	9.88	2.86
2.4	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.05977	-	-	11.86	0.71
2.5	液化石油气	kg	0.26992	-	-	4.34	1.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	沥青熔化炉	台班	9E-5	-	-	323.45	0.03
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.11
5	管理费	-	-				0.83
6	利润	-	-				0.58
综合单价							49.52

材料暂估单价及调整表

工程名称：男生宿舍楼维修改造　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A		C	A	B	C	D=C -C	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县
郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：男生宿舍楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1482.34	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	988.22	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	284.13	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	568.25	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	284.13	详见明细表E.3.2
本页小计				3607.07	--
合　　计				3607.07	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程施工项目

工程名称：男生宿舍楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	2470.56	60	1482.34	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2470.56	40	988.22	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	1136.5	25	284.13	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	1136.5	50	568.25	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	1136.5	25	284.13	-	-	-	-	-	
合　计					3607.07						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：男生宿舍楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期运行费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	1482.34						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	988.22						
3	011601011001	夜间施工增加	284.13						
4	011601013001	二次搬运	568.25						
5	011601010001	冬雨季施工	284.13						
本页小计			3607.07	--		--		--	
合　　计			3607.07	--		--		--	

其他项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼维修改造　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	5216.44			详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计		5216.44			

暂列金额明细表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县湖阳镇第二小学教学楼等工程改造项目

工程名称：男生宿舍楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县郭滩镇十七学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：男生宿舍楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C	D=C -C	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：男生宿舍楼维修改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目+专业工程暂估价	113152.29	9	10183.71
合　计					10183.71

发包人提供材料一览表

标段：唐河县郭滩镇
心学校唐河县郭滩
镇第一小学教学楼等
工程改造项目

工程名称：男生宿舍楼维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率(%)	备注

工程项目清单汇总表

工程名称：门卫室修缮改造　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	21784.66
1.1	外墙及防水	10754.46
1.2	内墙及天棚	6727.34
1.3	地面	3239.65
1.4	原铁门除锈刷漆	70.76
1.5	脚手架	992.45
2	措施项目	1084.56
2.1	其中：安全生产措施项目	445.71
3	其他项目	1089.23
3.1	暂列金额	1089.23
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	2156.26
合　　计		26,114.71

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：门卫室修缮改造　　程改造项目　　第 1 页　共 12 页

项目编码	041001003001	项目名称	铲除涂料层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除涂料层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	4.09
1.1	普工	工日	0.0291	-	-	87.1	2.53
1.2	一般技工	工日	0.0073	-	-	134	0.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.09
5	管理费	-	-				0.54
6	利润	-	-				0.32
综合单价							4.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：门卫室修缮改造　　第 2 页　共 12 页

项目编码	011403001001	项目名称	真石漆			计量单位	m2
项目特征	宫殿红真石漆外墙面 1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料二层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.47
1.1	普工	工日	0.06173	-	-	87.1	5.38
1.2	一般技工	工日	0.10803	-	-	134	14.48
1.3	高级技工	工日	0.1389	-	-	201	27.92
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.7	5.70
2	材料费	-	-	-	-	-	42.89
2.1	其他材料费	元	0.446428	-	-	1	0.45
2.2	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.41	0.03
2.3	水	m3	0.00095	-	-	3.79	0.00
2.4	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	14.22	3.94
2.5	真石面漆	kg	0.312	-	-	10.57	3.30
2.6	真石漆	kg	4.16	-	-	7.41	30.83
2.7	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	13.83	0.43
2.8	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.92	3.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.36
5	管理费	-	-				7.21
6	利润	-	-				5.43
综合单价							109

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：门卫室修缮改造　　第 3 页　共 12 页

项目编码	011203003001	项目名称	外墙墙裙			计量单位	m2
项目特征	1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找平，中间压入一层热镀锌电焊网 4.配套专用胶粘剂粘接 5.5～7厚外墙面砖砖，填缝剂填缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	68.46
1.1	普工	工日	0.08325	-	-	87.1	7.25
1.2	一般技工	工日	0.148	-	-	134	19.83
1.3	高级技工	工日	0.16957	-	-	201	34.08
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.29	7.29
2	材料费	-	-	-	-	-	54.54
2.1	其他材料费	元	0.21	-	-	1	0.21
2.2	水	m3	0.00996	-	-	3.79	0.04
2.3	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.16	0.10
2.4	白水泥	kg	0.206	-	-	0.91	0.19
2.5	电	kW·h	0.09	-	-	0.76	0.07
2.6	棉纱	kg	0.0105	-	-	11.86	0.12
2.7	镀锌钢丝网	m2	1.05	-	-	4.56	4.79
2.8	面砖	m2	1.04	-	-	37.13	38.62
2.9	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.84	1.15
2.10	干混抹灰砂浆	m3	0.02163	-	-	343.25	7.42
2.11	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	359.07	1.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.26
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00361	-	-	197.4	0.71
3.2	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.46	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	124.26
5	管理费	-	-				10.86
6	利润	-	-				7.03
综合单价							142.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：门卫室修缮改造　　程改造项目　　第 4 页　共 12 页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	1.4厚SBS改性沥青卷材 2.刷沥青油膏一遍 3.坑洼1：2水泥砂浆找补平整（按原屋面排水坡度） 4.清扫干净屋面垃圾 5.原现浇钢筋混凝土刚性屋面板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.7
1.1	普工	工日	0.0119	-	-	87.1	1.04
1.2	一般技工	工日	0.02381	-	-	134	3.19
1.3	高级技工	工日	0.00397	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.67	0.67
2	材料费	-	-	-	-	-	42.37
2.1	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.15635	-	-	28.85	33.36
2.2	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.2892	-	-	9.88	2.86
2.3	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.05977	-	-	11.86	0.71
2.4	液化石油气	kg	0.26992	-	-	4.34	1.17
2.5	冷底子油 30:70	kg	0.4848	-	-	8.82	4.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	沥青熔化炉	台班	9E-5	-	-	323.45	0.03
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.11
5	管理费	-	-				0.83
6	利润	-	-				0.58
综合单价							49.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：门卫室修缮改造　　程改造项目　　第 5 页　共 12 页

项目编码	041001003006	项目名称	铲除涂料层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除涂料层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	4.09
1.1	普工	工日	0.0291	-	-	87.1	2.53
1.2	一般技工	工日	0.0073	-	-	134	0.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.09
5	管理费	-	-				0.54
6	利润	-	-				0.32
综合单价							4.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：门卫室修缮改造　　程改造项目　　第 6 页　共 12 页

项目编码	041001003007	项目名称	铲除砂浆层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除天棚砂浆层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	14.92
1.1	普工	工日	0.1062	-	-	87.1	9.25
1.2	一般技工	工日	0.0265	-	-	134	3.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.12	2.12
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.92
5	管理费	-	-				2.01
6	利润	-	-				1.17
综合单价							18.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：门卫室修缮改造　　程改造项目　　第 7 页　共 12 页

项目编码	011403001003	项目名称	乳胶内墙			计量单位	m2
项目特征	1.刷界面剂一道 2.刮腻子二遍，分遍磨平 3.涂饰底层涂料 4.复补腻子，磨平 5.涂饰面层涂料二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.09
1.1	普工	工日	0.01858	-	-	87.1	1.62
1.2	一般技工	工日	0.03251	-	-	134	4.36
1.3	高级技工	工日	0.0418	-	-	201	8.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.71	1.71
2	材料费	-	-	-	-	-	7.61
2.1	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.34	0.06
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.41	0.04
2.4	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.25	0.06
2.5	水	m3	0.00532	-	-	3.79	0.02
2.6	干混界面砂浆	m3	0.00113	-	-	330.59	0.37
2.7	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.15	1.41
2.8	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.47	4.02
2.9	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.77	1.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00019	-	-	197.4	0.04
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.75
5	管理费	-	-				2.22
6	利润	-	-				1.64
综合单价							27.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：门卫室修缮改造　　程改造项目　　第 8 页　共 12 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.5厚1：3水泥砂浆 2.3厚1：2水泥砂浆 3.刮腻子二遍，分遍磨平 4.刷底漆一遍 5.乳胶漆二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.94
1.1	普工	工日	0.03686	-	-	87.1	3.21
1.2	一般技工	工日	0.06449	-	-	134	8.64
1.3	高级技工	工日	0.08293	-	-	201	16.67
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.42	3.42
2	材料费	-	-	-	-	-	10.46
2.1	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.34	0.06
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.41	0.04
2.4	水	m3	0.00732	-	-	3.79	0.03
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.15	1.41
2.6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.47	4.02
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.77	1.57
2.8	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.00339	-	-	370.14	1.25
2.9	预拌水泥砂浆 1:3	m3	0.00565	-	-	359.07	2.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00172	-	-	197.4	0.34
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.88
5	管理费	-	-				4.91
6	利润	-	-				3.5
综合单价							51.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：门卫室修缮改造　　程改造项目　　第 9 页　共 12 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	1.10厚地板砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝（800*800） 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.1
1.1	普工	工日	0.0418	-	-	87.1	3.64
1.2	一般技工	工日	0.07315	-	-	134	9.80
1.3	高级技工	工日	0.09405	-	-	201	18.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.75	3.75
2	材料费	-	-	-	-	-	73.37
2.1	水	m3	0.023	-	-	3.79	0.09
2.2	棉纱头	kg	0.01	-	-	11.86	0.12
2.3	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.16	0.09
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.91	0.09
2.5	地砖	m2	1.04	-	-	62.24	64.73
2.6	锯木屑	m3	0.006	-	-	17.79	0.11
2.7	电	kW·h	0.0906	-	-	0.76	0.07
2.8	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	371.74	7.58
2.9	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	492.2	0.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.97
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	110.44
5	管理费	-	-				4.96
6	利润	-	-				2.62
综合单价							118.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫室修缮改造　　程改造项目

项目编码	011402001001	项目名称	金属门油漆			计量单位	m2
项目特征	1.原铁门除锈刷漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	9.84
1.1	普工	工日	0.01137	-	-	87.1	0.99
1.2	一般技工	工日	0.01988	-	-	134	2.66
1.3	高级技工	工日	0.02556	-	-	201	5.14
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.05	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	4.21
2.1	油漆溶剂油	kg	0.0152	-	-	4.34	0.07
2.2	醇酸防锈漆	kg	0.1218	-	-	12.54	1.53
2.3	铁砂布	张	0.2	-	-	1.17	0.23
2.4	其他材料费	元	0.091462	-	-	1	0.09
2.5	酚醛调和漆	kg	0.1655	-	-	13.66	2.26
2.6	水砂纸	张	0.0815	-	-	0.41	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.05
5	管理费	-	-				1.33
6	利润	-	-				1
综合单价							16.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫室修缮改造

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架			计量单位	m2
项目特征	1.外墙脚手架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-			-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.006267	-	-	87.1	0.55
1.2	一般技工	工日	0.012537	-	-	134	1.68
1.3	高级技工	工日	0.002091	-	-	201	0.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.37	0.37
2	材料费	-	-	-	-	-	2.22
2.1	镀锌铁丝	kg	0.027714	-	-	5.11	0.14
2.2	圆钉	kg	0.003711	-	-	6.92	0.03
2.3	挡脚板	m3	2.1E-5	-	-	1779.58	0.04
2.4	红丹防锈漆	kg	0.016062	-	-	12.54	0.20
2.5	油漆溶剂油	kg	0.001464	-	-	4.34	0.01
2.6	脚手架钢管	kg	0.168042	-	-	4.5	0.76
2.7	脚手架钢管底座	个	0.000651	-	-	4.94	0.00
2.8	木脚手板	m3	0.000321	-	-	1633.37	0.52
2.9	扣件	个	0.069993	-	-	5.6	0.39
2.10	缆风绳	kg	0.000579	-	-	48.3	0.03
2.11	原木	m3	9E-6	-	-	7403.96	0.07
2.12	垫木	块	0.005388	-	-	3.53	0.02
2.13	防滑木条	m3	3E-6	-	-	7727.89	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	载重汽车	台班	0.00054	-	-	465.97	0.25
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.55
5	管理费	-	-				0.65
6	利润	-	-				0.39
综合单价							6.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫室修缮改造

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架			计量单位	m2
项目特征	1.内墙及天棚脚手架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	10.45
1.1	普工	工日	0.02165	-	-	87.1	1.89
1.2	一般技工	工日	0.04331	-	-	134	5.80
1.3	高级技工	工日	0.00722	-	-	201	1.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.31	1.31
2	材料费	-	-	-	-	-	3.34
2.1	镀锌铁丝	kg	0.29335	-	-	5.11	1.50
2.2	圆钉	kg	0.02846	-	-	6.92	0.20
2.3	挡脚板	m3	2E-5	-	-	1779.58	0.04
2.4	红丹防锈漆	kg	0.00642	-	-	12.54	0.08
2.5	油漆溶剂油	kg	0.00073	-	-	4.34	0.00
2.6	脚手架钢管	kg	0.07341	-	-	4.5	0.33
2.7	脚手架钢管底座	个	0.0015	-	-	4.94	0.01
2.8	木脚手板	m3	0.00063	-	-	1633.37	1.03
2.9	扣件	个	0.02852	-	-	5.6	0.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.76
3.1	载重汽车	台班	0.00309	-	-	465.97	1.44
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.55
5	管理费	-	-				2.27
6	利润	-	-				1.36
综合单价							19.18

材料暂估单价及调整表

工程名称：门卫室修缮改造　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A		C	A	B	C	D=C -C	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：门卫室修缮改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场为保证施工所需的各项措施	445.71	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	297.14	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	85.43	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	170.85	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	85.43	详见明细表E.3.2
本页小计				1084.56	--
合　　计				1084.56	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程施工项目

工程名称：门卫室修缮改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	742.85	60	445.71	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	742.85	40	297.14	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	341.7	25	85.43	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	341.7	50	170.85	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	341.7	25	85.43	-	-	-	-	-	
合　计					1084.56						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：门卫室修缮改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期运行费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	415.71						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	297.14						
3	011601011001	夜间施工增加	85.43						
4	011601013001	二次搬运	170.85						
5	011601010001	冬雨季施工	85.43						
本页小计			1084.56	--		--		--	
合　　计			1084.56	--		--		--	

其他项目清单计价表

工程名称：门卫室修缮改造　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	1089.23			详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计		1089.23			

暂列金额明细表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县湖阳镇第二小学教学楼等工程改造项目

工程名称：门卫室修缮改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县郭滩镇十七学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：门卫室修缮改造　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C	D=C -C	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：门卫室修缮改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目+专业工程暂估价	23958.45	9	2156.26
合　计					2156.26

发包人提供材料一览表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：门卫室修缮改造　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计							
合　　计							

工程项目清单汇总表

工程名称：厕所升级改造　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	61123.65
1.1	外墙	15550.76
1.2	地面	23518.3
1.3	屋顶更换夹心岩棉板	20821.68
1.4	栏杆刷漆	241.44
1.5	脚手架	991.47
2	措施项目	2588.79
2.1	其中：安全生产措施项目	1063.85
3	其他项目	3056.18
3.1	暂列金额	3056.18
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	6009.18
合　计		72,777.80

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：厕所升级改造　　程改造项目　　第 1 页　共 10 页

项目编码	041001003001	项目名称	铲除涂料层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除涂料层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	4.09
1.1	普工	工日	0.0291	-	-	87.1	2.53
1.2	一般技工	工日	0.0073	-	-	134	0.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.09
5	管理费	-	-				0.54
6	利润	-	-				0.32
综合单价							4.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：厕所升级改造　　程改造项目　　第 2 页　共 10 页

项目编码	011403001001	项目名称	真石漆			计量单位	m2
项目特征	宫殿红真石漆外墙面 1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料二层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.47
1.1	普工	工日	0.06173	-	-	87.1	5.38
1.2	一般技工	工日	0.10803	-	-	134	14.48
1.3	高级技工	工日	0.1389	-	-	201	27.92
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.7	5.70
2	材料费	-	-	-	-	-	42.89
2.1	其他材料费	元	0.446428	-	-	1	0.45
2.2	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.41	0.03
2.3	水	m3	0.00095	-	-	3.79	0.00
2.4	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	14.22	3.94
2.5	真石面漆	kg	0.312	-	-	10.57	3.30
2.6	真石漆	kg	4.16	-	-	7.41	30.83
2.7	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	13.83	0.43
2.8	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.92	3.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.36
5	管理费	-	-				7.21
6	利润	-	-				5.43
综合单价							109

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：厕所升级改造　　程改造项目　　第 3 页　共 10 页

项目编码	041001003005	项目名称	拆除面层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除一层、二层地砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	8.77
1.1	普工	工日	0.0624	-	-	87.1	5.44
1.2	一般技工	工日	0.0156	-	-	134	2.09
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.77
5	管理费	-	-				1.18
6	利润	-	-				0.69
综合单价							10.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：厕所升级改造　　程改造项目　　第 4 页　共 10 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	1.10厚地板砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝（300*300） 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.59
1.1	普工	工日	0.04122	-	-	87.1	3.59
1.2	一般技工	工日	0.07213	-	-	134	9.67
1.3	高级技工	工日	0.09274	-	-	201	18.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.69	3.69
2	材料费	-	-	-	-	-	42.96
2.1	水	m3	0.023	-	-	3.79	0.09
2.2	棉纱头	kg	0.01	-	-	11.86	0.12
2.3	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.16	0.09
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.91	0.09
2.5	锯木屑	m3	0.006	-	-	17.79	0.11
2.6	电	kW·h	0.0906	-	-	0.76	0.07
2.7	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	371.74	7.58
2.8	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.00103	-	-	492.2	0.51
2.9	地砖	m2	1.03	-	-	33.3	34.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.97
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	79.52
5	管理费	-	-				4.89
6	利润	-	-				2.59
综合单价							87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：厕所升级改造　　程改造项目　　第 5 页　共 10 页

项目编码	011106003001	项目名称	块料楼梯			计量单位	m2
项目特征	1.10厚地板砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝（300*300） 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	93.68
1.1	普工	工日	0.10855	-	-	87.1	9.45
1.2	一般技工	工日	0.18996	-	-	134	25.45
1.3	高级技工	工日	0.24423	-	-	201	49.09
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.68	9.68
2	材料费	-	-	-	-	-	59.97
2.1	水	m3	0.034	-	-	3.79	0.13
2.2	棉纱头	kg	0.01365	-	-	11.86	0.16
2.3	石料切割锯片	片	0.0034	-	-	31.16	0.11
2.4	白水泥	kg	0.13913	-	-	0.91	0.13
2.5	锯木屑	m3	0.00819	-	-	17.79	0.15
2.6	电	kW·h	0.102	-	-	0.76	0.08
2.7	干混地面砂浆	m3	0.02785	-	-	371.74	10.35
2.8	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0014	-	-	492.2	0.69
2.9	陶瓷地砖	m2	1.4469	-	-	33.3	48.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.51
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00464	-	-	197.4	0.92
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.59	0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	155.16
5	管理费	-	-				12.79
6	利润	-	-				6.76
综合单价							174.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：厕所升级改造　　程改造项目　　第 6 页　共 10 页

项目编码	011402001001	项目名称	金属油漆			计量单位	m2
项目特征	1.原钢屋架除锈刷漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	9.84
1.1	普工	工日	0.01137	-	-	87.1	0.99
1.2	一般技工	工日	0.01988	-	-	134	2.66
1.3	高级技工	工日	0.02556	-	-	201	5.14
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.05	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	4.21
2.1	油漆溶剂油	kg	0.0152	-	-	4.34	0.07
2.2	醇酸防锈漆	kg	0.1218	-	-	12.54	1.53
2.3	铁砂布	张	0.2	-	-	1.17	0.23
2.4	其他材料费	元	0.091462	-	-	1	0.09
2.5	酚醛调和漆	kg	0.1655	-	-	13.66	2.26
2.6	水砂纸	张	0.0815	-	-	0.41	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.05
5	管理费	-	-				1.33
6	利润	-	-				1
综合单价							16.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：厕所升级改造　　程改造项目　　第 7 页　共 10 页

项目编码	041001003006	项目名称	拆除彩钢瓦			计量单位	m2
项目特征	1.拆除旧彩钢瓦						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	6.95
1.1	普工	工日	0.0494	-	-	87.1	4.30
1.2	一般技工	工日	0.0124	-	-	134	1.66
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.99	0.99
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.95
5	管理费	-	-				0.94
6	利润	-	-				0.55
综合单价							8.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：厕所升级改造　　程改造项目　　第 8 页　共 10 页

项目编码	010901001001	项目名称	民屋面			计量单位	m2
项目特征	1.更换彩钢岩棉夹芯顶板 75mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.44
1.1	普工	工日	0.03355	-	-	87.1	2.92
1.2	一般技工	工日	0.0671	-	-	134	8.99
1.3	高级技工	工日	0.01118	-	-	201	2.25
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.28	2.28
2	材料费	-	-	-	-	-	97.34
2.1	圆钉	kg	0.0007	-	-	6.92	0.00
2.2	铁件	kg	0.0971	-	-	4.46	0.43
2.3	彩钢脊瓦	m	0.0473	-	-	16.87	0.80
2.4	低合金钢焊条	kg	0.0403	-	-	14.09	0.57
2.5	板方材	m3	0.00059	-	-	2083.77	1.23
2.6	固定螺栓	百套	0.042	-	-	234.69	9.86
2.7	铝拉铆钉	百个	0.07	-	-	9.75	0.68
2.8	岩棉夹芯板	m2	1.05	-	-	79.78	83.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.02
3.1	交流弧焊机	台班	0.011	-	-	83.57	0.92
3.2	汽车式起重机	台班	0.016	-	-	691.24	11.06
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.04	2.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	127.8
5	管理费	-	-				3
6	利润	-	-				2.12
综合单价							132.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：厕所升级改造　　程改造项目　　第 9 页　共 10 页

项目编码	011402001002	项目名称	金属油漆			计量单位	m2
项目特征	1.原栏杆除锈刷漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	9.84
1.1	普工	工日	0.01137	-	-	87.1	0.99
1.2	一般技工	工日	0.01988	-	-	134	2.66
1.3	高级技工	工日	0.02556	-	-	201	5.14
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.05	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	4.21
2.1	油漆溶剂油	kg	0.0152	-	-	4.34	0.07
2.2	醇酸防锈漆	kg	0.1218	-	-	12.54	1.53
2.3	铁砂布	张	0.2	-	-	1.17	0.23
2.4	其他材料费	元	0.091462	-	-	1	0.09
2.5	酚醛调和漆	kg	0.1655	-	-	13.66	2.26
2.6	水砂纸	张	0.0815	-	-	0.41	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.05
5	管理费	-	-				1.33
6	利润	-	-				1
综合单价							16.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所升级改造　　程改造项目

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架			计量单位	m2
项目特征	1.外墙脚手架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	3.02
1.1	普工	工日	0.006267	-	-	87.1	0.55
1.2	一般技工	工日	0.012537	-	-	134	1.68
1.3	高级技工	工日	0.002091	-	-	201	0.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.37	0.37
2	材料费	-	-	-	-	-	2.22
2.1	镀锌铁丝	kg	0.027714	-	-	5.11	0.14
2.2	圆钉	kg	0.003711	-	-	6.92	0.03
2.3	挡脚板	m3	2.1E-5	-	-	1779.58	0.04
2.4	红丹防锈漆	kg	0.016062	-	-	12.54	0.20
2.5	油漆溶剂油	kg	0.001464	-	-	4.34	0.01
2.6	脚手架钢管	kg	0.168042	-	-	4.5	0.76
2.7	脚手架钢管底座	个	0.000651	-	-	4.94	0.00
2.8	木脚手板	m3	0.000321	-	-	1633.37	0.52
2.9	扣件	个	0.069993	-	-	5.6	0.39
2.10	缆风绳	kg	0.000579	-	-	48.3	0.03
2.11	原木	m3	9E-6	-	-	7403.96	0.07
2.12	垫木	块	0.005388	-	-	3.53	0.02
2.13	防滑木条	m3	3E-6	-	-	7727.89	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	载重汽车	台班	0.00054	-	-	465.97	0.25
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.55
5	管理费	-	-				0.65
6	利润	-	-				0.39
综合单价							6.59

材料暂估单价及调整表

工程名称：厕所升级改造　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A		C	A	B	C	D=C -C	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：厕所升级改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1063.85	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	709.23	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	203.93	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	407.85	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	203.93	详见明细表E.3.2
本页小计				2588.79	--
合　　计				2588.79	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程施工项目

工程名称：厕所升级改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1773.08	60	1063.85	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1773.08	40	709.23	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	815.7	25	203.93	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	815.7	50	407.85	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	815.7	25	203.93	-	-	-	-	-	
合　计					2588.79						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：厕所升级改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期运行费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	1883.85						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	709.23						
3	011601011001	夜间施工增加	203.93						
4	011601013001	二次搬运	407.85						
5	011601010001	冬雨季施工	203.93						
本页小计			2588.79	--		--		--	
合　　计			2588.79	--		--		--	

其他项目清单计价表

工程名称：厕所升级改造　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	3056.18			详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计		3056.18			

暂列金额明细表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县湖阳镇第二小学教学楼等工程改造项目

工程名称：厕所升级改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县郭滩镇十七学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：厕所升级改造　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C	D=C -C	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：厕所升级改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目+专业工程暂估价	66768.62	9	6009.18
合　计					6009.18

发包人提供材料一览表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：厕所升级改造　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计							
合　　计							

工程项目清单汇总表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：附属工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	191254.4
1.1	道路及地坪	69276.49
1.2	回填种植土	8883.38
1.3	文化墙	21325.11
1.4	形象墙	11132.41
1.5	太阳能路灯	21419.4
1.6	新建花池	12111.02
1.7	化粪池	47106.59
2	措施项目	3534.84
2.1	其中：安全生产措施项目	1509.72
3	其他项目	9562.72
3.1	暂列金额	9562.72
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	18391.68
合　计		222,743.64

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：附属工程　　程改造项目　　第 1 页　共 36 页

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土（共道路）			计量单位	m2
项目特征	1.5CM厚细粒式沥青混凝土（AC-13） 2.粘层油（0.6L/m²）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	2.5
1.1	普工	工日	0.004746	-	-	87.1	0.41
1.2	一般技工	工日	0.008444	-	-	134	1.13
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	71.75
2.1	其他材料费	元	0.740078	-	-	1	0.74
2.2	柴油	t	5E-5	-	-	8411.84	0.42
2.3	乳化沥青	kg	0.612	-	-	3.17	1.94
2.4	沥青混凝土 细粒式	m3	0.0505	-	-	1359.35	68.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.27
3.1	轮胎压路机	台班	0.00063	-	-	915.31	0.58
3.2	钢轮振动压路机	台班	0.00142	-	-	790.82	1.12
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00128	-	-	1055.75	1.35
3.4	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00063	-	-	1014.4	0.64
3.5	自卸汽车	台班	0.004	-	-	627.12	2.51
3.6	汽车式沥青喷洒机	台班	3.4E-5	-	-	574.21	0.02
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.05	1.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.52
5	管理费	-	-				0.97
6	利润	-	-				0.72
综合单价							83.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：附属工程　　程改造项目　　第 2 页　共 36 页

项目编码	010101003002	项目名称	买土回填			计量单位	m3
项目特征	1.买种植土回填300mm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.13
1.1	普工	工日	0.0674	-	-	87.1	5.87
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.26	1.26
2	材料费	-	-	-	-	-	7.96
2.1	买土	m3	1	-	-	7.96	7.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.04
3.1	履带式推土机	台班	0.000653	-	-	857	0.56
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002177	-	-	1149.61	2.50
3.3	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.43	2.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.13
5	管理费	-	-				1.28
6	利润	-	-				0.77
综合单价							34.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：附属工程　　程改造项目　　第 3 页　共 36 页

项目编码	011403001001	项目名称	真石漆			计量单位	m2
项目特征	1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	121.33
1.1	普工	工日	0.15786	-	-	87.1	13.75
1.2	一般技工	工日	0.28577	-	-	134	38.29
1.3	高级技工	工日	0.27934	-	-	201	56.15
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.14	13.14
2	材料费	-	-	-	-	-	74.68
2.1	其他材料费	元	0.446428	-	-	1	0.45
2.2	水	m3	0.05769	-	-	3.79	0.22
2.3	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.41	0.03
2.4	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	14.22	3.94
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.92	3.92
2.6	真石面漆	kg	0.312	-	-	10.57	3.30
2.7	真石漆	kg	4.16	-	-	7.41	30.83
2.8	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	13.83	0.43
2.9	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	2.297	-	-	1.08	2.48
2.10	聚合物抗裂砂浆	kg	8.25	-	-	2.75	22.69
2.11	预拌水泥砂浆	m3	0.01044	-	-	361.56	3.77
2.12	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.00696	-	-	377.49	2.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.93
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00297	-	-	197.4	0.59
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.34	0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	196.94
5	管理费	-	-				17.79
6	利润	-	-				11.94
综合单价							226.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：附属工程　　程改造项目　　第 4 页　共 36 页

项目编码	010101001001	项目名称	挖单独土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	0.64
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.29	0.29
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.53
3.1	履带式推土机	台班	0.000653	-	-	857	0.56
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002177	-	-	1149.61	2.50
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.47	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.17
5	管理费	-	-				0.2
6	利润	-	-				0.1
综合单价							4.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：附属工程　　程改造项目　　第 5 页　共 36 页

项目编码	010101003001	项目名称	单独土石方回填			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种:原土回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	18.49
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.81	6.81
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.5
5	管理费	-	-				2.8
6	利润	-	-				1.38
综合单价							24.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：附属工程　　程改造项目　　第 6 页　共 36 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.外运5KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.51
3.1	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.96	1.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.51
5	管理费	-	-				0.35
6	利润	-	-				0.18
综合单价							14.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：附属工程　　程改造项目　　第 7 页　共 36 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础			计量单位	m3
项目特征	1.形象墙基础 2.页岩砖MU10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	145.36
1.1	普工	工日	0.2309	-	-	87.1	20.11
1.2	一般技工	工日	0.645	-	-	134	86.43
1.3	高级技工	工日	0.1075	-	-	201	21.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	17.21	17.21
2	材料费	-	-	-	-	-	300.54
2.1	水	m3	0.105	-	-	3.79	0.40
2.2	干混砌筑砂浆	m3	0.2399	-	-	312.19	74.89
2.3	页岩砖	千块	0.5262	-	-	428.06	225.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.48
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.024	-	-	197.4	4.74
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.74	1.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	452.38
5	管理费	-	-				25.33
6	利润	-	-				16.03
综合单价							493.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：附属工程　　程改造项目　　第 8 页　共 36 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.基础形式:C20垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	53.84
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.96	6.96
2	材料费	-	-	-	-	-	264.28
2.1	电	kW·h	0.231	-	-	0.76	0.18
2.2	水	m3	0.395	-	-	3.79	1.50
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	258.83	261.42
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.25	1.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	318.12
5	管理费	-	-				13.04
6	利润	-	-				7.2
综合单价							338.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等

工程名称：附属工程　　程改造项目　　第 9 页　共 36 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1.形象墙墙身 2.页岩砖MU10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	159.68
1.1	普工	工日	0.2595	-	-	87.1	22.60
1.2	一般技工	工日	0.7054	-	-	134	94.52
1.3	高级技工	工日	0.1176	-	-	201	23.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	18.92	18.92
2	材料费	-	-	-	-	-	303.38
2.1	其他材料费	元	0.353802	-	-	1	0.35
2.2	水	m3	0.107	-	-	3.79	0.41
2.3	干混砌筑砂浆	m3	0.244	-	-	312.19	76.17
2.4	页岩砖	千块	0.529	-	-	428.06	226.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.65
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0244	-	-	197.4	4.82
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.83	1.83
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	469.71
5	管理费	-	-				27.85
6	利润	-	-				17.62
综合单价							515.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	011203001001	项目名称	石材墙			计量单位	m2
项目特征	1.800*800*30厚将军红花岗岩 2.20mm厚1:2水泥砂浆大底						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	74.02
1.1	普工	工日	0.08559	-	-	87.1	7.45
1.2	一般技工	工日	0.14977	-	-	134	20.07
1.3	高级技工	工日	0.19256	-	-	201	38.70
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.79	7.79
2	材料费	-	-	-	-	-	246.36
2.1	电	kW·h	0.246	-	-	0.76	0.19
2.2	水	m3	0.00939	-	-	3.79	0.04
2.3	塑料薄膜	m2	0.26775	-	-	0.25	0.07
2.4	YJ-III胶	kg	0.42	-	-	13.06	5.49
2.5	白水泥	kg	0.1545	-	-	0.91	0.14
2.6	硬白蜡	kg	0.02783	-	-	5.77	0.16
2.7	草酸	kg	0.0105	-	-	4.47	0.05
2.8	棉纱	kg	0.0105	-	-	11.86	0.12
2.9	石料切割锯片	片	0.01394	-	-	31.16	0.43
2.10	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.01978	-	-	370.14	7.32
2.11	30mm厚将军红花岗岩	m2	1.02	-	-	227.8	232.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.12
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0033	-	-	197.4	0.65
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.47	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	321.5
5	管理费	-	-				11.78
6	利润	-	-				7.58
综合单价							340.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	010502011001	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:压顶 2.混凝土强度等级:C20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	221.41
1.1	普工	工日	0.4568	-	-	87.1	39.79
1.2	一般技工	工日	0.9134	-	-	134	122.40
1.3	高级技工	工日	0.1522	-	-	201	30.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	28.65	28.65
2	材料费	-	-	-	-	-	266.82
2.1	水	m3	0.8322	-	-	3.79	3.15
2.2	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	258.83	261.42
2.3	塑料薄膜	m2	8.9563	-	-	0.25	2.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	488.23
5	管理费	-	-				53.59
6	利润	-	-				29.65
综合单价							571.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	010505012001	项目名称	压顶模板			计量单位	m2
项目特征	1.现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板 木支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-			-	-	35.52
1.1	普工	工日	0.07367	-	-	87.1	6.42
1.2	一般技工	工日	0.14735	-	-	134	19.74
1.3	高级技工	工日	0.02456	-	-	201	4.94
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.42	4.42
2	材料费	-	-	-	-	-	14.48
2.1	复合模板	m2	0.11303	-	-	36.95	4.18
2.2	板方材	m3	0.00106	-	-	2083.77	2.21
2.3	木支撑	m3	0.00423	-	-	1791.87	7.58
2.4	圆钉	kg	0.00633	-	-	6.92	0.04
2.5	隔离剂	kg	0.033	-	-	0.81	0.03
2.6	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.75	0.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	木工圆锯机	台班	9E-5	-	-	25.04	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.2	0.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.2
5	管理费	-	-				8.65
6	利润	-	-				4.78
综合单价							63.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	010506005002	项目名称	现浇混凝土压顶钢筋			计量单位	t
项目特征	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.62
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.1	118.10
2	材料费	-	-	-	-	-	3409.05
2.1	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.09	76.09
2.2	水	m3	0.144	-	-	3.79	0.55
2.3	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.92	21.61
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.23	3310.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.48
3.1	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.3	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.4	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.5	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	8.58	8.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4427.15
5	管理费	-	-				230.48
6	利润	-	-				127.62
综合单价							4785.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	010506005001	项目名称	现浇混凝土圆钢筋			计量单位	t
项目特征	1.箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-			-	-	2318
1.1	普工	工日	4.809	-	-	87.1	418.86
1.2	一般技工	工日	9.619	-	-	134	1288.95
1.3	高级技工	工日	1.603	-	-	201	322.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	288	288.00
2	材料费	-	-	-	-	-	3446
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.92	59.42
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.32	3386.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	64
3.1	钢筋切断机	台班	0.18	-	-	40.37	7.27
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.31	-	-	24.56	32.17
3.3	钢筋调直机	台班	0.3	-	-	35.16	10.55
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	14	14.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5828
5	管理费	-	-				564
6	利润	-	-				312
综合单价							6704

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	030413010001	项目名称	太阳能路灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:太阳能路灯 2.灯杆材质、高度:金属灯杆，L=6.0m 3.灯架形式及臂长:1.2米以下 4.光源数量:LED 60W 5.太阳能板及蓄电池:柔性单晶硅太阳能板，功率100W*2，锂电池50AH 6.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:400*400钢筋混凝土基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	78.42
1.1	普工	工日	0.148525	-	-	87.1	12.94
1.2	一般技工	工日	0.284351	-	-	134	38.10
1.3	高级技工	工日	0.018322	-	-	201	3.68
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.7	23.70
2	材料费	-	-	-	-	-	937.77
2.1	其他材料费	元	0.395415	-	-	1	0.40
2.2	无纺土工布	m2	0.020464	-	-	8.55	0.17
2.3	六角螺栓	kg	9.04859	-	-	7.11	64.34
2.4	低合金钢焊条	kg	0.47196	-	-	14.09	6.65
2.5	直脚	个	2.02	-	-	5.47	11.05
2.6	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	12.29	12.41
2.7	羊角熔断器	个	1.01	-	-	2.74	2.77
2.8	电	kW·h	0.071312	-	-	0.76	0.05
2.9	水	m3	0.026544	-	-	3.79	0.10
2.10	预拌混凝土	m3	0.1616	-	-	268.78	43.43
2.11	太阳能路灯（LED60W）	套	1	-	-	796.39	796.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.95
3.1	履带式推土机	台班	0.000105	-	-	857	0.09
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000348	-	-	1149.61	0.40
3.3	载重汽车	台班	0.0448	-	-	398.64	17.86
3.4	自卸汽车	台班	0.001308	-	-	675.97	0.88
3.5	直流弧焊机	台班	0.03933	-	-	87.68	3.45
3.6	电焊条烘干箱	台班	0.003933	-	-	16.25	0.06
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.2	6.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

4	1+2+3小计	-	-		-	-	1045.14
5	管理费	-	-				17.16
6	利润	-	-				8.67
综合单价							1070.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	040103003002	项目名称	拆除花池			计量单位	m3
项目特征	1.挖掘机挖装石渣 2.垃圾外运5KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	0.91
1.1	普工	工日	0.0068	-	-	87.1	0.59
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.32	0.32
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	30.44
3.1	自卸汽车	台班	0.027389	-	-	675.97	18.51
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0041	-	-	801.5	3.29
3.3	履带式推土机	台班	0.0049	-	-	857	4.20
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.44	4.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.35
5	管理费	-	-				0.86
6	利润	-	-				0.48
综合单价							32.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	010101001002	项目名称	挖单独土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	0.64
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.29	0.29
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.53
3.1	履带式推土机	台班	0.000653	-	-	857	0.56
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002177	-	-	1149.61	2.50
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.47	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.17
5	管理费	-	-				0.2
6	利润	-	-				0.1
综合单价							4.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	010101003004	项目名称	买土回填			计量单位	m3
项目特征	1.买种植土回填800mm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.13
1.1	普工	工日	0.0674	-	-	87.1	5.87
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.26	1.26
2	材料费	-	-	-	-	-	7.96
2.1	买土	m3	1	-	-	7.96	7.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.04
3.1	履带式推土机	台班	0.000653	-	-	857	0.56
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002177	-	-	1149.61	2.50
3.3	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.43	2.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.13
5	管理费	-	-				1.28
6	利润	-	-				0.77
综合单价							34.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.外运5KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.51
3.1	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.96	1.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.51
5	管理费	-	-				0.36
6	利润	-	-				0.18
综合单价							14.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础			计量单位	m3
项目特征	1.砖基础 2.M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌体						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	145.36
1.1	普工	工日	0.2309	-	-	87.1	20.11
1.2	一般技工	工日	0.645	-	-	134	86.43
1.3	高级技工	工日	0.1075	-	-	201	21.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	17.21	17.21
2	材料费	-	-	-	-	-	300.54
2.1	水	m3	0.105	-	-	3.79	0.40
2.2	干混砌筑砂浆	m3	0.2399	-	-	312.19	74.89
2.3	页岩砖	千块	0.5262	-	-	428.06	225.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.48
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.024	-	-	197.4	4.74
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.74	1.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	452.38
5	管理费	-	-				25.33
6	利润	-	-				16.03
综合单价							493.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.基础形式:C15垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	53.84
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.96	6.96
2	材料费	-	-	-	-	-	254.22
2.1	电	kW·h	0.231	-	-	0.76	0.18
2.2	水	m3	0.395	-	-	3.79	1.50
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	248.87	251.36
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.25	1.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	308.06
5	管理费	-	-				13.03
6	利润	-	-				7.21
综合单价							328.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	010401002002	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1.墙身 2.M7.5水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌体						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	159.68
1.1	普工	工日	0.2595	-	-	87.1	22.60
1.2	一般技工	工日	0.7054	-	-	134	94.52
1.3	高级技工	工日	0.1176	-	-	201	23.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	18.91	18.91
2	材料费	-	-	-	-	-	303.38
2.1	其他材料费	元	0.353802	-	-	1	0.35
2.2	水	m3	0.107	-	-	3.79	0.41
2.3	干混砌筑砂浆	m3	0.244	-	-	312.19	76.17
2.4	页岩砖	千块	0.529	-	-	428.06	226.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.65
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0244	-	-	197.4	4.82
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.83	1.83
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	469.71
5	管理费	-	-				27.85
6	利润	-	-				17.62
综合单价							515.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	011203001002	项目名称	石材压顶			计量单位	m2
项目特征	1.600x450x30光面芝麻灰花岗岩 浠水泥浆擦缝 2.配套专用胶粘剂 3.6厚1:2.5水泥砂浆 4.9厚1:3水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.02
1.1	普工	工日	0.08559	-	-	87.1	7.45
1.2	一般技工	工日	0.14977	-	-	134	20.07
1.3	高级技工	工日	0.19256	-	-	201	38.70
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.79	7.79
2	材料费	-	-	-	-	-	146.03
2.1	电	kW·h	0.246	-	-	0.76	0.19
2.2	水	m3	0.00939	-	-	3.79	0.04
2.3	塑料薄膜	m2	0.26775	-	-	0.25	0.07
2.4	YJ-III胶	kg	0.42	-	-	13.06	5.49
2.5	白水泥	kg	0.1545	-	-	0.91	0.14
2.6	硬白蜡	kg	0.02783	-	-	5.77	0.16
2.7	草酸	kg	0.0105	-	-	4.47	0.05
2.8	棉纱	kg	0.0105	-	-	11.86	0.12
2.9	石料切割锯片	片	0.01394	-	-	31.16	0.43
2.10	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.01978	-	-	370.14	7.32
2.11	30mm厚光面芝麻灰花岗岩	m2	1.02	-	-	129.44	132.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.12
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0033	-	-	197.4	0.65
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.47	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	221.17
5	管理费	-	-				11.78
6	利润	-	-				7.58
综合单价							240.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	011203001003	项目名称	石材侧壁			计量单位	m2
项目特征	1.10厚荔枝面芝麻灰花岗岩 浠水泥浆擦缝 2.配套专用胶粘剂 3.6厚1:2.5水泥砂浆 4.9厚1:3水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.02
1.1	普工	工日	0.08559	-	-	87.1	7.45
1.2	一般技工	工日	0.14977	-	-	134	20.07
1.3	高级技工	工日	0.19256	-	-	201	38.70
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.79	7.79
2	材料费	-	-	-	-	-	103.77
2.1	电	kW·h	0.246	-	-	0.76	0.19
2.2	水	m3	0.00939	-	-	3.79	0.04
2.3	塑料薄膜	m2	0.26775	-	-	0.25	0.07
2.4	YJ-III胶	kg	0.42	-	-	13.06	5.49
2.5	白水泥	kg	0.1545	-	-	0.91	0.14
2.6	硬白蜡	kg	0.02783	-	-	5.77	0.16
2.7	草酸	kg	0.0105	-	-	4.47	0.05
2.8	棉纱	kg	0.0105	-	-	11.86	0.12
2.9	石料切割锯片	片	0.01394	-	-	31.16	0.43
2.10	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.01978	-	-	370.14	7.32
2.11	10mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	1.02	-	-	88.01	89.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.12
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0033	-	-	197.4	0.65
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.47	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	178.91
5	管理费	-	-				11.78
6	利润	-	-				7.58
综合单价							198.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	010502011002	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:压顶 2.混凝土强度等级:C20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	221.42
1.1	普工	工日	0.4568	-	-	87.1	39.79
1.2	一般技工	工日	0.9134	-	-	134	122.40
1.3	高级技工	工日	0.1522	-	-	201	30.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	28.64	28.64
2	材料费	-	-	-	-	-	266.82
2.1	水	m3	0.8322	-	-	3.79	3.15
2.2	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	258.83	261.42
2.3	塑料薄膜	m2	8.9563	-	-	0.25	2.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	488.24
5	管理费	-	-				53.59
6	利润	-	-				29.64
综合单价							571.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	010505012002	项目名称	压顶模板			计量单位	m2
项目特征	1.现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板 木支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-			-	-	35.52
1.1	普工	工日	0.07367	-	-	87.1	6.42
1.2	一般技工	工日	0.14735	-	-	134	19.74
1.3	高级技工	工日	0.02456	-	-	201	4.94
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.42	4.42
2	材料费	-	-	-	-	-	14.48
2.1	复合模板	m2	0.11303	-	-	36.95	4.18
2.2	板方材	m3	0.00106	-	-	2083.77	2.21
2.3	木支撑	m3	0.00423	-	-	1791.87	7.58
2.4	圆钉	kg	0.00633	-	-	6.92	0.04
2.5	隔离剂	kg	0.033	-	-	0.81	0.03
2.6	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.75	0.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	木工圆锯机	台班	9E-5	-	-	25.04	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.2	0.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.2
5	管理费	-	-				8.65
6	利润	-	-				4.78
综合单价							63.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	010506005003	项目名称	现浇混凝土压顶钢筋			计量单位	t
项目特征	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1100.2
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	137.2	137.20
2	材料费	-	-	-	-	-	3287.2
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.92	33.39
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.19	3253.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.2
3.1	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61
3.3	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.6	6.60
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4415.6
5	管理费	-	-				268
6	利润	-	-				148.2
综合单价							4831.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	010506005004	项目名称	现浇混凝土压顶钢筋			计量单位	t
项目特征	1.箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	2318.7
1.1	普工	工日	4.809	-	-	87.1	418.86
1.2	一般技工	工日	9.619	-	-	134	1288.95
1.3	高级技工	工日	1.603	-	-	201	322.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	288.7	288.70
2	材料费	-	-	-	-	-	3445.65
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.92	59.42
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.32	3386.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.91
3.1	钢筋切断机	台班	0.18	-	-	40.37	7.27
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.31	-	-	24.56	32.17
3.3	钢筋调直机	台班	0.3	-	-	35.16	10.55
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	13.91	13.91
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5828.26
5	管理费	-	-				564.35
6	利润	-	-				312.17
综合单价							6704.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	0.64
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.29	0.29
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.53
3.1	履带式推土机	台班	0.000653	-	-	857	0.56
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002177	-	-	1149.61	2.50
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.47	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.17
5	管理费	-	-				0.2
6	利润	-	-				0.1
综合单价							4.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.外运5KM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.51
3.1	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.96	1.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.51
5	管理费	-	-				0.36
6	利润	-	-				0.18
综合单价							14.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	040305001001	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	1.中粗砂垫层100cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	81.1
1.1	普工	工日	0.2958	-	-	87.1	25.76
1.2	一般技工	工日	0.1972	-	-	134	26.42
1.3	其他人工费	元	1	-	-	28.91	28.91
2	材料费	-	-	-	-	-	140.1
2.1	其他材料费	元	1.69376	-	-	1	1.69
2.2	砂子中砂	m3	1.264	-	-	109.5	138.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.34
3.1	电动夯实机	台班	0.0717	-	-	25.49	1.83
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.51	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	223.54
5	管理费	-	-				12.23
6	利润	-	-				8.39
综合单价							244.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.化粪池周围回填土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	18.49
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.81	6.81
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.11	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.49
5	管理费	-	-				2.8
6	利润	-	-				1.38
综合单价							24.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	040504009001	项目名称	整体化粪池			计量单位	座
项目特征	1.玻璃钢化粪池75立方 2.型号采用12YS8-HFRP(LWQ)-12页275						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	363.03
1.1	普工	工日	0.88	-	-	87.1	76.65
1.2	一般技工	工日	1.12	-	-	134	150.08
1.3	其他人工费	元	1	-	-	136.3	136.30
2	材料费	-	-	-	-	-	39079.94
2.1	玻璃钢化粪池75立方	套	1	-	-	39079.94	39079.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	462.18
3.1	汽车式起重机	台班	0.4	-	-	1017.25	406.90
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	55.28	55.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39905.15
5	管理费	-	-				69.48
6	利润	-	-				47.68
综合单价							40022.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　专业：建筑与装饰工程改造项目

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.铸铁井盖有防护检查井(余同) 选自图集12YS8.116页						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	585.15
1.1	普工	工日	1.471	-	-	87.1	128.12
1.2	一般技工	工日	1.872	-	-	134	250.85
1.3	其他人工费	元	1	-	-	206.18	206.18
2	材料费	-	-	-	-	-	1136.48
2.1	其他材料费	元	0.363003	-	-	1	0.36
2.2	电	kW·h	0.099	-	-	0.76	0.08
2.3	水	m3	0.248	-	-	3.79	0.94
2.4	预拌混凝土	m3	0.129	-	-	248.87	32.10
2.5	塑料薄膜	m2	3.345	-	-	0.25	0.84
2.6	标准砖	千块	0.455	-	-	248.87	113.24
2.7	塑钢爬梯	kg	3.636	-	-	6.25	22.73
2.8	煤焦沥青漆	kg	0.49	-	-	18.2	8.92
2.9	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	812.31	812.31
2.10	预拌混合砂浆	m3	0.284	-	-	329.71	93.64
2.11	预拌防水水泥砂浆	m3	0.136	-	-	377.49	51.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.68
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.011	-	-	197.4	2.17
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.51	3.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1727.31
5	管理费	-	-				83.13
6	利润	-	-				57.04
综合单价							1867.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程　　程改造项目

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.排水管PE DN300双壁波纹管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-		-	-	-	32.29
1.1	普工	工日	0.0498	-	-	87.1	4.34
1.2	一般技工	工日	0.0996	-	-	134	13.35
1.3	高级技工	工日	0.0166	-	-	201	3.34
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.27	11.27
2	材料费	-	-	-	-	-	50.08
2.1	其他材料费	元	0.004612	-	-	1	0.00
2.2	砂布	张	0.1217	-	-	1.3	0.16
2.3	润滑油	kg	0.0141	-	-	10.46	0.15
2.4	DN300双壁波纹管	m	1	-	-	49.77	49.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	82.37
5	管理费	-	-				4.12
6	利润	-	-				2.83
综合单价							89.32

材料暂估单价及调整表

工程名称：附属工程　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A		C	A	B	C	D=C -C	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：附属工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1509.72	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1006.48	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	254.66	详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	509.32	详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	254.66	详见明细表E.3.2
本页小计				3534.84	--
合　　计				3534.84	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程施工项目

工程名称：附属工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	2516.2	60	1509.72	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2516.2	40	1006.48	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	1018.64	25	254.66	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	1018.64	50	509.32	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	1018.64	25	254.66	-	-	-	-	-	
合　计					3534.84						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：附属工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期投资费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	1469.72						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1006.48						
3	041201021001	夜间施工增加	254.66						
4	041201023001	二次搬运	509.32						
5	041201020001	冬雨季施工	254.66						
本页小计			3534.84	--		--		--	
合　　计			3534.84	--		--		--	

其他项目清单计价表

工程名称：附属工程　　标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	9562.72			详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计		9562.72			

暂列金额明细表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县城关乡第二小学教学楼等工程改造项目

工程名称：附属工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县郭滩镇十七学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：附属工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C	D=C -C	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：附属工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目+专业工程暂估价	204351.96	9	18391.68

发包人提供材料一览表

标段：唐河县郭滩镇中心学校唐河县郭滩镇第一小学教学楼等工程改造项目

工程名称：附属工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计							
合　　计							