中标内容清单

2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：　桐柏县鑫锁供应链有限责任公司　　项目编号：桐财招标采购-2026-6

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	全自动超临界 CO_2 萃取装置（GKSCFE420-40-116L）	江苏高科 GKSCFE420-40-116L	萃取釜：容积 29L，设计压力 40MPa，最高工作压力 38MPa，设计温度 95℃，工作温度 20℃-85℃。 分离釜 1：容积 29L，立式，设计压力 25MPa，最高工作压力 20MPa，设计温度 85℃。 分离釜 2：容积 17L，立式，设计压力 20MPa，最高工作压力 18MPa，设计温度 85℃。 储罐：容积 29L，设计压力 9MPa，工作压力 8.5MPa，设计温度 5~55℃ 物料桶：料筒密封材料聚四氟乙烯，可重复使用不溶胀。 阀门：40MPa 高压阀、单向阀、工艺水阀门、安全阀 CO_2 高压泵、冷机系统、加热系统、全自动控制系统、配电系统等。	江苏高科制药设备有限公司	套	1	980000	980000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
2	多功能茶树花干燥提取一体机（光波型）（CSH-1V-26）	铭发 CSH-1V-26	干燥系统：主机尺寸：≥长1450*宽1060*高2120毫米；干燥箱尺寸：≥长1930*宽900*高2120毫米；干燥仓容积：≥920升*2；干燥箱保温材料：保温层厚度≥60mm，保温材料等级：B1级；干燥萃取杀菌方式：极紫外线光波杀菌。 加热系统：电辅助加热：功率13.5kW；余热回收：制冷系统冷凝器部分余热回收，热当量2350kcal。温度控制方式：PID控制方式（比例、积分、微分） 冷凝系统：压缩机：涡旋式变频压缩机，功率 5 匹；制冷剂型号：R22；制冷系统功率：3.75kW。 智能控制：电源规格：380V 50Hz/3P+PE　21kW；电辅助加热功率：13.5kW；控制系统采用铭发智能自研的 HMI+PLC 人机交互电脑全自动控制。	山东铭发智能装备有限公司	套	1	1060000	1060000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
3	普通粉碎机（1-200目）	钧工 CS280	水冷 CS 280 型，整机里外全 304 不锈钢+加厚水冷+ 除尘一体	广州钧工机械设备有限公司	台	1	10000	10000	合同签订 60 日历天内完成安装调试

4	超微粉碎机（300--1200 目）	龙昌牌	WFJ-15 型，主机功率：15KW；风机功率：5.5KW；分级电机功率：2.2KW(变频调速)；进料粒度：<10mm；出料细度：100-1000 目；主轴转速：5500r/min	江阴市龙昌机械制造有限公司	台	1	105000	105000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
5	烘干提香机	德启尔牌	16 层烘干机，整机 304 不锈钢、变频双循环+强排湿、16 盘配齐	孝昌达斯德电子科技有限公司	台	2	15000	30000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
6	电动叉车	龙工 CPD35-5H3L	额定荷载 3.5 吨以上，，举升高度：3 米，货叉长度：≥1070mm；轮胎规格：前轮轮距：≥1000mm,后轮轮距≥980mm；轴距：≥1760mm，货叉间距：≥252/1092mm，最小离地间隙≥165mm，280AH 以上大容量锂电池	河南冬永工程机械有限公司	台	1	80000	80000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
7	仓库托盘	力库牌	≥120×100×15cm，塑料加钢，承重≥2 吨	江苏力库塑料托盘制造有限公司	个	100	220	22000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
8	不锈钢加热桶	志高牌	100 型智能变频(304 内胆)，不锈钢厚度≥3mm，外壁 2mm 常规仅 0.6～1mm；内外全 304 材质，工作电压 380V，30kw。	佛山市鼎挚电子科技有限公司	台	2	4500	9000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
9	全自动液体灌装机	科雷郎牌	B4 称重款 每分钟 16 升，带 PLC 触摸屏+4 组独立称重传感器+整条输送带 + 304 过料件	江门市智朗科技有限公司	台	1	4000	4000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
10	304 不锈钢加热搅拌罐（带平台）	远恒牌	CRJBG-2000 型：容量：2500L，常压夹电层，上平锥外设计;罐体采用不锈钢 304 材质;顶部拌电利 1.5 kw，2.2kw，380V，混合搅拌 1440r/min；摆转减束机速比 35，大概 40 转每分钟；底部配置加热，6kw*4 只（加热总功率 24kw）；配置 PT100 探温接头；含搅拌控制系统，加热控制系统，温控系统，配电箱等。平台大概尺寸≥1500*800*15002；主体采用不锈银 201 材质材料制做；主管采用 38*38 方管制作；铺助管采用 38*25 方管制作，侧面扶手采用 38*38 方管制作。	潍坊远恒金属材料有限公司	台	3	24000	72000	合同签订 60 日历天内完成安装调试

11	电子称（200～300Kg 型）	英衡牌	量程 150 公斤，精度 1 克，常规 ≥40×50cm 花纹钢板/201 不锈钢台面；加厚方管底座，4 颗可调水平脚垫	惠州市英衡电子科技有限公司	台	3	600	1800	合同签订 60 日历天内完成安装调试
12	304 不锈钢储存罐（带平台）	沪上牌	采用 304 板材制作，厚度≥3mm，氩弧焊接，承载压 2.5 公斤，平台采用 201 管材加防滑板材制作，尺寸：≥1500mm×800mm×2000mm	浙江姬顿机电有限公司	个	3	12000	36000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
13	二氧化碳气瓶	状元雨牌	40L（水容积），37Mn 高强度无缝合金钢，一体旋压成型，无焊接缝	简云智水（青岛）工业科技有限公司	瓶	50	400	20000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
14	304 不锈钢拌料机	鼓式搅拌机	100 型：尺寸（mm）：约≥1270*900*1640；搅拌桶直径≥(mm)590；搅拌桶长度≥(mm)1180；进料口尺寸(mm)：≥350(蝶阀 30)；出料口尺寸(mm)：≥120(蝶阀 13)；出料方式：手动主轴转速(r/min)：40-41；搅拌桶转速(r/min)。	河南沃昊机械设备有限公司	套	1	10000	10000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
15	304 不锈钢工作台（自制）		采用 304 管材加板材制作，氩弧焊接平整光滑圆角，≥长 2400mmx 宽 1200mmx 高 1000mm，四脚加装万向轮。	定制	台	6	1200	7200	合同签订 60 日历天内完成安装调试
16	车间工具柜		灰蓝色三抽+挂网工具车，重量 26 公斤，轮高≥80mm，挂网高≥390mm，总高≥1220mmX 宽 670mmX 深 400mm。	深圳欧帝莱家具有限公司	台	2	355	710	合同签订 60 日历天内完成安装调试
17	防静电工作台		采用钢木结构，防静电，耐腐蚀，防水强，尺寸为≥1500mmX750mmX800mm。	洛阳克莱恩办公家具有限公司	台	4	300	1200	合同签订 60 日历天内完成安装调试

18	监控设备		6TB 监控专用硬盘，400 万网络高清枪机，最高分辨率 2560*1440 @25fps，输出 400 万像素高清实时画面，64 路硬盘录像机，64 路同步监控，最高支持 1200W 像素摄像机接入，4 个硬盘位，支持 16T 大硬盘和 H.265+智能编码等配套设备。	桐柏县先锋数码电子产品店	套	1	35000	35000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
19	电力设施		250KVA 配电变压器一台，敷设 10KV 电力电缆 380 米，电缆型号 ZC-YJLV22-10-3×300,无阻水；锥形水泥杆非预应力电杆杆,12m,≥190mm,无根部法兰 3 根;10kV 变压器 250kVA,普通,非晶合金,油浸 1 台;钢绞线钢绞线,1×7-11.4-1270-A,80,镀锌 0.02 吨；	南阳市瑞光电力工程有限公司	套	1	145000	145000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
20	配套设施		净化板：50mm 机制硫氧镁彩钢板，A 级防火等级，容重 220kg/m³，彩钢板采用:≥厚度 50mm*宽度 1200MM*。	河南亿朋科技有限公司	㎡	3432.66	52	178498.32	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			净化单开门：≥900MM*2200MM，含锁具，无观察窗	河南亿朋科技有限公司	樘	3	350	1050	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			净化单开门：≥1400MM*2200MM，含锁具，无观察窗	河南亿朋科技有限公司	樘	4	390	1560	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			净化单开门：≥900MM*2100MM，，含锁具，无观察窗	河南亿朋科技有限公司	樘	20	330	6600	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			净化单开门：≥1800MM*2200MM，，含锁具，无观察窗	河南亿朋科技有限公司	樘	6	460	2760	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			设备门：≥2300MM*3000MM，含锁具，无观察窗	河南亿朋科技有限公司	樘	1	600	600	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			PVC 电动快速门：≥3000MM*3000MM，电磁感应，人体感应，手动开启可选	河南亿朋科技有限公司	樘	5	2850	14250	合同签订 60 日历天内完成安装调试

			PVC 电动快速门：≥6000MM*3000MM，地磁感应，人体感应，手动开启可选	河南亿朋科技有限公司	樘	2	3800	7600	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			观察窗：≥1500mm*1200mm，铝型材窗框，单层玻璃（5MM）厚度	河南亿朋科技有限公司	套	6	280	1680	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			观察窗：≥2000mm*1200mm，铝型材窗框，单层玻璃（5MM）厚度	河南亿朋科技有限公司	套	1	350	350	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			观察窗：≥4600mm*1200mm，铝型材窗框，单层玻璃（6MM）厚度	河南亿朋科技有限公司	套	1	900	900	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			观察窗：≥6900mm*1200mm，铝型材窗框，单层玻璃（6MM）厚度	河南亿朋科技有限公司	套	6	1500	9000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			传递窗：≥宽 500 深 480 高 500，201 不锈钢	河南亿朋科技有限公司	台	1	400	400	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			密封胶：瓷白	河南亿朋科技有限公司	箱	5	170	850	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			五金配件：吊杠，挂钩，调整丝等配件	河南亿朋科技有限公司	㎡	3432.66	3	10297.98	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			净化板安装配套铝型材加配件辅料	河南亿朋科技有限公司	㎡	3432.66	13	44624.58	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			全新风送风机组（初中效过滤）≥15000 风量	河南亿朋科技有限公司	台	1	8000	8000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			全新风送风机组（初中效过滤）≥10000 风量	河南亿朋科技有限公司	台	1	7600	7600	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			排风机组 15000 风量	河南亿朋科技有限	台	1	7600	7600	合同签订 60 日历天内完成

				公司					安装调试
			排风机组 ：10000 风量	河南亿朋科技有限公司	台	1	6200	6200	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			镀锌风管（共板法兰）：厚度 0.5-1.0	河南亿朋科技有限公司	m2	485	50	24250	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			风管保温加胶水：B1 级 厚度≥20mm	河南亿朋科技有限公司	m2	533	18	9594	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			手动调节阀：调节阀	河南亿朋科技有限公司	项	1	760	760	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			软连接/防火帆布：软连接	河南亿朋科技有限公司	项	1	760	760	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			新风防雨/防虫百叶：≥900mm*400mm	河南亿朋科技有限公司	个	1	80	80	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			新风防雨/防虫百叶：≥1000mm*500mm	河南亿朋科技有限公司	个	1	80	80	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			送风百叶/回风百叶：≥300mm*300mm	河南亿朋科技有限公司	个	20	40	800	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			吊丝，角钢，镀锌铁等辅料：辅材	河南亿朋科技有限公司	m2	485	20	9700	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			1000 风量高效自清[illegible]≥879mm*670mm	河南亿朋科技有限公司	个	14	640	8960	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			橡塑保温软管：≥[illegible]mm	河南亿朋科技有限公司	m	35	40	1400	合同签订 60 日历天内完成安装调试

			二通：≥φ300mm	河南亿朋科技有限公司	个	13	30	390	合同签订 60日历天内完成安装调试
			三通：≥φ300mm	河南亿朋科技有限公司	个	14	30	420	合同签订 60日历天内完成安装调试
			镀锌圆接头（卡箍）：≥φ300	河南亿朋科技有限公司	个	19	30	570	合同签订 60日历天内完成安装调试
			回风百叶：≥350mm*350mm	河南亿朋科技有限公司	个	5	50	250	合同签订 60日历天内完成安装调试
投标报价金额合计（大写）：贰佰玖拾玖万柒仟叁佰肆拾肆元捌角捌分									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026 年 8 月 11 日