采 购 合 同

甲方(采购单位)：桐柏县城郊乡人民政府

乙方(供货单位)：桐柏县鑫锁供应链有限责任公司

甲、乙双方本着平等互利、友好合作的原则，经协商一致，就桐柏县城郊乡人民政府刘湾村茶叶加工基地提升项目特订立本合同，供双方共同遵守：

一、甲方采购的货物内容和成交价格：超临界二氧化碳萃取装置 1 套，茶树花干燥提取一体机（光波型）1 套，普通粉碎机（100~200 目）1 台，超微粉碎机（800~1000 目）1 台，烘干提香机（16 层）2 台，仓库用叉车 1 台，仓库托盘 100 个，平底加热锅 2 台，电动液体自动充量仪器 1 台，电子称（200～300Kg 型）2 台，304 不锈钢储存罐加热型 3T6 只，二氧化碳气瓶 50 瓶，不锈钢拌料机 1 台，水电及监控配套设施等，￥:2997344.88 元；

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	全自动超临界CO_2萃取装置（GKSCFE420-40-116L）	江苏高科GKSCFE420-40-116L	萃取釜：容积 29L，设计压力 40MPa，最高工作压力 38MPa，设计温度 95℃，工作温度 20℃-85℃。 分离釜 1：容积 29L，立式，设计压力 25MPa，最高工作压力 20MPa，设计温度 85℃。 分离釜 2：容积 17L，立式，设计压力 20MPa，最高工作压力 18MPa，设计温度 85℃。 储罐：容积 29L，设计压力 9MPa，工作压力 8.5MPa，设计温度 5~55℃ 物料桶：料筒密封材料聚四氟乙烯，可重复使用不溶胀。 阀门：40MPa 高压阀、单向阀、工艺水阀门、安全阀 CO_2高压泵、冷机系统、加热系统、全自动控制系统、配电系统等。	江苏高科制药设备有限公司	套	1	980000	980000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
2	多功能茶树花干燥提取一体机（光波型）（CSH-1V-26）	铭发CSH-1V-26	干燥系统：主机尺寸：≥长1450*宽1060*高2120毫米；干燥箱尺寸：≥长1930*宽900*高2120毫米；干燥仓容积：≥920升*2；干燥箱保温材料：保温层厚度≥60mm，保温材料等级：B1级；干燥萃取杀菌方式：极紫外线光波杀菌。 加热系统：电辅助加热：功率13.5kW；余热回收：制冷系统冷凝器部分余热回收，热当量2350kcal。温度控制方式：PID控制方式（比例、积分、微分） 冷凝系统：压缩机：涡旋式变频压缩机，功率 5 匹；制冷剂型号：R22；制冷系统功率：3.75kW。 智能控制：电源规格：380V 50Hz/3P+PE 21kW；电辅助加热功率：13.5kW；控制系统采用铭发智	山东铭发智能装备有限公司	套	1	1060000	1060000	合同签订 60 日历天内完成安装调试

			能自研的 HMI+PLC 人机交互电脑全自动控制。						
3	普通粉碎机（1-200 目）	钧工 CS280	水冷 CS 280 型，整机里外全 304 不锈钢+加厚水冷+ 除尘一体	广州钧工机械设备有限公司	台	1	10000	10000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
4	超微粉碎机（300--1200 目）	龙昌牌	WFJ-15 型，主机功率：15KW；风机功率：5.5KW；分级电机功率：2.2KW(变频调速)；进料粒度：〈10mm；出料细度：100-1000 目；主轴转速：5500r/min	江阴市龙昌机械制造有限公司	台	1	105000	105000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
5	烘干提香机	德启尔牌	16 层烘干机，整机 304 不锈钢、变频双循环+强排湿、16 盘配齐	孝昌达斯德电子科技有限公司	台	2	15000	30000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
6	电动叉车	龙工 CPD35-5H3L	额定荷载 3.5 吨以上,，举升高度：3 米，货叉长度：≥1070mm；轮胎规格：前轮轮距：≥1000mm，后轮轮距≥980mm；轴距：≥1760mm，货叉间距：≥252/1092mm，最小离地间隙≥165mm，280AH 以上大容量锂电池	河南冬永工程机械有限公司	台	1	80000	80000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
7	仓库托盘	力库牌	≥120×100×15cm，塑料加钢，承重≥2 吨	江苏力库塑料托盘制造有限公司	个	100	220	22000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
8	不锈钢加热桶	志高牌	100 型智能变频(304 内胆)，不锈钢厚度≥3mm，外壁 2mm 常规仅 0.6～1mm；内外全 304 材质，工作电压 380V，30kw。	佛山市鼎挚电子科技有限公司	台	2	4500	9000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
9	全自动液	科雷郎牌	B4 称重款 每分钟 16 升，带 PLC 触摸屏+4 组独立称重传感器+整条输送带 + 304 过料件	江门市智	台	1	4000	4000	合同签订 60 日历天内完

	体灌装机			朗科技有限公司					成安装调试
10	304 不锈钢加热搅拌罐（带平台）	远恒牌	CRJBG-2000 型：容量：2500L，常压;电层，上平锥外设计;罐体采用不锈钢 304 材质;顶部拌电利 I 九率 2.2kW：380V，混合搅拌 1440r/min；摆转减束机速比 35，大概 42 转每分钟；底部晒配置加热，6kw*4 只（加热总功率 24kw）；配置 PT100 探温接头；含损拌控制系统，加热控制系统，温控系统，配电箱等。平台大概尺寸≥1600*800*15002：主体米用不锈银 201 材质材料制做；主管采用 38*38 方管制作；铺助管采用 38*25 方管制作；侧面扶手采用 30*30 方管制作。	潍坊远恒金属材料有限公司	台	3	24000	72000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
11	电子称（200～300Kg 型）	英衡牌	量程 150 公斤，精度 1 克，常规 ≥40×50cm 花纹钢板/201 不锈钢台面；加厚方管底座，4 颗可调水平脚垫	惠州市英衡电子科技有限公司	台	3	600	1800	合同签订 60 日历天内完成安装调试
12	304 不锈钢储存罐（带平台）	沪上牌	采用 304 板材制作，厚度≥3mm，氩弧焊接，承载压 2.5 公斤，平台采用 201 管材加防滑板材制作，尺寸：≥1500mm×800mm×2000mm	浙江姬顿机电有限公司	个	3	12000	36000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
13	二氧化碳气瓶	状元雨牌	40L（水容积），37Mn 高强度无缝合金钢，一体旋压成型，无焊接缝	简云智水（青岛）工业科技有限公司	瓶	50	400	20000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
14	304 不锈钢拌料机	鼓式搅拌机	100 型：尺寸（mm）：约≥1270*900*1640；搅拌桶直径≥(mm)590；搅拌桶长度≥(mm)1180；进料口尺寸(mm)：≥350(蝶阀 30)；出料口尺寸(mm)：≥120(蝶阀 13)；出料方式：手动主轴转速(r/min)：40-41；搅拌桶转速(r/min)。	河南沃昊机械设备有限公司	套	1	10000	10000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
15	304 不锈钢工作台（自		采用 304 管材加板材制作，氩弧焊接平整光滑圆角，≥长 2400mmx 宽 1200mmx 高 1000mm，四脚加装万向轮。	定制	台	6	1200	7200	合同签订 60 日历天内完成安装调试

	制）								
16	车间工具柜		灰蓝色三抽+挂网工具车，重量 26 公斤，轮高≥80mm，挂网高≥390mm，总高≥1220mmX 宽 670mmX 深 400mm。	深圳欧帝莱家具有限公司	台	2	355	710	合同签订 60 日历天内完成安装调试
17	防静电工作台		采用钢木结构，防静电，耐腐蚀，防水强，尺寸为≥1500mmX750mmX800mm。	洛阳克莱恩办公家具有限公司	台	4	300	1200	合同签订 60 日历天内完成安装调试
18	监控设备		6TB 监控专用硬盘，400 万网络高清枪机，最高分辨率 2560*1440 @25fps，输出 400 万像素高清实时画面，64 路硬盘录像机，64 路同步监控，最高支持 1200W 像素摄像机接入，4 个硬盘位，支持 16T 大硬盘和 H.265+智能编码等配套设备。	桐柏县先锋数码电子产品店	套	1	35000	35000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
19	电力设施		250KVA 配电变压器一台，敷设 10KV 电力电缆 380 米，电缆型号 ZC-YJLV22-10-3×300，无阻水；锥形水泥杆非预应力电杆杆，12m，≥190mm，无根部法兰 3 根；10kV 变压器 250kVA，普通，非晶合金，油浸 1 台；钢绞线钢绞线，1×7-11.4-1270-A，80，镀锌 0.02 吨；	南阳市瑞光电力工程有限公司	套	1	145000	145000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
20	配套设施		净化板：50mm 机制硫氧镁彩钢板，A 级防火等级，容重 220kg/m³，彩钢板采用:≥厚度 50mm*宽度 1200MM*。	河南亿朋科技有限公司	㎡	3432.66	52	178498.32	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			净化单开门：≥900MM*2200MM，含锁具，无观察窗	河南亿朋科技有限公司	樘	3	350	1050	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			净化单开门：≥1400MM*2200MM，含锁具，无观察窗	河南亿朋科技有限公司	樘	4	390	1560	合同签订 60 日历天内完成安装调试

			净化单开门：≥900MM*2100MM，，含锁具，无观察窗	河南亿朋科技有限公司	樘	20	330	6600	合同签订 60日历天内完成安装调试
			净化单开门：≥1800MM*2200MM，，含锁具，无观察窗	河南亿朋科技有限公司	樘	6	460	2760	合同签订 60日历天内完成安装调试
			设备门：≥2300MM*3000MM，含锁具，无观察窗	河南亿朋科技有限公司	樘	1	600	600	合同签订 60日历天内完成安装调试
			PVC 电动快速门：≥3000MM*3000MM，地磁感应，人体感应，手动开启可选	河南亿朋科技有限公司	樘	5	2850	14250	合同签订 60日历天内完成安装调试
			PVC 电动快速门：≥6000MM*3000MM，地磁感应，人体感应，手动开启可选	河南亿朋科技有限公司	樘	2	3800	7600	合同签订 60日历天内完成安装调试
			观察窗：≥1500mm*1200mm，铝型材窗框，单层玻璃（5MM）厚度	河南亿朋科技有限公司	套	6	280	1680	合同签订 60日历天内完成安装调试
			观察窗：≥2000mm*1200mm，铝型材窗框，单层玻璃（5MM）厚度	河南亿朋科技有限公司	套	1	350	350	合同签订 60日历天内完成安装调试
			观察窗：≥4600mm*1200mm，铝型材窗框，单层玻璃（6MM）厚度	河南亿朋科技有限公司	套	1	900	900	合同签订 60日历天内完成安装调试
			观察窗：≥6900mm*1200mm，铝型材窗框，单层玻璃（6MM）厚度	河南亿朋科技有限	套	6	1500	9000	合同签订 60日历天内完成安装调试

				公司					
			传递窗：≥宽 500 深 480 高 500，201 不锈钢	河南亿朋科技有限公司	台	1	400	400	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			密封胶：瓷白	河南亿朋科技有限公司	箱	5	170	850	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			五金配件：吊杠，挂钩，调整丝等配件	河南亿朋科技有限公司	㎡	3432.66	3	10297.98	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			净化板安装配套铝型材加配件辅料	河南亿朋科技有限公司	㎡	3432.66	13	44624.58	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			全新风送风机组（初中效过滤）：15000 风量	河南亿朋科技有限公司	台	1	8000	8000	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			全新风送风机组（初中效过滤）：10000 风量	河南亿朋科技有限公司	台	1	7600	7600	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			排风机组 ：15000 风量	河南亿朋科技有限公司	台	1	7600	7600	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			排风机组 ：10000 风量	河南亿朋科技有限公司	台	1	6200	6200	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			镀锌风管（共板法兰）：厚度 0.5-1.0	河南亿朋	m2	485	50	24250	合同签订 60 日历天内完

				科技有限公司					成安装调试
			风管保温加胶水：B1 级 厚度≥20mm	河南亿朋科技有限公司	m2	533	18	9594	合同签订 60日历天内完成安装调试
			手动调节阀：调节阀	河南亿朋科技有限公司	项	1	760	760	合同签订 60日历天内完成安装调试
			软连接/防火帆布：软连接	河南亿朋科技有限公司	项	1	760	760	合同签订 60日历天内完成安装调试
			新风防雨/防虫百叶：≥900mm*400mm	河南亿朋科技有限公司	个	1	80	80	合同签订 60日历天内完成安装调试
			新风防雨/防虫百叶：≥1000mm*500mm	河南亿朋科技有限公司	个	1	80	80	合同签订 60日历天内完成安装调试
			送风百叶/回风百叶：≥300mm*300mm	河南亿朋科技有限公司	个	20	40	800	合同签订 60日历天内完成安装调试
			吊丝，角铁，铝型材及辅料：辅材	河南亿朋科技有限公司	m2	485	20	9700	合同签订 60日历天内完成安装调试
			1000 风量高效自洁器：≥870mm*670mm	河南亿朋科技有限公司	个	14	640	8960	合同签订 60日历天内完成安装调试

			橡塑保温软管：≥Φ300mm	河南亿朋科技有限公司	m	35	40	1400	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			二通：≥Φ300mm	河南亿朋科技有限公司	个	13	30	390	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			三通：≥Φ300mm	河南亿朋科技有限公司	个	14	30	420	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			镀锌圆接头（卡箍）：≥Φ300	河南亿朋科技有限公司	个	19	30	570	合同签订 60 日历天内完成安装调试
			回风百叶：≥350mm*350mm	河南亿朋科技有限公司	个	5	50	250	合同签订 60 日历天内完成安装调试
投标报价金额合计（大写）：贰佰玖拾玖万柒仟叁佰肆拾肆元捌角捌分									

二、物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、乙方提供货物是全新的，符合国家检测标准及该产品的出厂标准、产品合格证或产品说明，全部产品施行质量三包。本合同签订时样品由甲方验收及封存。

2、乙方应按生产厂家的保修规定服务承诺做好保修等免费服务。但属于正常合理的损耗应由甲方承担。

3、乙方售后服务响应时间：8 小时 。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

三、交付和验收

1、交付时间：合同生效之日起 40 日内（法定节假日除外），交付地点：采购人指定地点

2、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该物品可以正常使用为止；负责提供物品的使用说明等相关资料。

3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后 2 个工作日内组织验收，验收前乙方需提供生产厂家的营业执照、生产许可证、质检报告（产品合格证）等资料。

四、付款方式

1、付款依据：采购合同、乙方销售发票（含税）、验收报告；付款方式：银行转账

2、付款时间：合同签订后，拨付总合同款 50%；甲方收到乙方货物后，支付乙方总合同款 30%，货物安装调试完毕并验收合格后，拨付总合同款 20%。

五、乙方的违约责任

1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的 1%的违约金；

2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用；

3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日万分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

六、甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按照每日万分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金；

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

七、不可抗力

甲、乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

八、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论；

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向社旗县人民法院提起诉讼。

九、附则

1、本合同一式叁份，甲方贰份、乙方壹份；

2、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

需方单位：桐柏县城郊乡人民政府

电话：

委托代理人（签字）：马骋

签约时间：2026 年 8 月 13 日

供货单位：桐柏县鑫锐供应链有限责任公司

地址：河南省南阳市桐柏县先进制造业开发区东区货站路 20 号

电话：

委托代理人（签字）：

开户银行 ：中国工商银行股份有限公司桐柏支行

统一社会信用代码：91411330MADEHN8937

帐号 ：1714027509200200003

签约时间：2026 年 8 月 13 日