

六) 工程量清单

唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建
设项目

工程

投标总价

投 标 人：河南天飞建设有限公司（盖章）



2026年8月13日

工程名称： 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目

标段名称： 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目

投标总价

投标总价（小写）： 3147178.82

（大写）： 叁佰壹拾肆万柒仟壹佰柒拾捌元捌角贰分

投 标 人：河南天飞建设有限公司(盖章)



法定代表人或其授权人：

宋阳

(签字或盖章)

编 制 人：



(签字及盖章)

编 制 时 间：2026年8月13日

工程项目清单汇总表

工程名称: 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 标段: 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	2695217.8
1.1	唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑	2410300.24
1.2	唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电	284917.56
2	措施项目	192102.22
2.1	其中：安全生产措施项目	43644.53
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	259858.8
合计		3147178.82

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	2410300.24
1.1	土石方工程	59203.89
1.2	砌筑工程	164906.54
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	570309.73
1.4	门窗工程	195745.69
1.5	屋面及防水工程	181974.86
1.6	楼地面装饰工程	171626.71
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	600217.43
1.8	天棚工程	70291.18
1.9	其他装饰工程	118757.76
1.10	模板工程	277266.45
1.11	拆除工程	
1.12	围墙	
2	措施项目	181145.77
2.1	其中：安全生产措施项目	39239.73
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	233230.14
	合 计	2,824,676.15

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					59203.89
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	526.31	1.59	836.83
2	01B001	基底钎探	1. 基底钎探 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	367.75	5.48	2015.27
3	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：3m以内 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范 含工作面及放坡工程量	m3	1185.01	12.59	14919.28
4	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m以内 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范 含工作面工程量	m3	25.64	12.58	322.55
5	010102007001	回填方	1. 密实度要求：素土夯填 2. 填方来源、运距：自行考虑 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1049.1	12.88	13512.41
6	010102007002	回填方	1. 密实度要求：素土夯填 2. 填方来源、运距：自行考虑 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范 室内地坪	m3	63.52	9.86	626.31
本页小计							32232.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:7:3砂石回填 2. 压实系数:分层夯实逐层检验,压实系数 ≥ 0.97 3. 厚度:300mm 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	97.37	256.42	24967.62
8	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比:基础拉梁下聚苯板 2. 厚度:50mm 3. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	103.12	19.43	2003.62
		砌筑工程					164906.54
9	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土块 2. 墙体类型:填充墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0专用砌筑砂浆	m3	306.47	438.69	134445.32
10	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土块 2. 墙体类型:填充墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:M5.0专用砌筑砂浆	m3	10.95	439.20	4809.24
11	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土块 2. 墙体类型:女儿墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M7.5专用砌筑砂浆	m3	33.59	438.69	14735.60
本页小计							180961.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土块 2. 墙体类型：填充墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5.0专用砌筑砂浆 砌筑高度3.6米以上	m3	1.4	477.57	668.60
13	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	20.85	491.50	10247.78
		混凝土及钢筋混凝土工程					570309.73
14	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 运距自行考虑 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	29.48	339.27	10001.68
15	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	104.05	339.54	35329.14
16	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	71.78	428.27	30741.22
本页小计							86988.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑

标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼
建设项目

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	54.42	343.80	18709.60
18	010502013001	实心楼板 有梁板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 有梁板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	240.26	347.23	83425.48
19	010502019002	其他板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 空调板	m3	1.5	498.37	747.56
20	010502019003	其他板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 雨棚板	m3	1.38	507.82	700.79
21	010502019004	其他板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 挑檐	m3	0.64	524.12	335.44
本页小计							103918.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010502019005	其他板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 栏板	m3	2.94	518.72	1525.04
23	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	30.14	126.76	3820.55
24	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	30.43	516.21	15708.27
25	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 女儿墙构造柱	m3	4.95	526.01	2603.75
26	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	3	483.01	1449.03
本页小计							25106.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010502022003	窗台板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 窗台板	m ³	3.96	452.58	1792.22
28	010502022002	圈梁	防水要求房间止水带 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	9.77	452.58	4421.71
29	010502022004	压顶	女儿墙压顶 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	8.8	592.57	5214.62
30	010506001002	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	t	3.745	4631.58	17345.27
31	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.558	6460.82	3605.14
32	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm	t	6.483	6283.10	40733.34
33	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	0.223	6283.10	1401.13
本页小计							74513.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼
建设项目 第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	3.228	4719.63	15234.97
35	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm	t	0.082	4631.58	379.79
36	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm	t	2.321	4631.58	10749.90
37	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 16mm	t	4.226	4631.58	19573.06
38	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 18mm	t	5.699	4631.58	26395.37
39	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 20mm 钢筋连接	t	6.272	4951.35	31054.87
40	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 22mm 钢筋连接	t	2.288	5205.00	11909.04
41	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 25mm 钢筋连接	t	0.125	10391.36	1298.92
42	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 16 钢筋连接	t	2	5759.91	11519.82
43	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 18 钢筋连接	t	2.184	5191.15	11337.47
本页小计							139453.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 20 钢筋连接	t	2.594	4188.35	10864.58
45	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 22 钢筋连接	t	2.234	4188.35	9356.77
46	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 25 钢筋连接	t	0.84	4188.34	3518.21
47	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm	t	4.466	6283.10	28060.32
48	010506002009	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	1.121	6283.10	7043.36
49	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.847	5047.52	4275.25
50	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 6mm	t	0.443	4719.67	2090.81
51	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm	t	7.369	4719.63	34778.95
52	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	1.383	4719.63	6527.25
53	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12	t	0.135	4631.56	625.26
本页小计							107140.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 14	t	0.096	4631.56	444.63
55	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径6mm 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.706	6460.84	4561.35
56	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm6 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.05	6283.00	314.15
57	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm8 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.724	6283.09	4548.96
58	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm10 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.036	6283.33	226.20
59	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.265	5047.52	1337.59
60	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	2.983	4719.63	14078.66
本页小计							25511.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径12mm 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.516	8441.00	4355.56
62	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 名称：砌体加固钢筋 2. 规格：圆钢HPB300 直径6mm 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	1.693	7690.54	13020.08
63	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm	t	0.067	4719.70	316.22
64	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	0.085	4719.66	401.17
65	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm	t	0.108	4631.57	500.21
		门窗工程					195745.69
66	010802001005	金属(塑钢)门	塑钢磨砂半玻平开门	m2	43.68	317.65	13874.95
67	010801001001	防盗门	平开单扇有亮子钢木复合防盗门	m2	72.9	432.31	31515.40
68	010801001002	防盗门	平开双扇有亮子钢质防盗门	m2	4.5	471.38	2121.21
69	010802001004	铝合金玻璃门	平开双扇有亮子铝合金全玻组合门	m2	18.6	370.99	6900.41
70	010802004001	钢质防火门	平开双扇有亮子钢质乙级防火门 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	17.28	491.73	8497.09
71	010802004002	钢质防火门	平开双扇有亮子钢质丙级防火门 3. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	7.68	481.69	3699.38
本页小计							85201.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 详见图纸 2. 开启方式: 推拉窗 3. 框、扇材质及规格: 80系列断热铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 80系列断热铝合金窗: 5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃带纱窗 详见图纸及12YJ4-1	m ²	145.22	703.96	102229.07
73	010609003001	防盗网	不锈钢防盗网 11J930-1第L24页	m ²	121.46	79.91	9705.87
74	010805003001	电动伸缩门	成品电动伸缩门 14000X1640x500	套	1	17202.31	17202.31
		屋面及防水工程					181974.86
本页小计							129137.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑

标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼
建设项目

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	010902001001	水泥砂浆保护层屋面	屋面一：水泥砂浆保护层屋面(有保温、不上人屋面) 12YJ 1 屋105A • 保护层:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 • 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 • 防水层:两层3厚SBS改性沥青防水卷材 • 找平层:30厚C20细石混凝土 • 保温层:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(B1级燃烧性能等级) • 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 • 找坡层:LC5.0轻骨料混凝土,最薄处30厚找坡2%% • 隔汽层:1.5厚聚氨酯防水涂料 • 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 • 现浇钢筋混凝土屋面板	m2	640.86	264.33	169398.52
本页小计							169398.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010902001002	涂料防水屋面	屋面二：涂料防水屋面（无保温、不上人屋面） 12YJ1 屋108 • 保护层：20厚1:2.5水泥砂浆保护层 • 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 • 防水层：3厚高聚物改性沥青防水涂料上翻150 • 找平层：20厚1:2.5水泥砂浆找平 • 找坡层：LC5.0轻骨料混凝土，最薄处30厚找坡2%% • 现浇钢筋混凝土屋面板	m2	41.67	128.61	5359.18
77	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：UPVC Φ110 12YJ5-1 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m	185.8	38.64	7179.31
78	010902007001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	雨棚出水口UPVC %c50UPVC硬质塑料管外伸50mm	个	5	7.57	37.85
		楼地面装饰工程					171626.71
		地面					86879.05
79	011102003001	块料地面	地一：陶瓷地砖地面（燃烧性能A级，防滑等级：Cd） 参考12YJ1-地201 规格：600×600，颜色甲方定 • 8-10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 • 20厚1:3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土垫层 • 素土夯实	m2	337.59	132.20	44629.40
本页小计							57205.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑

标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼
建设项目

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	011102003002	块料地面	地二:陶瓷地砖防水地面(燃烧性能A级,防滑等级:Bd) 参考12YJ1-地201F 规格:300×300,颜色甲方定 • 8-10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 • 30厚1:3干硬性水泥砂浆 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料,四周沿墙上翻300高 • 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土垫层 • 素土夯实	m2	98.75	209.12	20650.60
本页小计							20650.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	011102003003	块料地面	地三：陶瓷地砖防水地面（燃烧性能A级，防滑等级：Bd） 参考12YJ1-地201XF 规格：300×300，颜色甲方定 • 8-10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 • 30厚1：3干硬性水泥砂浆 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料，四周沿墙上翻300高 • 20厚1：3水泥砂浆找平 • H厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 • 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用13厚专用粘接料满粘，四周沿墙上翻600高 • 80厚C15混凝土垫层随打随抹平 • 素土夯实	m2	18.55	305.04	5658.49
82	011101001001	水泥砂浆楼地面	地四：水泥砂浆地面（燃烧性能A级，防滑等级：Cd） 参12YJ1-地101 • 20厚1：2水泥砂浆抹平压光 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土垫层 • 素土夯实	m2	3.49	53.43	186.47
本页小计							5844.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	011101001002	水泥砂浆楼地面	地五：水泥砂浆防水地面（燃烧性能A级，防滑等级：Cd） 参12YJ1-地101F • 20厚1：2水泥砂浆抹平压光 • 素水泥浆一道 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料，四周沿墙上翻500高 • 20厚1：3水泥砂浆找坡抹平 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土垫层 • 素土夯实	m ²	1.13	223.55	252.61
84	011102003004	块料地面	地六：陶瓷地砖地面（燃烧性能A级，防滑等级：Cd） 参考12YJ1-路2 • 150厚C25混凝土面层 • 25厚粗砂 • 150厚级配碎石 • 路基碾压，压实度≥93%%	m ²	150.91	102.72	15501.48
		楼面					84747.66
85	011102003005	块料地面	楼一：陶瓷地砖地面（燃烧性能A级，防滑等级：Cd） 参考12YJ1-楼201 规格：600×600，用于楼梯间时采用配套专用陶瓷地砖，颜色甲方定 • 8-10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 • 20厚1：3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 现浇钢筋混凝土楼板	m ²	418.63	105.86	44316.17
本页小计							60070.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑

标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼
建设项目

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	011102003006	块料地面	楼二：陶瓷地砖防水地面（燃烧性能A级，防滑等级：Bd）参考12YJ1-楼201F规格：300×300，颜色甲方定 • 8-10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 • 30厚1：3干硬性水泥砂浆 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料，四周沿墙上翻500高 • 最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡抹平 • 素水泥浆一道 • 现浇钢筋混凝土楼板	m2	121.59	196.39	23879.06
本页小计							23879.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	011102003007	块料地面	楼三：陶瓷地砖防水地面（燃烧性能A级，防滑等级：Bd） 参12YJ1-楼201XF 规格：300×300，颜色甲方定 • 8-10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 • 30厚1：3干硬性水泥砂浆 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料，四周沿墙上翻500高 • 20厚1：3水泥砂浆找平 • H厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 • 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用13厚专用粘接料满粘，四周沿墙上翻600高 • 现浇钢筋混凝土楼板（基层处理平整）	m2	33.42	324.49	10844.46
88	011101001003	水泥砂浆楼地面	楼四：水泥砂浆地面（燃烧性能A级，防滑等级：Cd） 参12YJ1-楼101 • 20厚1：2水泥砂浆抹平压光 • 素水泥浆一道 • 现浇钢筋混凝土楼板	m2	3.49	27.10	94.58
本页小计							10939.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑
 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼
 建设项目

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	011101001004	水泥砂浆楼地面	楼五：水泥砂浆防水地面（燃烧性能A级，防滑等级：Cd） 参12YJ1-楼101F • 20厚1：2水泥砂浆抹平压光 • 素水泥浆一道 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料，四周沿墙上翻500高 • 20厚1：3水泥砂浆找坡抹平 • 素水泥浆一道 • 现浇钢筋混凝土楼板	m2	1.13	197.21	222.85
90	011106003001	块料楼梯	楼一：陶瓷地砖地面（燃烧性能A级，防滑等级：Cd） 参考12YJ1-楼201 规格：600×600，用于楼梯间时采用配套专用陶瓷地砖，颜色甲方定 • 8-10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 • 20厚1：3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 现浇钢筋混凝土楼板	m2	30.14	178.85	5390.54
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					600217.43
本页小计							5613.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	011105003001	块料踢脚线	踢脚一：120高面砖踢脚（燃烧性能A级） 12YJ1-踢3C • 2厚配套专用界面砂浆批刮 • 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 • 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 • 5厚聚合物水泥防水砂浆 • 素水泥浆一道 • 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶 • 5-7厚面砖，白水泥擦缝	m2	49.24	127.71	6288.44
92	011203003002	块料墙面	墙裙一：1500高釉面砖墙裙（燃烧性能A级） 12YJ1-内墙6C • 2厚配套专用界面砂浆批刮 • 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 • 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 • 5厚聚合物水泥防水砂浆 • 素水泥浆一道 • 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶 • 4-5厚釉面砖，白水泥擦缝	m2	353.88	120.75	42731.01
本页小计							49019.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	011203003003	块料墙面	墙裙二：1500高釉面砖防水墙裙（燃烧性能A级） 12YJ1-内墙6CF • 2厚配套专用界面砂浆批刮 • 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 • 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 • 1.5厚聚合物水泥防水涂料（高度1200） • 素水泥浆一道 • 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶 • 4-5厚釉面砖，白水泥擦缝	m2	410.16	148.11	60748.80
94	011203003004	块料墙面	内墙一：釉面砖防水墙面（燃烧性能A级） 12YJ1-内墙6CF • 2厚配套专用界面砂浆批刮 • 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 • 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 • 1.5厚聚合物水泥防水涂料（高度2100） • 素水泥浆一道 • 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶 • 4-5厚釉面砖，白水泥擦缝	m2	238.65	140.83	33609.08
本页小计							94357.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段: 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
95	011201001001	墙面一般抹灰	内墙二:白色乳胶漆内墙面(燃烧性能B1级) 12YJ1-12YJ1-内墙2、涂304 • 2厚配套专用界面砂浆批刮 • 15厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆,分层铺抹压实 • 5厚1:2水泥砂浆抹面	m2	2429.27	32.99	80141.62
96	011403001004	抹灰面油漆 内墙	• 刮腻子二遍,分遍磨平 • 涂饰底层涂料 • 白色乳胶漆二遍	m2	2544.7	30.81	78402.21
97	011201001002	墙、柱面一般抹灰	内墙三:水泥砂浆内墙面(燃烧性能A级) 12YJ1-内墙1C • 2厚配套专用界面砂浆批刮 • 7厚2:1:8水泥石灰砂浆 • 6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	100.71	25.35	2553.00
98	011001003001	保温隔热墙面	外墙一:真石漆外墙(燃烧性能A级) 参12YJ1 外墙9C (分格缝规格:600×外墙水平长度,缝宽12;颜色甲方定) • 2厚配套专用界面砂浆批刮 • 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 • 30厚无机保温砂浆 • 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 • 2.0聚合物水泥防水涂料	m2	930.28	155.94	145067.86
99	011403001003	外墙面真石漆	• 涂饰底层涂料 • 喷涂主层涂料 • 涂饰面层涂料二遍	m2	1187.51	123.37	146503.11
本页小计							452667.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	010506023001	钢丝网	楼梯间及人流通道墙面钢丝网	m2	412.69	10.11	4172.30
		天棚工程					70291.18
101	011301001001	天棚抹灰	顶棚一：白色乳胶漆 顶棚(燃烧性能B1级) 参12YJ1 顶4、涂304 • 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 • 5厚聚合物水泥防水砂浆 • 刮腻子二遍，分遍磨平 • 涂饰底层涂料 • 白色乳胶漆二遍	m2	308.27	48.66	15000.42
102	011301001002	天棚抹灰	顶棚二：白色乳胶漆 顶棚(燃烧性能B1级) 参12YJ1 顶6、涂304 • 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 • 5厚1：3水泥砂浆打底 • 3厚1：2水泥砂浆抹平 • 刮腻子二遍，分遍磨平 • 涂饰底层涂料 • 白色乳胶漆二遍	m2	1086.9	50.65	55051.49
103	011301001003	天棚抹灰	顶棚三：水泥砂浆顶棚(燃烧性能B1级) 参12YJ1 顶6 • 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 • 5厚1：3水泥砂浆打底 • 3厚1：2水泥砂浆抹平	m2	11.16	21.44	239.27
		其他装饰工程					118757.76
104	010903004001	墙面变形缝	外墙变形缝 选用12YJ14 21页 4	m	18.5	79.42	1469.27
105	010903004002	墙面变形缝	变形缝 选用12YJ14 17页 2 内墙	m	7.2	79.42	571.82
本页小计							76504.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	010904004001	楼(地)面变形缝	变形缝 选用12YJ14 2页3	m	1.8	134.90	242.82
107	010901008001	屋面变形缝	变形缝 选用12YJ14 26页 3	m	9.6	62.25	597.60
108	010502029001	散水	散水一：混凝土散水 参12YJ1散1 • 60厚C20混凝土， 上撒1:1水泥砂子压 实赶光 • 150厚3:7灰土 • 素土夯实，向外坡4 %% 4. 伸缩缝，内填嵌缝 膏	m2	118.19	91.60	10826.20
109	010502031001	坡道 无障碍	坡一：花岗岩石板面 层破搭配(燃烧性能A 级,防滑等级:Bd) 参考12YJ12-25-3 • 30厚火烧面花岗石 板面层(石板六面均 满涂防污剂) • 25厚1:3干硬性水 泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 100厚C15混凝土 • 150厚碎石夯实灌M 2.5混合砂浆 • 素土夯实	m2	8.1	236.96	1919.38
110	010502031002	坡道 过道	坡二：混凝土坡道(燃 烧性能A级,防滑等级 :Bd) 参考12YJ12- 25-3 • 150厚C25混凝土， 压纹器压纹 • 300厚3:7灰土 • 素土夯实	m2	158.76	116.90	18559.04
本页小计							32145.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	010502032001	台阶	散水一：防滑地砖台阶 参12YJ1台5 • 8-10厚防滑地砖， 1:1水泥砂浆勾缝 • 20厚1:3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土 • 300厚3:7灰土，分两步夯实 • 素土夯实	m2	13.85	264.62	3664.99
112	010502032002	台阶-平台	散水一：防滑地砖台阶 参12YJ1台5 • 8-10厚防滑地砖， 1:1水泥砂浆勾缝 • 20厚1:3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土 • 300厚3:7灰土，分两步夯实 • 素土夯实	m2	11.37	196.70	2236.48
113	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	12YJ12 21页7 无障碍坡道	m	10.8	272.11	2938.79
本页小计							8840.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	楼梯栏杆做法选自22J403-1。 1、楼梯栏杆参页(2-7)-B1, 楼梯栏杆高度为1000mm, 水平段栏杆高度1200mm, 楼梯栏杆竖向间距不大于110mm。 2、楼梯栏杆保证最小水平推力荷载1.5KN/M, 竖向荷载1.2KN/M。 3、栏杆立柱固定做法见(5-10)-3, 扶手末端与墙柱连接做法见(5-11)-5。楼梯扶手起始端做法详见(5-15)-12。 4、不锈钢扶手上焊接1.2厚不锈钢球防滑块(直径同扶手)详见(5-18)-2。	m	14.2	272.11	3863.96
115	010401008001	零星砌砖	砖砌台阶 MU10混凝土砖M5水泥砂浆砌筑台阶	m3	2.16	564.55	1219.43
116	011505002001	洗厕配件	不锈钢安全抓杆	个	4	107.15	428.60
117	011505002002	洗厕配件	成品不锈钢伸缩杆挂涤纶防水帘 详见图纸	个	1	206.39	206.39
118	011505001004	洗漱台	成品大理石洗漱台 12YJ11 53页	m2	28.86	644.90	18611.81
119	010401002001	公厕砖砌隔板	100厚砖砌隔板, 1200高 MU10烧结砖M7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.92	494.58	2433.33
120	010401002002	公厕砖砌面砖	公厕隔断瓷砖	m3	98.4	120.75	11881.80
121	031001009002	大便槽	台阶式大便槽 参15ZJ512 46页1	m	40.7	366.87	14931.61
122	011508001001	美术字	专业厂家定制1000×1000不锈钢钛金字体	个	8	217.89	1743.12
本页小计							55320.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	011503004001	不锈钢空调护栏	600高不锈钢空调护栏（余同）；参12YJ6	m	51.6	163.27	8424.73
124	040504009001	整体化粪池	成品20 ³ 玻璃钢化粪池 参12YS8-P266-277-283	座	1	11986.59	11986.59
		模板工程					277266.45
125	010505001001	垫层模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	47.88	49.45	2367.67
126	010505002001	基础模板（独立基础）	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	133.93	60.85	8149.64
127	010505004001	柱面模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	478.42	67.44	32264.64
128	010505004002	柱面模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范 高度4.2米	m2	130.76	73.47	9606.94
129	010505011001	构造柱模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	387.14	51.43	19910.61
本页小计							92710.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	010505008002	其他板模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范 栏板	m2	46.95	78.69	3694.50
131	010505008004	其他板模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范 挑檐	m2	11.39	86.68	987.29
132	010505013001	过梁模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	63.43	86.31	5474.64
133	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范 有梁板模板	m2	1919.37	64.88	124528.73
134	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范 有梁板模板 高度4.2米	m2	294.81	71.22	20996.37
本页小计							155681.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑

标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼
建设项目

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
135	010505003001	基础联系梁模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	436.98	57.72	25222.49
136	010505012001	圈梁模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	224.69	66.53	14948.63
137	010505008003	其他板模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范 悬挑板、雨棚板	m2	27.34	95.16	2601.67
138	01B002	泵送费	泵送费	m3	698.78	9.32	6512.63
		拆除工程					
		围墙					
本页小计							49285.42
合 计							2410300.24

材料暂估单价及调整表

工程名称: 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑

标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	39239.73	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	26159.82	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆	1498.31	详见明细表E.3.2
7	011601001001	脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度、层数:20米内 2层	77267.95	详见明细表E.3.2
8	011601001004	脚手架	层高超过3.6米单项脚手架	2283.73	详见明细表E.3.2
9	011601001004	脚手架	围墙脚手架	1405.17	详见明细表E.3.2
10	011601002001	垂直运输	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度、层数:20米内 2层	33291.06	详见明细表E.3.2
本页小计				181145.77	--
合 计				181145.77	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑

标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑 标段: 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-建筑

标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电
标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	284917.56
1.1	强电	140785.34
1.2	给水	19191.69
1.3	排水	56821.09
1.4	消火栓	68119.44
1.5	弱电	
2	措施项目	10956.45
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	295874.01
5	增值税	26628.66
合 计		322,502.67

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					140785.34
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL-2 3. 规格: 500*800*200 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1133.56	1133.56
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE-1/2 3. 规格: 300×200×100 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	2	803.39	1606.78
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL-2 3. 规格: 800*1000*200(仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1205.49	1205.49
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AC3 3. 规格: 234*210*90(仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	303.39	303.39
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1~2AL-1 3. 规格: 500*800*200(仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	2	1133.56	2267.12
本页小计							6516.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AC1 3. 规格: 234*210*90(仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	25	374.60	9365.00
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称:控制箱 2. 型号:KT 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	10	203.39	2033.90
8	030402011008	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AC2 3. 规格: 234*210*90(仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	2	374.60	749.20
9	030402011009	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:QA 3. 规格: 600*1000*200 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1855.49	1855.49
10	030405014001	端子	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5mm2以内 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	132	3.84	506.88
11	030405014002	端子	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:6mm2以内 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	264	5.01	1322.64
12	030405015001	风扇	1. 名称:吊扇-宿舍 2. 宿舍采用带保护罩摇头式 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	台	26	78.15	2031.90
本页小计							17865.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-4×70+1×35 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	52.36	305.64	16003.31
14	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ1-YJY22-3×2.5 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	20.7	17.55	363.29
15	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5×10 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	11.5	73.74	848.01
16	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm ² 及以下 3. 材质: 铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	2	74.32	148.64
17	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm ² 及以下 3. 材质: 铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	2	231.28	462.56
本页小计							17825.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电

标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼
建设项目

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030409003006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm ² 及以下 3. 材质:铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	1	467.56	467.56
19	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 本工程综合接地装置(强电, 弱电, 防雷接地共用)利用结构底板及柱四周剪力墙内钢筋网作接地装置, 要求将底板, 柱, 剪力墙之间的钢筋连成整体, 交叉处应焊接, 作电气连通, 要求 $R \leq 1 \Omega$ 。 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	131.2	5.82	763.58
20	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线-40*4镀锌扁铁 2. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	8	38.98	311.84
21	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 含断接卡子制作安 2. 材质:利用结构柱内对角主筋(大于%%C16)相互焊接作引下线。 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	68.15	16.19	1103.35
22	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	28	27.90	781.20
本页小计							3427.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	136.80	136.80
24	030410005001	接闪带	1. 名称: 避雷网 2. 材质: $\Phi 10$ 热镀锌圆钢 3. 规格: 沿女儿墙明设 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	114.91	37.97	4363.13
25	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: FPC 3. 规格: DN40 4. 配置形式: 暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	35.94	20.43	734.25
26	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: FPC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	1054.09	11.97	12617.46
27	030412001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: FPC 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	397.89	13.92	5538.63
28	030412001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN15 4. 配置形式: 暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	264.62	10.74	2842.02
本页小计							26232.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电

标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼
建设项目

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030412001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	m	24.15	22.74	549.17
30	030412001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	m	29.6	41.00	1213.60
31	030412001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:FPC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	m	8.95	17.86	159.85
32	030412001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:FPC 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	m	18.94	20.43	386.94
33	030412003001	桥架	1. 名称:金属强电桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:钢制 4. 接地、防火方式:满足设计及规范要求 5. 含隔板、盖板 6. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	m	14.32	130.69	1871.48
本页小计							4181.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架内 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	m	519.87	4.45	2313.42
35	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架内 3. 型号:WDZNB1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	m	1946.42	4.45	8661.57
36	030412004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架内 3. 型号:WDZNB1-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	m	1858.92	5.45	10131.11
37	030412004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架内 3. 型号:WDZNB1-BYJ-10 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	m	64.56	11.00	710.16
38	030412004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架内 3. 型号:WDZ-BYJ-16 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	m	127.28	13.71	1745.01
本页小计							23561.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030412004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架内 3. 型号:WDZNB1-BYJ-6 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	m	1036.46	7.70	7980.74
40	030412004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架内 3. 型号:WDZN-BYJ-25 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	m	8.2	21.75	178.35
41	030412004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架内 3. 型号:WDZN-BYJ-50 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	m	32.8	51.38	1685.26
42	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:随穿线管 3. 规格:暗装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	个	246	8.27	2034.42
43	030413001001	普通灯具	1. 名称:应急吸顶灯 2. 规格型号:LED 10W DC36V 3. 安装方式:吸顶安装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	套	35	91.16	3190.60
本页小计							15069.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030413001002	普通灯具	1. 名称:普通吸顶灯 2. 规格型号:15W LED发光 3. 安装方式:吸顶 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	套	32	74.00	2368.00
45	030413001003	普通灯具	1. 名称:应急灯 2. 规格型号:LED 10W DC36V 3. 安装方式:底距地2.3m挂装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	套	7	97.07	679.49
46	030413001004	普通灯具	1. 名称:防潮吸顶灯 2. 规格型号:20W(宿舍10W) LED发光 3. 安装方式:吸顶安装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	套	79	89.13	7041.27
47	030413001005	普通灯具	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格型号:LED 1W DC36V 3. 安装方式:底距地0.5m挂装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	套	23	97.07	2232.61
48	030413001006	普通灯具	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格型号:LED 1W DC36V 3. 安装方式:门框上方0.2m挂装底距地2.5m吊装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	套	3	97.07	291.21
本页小计							12612.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电

标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼
建设项目

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030413001007	普通灯具	1. 名称:带红外感应开关吸顶灯 2. 规格型号:25W LED发光 3. 安装方式:吸顶安装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	套	6	79.06	474.36
50	030413001008	普通灯具	1. 名称:楼层指示灯 2. 规格型号:LED 1 W DC36V 3. 安装方式:门框上方0.2m挂装底距地2.5m吊装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	套	4	97.07	388.28
51	030413001009	普通灯具	1. 名称:疏散出口灯 2. 规格型号:LED 1 W DC36V 3. 安装方式:底距地0.5m挂装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	套	2	97.07	194.14
52	030413001010	普通灯具	1. 名称:疏散指示灯-双面单向 2. 规格型号:LED 1 W DC36V 3. 安装方式:底距地2.5m吊装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	套	4	97.07	388.28
53	030413001011	普通灯具	1. 名称:水电井壁灯 2. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	套	6	20.68	124.08
本页小计							1569.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电

标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼
建设项目

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030413003002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯-宿舍 2. 规格型号:LED, 28W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	55	90.98	5003.90
55	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:~250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3米, 暗装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	94	18.59	1747.46
56	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:~250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3米, 暗装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	32	21.39	684.48
57	030413014001	插座	1. 名称:安全门型五孔暗装插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地0.3米 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	55	19.58	1076.90
58	030413014002	插座	1. 名称:带保护接点密闭插座 3. 安装方式:距地1.8米 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	27	19.58	528.66
59	030413014003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	28	19.58	548.24
本页小计							9589.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 2. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	系统	1	452.14	452.14
61	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统 2. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	系统	1	1422.01	1422.01
62	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 规格:满足规范及使用要求, 包含除锈刷油 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	kg	10.2	17.16	175.03
63	010102002004	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m3	15.5	5.63	87.27
64	010102007004	回填方	1. 密实度要求:回填 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m3	15.5	12.83	198.87
		给水					19191.69
65	010102002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m3	54.65	5.62	307.13
66	010102007001	回填方	1. 密实度要求:回填 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m3	54.65	12.82	700.61
本页小计							3343.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 Dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m	157.51	27.17	4279.55
68	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 Dn32 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m	148.98	31.34	4669.03
69	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 Dn40 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m	6.4	39.90	255.36
本页小计							9203.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质::给水 3. 材质、规格:PPR管 Dn50 5. 含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m	70.79	48.66	3444.64
71	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 Dn20 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m	8.29	23.88	197.97
72	031001008012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE100 DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m	2.96	91.85	271.88
73	031002001001	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	27	55.42	1496.34
本页小计							5410.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	031002001002	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	2	99.93	199.86
75	031002001003	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	4	207.67	830.68
76	031002001012	金属阀门	1. 名称:液动阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	1	197.92	197.92
77	031002001013	金属阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	1	197.92	197.92
78	040502009001	水表	1. 种类:冷水表 2. 规格:DN50 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	4	433.51	1734.04
79	040502009002	水表	1. 种类:冷水表 2. 规格:DN32 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	2	204.38	408.76
		排水					56821.09
本页小计							3569.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 含成品管卡 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m	159.1	54.66	8696.41
81	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De150 5. 连接形式:粘接 6. 含成品管卡 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m	61.85	81.83	5061.19
82	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接 6. 含成品管卡 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m	136.38	29.32	3998.66
83	031003003001	洗脸盆	1. 材质:台（立）式洗脸盆 2. 包含此设备安装所需的全部工作内容（含满足系统功能要求的附件、配件） 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	组	61	226.57	13820.77
84	031003006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 包含此设备安装所需的全部工作内容（含满足系统功能要求的附件、配件） 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	组	26	329.14	8557.64
本页小计							40134.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	031003006002	大便器	1. 名称:坐便器 2. 包含此设备安装所需的全部工作内容（含满足系统功能要求的附件、配件） 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	组	1	528.52	528.52
86	031003008001	其他成品卫生器具	1. 材质:拖布池 2. 包含此设备安装所需的全部工作内容（含满足系统功能要求的附件、配件） 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	组	2	193.75	387.50
87	031003010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 规格:含配件 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	套	26	155.56	4044.56
88	031003013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称:冲洗水箱50L 2. 含冲洗水箱安装所需的各种配件 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	套	8	226.71	1813.68
89	031003014001	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	个	39	36.01	1404.39
90	031003014002	给、排水附件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN20 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	个	10	12.45	124.50
91	031301002001	开孔打洞	1. 名称、类型:孔洞预留及封堵 2. 介质管道规格:DN100 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	个	27	31.12	840.24
本页小计							9143.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	031301002002	开孔打洞	1. 名称、类型:孔洞预留及封堵 2. 介质管道规格:DN 50 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	个	63	19.53	1230.39
93	031301003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 介质管道规格:DN 100 3. 其他:包含预留孔洞及堵洞 4. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	个	16	394.54	6312.64
		消火栓					68119.44
94	010102002003	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	m3	24.2	5.64	136.49
95	010102007003	回填方	1. 密实度要求:回填 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	m3	24.2	12.82	310.24
96	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	台	1	89.72	89.72
本页小计							8079.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:地埋 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、冲洗满足设计要求 5. 含管道连接所需的各种管件安装 6. 埋地钢管(含镀锌钢管):外防腐层采用石油沥青涂料,采用普通级(三油二布),防腐做法应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第5.4.4和5.4.5条相关规定; 7. 如有未尽事宜详见施工图纸,相关设计要求及规范文件	m	50.5	114.96	5805.48
98	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、冲洗满足设计要求 5. 含管道连接所需的各种管件安装 6. 如有未尽事宜详见施工图纸,相关设计要求及规范文件	m	8.29	939.49	7788.37
本页小计							13593.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、冲洗满足设计要求 5. 含管道连接所需的各种管件安装 6. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m	43.2	496.06	21429.79
100	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 规格:详见设计说明 2. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	套	4	537.63	2150.52
101	030901010002	室内消火栓	1. 名称:实验消火栓 2. 规格:详见设计说明 2. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	套	1	366.26	366.26
102	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓灭火系统调试 2. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	点	5	357.24	1786.20
103	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	具	8	52.98	423.84
104	031002001005	金属阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN65 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	1	141.78	141.78
本页小计							26298.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目 第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	031002001006	金属阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	2	272. 27	544. 54
106	031002001007	金属阀门	1. 名称:自动排气阀(含全铜截止阀) 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	1	104. 70	104. 70
107	031002001008	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	1	925. 31	925. 31
108	031002001009	金属阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN100 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	1	458. 02	458. 02
109	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 型:如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	台	1	1018. 27	1018. 27
110	031301003002	套管	1. 名称. 类型:一般钢套管 2. 介质管道规格:DN100 3. 其他:包含预留孔洞及堵洞 4. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	3	113. 05	339. 15
111	031005016002	水箱	1. 类型:水箱 2. 容量:有效容积18m ³ 3. 规格:5*3*2 4. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	台	1	19062. 41	19062. 41
本页小计							22452. 4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电

标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼
建设项目

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	031005002001	稳压给水设备	1. 型号：消防用增压 稳压设备 2. 质量:XBD2/1-32L 3. 水泵主要技术参数： Q=1.0L/S H等于20m N=0.75KW （一备一用） 4. 含压力罐及配套阀门连接管 5. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	套	1	5238.35	5238.35
		弱电					
本页小计							5238.35
合 计							284917.56

材料暂估单价及调整表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电

标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A	B	C	A	B	C	D=C -C	
1	MEB箱		台	1	75.45	75.45					
2	成套配电箱2AL-2		台	1	850	850					
3	流量开关		台	1	442	442					
4	成套配电箱1AL-2		台	1	850	850					
5	成套配电箱1~2AL-1		台	2	850	1700					
6	成套配电箱AC1		台	25	150	3750					
7	成套配电箱AC2		台	2	150	300					
8	成套配电箱ALE-1/2		台	2	650	1300					
9	成套配电箱AC3		台	1	150	150					
10	成套配电箱QA		台	1	1500	1500					
11	控制箱		台	10	50	500					
12	大便槽自动冲洗水箱		个	8	118.14	945.12					
13	消防用增压稳压设备		套	1	2000	2000					
本页小计						14362.57	—	—			—
合 计						14362.57	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段: 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电

标段：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

专业工程暂估价明细表

工程名称: 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电 标段: 唐河县少拜寺镇中学宿舍楼建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：唐河县少拜寺镇中学宿舍楼-水电

第 1 页 共 1 页

[illegible]