

五、已标价工程量清单、施工组织设计等；

已标价工程量清单

唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南坤阳建筑水利有限公司



2026年 08月 25日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县古城乡中心学校

工 程 名 称： 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

投标总价

(小写): 2797180.81

(大写): 贰佰柒拾玖万柒仟壹佰捌拾元捌角壹分

投 标 人： 河南坤阳建筑水利有限公司

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：

(签字或盖章)

编 制 人： 王兆营

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2026 年 08 月 25 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目	2797180.81		68082.33	81093.66
1	1#教学楼	327591.1		9899.11	12241.36
2	2#办公楼	223968.14		6487.62	8027.29
3	3#教学楼	189181.37		5607.66	6935.73
4	4#教学楼	189775.28		5631.84	6965.74
5	5#学生宿舍	153962.69		4456.69	5501.43
6	6#教室宿舍	104821.95		2224.38	2743.95
7	7#综合楼	175907.6		4738.12	5849
8	8#餐厅	70687.35		2103.63	2602.09
9	9#少年宫	246431.73		7552.81	9350.53
10	10#厕所	99071.24		2450.41	3029.77
11	11#厕所	11040.18		297.64	367.42
12	古城乡中心小学改造项目室外配套	989330.39		16222.57	16973.71
13	门卫	15411.79		409.85	505.64
合 计		2797180.81		68082.33	81093.66

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1#教学楼

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	258803.06	
1.1	门窗改造工程	27337.35	
1.2	内外墙改造工程	137114.66	
1.3	屋面改造工程	94351.05	
2	措施项目	29497.87	
2.1	其中：安全文明施工费	9899.11	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	19598.76	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	12241.36	—
4.1	定额规费	12241.36	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	300542.29	
6	增值税	27048.81	—
7	含税工程造价合计	327591.1	
投标报价合计=1+2+3+4+6		327,591.10	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#教学楼

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		门窗改造工程					27337.35	
		门拆除后，更换成品钢板门					27337.35	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原钢门窗拆除	樘	22	35.68	784.96	
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 部位:更换成品钢板门	m2	59.4	447.01	26552.39	
		分部小计					27337.35	
		内外墙改造工程					137114.66	
		内墙乳胶漆粉刷					39932.6	
1	011406001001	抹灰面油漆	内墙1：涂料内墙面（乳胶漆） 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层； 2. 刮腻子两遍，分遍抹平； 3. 涂饰面层涂料三遍。	m2	1404.1	28.44	39932.6	
		外墙乳胶漆粉刷					66660.96	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 4厚抗裂砂浆 4. 刮腻子二遍，分遍抹平； 5. 喷或滚刷底涂料一遍； 6. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	1171.34	56.91	66660.96	
		天棚乳胶漆					30521.1	
1	011406001003	抹灰面油漆	顶棚做法 棚1:涂料顶棚 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍，分遍抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m2	942.3	32.39	30521.1	
		分部小计					137114.66	
本页小计							164452.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#教学楼

学维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		屋面改造工程					94351.05	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1：水泥砂浆屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层； 2. 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层； 3. 防水层：两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅰ型）； 4. 30厚C20混凝土找平层； 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩； 6. 现有屋面板防水层拆除，垃圾清理干净。	m2	509.62	185.14	94351.05	
		分部小计					94351.05	
		措施项目					19598.76	
1	011701002002	外脚手架	单项脚手架 外装饰吊篮	m2	1171.34	2.91	3408.6	
2	011701003001	里脚手架	内墙面及天棚粉饰脚手架	m2	2346.4	6.9	16190.16	
本页小计							113949.81	
合 计							278401.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼		标段: 唐河县古城乡中心小学维修改造项目		第 3 页 共 9 页							
项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1404.1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费					
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62			0.83
14-199 换	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1307.5	757.04		335.56	13.08	7.57		3.35
人工单价				小计				16.7	7.57		4.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				28.44			
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.2781	14.63	4.07				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.78	1.59				
	其他材料费					-	0.09	-			
	材料费小计					-	7.57	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		1171.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-68	铲除油漆涂料基层面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28			3.62				0.83	
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1201.75	967.25		298.05			12.02	9.67			2.98	
14-198 换	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1544.75	828.04		396.45			15.45	8.28			3.96	
人工单价				小计						31.09	17.95			7.77	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								56.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	玻璃纤维网格布(耐碱)				m2	1.17	2.25	2.63							
	苯丙清漆				kg	0.1162	14.39	1.67							
	苯丙乳胶漆外墙用				kg	0.2808	17.56	4.93							
	油漆溶剂油				kg	0.0129	11.5	0.15							
	聚合物抗裂砂浆				kg	5.5	1.28	7.04							
	成品腻子粉				kg	2.0412	0.7	1.43							
其他材料费						-	0.1	-							
材料费小计						-	17.95	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

项目编码		011408001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	942.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62			0.83
14-200 换	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1634.3	740.71		419.34	16.34	7.41		4.19
人工单价				小计				19.96	7.41		5.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
32.39											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	苯丙清漆				kg	0.1162	14.39	1.67			
	苯丙乳胶漆内墙用				kg	0.2781	14.63	4.07			
	油漆溶剂油				kg	0.0129	11.5	0.15			
	成品腻子粉				kg	2.0412	0.7	1.43			
	其他材料费					-	-	0.09	-		
材料费小计						-	7.41	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：1#教学楼		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	第 6 页 共 9 页	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	61.38			14.26	6.14			1.43	
10-13 + 10-14 * -	屋面 水泥珍珠岩 厚度 100mm 实际厚度	100m2	0.01	702.01	1433.58		173.58	7.02	14.34		1.73	
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1604.99	787.8		359.31	16.05	7.88		3.59	
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0107	592.04	7004.58		160.42	6.33	74.84		1.72	
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0014	846.61	7004.58		160.42	1.16	9.58		0.22	
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	156.6	30.66		73.15	1.57	0.31		0.74	
11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1514.32	767.04	81.38	351.11	15.14	7.67	0.81	3.51	
人工单价				小计				53.41	114.62	0.81	12.94	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价												
185.14												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维

修改项目

第 8 页 共 9 页

工程名称: 1#教学楼

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

工程名称: 1#教学楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费 率(%)	调整后金 额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全 文明施工费		9899.11			
2	01	其他措施费（费率 类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					9899.11			

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#教学楼 标段: 唐河县古城乡中心学校
古城中心小学维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 1#教学楼		标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学 维修改造项目		第 1 页 共 1 页
-------------	--	--------------------------------	--	-------------

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1#教学楼 标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

主要材料价格表

工程名称: 1#教学楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2#办公楼

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	177294.16	
1.1	门窗改造工程	33849.93	
1.2	内外墙改造工程	93622.82	
1.3	屋面改造工程	49821.41	
2	措施项目	20153.91	
2.1	其中：安全文明施工费	6487.62	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	13666.29	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	8027.29	—
4.1	定额规费	8027.29	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	205475.36	
6	增值税	18492.78	—
7	含税工程造价合计	223968.14	
投标报价合计=1+2+3+4+6		223,968.14	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#办公楼		标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 1 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		门窗改造工程					33849.93	
		门拆除后，更换成品钢板门					29389.13	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原钢门窗拆除	樘	22	35.68	784.96	
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 部位:更换成品钢板门	m2	63.99	447.01	28604.17	
		护网					4460.8	
1	010607004002	不锈钢护网	1. 材料品种、规格: φ6不锈钢钢丝绳, 横向@100 竖向@200 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 铝合金框固定 3. 部位: 安装护网	m2	55.76	80	4460.8	
		分部小计					33849.93	
		内外墙改造工程					93622.82	
		内墙乳胶漆粉刷					32796.15	
1	011406001001	抹灰面油漆	内墙1：涂料内墙面（乳胶漆） 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层； 2. 刮腻子两遍，分遍抹平； 3. 涂饰面层涂料三遍。	m2	1153.17	28.44	32796.15	
		外墙乳胶漆粉刷					44772.24	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 4厚抗裂砂浆 4. 刮腻子二遍，分遍抹平； 5. 喷或滚刷底涂料一遍； 6. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	786.72	56.91	44772.24	
		天棚乳胶漆					16054.43	
本页小计							111418.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#办公楼		标段：唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目				第 2 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011406001003	抹灰面油漆	顶棚做法 棚1:涂料顶棚 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍	m2	495.66	32.39	16054.43	
		分部小计					93622.82	
		屋面改造工程					49821.41	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1: 水泥砂浆屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2. 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层; 3. 防水层: 两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材(11型); 4. 30厚C20混凝土找平层; 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩; 6. 现有屋面板防水层拆除,垃圾清理干净。	m2	265.7	187.51	49821.41	
		分部小计					49821.41	
		措施项目					13666.29	
1	011701002002	外脚手架	单项脚手架 外装饰吊篮	m2	786.72	2.91	2289.36	
2	011701003001	里脚手架	内墙面及天棚粉饰脚手架	m2	1648.83	6.9	11376.93	
本页小计							79542.13	
合 计							190960.45	

综合单价分析表

工程名称：2#办公楼			标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目			第 5 页 共 10 页					
项目编码		011406001002	项目名称		抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	786.72		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-68	铲除油漆涂料抹面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62			0.83
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1201.75	967.25		298.05	12.02	9.67		2.98
14-198 换	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1544.75	828.04		396.45	15.45	8.28		3.96
人工单价				小计				31.09	17.95		7.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										56.91	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆外墙用			kg	0.2808	17.56	4.93				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.7	1.43				
其他材料费						-		0.1	-		
材料费小计						-		17.95	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2#办公楼				标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 6 页 共 10 页							
项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		495.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62						0.83	
14-200 换	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1634.3	740.71		419.34	16.34	7.41					4.19	
人工单价				小 计				19.96				5.02			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				7.41							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	苯丙清漆				kg	0.1162	14.39	1.67							
	苯丙乳胶漆内墙用				kg	0.2781	14.63	4.07							
	油漆溶剂油				kg	0.0129	11.5	0.15							
	成品腻子粉				kg	2.0412	0.7	1.43							
	其他材料费						-	0.09	-						
材料费小计				-				7.41	-						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 2#办公楼		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	第 7 页 共 10 页	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	管理费 和利润	
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费			
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	61.38				6.14			1.43	
10-13 + 10-14 * -	屋面 水泥珍珠岩 厚度 100mm 实际厚度 (mm): 64	100m2	0.01	615.27	1228.78			6.15	12.29		1.52	
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1604.99	787.8			16.05	7.88		3.59	
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数 (层): 2	100m2	0.0109	592.04	7004.58			6.46	76.41		1.75	
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数 (层): 2 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0018	846.61	7004.58			1.54	12.73		0.29	
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	156.6	30.66			1.57	0.31		0.74	
11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1514.32	767.04	81.38		15.14	7.67	0.81	3.51	
人工单价				小计				53.05	117.29	0.81	12.83	
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价												
187.51												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#办公楼

标段: 唐河县古城乡中心学校古城中
心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#办公楼

标段: 唐河县古城乡中心学校
古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 2#办公楼 标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学 维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#办公楼

标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2#办公楼

标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

主要材料价格表

工程名称: 2#办公楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：3#教学楼

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	149794.52	
1.1	门窗改造工程	21563.49	
1.2	内外墙改造工程	79350.75	
1.3	屋面改造工程	48880.28	
2	措施项目	16830.64	
2.1	其中：安全文明施工费	5607.66	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	11222.98	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	6935.73	—
4.1	定额规费	6935.73	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	173560.89	
6	增值税	15620.48	—
7	含税工程造价合计	189181.37	
投标报价合计=1+2+3+4+6		189,181.37	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#教学楼		标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 1 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		门窗改造工程					21563.49	
		门拆除后，更换成品钢板门					16153.89	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原钢门窗拆除	樘	13	35.68	463.84	
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 部位:更换成品钢板门	m2	35.1	447.01	15690.05	
		护网					5409.6	
1	010607004002	不锈钢护网	1. 材料品种、规格: φ6不锈钢钢丝绳, 横向@100 竖向@200 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 铝合金框固定 3. 部位: 安装护网	m2	67.62	80	5409.6	
		分部小计					21563.49	
		内外墙改造工程					79350.75	
		内墙乳胶漆粉刷					23697.91	
1	011406001001	抹灰面油漆	内墙1：涂料内墙面（乳胶漆） 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层； 2. 刮腻子两遍，分遍抹平； 3. 涂饰面层涂料三遍。	m2	833.26	28.44	23697.91	
		外墙乳胶漆粉刷					39421.56	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 4厚抗裂砂浆 4. 刮腻子二遍，分遍抹平； 5. 喷或滚刷底涂料一遍； 6. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	692.7	56.91	39421.56	
		天棚乳胶漆					16231.28	
本页小计							84682.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#教学楼		标段：唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目				第 2 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011406001003	抹灰面油漆	顶棚做法 棚1:涂料顶棚 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍	m2	501.12	32.39	16231.28	
		分部小计					79350.75	
		屋面改造工程					48880.28	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1: 水泥砂浆屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2. 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层; 3. 防水层: 两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材(11型); 4. 30厚C20混凝土找平层; 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩; 6. 现有屋面板防水层拆除,垃圾清理干净。	m2	270.58	180.65	48880.28	
		分部小计					48880.28	
		措施项目					11222.98	
1	011701002002	外脚手架	单项脚手架 外装饰吊篮	m2	692.7	2.91	2015.76	
2	011701003001	里脚手架	内墙面及天棚粉饰脚手架	m2	1334.38	6.9	9207.22	
本页小计							76334.54	
合 计							161017.5	

综合单价分析表

工程名称: 3#教学楼				标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 2 页 共 10 页			
项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	35.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-10	塑钢成品门安装 平开	100m2	0.01	3237.78	40635.84		826.44	32.38	406.36		8.27
人工单价				小计				32.38	406.36		8.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	定制钢门			m2	0.9604	350	336.14				
	硅酮耐候密封胶			kg	0.8603	37.58	32.33				
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4332	23.3	33.39				
	其他材料费					-	4.49	-			
	材料费小计					-	406.36	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#教学楼		标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目		第 4 页 共 10 页								
项目编码		011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	833.26				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62				0.83
14-199 换	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1307.5	757.04		335.56	13.08	7.57			3.35
人工单价				小计				16.7	7.57			4.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				28.44				
清单项目综合单价												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67					
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.2781	14.63	4.07					
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15					
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.78	1.59					
	其他材料费					-	0.09	-				
材料费小计						-	7.57	-				

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#教学楼				标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 5 页 共 10 页							
项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		692.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-68	铲除油漆涂料抹灰面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62						0.83	
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1201.75	967.25		298.05	12.02	9.67					2.98	
14-198 换	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1544.75	828.04		396.45	15.45	8.28					3.96	
人工单价				小计				31.09	17.95					7.77	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		玻璃纤维网格布(耐碱)		m2	1.17	2.25	2.63								
		苯丙清漆		kg	0.1162	14.39	1.67								
		苯丙乳胶漆外墙用		kg	0.2808	17.56	4.93								
		油漆溶剂油		kg	0.0129	11.5	0.15								
		聚合物抗裂砂浆		kg	5.5	1.28	7.04								
		成品腻子粉		kg	2.0412	0.7	1.43								
		其他材料费			-	0.1	-								
		材料费小计			-	17.95	-								

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：3#教学楼		标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目			第 6 页 共 10 页			
项目编码		011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	501.12
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价	
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	0.83
14-200 换	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1634.3	740.71		419.34	4.19
人工单价				小 计			19.96	5.02
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				
清单项目综合单价 32.39								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	苯丙清漆		kg	0.1162	14.39	1.67		
	苯丙乳胶漆内墙用		kg	0.2781	14.63	4.07		
	油漆溶剂油		kg	0.0129	11.5	0.15		
	成品腻子粉		kg	2.0412	0.7	1.43		
	其他材料费				-	0.09	-	
	材料费小计				-	7.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 3#教学楼			标段: 唐河县古城乡中心小学古城中心小学维修改造项目			第 7 页 共 10 页				
项目编码		010902001001	项目名称		屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	270.58	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	61.38			14.26	6.14		1.43
10-13 + 10-14 * - 100mm	屋面 水泥珍珠岩 厚度 100mm 实际厚度	100m2	0.01	702.01	1433.58		173.58	7.02	14.34	1.73
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1604.99	787.8		359.31	16.05	7.88	3.59
9-34 + 9- 36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层 数(层):2	100m2	0.0108	592.04	7004.58		160.42	6.37	75.34	1.72
9-34 + 9- 36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层 数(层):2 卷材防水附加 层 人工*1.43	100m2	0.0008	846.61	7004.58		160.42	0.64	5.29	0.12
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养 护	100m2	0.01	156.6	30.66		73.15	1.57	0.31	0.74
11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或 硬基层上 20mm	100m2	0.01	1514.32	767.04	81.38	351.11	15.14	7.67	3.51
人工单价				小计				52.93	110.83	12.84
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工 日; 一般技工134元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
180.65										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内 “暂估单价” 栏及 “暂估合价” 栏。

表-09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#教学楼

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 3#教学楼 标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学 维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3#教学楼

标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3#教学楼 标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

主要材料价格表

工程名称: 3#教学楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：4#教学楼

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	150202.07	
1.1	门窗改造工程	21563.49	
1.2	内外墙改造工程	79758.3	
1.3	屋面改造工程	48880.28	
2	措施项目	16937.95	
2.1	其中：安全文明施工费	5631.84	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	11306.11	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	6965.74	—
4.1	定额规费	6965.74	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	174105.76	
6	增值税	15669.52	—
7	含税工程造价合计	189775.28	
投标报价合计=1+2+3+4+6		189,775.28	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#教学楼		标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 1 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		门窗改造工程					21563.49	
		门拆除后，更换成品钢板门					16153.89	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原钢门窗拆除	樘	13	35.68	463.84	
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 部位:更换成品钢板门	m2	35.1	447.01	15690.05	
		护网					5409.6	
1	010607004002	不锈钢护网	1. 材料品种、规格: φ6不锈钢钢丝绳, 横向@100 竖向@200 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 铝合金框固定 3. 部位: 安装护网	m2	67.62	80	5409.6	
		分部小计					21563.49	
		内外墙改造工程					79758.3	
		内墙乳胶漆粉刷					23697.91	
1	011406001001	抹灰面油漆	内墙1：涂料内墙面（乳胶漆） 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层； 2. 刮腻子两遍，分遍抹平； 3. 涂饰面层涂料三遍。	m2	833.26	28.44	23697.91	
		外墙乳胶漆粉刷					39444.32	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 4厚抗裂砂浆 4. 刮腻子二遍，分遍抹平； 5. 喷或滚刷底涂料一遍； 6. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	693.1	56.91	39444.32	
		天棚乳胶漆					16616.07	
本页小计							84705.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#教学楼		标段：唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目				第 2 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011406001003	抹灰面油漆	顶棚做法 棚1:涂料顶棚 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍	m2	513	32.39	16616.07	
		分部小计					79758.3	
		屋面改造工程					48880.28	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1: 水泥砂浆屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2. 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层; 3. 防水层: 两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材(11型); 4. 30厚C20混凝土找平层; 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩; 6. 现有屋面板防水层拆除,垃圾清理干净。	m2	270.58	180.65	48880.28	
		分部小计					48880.28	
		措施项目					11306.11	
1	011701002002	外脚手架	单项脚手架 外装饰吊篮	m2	693.1	2.91	2016.92	
2	011701003001	里脚手架	内墙面及天棚粉饰脚手架	m2	1346.26	6.9	9289.19	
本页小计							76802.46	
合 计							161508.18	

综合单价分析表

工程名称：4#教学楼				标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 2 页 共 10 页			
项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	35.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-10	塑钢成品门安装 平开	100m2	0.01	3237.78	40635.84		826.44	32.38	406.36		8.27
人工单价				小计				32.38	406.36		8.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	定制钢门			m2	0.9604	350	336.14				
	硅酮耐候密封胶			kg	0.8603	37.58	32.33				
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4332	23.3	33.39				
	其他材料费					-	4.49	-			
	材料费小计					-	406.36	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 4#教学楼		标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目		第 4 页 共 10 页								
项目编码		011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	833.26				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62				0.83
14-199 换	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1307.5	757.04		335.56	13.08	7.57			3.35
人工单价				小 计				16.7	7.57			4.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 日:一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价									28.44			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67					
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.2781	14.63	4.07					
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15					
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.78	1.59					
	其他材料费					-	0.09	-				
	材料费小计					-	7.57	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：4#教学楼		标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 5 页 共 10 页						
项目编码		011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	693.1				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-68	铲除油漆涂料抹面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62				0.83
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1201.75	967.25		298.05	12.02	9.67			2.98
14-198 换	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1544.75	828.04		396.45	15.45	8.28			3.96
人工单价				小计				31.09	17.95			7.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			56.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	玻璃纤维网格布(耐碱)		m2	1.17	2.25	2.63						
	苯丙清漆		kg	0.1162	14.39	1.67						
	苯丙乳胶漆外墙用		kg	0.2808	17.56	4.93						
	油漆溶剂油		kg	0.0129	11.5	0.15						
	聚合物抗裂砂浆		kg	5.5	1.28	7.04						
	成品腻子粉		kg	2.0412	0.7	1.43						
其他材料费					-	0.1	-					
材料费小计					-	17.95	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 4#教学楼		项目编码		011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	513	第 6 页 共 10 页
修改造项目											
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62			0.83
14-200 换	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1634.3	740.71		419.34	16.34	7.41		4.19
人工单价				小 计				19.96	7.41		5.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 日:一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价 32.39											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.2781	14.63	4.07				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.7	1.43				
	其他材料费					-	0.09	-			
材料费小计						-	7.41	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：#教学楼			标段：唐河县古城乡中心小学古城中心小学维修改造项目			第 7 页 共 10 页		
项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	270.58	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	61.38			14.26	1.43
10-13 + 10-14 *	屋面 水泥珍珠岩 厚度 100mm 实际厚度	100m2	0.01	702.01	1433.58		173.58	1.73
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1604.99	787.8		359.31	3.59
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0108	592.04	7004.58		180.42	1.72
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0008	846.61	7004.58		180.42	0.12
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	156.6	30.66		73.15	0.74
11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1514.32	767.04	81.38	351.11	3.51
人工单价				小计		52.93	110.83	12.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				
				清单项目综合单价		180.65		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#教学楼

标段: 唐河县古城乡中心学校古城中
心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4#教学楼 标段: 唐河县古城乡中心学校
古城中心小学维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 4#教学楼 标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学 维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 4#教学楼

标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 4#教学楼 标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

主要材料价格表

工程名称: 4#教学楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：5#学生宿舍

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	128274.03	
1.1	内外墙改造工程	59022.5	
1.2	屋面改造工程	69251.53	
2	措施项目	7474.71	
2.1	其中：安全文明施工费	4456.69	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	3018.02	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	5501.43	—
4.1	定额规费	5501.43	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	141250.17	
6	增值税	12712.52	—
7	含税工程造价合计	153962.69	
投标报价合计=1+2+3+4+6		153,962.69	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#学生宿舍		标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 1 页 共 1 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		内外墙改造工程					59022.5	
		外墙乳胶漆粉刷					59022.5	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙 面（乳胶漆） 1.清理原涂料层 后，对墙面进行 拉毛处理； 2.墙面满铺耐碱 玻璃纤维网布； 3.4厚抗裂砂浆 4.刮腻子二遍， 分遍抹平； 5.喷或滚刷底涂 料一遍； 6.喷或滚刷面层 涂料二遍。	m2	1037.12	56.91	59022.5	
		分部小计					59022.5	
		屋面改造工程					69251.53	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1：水泥砂浆屋 面 1. 20厚1:2.5水 泥砂浆保护层； 2. 隔离层0.4厚 聚乙烯膜一层； 3. 防水层：两 层3.0厚SBS改性 沥青防水卷材 （I1型）； 4. 30厚C20混凝 土找平层； 5. 最薄处30厚 找坡2%找坡层 1:8水泥憎水型 膨胀珍珠岩； 6. 现有屋面板 防水层拆除，垃 圾清理干净。	m2	372.28	186.02	69251.53	
		分部小计					69251.53	
		措施项目					3018.02	
1	011701002002	外脚手架	单项脚手架 外装 饰吊篮	m2	1037.12	2.91	3018.02	
本页小计							131292.05	
合 计							131292.05	

综合单价分析表

工程名称：5#学生宿舍				项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		1037.12	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费									
16-68	铲除油漆涂料抹糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62										0.83	
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1201.75	967.25		298.05	12.02	9.67									2.98	
14-198 换	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1544.75	828.04		396.45	15.45	8.28									3.96	
人工单价				小计					31.09	17.95								7.77	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费															
清单项目综合单价																			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)										
	水砂纸			张	0.101	0.42	0.04												
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63												
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67												
	苯丙乳胶漆外墙用			kg	0.2808	17.56	4.93												
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15												
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04												
	其他材料费			元	0.0577	1	0.06												
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.7	1.43												
	材料费小计																		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 5#学生宿舍		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	372.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	61.38			14.26	6.14			1.43
10-13 + 10-14 * -	屋面 水泥珍珠岩 厚度 100mm 实际厚度 (mm): 71	100m2	0.01	702.01	1433.58		173.58	7.02	14.34		1.73
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1604.99	787.8		359.31	16.05	7.88		3.59
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数 (层): 2	100m2	0.0107	592.04	7004.58		160.42	6.35	75.09		1.72
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数 (层): 2 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0014	846.61	7004.58		160.42	1.22	10.09		0.23
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	156.6	30.66		73.15	1.57	0.31		0.74
11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1514.32	767.04	81.38	351.11	15.14	7.67	0.81	3.51
人工单价				小计				53.49	115.38	0.81	12.95
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价							
				186.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

工程名称: 5#学生宿舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5#学生宿舍

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 5#学生宿舍 标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学 维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 5#学生宿舍

标段: 唐河县古城乡中心学校古城乡中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称: 5#学生宿舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：6#教室宿舍

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	90007.45	
1.1	门窗改造工程	26640.11	
1.2	内外墙改造工程	23294.97	
1.3	屋面改造工程	40072.37	
2	措施项目	3415.53	
2.1	其中：安全文明施工费	2224.38	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1191.15	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2743.95	—
4.1	定额规费	2743.95	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	96166.93	
6	增值税	8655.02	—
7	含税工程造价合计	104821.95	
投标报价合计=1+2+3+4+6		104,821.95	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#教室宿舍 标段：唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		门窗改造工程					26640.11	
		门拆除后，更换成品钢板门					19881.71	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原钢门窗拆除	樘	16	35.68	570.88	
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 部位:更换成品钢板门	m2	43.2	447.01	19310.83	
		护网					6758.4	
1	010607004002	不锈钢护网	1. 材料品种、规格: φ 6 不锈钢钢丝绳, 横向@100 竖向@200 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 铝合金框固定 3. 部位: 安装护网	m2	84.48	80	6758.4	
		分部小计					26640.11	
		内外墙改造工程					23294.97	
		外墙乳胶漆粉刷					23294.97	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 4厚抗裂砂浆 4. 刮腻子二遍，分遍抹平； 5. 喷或滚刷底涂料一遍； 6. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	409.33	56.91	23294.97	
		分部小计					23294.97	
		屋面改造工程					40072.37	
本页小计							49935.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#教室宿舍

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1：水泥砂浆屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层； 2. 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层； 3. 防水层：两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅰ型）； 4. 30厚C20混凝土找平层； 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩； 6. 现有屋面板防水层拆除，垃圾清理干净。	m2	212.8	188.31	40072.37	
		分部小计					40072.37	
		措施项目					1191.15	
1	011701002002	外脚手架	单项脚手架 外装饰吊篮	m2	409.33	2.91	1191.15	
本页小计							41263.52	
合 计							91198.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 6#教室宿舍				标段: 唐河县古城乡中心小学古城中心小学维修改造项目				第 2 页 共 7 页			
项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	43.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-10	塑钢成品门安装 平开	100m2	0.01	3237.78	40635.84		826.44	32.38	406.36		8.27
人工单价				小计				32.38 406.36 8.27			
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价 447.01											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚) 3mm*30mm*300mm			个	5.7545	0.63	3.63				
	定制钢门			m2	0.9604	350	336.14				
	硅酮耐候密封胶			kg	0.8603	37.58	32.33				
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4332	23.3	33.39				
	其他材料费					-	0.87	-			
材料费小计						-	406.36	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	409.33
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价
				人工费	材料费	机械费	
16-68	铲除油漆涂料基层面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16		8.28	3.62
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1201.75	967.25	298.05	12.02
14-198 换	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1544.75	828.04	396.45	15.45
人工单价				小计		31.09	17.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			
56.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	暂估单价 (元)
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67
	苯丙乳胶漆外墙用			kg	0.2808	17.56	4.93
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.7	1.43
	其他材料费				-	-	0.25
材料费小计				-	-	17.95	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 6#教室宿舍		项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		212.8		第 5 页 共 7 页						
清单综合单价组成明细																								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价																
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润													
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	61.38			14.26	6.14									1.43							
10-13 + 10-14 * - 100mm	屋面 水泥珍珠岩 厚度 100mm 实际厚度 (mm) : 70	100m2	0.01	702.01	1433.58		173.58	7.02		14.34							1.73							
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1604.99	787.8		359.31	16.05		7.88							3.59							
9-34 + 9- 36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层 数(层): 2	100m2	0.0108	592.04	7004.58		160.42	6.4		75.74							1.73							
9-34 + 9- 36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层 数(层): 2 卷材防水附加 层 人工*1.43	100m2	0.0016	846.61	7004.58		160.42	1.38		11.39							0.26							
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养 护	100m2	0.01	156.6	30.66		73.15	1.57		0.31							0.74							
11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或 硬基层上 20mm	100m2	0.01	1514.32	767.04	81.38	351.11	15.14		7.67	0.81						3.51							
人工单价				小计				53.7				117.33				12.99								
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工 日; 一般技工134元/工日				未计价材料费																				
清单项目综合单价																		188.31						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位				数量				单价 (元)				暂估单价 (元)				暂估合价 (元)			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内 “暂估单价” 栏及 “暂估合价” 栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：6#教室宿舍	标段：唐河县古城乡中心小学古城中心小学维修改造项目					第 6 页 共 7 页
	聚乙 烯膜 0.4厚	m2	1.15	0.26	0.3	
	水泥 32.5	t	0.0122	270	3.3	
	SBS改性沥青防水卷材 3mm	m2	2.8767	28.68	82.5	
	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.3597	8.79	3.16	
	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.1386	10.55	1.46	
	珍珠岩	m3	0.0844	129.69	10.95	
	预拌细石混凝土 C20	m3	0.0303	260	7.88	
	其他材料费			-	0.01	-
	材料费小计			-	109.56	-
	</					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#教室宿舍

标段: 唐河县古城乡中心学校古城中
心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 6#教室宿舍

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 6#教室宿舍 标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学 第 1 页 共 1 页
维修改造项目

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 6#教室宿舍 标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 6#教室宿舍 标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名

称: 6#教室宿舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：7#综合楼

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	142733.96	
1.1	门窗改造工程	19183.28	
1.2	内外墙改造工程	52781.02	
1.3	屋面改造工程	70769.66	
2	措施项目	12800.16	
2.1	其中：安全文明施工费	4738.12	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	8062.04	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	5849	—
4.1	定额规费	5849	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	161383.12	
6	增值税	14524.48	—
7	含税工程造价合计	175907.6	
投标报价合计=1+2+3+4+6		175,907.60	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#综合楼
标段：唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		门窗改造工程					19183.28	
		门拆除后，更换成品钢板门					14911.28	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原钢门窗拆除	樘	12	35.68	428.16	
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 部位:更换成品钢板门	m2	32.4	447.01	14483.12	
		护网					4272	
1	010607004002	不锈钢护网	1. 材料品种、规格: φ6不锈钢钢丝绳, 横向@100 竖向@200 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 铝合金框固定 3. 部位: 安装护网	m2	53.4	80	4272	
		分部小计					19183.28	
		内外墙改造工程					52781.02	
		内墙乳胶漆粉刷					17193.69	
1	011406001001	抹灰面油漆	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层; 2. 刮腻子两遍, 分遍抹平; 3. 涂饰面层涂料三遍。	m2	604.56	28.44	17193.69	
		外墙乳胶漆粉刷					22795.87	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 4厚抗裂砂浆 4. 刮腻子二遍, 分遍抹平; 5. 喷或滚刷底涂料一遍; 6. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	400.56	56.91	22795.87	
		天棚乳胶漆					12791.46	
本页小计							59172.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#综合楼 标段：唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011406001003	抹灰面油漆	顶棚做法 棚1:涂料顶棚 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍	m2	394.92	32.39	12791.46	
		分部小计					52781.02	
		屋面改造工程					70769.66	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1: 水泥砂浆屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2. 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层; 3. 防水层: 两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材(11型); 4. 30厚C20混凝土找平层; 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩; 6. 现有屋面板防水层拆除,垃圾清理干净。	m2	394.92	179.2	70769.66	
		分部小计					70769.66	
		措施项目					8062.04	
1	011701002002	外脚手架	单项脚手架 外装饰吊篮	m2	400.56	2.91	1165.63	
2	011701003001	里脚手架	内墙面及天棚粉饰脚手架	m2	999.48	6.9	6896.41	
本页小计							91623.16	
合 计							150796	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

综合单价分析表

工程名称：7#综合楼				标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 2 页 共 10 页			
项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	32.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-10	塑钢成品门安装 平开	100m2	0.01	3237.78	40635.84		826.44	32.38	406.36		8.27
人工单价				小计				32.38	406.36		8.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	定制钢门			m2	0.9604	350	336.14				
	硅酮耐候密封胶			kg	0.8603	37.58	32.33				
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4332	23.3	33.39				
	其他材料费					-	4.49	-			
	材料费小计					-	406.36	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 7#综合楼										标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目										第 4 页 共 10 页	
项目编码			011406001001			项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		604.56					
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	0.83								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润										
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62				0.83									
14-199 换	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1307.5	757.04		335.56	13.08	7.57			3.35									
人工单价				小计				16.7	7.57	4.18											
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 日:一般技工134元/工日				未计价材料费																	
清单项目综合单价																					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)								
	苯丙清漆			kg	0.1162		14.39		1.67												
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.2781		14.63		4.07												
	成品腻子粉			kg	2.0412		0.78		1.59												
	其他材料费						-		0.24		-										
材料费小计						-		7.57		-											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 7#综合楼				标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 5 页 共 10 页			
项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	400.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料抹面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62			0.83
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1201.75	967.25		298.05	12.02	9.67		2.98
14-198 换	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1544.75	828.04		396.45	15.45	8.28		3.96
人工单价				小计				31.09	17.95		7.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆外墙用			kg	0.2808	17.56	4.93				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.7	1.43				
其他材料费						-	0.25	-			
材料费小计						-	17.95	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：7#综合楼				标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 6 页 共 10 页							
项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		394.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62						0.83	
14-200 换	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1634.3	740.71		419.34	16.34	7.41					4.19	
人工单价				小 计				19.96	7.41					5.02	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	苯丙清漆				kg	0.1162	14.39	1.67							
	苯丙乳胶漆内墙用				kg	0.2781	14.63	4.07							
	成品腻子粉				kg	2.0412	0.7	1.43							
	其他材料费						-	0.24	-						
	材料费小计						-	7.41	-						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 7#综合楼			010902001001			项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	第 7 页 共 10 页	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	61.38			14.26	6.14				1.43		
10-13 + 10-14 * -	屋面 水泥珍珠岩 厚度 100mm 实际厚度 (mm): 70	100m2	0.01	702.01	1433.58		173.58	7.02	14.34			1.73		
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1604.99	787.8		359.31	16.05	7.88			3.59		
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数 (层): 2	100m2	0.0104	592.04	7004.58		160.42	6.18	73.14			1.68		
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数 (层): 2 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0009	846.61	7004.58		160.42	0.75	6.19			0.14		
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	156.6	30.66		73.15	1.57	0.31			0.74		
11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1514.32	767.04	81.38	351.11	15.14	7.67	0.81		3.51		
人工单价				小计				52.85	109.53	0.81		12.82		
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费										
清单项目综合单价														
材料费明细				主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

工程名称: 7#综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 7#综合楼

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 7#综合楼 标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学 维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 7#综合楼

标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 7#综合楼

标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

主要材料价格表

工程名称: 7#综合楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：8#餐厅

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	55864.86	
1.1	门窗改造工程	6874.43	
1.2	内外墙改造工程	30081.41	
1.3	屋面改造工程	18909.02	
2	措施项目	6383.83	
2.1	其中：安全文明施工费	2103.63	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	4280.2	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2602.09	—
4.1	定额规费	2602.09	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	64850.78	
6	增值税	5836.57	—
7	含税工程造价合计	70687.35	
投标报价合计=1+2+3+4+6		70,687.35	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#餐厅		标段：唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目				第 1 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		门窗改造工程					6874.43	
		门拆除后，更换成品钢板门					4970.43	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原钢门窗拆除	樘	4	35.68	142.72	
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 部位:更换成品钢板门	m2	10.8	447.01	4827.71	
		护网					1904	
1	010607004002	不锈钢护网	1. 材料品种、规格: φ6不锈钢钢丝绳, 横向@100 竖向@200 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 铝合金框固定 3. 部位: 安装护网	m2	23.8	80	1904	
		分部小计					6874.43	
		内外墙改造工程					30081.41	
		内墙乳胶漆粉刷					9193.51	
1	011406001001	抹灰面油漆	内墙1：涂料内墙面（乳胶漆） 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层； 2. 刮腻子两遍，分遍抹平； 3. 涂饰面层涂料三遍。	m2	323.26	28.44	9193.51	
		外墙乳胶漆粉刷					14824.49	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 4厚抗裂砂浆 4. 刮腻子二遍，分遍抹平； 5. 喷或滚刷底涂料一遍； 6. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	260.49	56.91	14824.49	
		天棚乳胶漆					6063.41	
本页小计							30892.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#餐厅		标段：唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目				第 2 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011406001003	抹灰面油漆	顶棚做法 棚1:涂料顶棚 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍	m2	187.2	32.39	6063.41	
		分部小计					30081.41	
		屋面改造工程					18909.02	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1: 水泥砂浆屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2. 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层; 3. 防水层: 两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材(11型); 4. 30厚C20混凝土找平层; 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩; 6. 现有屋面板防水层拆除,垃圾清理干净。	m2	97.6	193.74	18909.02	
		分部小计					18909.02	
		措施项目					4280.2	
1	011701002002	外脚手架	单项脚手架 外装饰吊篮	m2	260.49	2.91	758.03	
2	011701003001	里脚手架	内墙面及天棚粉饰脚手架	m2	510.46	6.9	3522.17	
本页小计							29252.63	
合 计							60145.06	

综合单价分析表

工程名称: 8#餐厅				标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 2 页 共 10 页			
项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	10.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-10	塑钢成品门安装 平开	100m2	0.01	3237.78	40635.84		826.44	32.38	406.36		8.27
人工单价				小计				32.38	406.36		8.27
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价 447.01											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	定制钢门			m2	0.9604	350	336.14				
	硅酮耐候密封胶			kg	0.8603	37.58	32.33				
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4332	23.3	33.39				
	其他材料费					-	4.49	-			
	材料费小计					-	406.36	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县古城乡中心小学教学楼改造项目

第 3 页 共 10 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 8#餐厅		项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		323.26		第 4 页 共 10 页	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价				管理费 和利润	材料费	机械费	管理费 和利润				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润								
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62				0.83							
14-199 换	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1307.5	757.04		335.56	13.08				3.35							
人工单价				小 计				16.7	7.57			4.18							
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 日:一般技工134元/工日				未计价材料费															
清单项目综合单价																			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)										
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67												
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.2781	14.63	4.07												
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15												
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.78	1.59												
	其他材料费					-	0.09	-											
材料费小计					-	7.57	-												

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：8#餐厅			标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目			第 5 页 共 10 页						
项目编码		011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	260.49				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-68	铲除油漆涂料抹灰面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62				0.83
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1201.75	967.25		298.05	12.02	9.67			2.98
14-198 换	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1544.75	828.04		396.45	15.45	8.28			3.96
人工单价				小计				31.09	17.95			7.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价									56.91			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63					
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67					
	苯丙乳胶漆外墙用			kg	0.2808	17.56	4.93					
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15					
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04					
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.7	1.43					
其他材料费						-	0.1	-				
材料费小计						-	17.95	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 8#餐厅		项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		187.2		第 6 页 共 10 页	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价				管理费 和利润							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费									
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28			3.62							0.83		
14-200 换	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1634.3	740.71		419.34			16.34	7.41						4.19		
人工单价				小 计								19.96				5.02			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								32.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)						
	苯丙清漆				kg	0.1162	14.39		1.67										
	苯丙乳胶漆内墙用				kg	0.2781	14.63		4.07										
	油漆溶剂油				kg	0.0129	11.5		0.15										
	成品腻子粉				kg	2.0412	0.7		1.43										
	其他材料费						-		0.09		-								
材料费小计						-		7.41		-									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 8#餐厅		项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		97.6		第 7 页 共 10 页				
清单综合单价组成明细																						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润											
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1		61.38				14.26				6.14				1.43					
10-13 + 10-14 * - 100mm	水泥珍珠岩 厚度 实际厚度 (mm): 70	100m2	0.01		702.01		1433.58		173.58				7.02		14.34		1.73					
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01		1604.99		787.8		359.31				16.05		7.88		3.59					
9-34 + 9- 36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层 数(层): 2	100m2	0.011		592.04		7004.58		160.42				6.53		77.29		1.77					
9-34 + 9- 36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层 数(层): 2 卷材防水附加 层 人工*1.43	100m2	0.0021		846.61		7004.58		160.42				1.75		14.5		0.33					
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养 护	100m2	0.01		156.6		30.66		73.15				1.57		0.31		0.74					
11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或 硬基层上 20mm	100m2	0.01		1514.32		767.04		351.11		81.38		15.14		7.67		3.51					
人工单价				小计								54.2				121.99				13.1		
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工 日; 一般技工134元/工日				未计价材料费																		
清单项目综合单价																			193.74			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量			单价 (元)			暂估单价 (元)			暂估合价 (元)						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内 “暂估单价” 栏及 “暂估合价” 栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

工程名称: 8#餐厅

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费 率(%)	调整后金 额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全 文明施工费		2103.63			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					2103.63			

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 8#餐厅

标段: 唐河县古城乡中心学校
古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 8#餐厅 标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学 维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 8#餐厅

标段: 唐河县古城乡中心学校古城乡中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 8#餐厅

标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

主要材料价格表

工程名称: 8#餐厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：9#少年宫

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	192845.44	
1.1	门窗改造工程	31821.33	
1.2	内外墙改造工程	117935.5	
1.3	屋面改造工程	43088.61	
2	措施项目	23888.19	
2.1	其中：安全文明施工费	7552.81	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	16335.38	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	9350.53	—
4.1	定额规费	9350.53	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	226084.16	
6	增值税	20347.57	—
7	含税工程造价合计	246431.73	
投标报价合计=1+2+3+4+6		246,431.73	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#少年宫		标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 1 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		门窗改造工程					31821.33	
		门拆除后，更换成品钢板门					22366.93	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原钢门窗拆除	樘	18	35.68	642.24	
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 部位:更换成品钢板门	m2	48.6	447.01	21724.69	
		护网					9454.4	
1	010607004002	不锈钢护网	1. 材料品种、规格: φ6不锈钢钢丝绳, 横向@100 竖向@200 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 铝合金框固定 3. 部位: 安装护网	m2	118.18	80	9454.4	
		分部小计					31821.33	
		内外墙改造工程					117935.5	
		内墙乳胶漆粉刷					35191.09	
1	011406001001	抹灰面油漆	内墙1：涂料内墙面（乳胶漆） 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层； 2. 刮腻子两遍，分遍抹平； 3. 涂饰面层涂料三遍。	m2	1237.38	28.44	35191.09	
		外墙乳胶漆粉刷					60715	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 4厚抗裂砂浆 4. 刮腻子二遍，分遍抹平； 5. 喷或滚刷底涂料一遍； 6. 喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	1066.86	56.91	60715	
		天棚乳胶漆					22029.41	
本页小计							127727.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#少年宫		标段：唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目				第 2 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011406001003	抹灰面油漆	顶棚做法 棚1:涂料顶棚 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍	m2	680.13	32.39	22029.41	
		分部小计					117935.5	
		屋面改造工程					43088.61	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1：水泥砂浆屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层； 2. 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层； 3. 防水层：两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材（11型）； 4. 30厚C20混凝土找平层； 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩； 6. 现有屋面板防水层拆除，垃圾清理干净。	m2	233.05	184.89	43088.61	
		分部小计					43088.61	
		措施项目					16335.38	
1	011701002002	外脚手架	单项脚手架 外装饰吊篮	m2	1066.86	2.91	3104.56	
2	011701003001	里脚手架	内墙面及天棚粉饰脚手架	m2	1917.51	6.9	13230.82	
本页小计							81453.4	
合 计							209180.82	

综合单价分析表

工程名称: 9#少年宫		标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目		第 4 页 共 10 页							
项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1237.38				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62			0.83
14-199 换	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1307.5	757.04		335.56	13.08	7.57		3.35
人工单价				小 计				16.7	7.57		4.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				28.44			
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.2781	14.63	4.07				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.78	1.59				
	其他材料费					-	0.09	-			
	材料费小计					-	7.57	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：9#少年宫				标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 5 页 共 10 页			
项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1066.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-68	铲除油漆涂料抹面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62			0.83
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1201.75	967.25		298.05	12.02	9.67		2.98
14-198 换	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1544.75	828.04		396.45	15.45	8.28		3.96
人工单价				小计				31.09	17.95		7.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆外墙用			kg	0.2808	17.56	4.93				
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.7	1.43				
其他材料费								-	0.1		
材料费小计								-	17.95		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 9#少年宫		标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目		第 6 页 共 10 页								
项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	680.13					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价					
				人工费	材料费	机械费						
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62				0.83
14-200 换	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1634.3	740.71		419.34	16.34	7.41			4.19
人工单价				小 计				19.96	7.41			5.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								32.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67					
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.2781	14.63	4.07					
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15					
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.7	1.43					
	其他材料费					-	0.09	-				
材料费小计						-	7.41	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：9#少年宫			标段：唐河县古城乡中心小学古城中心小学维修改造项目			第 7 页 共 10 页		
项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	233.05	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	61.38			14.26	1.43
10-13 + 10-14 *	屋面 水泥珍珠岩 厚度 100mm 实际厚度	100m2	0.01	615.27	1228.78		151.91	1.52
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1604.99	787.8		359.31	3.59
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0108	592.04	7004.58		180.42	1.73
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0016	846.61	7004.58		180.42	0.26
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	156.6	30.66		73.15	0.74
11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1514.32	767.04	81.38	351.11	3.51
人工单价				小计		52.81	115.06	12.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				
				清单项目综合单价				
				184.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 9#少年宫

标段: 唐河县古城乡中心学校古城中
心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 9#少年宫

标段: 唐河县古城乡中心学校
古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 9#少年宫 标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学 维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 9#少年宫

标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 9#少年宫

标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

主要材料价格表

工程名称:

9#少年宮

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：10#厕所标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	84355.56	
1.1	内外墙改造工程	20638.41	
1.2	楼面改造工程	39259.26	
1.3	屋面改造工程	24457.89	
2	措施项目	3505.72	
2.1	其中：安全文明施工费	2450.41	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1055.31	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3029.77	—
4.1	定额规费	3029.77	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	90891.05	
6	增值税	8180.19	—
7	含税工程造价合计	99071.24	
投标报价合计=1+2+3+4+6		99,071.24	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#厕所		标段：唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目				第 1 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		内外墙改造工程					20638.41	
		外墙乳胶漆粉刷					20638.41	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1.清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2.墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3.4厚抗裂砂浆 4.刮腻子二遍，分遍抹平； 5.喷或滚刷底涂料一遍； 6.喷或滚刷面层涂料二遍。	m2	362.65	56.91	20638.41	
		分部小计					20638.41	
		楼面改造工程					39259.26	
		室内地砖					39259.26	
1	011102003001	块料楼地面	楼2：陶瓷地砖防水楼面 1. 10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝； 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆； 3. 素水泥浆一道； 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起300高； 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平； 6. 现有钢筋混凝土楼板上清理干	m2	253.4	154.93	39259.26	
		分部小计					39259.26	
		屋面改造工程					24457.89	
本页小计							59897.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10#厕所

学维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1：水泥砂浆屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层； 2. 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层； 3. 防水层：两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅰ型）； 4. 30厚C20混凝土找平层； 5. 最薄处30厚找坡2%找坡层 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩； 6. 现有屋面板防水层拆除，垃圾清理干净。	m2	129.4	189.01	24457.89	
		分部小计					24457.89	
		措施项目					1055.31	
1	011701002002	外脚手架	单项脚手架 外装饰吊篮	m2	362.65	2.91	1055.31	
本页小计							25513.2	
合 计							85410.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 10#厕所				标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 1 页 共 6 页			
项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	362.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料抹面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62			0.83
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1201.75	967.25		298.05	12.02	9.67		2.98
14-198 换	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1544.75	828.04		396.45	15.45	8.28		3.96
人工单价				小计				31.09	17.95		7.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63				
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67				
	苯丙乳胶漆外墙用			kg	0.2808	17.56	4.93				
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04				
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.7	1.43				
其他材料费						-	0.25	-			
材料费小计						-	17.95	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 10#厕所			项目编码			010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		129.4		第 4 页 共 6 页			
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价				管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费																	
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	61.38								14.26			6.14						1.43		
10-13 + 10-14 * - 100mm	屋面 水泥珍珠岩 厚度 100mm 实际厚度	100m2	0.01	615.27	1228.78							151.91			6.15			12.29			1.52		
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1604.99	787.8							359.31			16.05			7.88			3.59		
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.011	592.04	7004.58							160.42			6.49			76.84			1.75		
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0019	846.61	7004.58							160.42			1.64			13.59			0.31		
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	156.6	30.66							73.15			1.57			0.31			0.74		
11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1514.32	767.04	81.38						351.11			15.14			7.67			3.51		
人工单价				小计								53.18				118.58				12.85			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费																			
清单项目综合单价																							
189.01																							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 10#厕所

标段: 唐河县古城乡中心学校
古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 10#厕所 标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学 维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 10#厕所 标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 10#厕所 标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 10#厕所 标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 10#厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 11#厕所

标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	9267.71	
1.1	内外墙改造工程	3830.04	
1.2	屋面改造工程	5437.67	
2	措施项目	493.48	
2.1	其中: 安全文明施工费	297.64	
2.2	其他措施费(费率类)		
2.3	单价措施费	195.84	
3	其他项目		—
3.1	其中: 1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	367.42	—
4.1	定额规费	367.42	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	10128.61	
6	增值税	911.57	—
7	含税工程造价合计	11040.18	
投标报价合计=1+2+3+4+6		11,040.18	0

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#厕所		标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 1 页 共 1 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		内外墙改造工程					3830.04	
		外墙乳胶漆粉刷					3830.04	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙 面（乳胶漆） 1.清理原涂料层 后，对墙面进行 拉毛处理； 2.墙面满铺耐碱 玻璃纤维网布； 3.4厚抗裂砂浆 4.刮腻子二遍， 分遍抹平； 5.喷或滚刷底涂 料一遍； 6.喷或滚刷面层 涂料二遍。	m2	67.3	56.91	3830.04	
		分部小计					3830.04	
		屋面改造工程					5437.67	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1：水泥砂浆屋 面 1. 20厚1:2.5水 泥砂浆保护层； 2. 隔离层0.4厚 聚乙烯膜一层； 3. 防水层：两 层3.0厚SBS改性 沥青防水卷材 （I1型）； 4. 30厚C20混凝 土找平层； 5. 最薄处30厚 找坡2%找坡层 1:8水泥憎水型 膨胀珍珠岩； 6. 现有屋面板 防水层拆除，垃 圾清理干净。	m2	24.94	218.03	5437.67	
		分部小计					5437.67	
		措施项目					195.84	
1	011701002002	外脚手架	单项脚手架 外装 饰吊篮	m2	67.3	2.91	195.84	
本页小计							9463.55	
合 计							9463.55	

综合单价分析表

工程名称: 11#厕所		标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目			第 1 页 共 4 页							
项目编码		011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	67.3				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-68	铲除油漆涂料抹灰面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62				0.83
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1201.75	967.25		298.05	12.02	9.67			2.98
14-198 换	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1544.75	828.04		396.45	15.45	8.28			3.96
人工单价				小计				31.09	17.95			7.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价									56.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	水砂纸			张	0.101	0.42	0.04					
	玻璃纤维网格布(耐碱)			m2	1.17	2.25	2.63					
	苯丙清漆			kg	0.1162	14.39	1.67					
	苯丙乳胶漆外墙用			kg	0.2808	17.56	4.93					
	油漆溶剂油			kg	0.0129	11.5	0.15					
	聚合物抗裂砂浆			kg	5.5	1.28	7.04					
	其他材料费			元	0.0577	1	0.06					
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.7	1.43					
材料费小计						-	17.95	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 11#厕所				标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 2 页 共 4 页			
项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	24.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	61.38			14.26	6.14			1.43
10-13 + 10-14 * -	屋面 水泥珍珠岩 厚度 100mm 实际厚度 (mm): 73	100m2	0.01	702.01	1433.58		173.58	7.02	14.34		1.73
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1604.99	787.8		359.31	16.05	7.88		3.59
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数 (层): 2	100m2	0.012	592.04	7004.58		160.42	7.12	84.23		1.93
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数 (层): 2 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.004	846.61	7004.58		160.42	3.43	28.37		0.65
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	156.6	30.66		73.15	1.57	0.31		0.74
11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1514.32	767.04	81.38	351.11	15.14	7.67	0.81	3.51
人工单价				小计		56.47		142.8		13.58	
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料费明细		主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

工程名称: 11#厕所

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费 率(%)	调整后金 额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全 文明施工费		297.64			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费 +单价措施其他措施	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					297.64			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 11#厕所 标段: 唐河县古城乡中心学校 第 1 页 共 1 页
古城中心小学维修改造项目

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 11#厕所 标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学 维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 11#厕所 标段: 唐河县古城中心学校古城中心小学维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 11#厕所

标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

主要材料价格表

工程名称: 11#厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：古城乡中心小学改造项目室外配套 标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	872946.28	
1.1	双壁波纹管	19049.9	
1.2	排水沟	33364.04	
1.3	地坪	820532.34	
2	措施项目	17722.57	
2.1	其中：安全文明施工费	16222.57	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1500	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	16973.71	—
4.1	定额规费	16973.71	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	907642.56	
6	增值税	81687.83	—
7	含税工程造价合计	989330.39	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	989,330.39	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古城乡中心小学改造项目室外配套 标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		双壁波纹管					19049.9	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	44.38	6.61	293.35	
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:土	m3	27.68	22.31	617.54	
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:5Km内	m3	12.55	13.95	175.07	
4	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂砾石垫层200厚 2. 材质及规格:HDPE管DN300(SN8)	m	79.25	193.68	15349.14	
5	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:混凝土雨水箅子400*600	座	10	261.48	2614.8	
		分部小计					19049.9	
		排水沟					33364.04	
1	040201022001	排水沟、截水沟	成品混凝土盖板500*600*80 C25混凝土加高 原排水沟墙	m	205.9	162.04	33364.04	
		分部小计					33364.04	
		地坪					820532.34	
1	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	4009.82	35.56	142589.2	
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:10cm 3. 挖掘机装车,外运5km	m2	4009.82	4.06	16279.87	
3	040203007005	水泥混凝土	1. 基底凿毛清理, 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30彩色透水混凝土(425号po水	m2	5020.13	88.32	443377.88	
本页小计							654660.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 古城乡中心小学改造项目室外配套 学维修改造项目 第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：古城乡中心小学改造项目室外配套			标段：唐河县古城乡中心小学古城中心小学维修改造项目			第 1 页 共 15 页		
项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	44.38	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	487.83		3571.34	292.12	0.27
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3980.97			987.09	0.5
人工单价				小计			2.45	0.77
普工87.1元/工日				未计价材料费				
				清单项目综合单价			6.61	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：古城乡中心小学改造项目室外配套			标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目			第 2 页 共 15 页		
项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	27.68	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1635.82			405.54	
	人工单价			小计				
				16.36			1.89	4.06
				16.36			1.89	4.06
普工87.1元/工日								
清单项目综合单价				22.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位		数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：古城乡中心小学改造项目室外配套										标段：唐河县古城乡中心小学古城中心小学维修改造项目										第 3 页 共 15 页	
项目编码			040103002002			项目名称			余方弃置			计量单位		m3		工程量		12.55			
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	0.52								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润										
1-1-313	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距5km	1000m ³	0.001				13432.64		516.83				13.43		0.52						
人工单价				小计								13.43				0.52					
				未计价材料费																	
				清单项目综合单价								13.95									
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：古城中心小学改造项目室外配套				标段：唐河县古城乡中心小学古城中心小学维修改造项目				第 4 页 共 15 页			
项目编码		040501004001		项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	79.25	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-8	垫层 砂砾石	10m3	0.014	968.34	1611.59	26.51	270	13.56	22.56	0.37	3.78
5-1-314	塑料管安装(对接焊接) 管 外径315mm以内	10m	0.1	204.99	0.97	21.93	47.96	20.5	0.1	2.19	4.8
人工单价				小计				34.06	22.66	2.56	8.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			125.83				
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.2306	1	0.23				
	砾石 40			m3	0.1429	110	15.72				
	DN300 N8 波纹管			m	1	125.83	125.83				
	其他材料费					-	6.71	-			
	材料费小计					-	148.49	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：古城乡中心小学改造项目室外配套				标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 6 页 共 15 页		
项目编码		040201022001		项目名称		排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	205.9
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
借5-53 换	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.0048	1984.03	2788		849.29	9.52	13.38	4.07
借5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.004	3200.61	1663.36	0.25	1370.48	12.8	6.65	5.48
补子目2	排水沟预制混凝土盖板 600*500*80	m	1		110				110	
人工单价				小计				22.32	130.03	9.55
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	预拌混凝土 C25			m3	0.0485	270	13.1			
	水沟混凝土沟盖板			m	1	110	110			
	其他材料费					-	6.91	-		
	材料费小计					-	130.01	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：古城乡中心小学改造项目室外配套				标段：唐河县古城乡中心小学学校古城中心小学维修改造项目				第 9 页 共 15 页			
项目编码		040203007005		项目名称		水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	5020.13	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-125 换	透水地面面层 现浇透水水泥混凝土面层 厚度 (cm) 5 实际厚度 (cm) : 8 换为【	100m2	0.01	1618.55	5769.89	135.13	284.88	16.19	57.7	1.35	2.85
借12-23 换	预拌透水彩色水泥混凝土	100m2	0.01	172.03	88.46		48.83	1.72	0.88		0.49
10-9-4	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	513.6	0.85	58.09	129.92	5.14	0.01	0.58	1.3
人工单价				小 计				23.05	58.59	1.93	4.64
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			88.32				
材 料 费 明 细	清单项目综合单价										
	主要材料名称、规格、型号										
	PG道路密封胶			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	泡沫条 φ8			kg	0.0977	15.4	1.5				
				m	0.306	1.38	0.42				
	涤纶针刺土工布 200g/m ²			m2	0.2	3.41	0.68				
	水泥 42.5			t	0.0017	310	0.53				
	氟碳保护剂			kg	0.3	28.5	8.55				
建筑胶			kg	0.2915	1.28	0.37					
彩色透水混凝土			m3	0.0816	570	46.51					
其他材料费				-			0.04				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 古城乡中心小学改造项目室外配套
标段: 唐河县古城乡中心小学维修改造项目

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 古城乡中心小学改造项目室外配套

标段: 唐河县古城乡中心学校
古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 古城乡中心小学改造项目室外配套 标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学 维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 古城乡中心小学改造项目室外配套 标段: 唐河县古城乡中心学校古城乡中心小学维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 古城乡中心小学改造项目室外配套 标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 古城乡中心小学改造项目室外配套 标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称:

古城乡中心小学改造项目室外配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：门卫标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	12973.89	
1.1	内外墙改造工程	4886.86	
1.2	屋面改造工程	8087.03	
2	措施项目	659.73	
2.1	其中：安全文明施工费	409.85	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	249.88	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	505.64	—
4.1	定额规费	505.64	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	14139.26	
6	增值税	1272.53	—
7	含税工程造价合计	15411.79	
投标报价合计=1+2+3+4+6		15,411.79	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫		标段：唐河县古城乡中心学校古城中心小学维修改造项目				第 1 页 共 1 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		内外墙改造工程					4886.86	
		外墙乳胶漆粉刷					4886.86	
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1：涂料外墙 面（乳胶漆） 1.清理原涂料层 后，对墙面进行 拉毛处理； 2.墙面满铺耐碱 玻璃纤维网布； 3.4厚抗裂砂浆 4.刮腻子二遍， 分遍抹平； 5.喷或滚刷底涂 料一遍； 6.喷或滚刷面层 涂料二遍。	m2	85.87	56.91	4886.86	
		分部小计					4886.86	
		屋面改造工程					8087.03	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1：水泥砂浆屋 面 1. 20厚1:2.5水 泥砂浆保护层； 2. 隔离层0.4厚 聚乙烯膜一层； 3. 防水层：两 层3.0厚SBS改性 沥青防水卷材 （I1型）； 4. 30厚C20混凝 土找平层； 5. 最薄处30厚 找坡2%找坡层 1:8水泥憎水型 膨胀珍珠岩； 6. 现有屋面板 防水层拆除，垃 圾清理干净。	m2	38.28	211.26	8087.03	
		分部小计					8087.03	
		措施项目					249.88	
1	011701002002	外脚手架	单项脚手架 外装 饰吊篮	m2	85.87	2.91	249.88	
本页小计							13223.77	
合 计							13223.77	

综合单价分析表

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	85.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费		机械费
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	36.16			8.28	3.62			0.83
10-83 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1201.75	967.25		298.05	12.02	9.67		2.98
14-198 换	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1544.75	828.04		396.45	15.45	8.28		3.96
人工单价				小计				31.09	17.95		7.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			56.91				
材料费明细	清单项目综合单价										
	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水砂纸				张	0.101	0.42	0.04			
	玻璃纤维网格布(耐碱)				m2	1.17	2.25	2.63			
	苯丙清漆				kg	0.1162	14.39	1.67			
	苯丙乳胶漆外墙用				kg	0.2808	17.56	4.93			
	油漆溶剂油				kg	0.0129	11.5	0.15			
	聚合物抗裂砂浆				kg	5.5	1.28	7.04			
	其他材料费				元	0.0577	1	0.06			
成品腻子粉				kg	2.0412	0.7	1.43				
材料费小计						-	17.95	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 门卫		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	38.28	第 2 页 共 4 页
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	管理费和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费			机械费
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	61.38			14.26	6.14			1.43	
10-13 + 10-14 * - 100mm	屋面 水泥珍珠岩 厚度 100mm 实际厚度 (mm) :88	100m2	0.01	788.73	1638.38		195.24	7.89	16.38		1.95	
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1604.99	787.8		359.31	16.05	7.88		3.59	
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数 (层) :2	100m2	0.0116	592.04	7004.58		160.42	6.88	81.39		1.87	
9-34 + 9-36, R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数 (层) :2 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0032	846.61	7004.58		160.42	2.74	22.69		0.52	
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	156.6	30.66		73.15	1.57	0.31		0.74	
11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1514.32	767.04	81.38	351.11	15.14	7.67	0.81	3.51	
人工单价				小计				56.41	136.32	0.81	13.61	
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价 211.26												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 门卫

标段: 唐河县古城乡中心学校
古城中心小学维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

暂列金额明细表

工程名称: 门卫 标段: 唐河县古城乡中心学校古城中心小学 第 1 页 共 1 页
维修改造项目

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 门卫 学校: 厦门市思明区梧槽小学 梧槽小学维修改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

主要材料价格表

工程名

称: 门卫

第 1 页 共 1 页

[illegible]