

五、已标价工程量清单、施工组织设计等

(一) 已标价工程量清单

唐河县大河屯镇中心小学餐厅
改造及围墙工程项目 工程

投标总价

投 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

标段名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

投标总价

投标总价（小写）：3210182.74

（大写）：叁佰贰拾壹万零壹佰捌拾贰元柒角肆分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：

王月



（签字及盖章）

编 制 时 间：

投标报价填报说明

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

--

- 注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学
餐厅改造及围墙工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	2767798.4
1.1	唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目	2767798.4
1.1.1	唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑	2367686.08
1.1.2	唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电	400112.32
2	措施项目	177323.38
2.1	其中：安全生产措施项目	39938.69
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	265060.96
合计		3210182.74

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅
餐厅改造及围墙工程项目 改造及围墙工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	2767798.4
1.1	唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑	2367686.08
1.2	唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电	400112.32
2	措施项目	177323.38
2.1	其中：安全生产措施项目	39938.69
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	265060.96
合计		3210182.74

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

唐河县大河屯镇中心小学餐厅
改造及围墙工程项目-建筑 工程

投标总价

投标人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

投标总价

投标总价（小写）：2,764,515.00

（大写）：贰佰柒拾陆万肆仟伍佰壹拾伍元整

投 标 人：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：王月

编 制 时 间：



投标报价填报说明

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	2367686.08
1.1	土石方工程	32341.44
1.2	砌筑工程	91161.68
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	440663.24
1.4	门窗工程	278096.9
1.5	屋面及防水工程	151206.61
1.6	楼地面装饰工程	140195.99
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	315411.54
1.8	天棚工程	69129.31
1.9	其他装饰工程	62939.84
1.10	模板工程	179825.5
1.11	拆除工程	73897.17
1.12	围墙工程	364163.97
1.13	室外地坪	168652.89
2	措施项目	168566.21
2.1	其中：安全生产措施项目	36055.76
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	228262.71
	合 计	2,764,515.00

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-建筑

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					32341.44
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	507.46	1.68	852.53
2	01B001	基底钎探	1. 基底钎探 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	220.13	5.39	1186.50
3	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：3m以内 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范 含工作面及放坡工程量	m ³	340.52	14.95	5090.77
4	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m以内 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范 含工作面工程量	m ³	33.13	15.41	510.53
5	010102007001	回填方	1. 密实度要求：素土夯填 2. 填方来源、运距：自行考虑 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	296.12	12.25	3627.47
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余方 2. 运距：5km以内	m ³	33.11	17.69	585.72
7	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比：二八石砂 2. 压实系数：分层夯实逐层检验，压实系数≥0.97 3. 厚度：300mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	66.04	267.51	17666.36
8	010201010001	褥垫层	基础梁下50厚聚苯板	m ²	146.88	19.21	2821.56
		砌筑工程					91161.68
本页小计							32341.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙
工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐
厅改造及围墙工程项目

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土块 2. 墙体类型：填充墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5 5. 专用砌筑砂浆	m ³	139.13	434.03	60386.59
10	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土块 2. 墙体类型：填充墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M5 5. 专用砌筑砂浆 砌筑高度3.6米以上	m ³	25.85	442.17	11430.09
11	010401008002	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩砖 2. 基础类型：条基础 3. 砂浆强度等级：M7 4. 水泥砂浆砌筑	m ³	29.12	664.32	19345.00
		混凝土及钢筋混凝土工程					440663.24
12	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 运距自行考虑 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	16.65	433.09	7210.95
13	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	64.01	436.01	27909.00
本页小计							126281.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-建筑

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	35.58	442.90	15758.38
15	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	51.39	514.97	26464.31
16	010503003001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	94.82	444.30	42128.53
17	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	94.36	460.20	43424.47
18	010502019003	其他板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 雨棚板	m3	1.98	582.25	1152.86
本页小计							128928.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-建筑

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	23.88	149.09	3560.27
20	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	23.87	593.54	14167.80
21	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	4.7	573.44	2695.17
22	010502022002	圈梁	防水要求房间止水带 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	4.44	541.41	2403.86
23	010502022004	圈梁	圈梁、售饭台、女儿墙压顶 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	7.84	656.49	5146.88
本页小计							27973.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-建筑

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010506001002	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	1.951	4907.97	9575.45
25	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 6	t	0.413	6612.44	2730.94
26	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm	t	3.873	6472.45	25067.80
27	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	0.384	6454.08	2478.37
28	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	1.945	5020.91	9765.67
29	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm	t	1.618	4907.97	7941.10
30	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 16mm	t	1.588	4835.20	7678.30
31	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 18mm	t	3.782	4816.75	18216.95
32	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 20mm 钢筋连接	t	5.079	4335.95	22022.29
33	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 22mm 钢筋连接	t	2.682	4400.53	11802.22
本页小计							117279.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-建筑

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 25mm 钢筋连接	t	1.138	4409.75	5018.30
35	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 16 钢筋连接	t	0.194	4835.16	938.02
36	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 18 钢筋连接	t	1.818	4816.75	8756.85
37	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 20 钢筋连接	t	2.88	4335.95	12487.54
38	010506002007	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 22 钢筋连接	t	0.996	4400.53	4382.93
39	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm	t	2.994	6472.45	19378.52
40	010506002008	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	0.715	6454.09	4614.67
41	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 6	t	0.5	5318.44	2659.22
42	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm	t	6.661	5039.27	33566.58
43	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	1.206	5020.91	6055.22
本页小计							97857.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-建筑

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径6mm 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.661	6612.42	4370.81
45	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 8 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.264	6472.42	1708.72
46	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.236	5318.44	1255.15
47	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	1.712	5020.91	8595.80
48	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.777	4971.51	3862.86
49	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 名称：砌体加固钢筋 2. 规格：圆钢HPB300 直径6mm 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	1.419	7852.80	11143.12
50	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm	t	0.096	5062.18	485.97
本页小计							31422.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-建筑

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 12	t	0.154	5019.55	773.01
52	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 14	t	0.264	4955.98	1308.38
		门窗工程					278096.90
53	010802003001	防盗门	成品钢木复合防盗门	m2	78.24	503.46	39390.71
54	010802003002	防盗门	成品钢制防盗门	m2	5.67	503.46	2854.62
55	010801004001	木质防火门	成品木制防火门乙级	m2	23.8	363.07	8641.07
56	010801004002	木质防火门	成品木制防火门丙级	m2	7.68	358.03	2749.67
57	010805004001	不锈钢玻璃门	平开有亮子不锈钢12厚钢化玻璃门	m2	24.48	606.86	14855.93
58	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 详见图纸 2. 开启方式: 推拉窗 3. 框、扇材质及规格: 80系列深灰色铝合金推拉窗 4. 玻璃品种、厚度: 中空安全玻璃(5+9A+5)带纱扇 详见图纸及图集	m2	252	706.42	178017.84
59	011207003001	铝合金玻璃隔断	专业厂家定制80系列铝合金玻璃隔断售饭台	m2	52.05	606.86	31587.06
		屋面及防水工程					151206.61
本页小计							280178.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙
工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐
厅改造及围墙工程项目

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010902001001	水泥砂浆保护层屋 面	• 保护层:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 • 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 • 防水层:两层3厚SBS改性沥青防水卷材 • 找平层:30厚C20细石混凝土 • 保温层:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(B1级燃烧性能等级) • 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 • 找坡层:LC5.0轻骨料混凝土,最薄处30厚找坡2% • 隔汽层:1.5厚聚氨酯防水涂料 • 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 • 结构层:钢筋混凝土屋面板	m2	530.49	271.47	144012.12
61	010902001002	屋面卷材防水	• 保护层:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 • 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 • 防水层:3厚高聚物改性沥青防水涂料上翻150 • 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平 • 找坡层:LC5.0轻骨料混凝土,最薄处30厚找坡2% • 结构层:钢筋混凝土屋面板	m2	12.85	119.31	1533.13
本页小计							145545.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-建筑

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：UPVC Φ100 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m	108	52.42	5661.36
		楼地面装饰工程					140195.99
63	011102003001	块料地面 地1 800*800	• 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 • 20厚1:3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土垫层 • 素土夯实	m ²	273.92	147.77	40477.16
64	011102003002	块料地面 地1 600*600	• 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 • 20厚1:3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土垫层 • 素土夯实	m ²	27.96	130.30	3643.19
65	011102003003	块料楼地面 地2 600*600	• 8-10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 • 30厚1:3干硬性水泥砂浆 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料，四周沿墙上翻500高 • 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土垫层 • 素土夯实	m ²	123.1	219.44	27013.06
本页小计							76794.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙
工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐
厅改造及围墙工程项目

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011102003008	块料楼地面 地2 300*300	• 8-10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 • 30厚1:3干硬性水泥砂浆 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料, 四周沿墙上翻500高 • 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土垫层 • 素土夯实	m2	18.22	220.32	4014.23
67	011101001001	水泥砂浆楼地面 地3	• 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土垫层 • 素水泥浆一道	m2	4.28	61.02	261.17
68	011102003007	块料楼地面 地4	地四: 水泥砂浆防水地面(燃烧性能A级, 防滑等级: Cd) 参12 YJ1-地101F • 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 • 素水泥浆一道 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料, 四周沿墙上翻500高 • 20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土垫层 • 素土夯实	m2	2.05	151.05	309.65
69	011102003006	块料地面 楼1	• 8-10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 • 20厚1:3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 钢筋混凝土楼板	m2	389.11	113.02	43977.21
本页小计							48562.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-建筑

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	011102003004	块料楼地面 楼2 600*600	• 8-10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 • 30厚1:3干硬性水泥砂浆 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料,四周沿墙上翻500高 • 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 • 素水泥浆一道 • 钢筋混凝土楼板	m2	36.18	184.67	6681.36
71	011102003010	块料楼地面 楼2 300*300	• 8-10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 • 30厚1:3干硬性水泥砂浆 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料,四周沿墙上翻500高 • 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 • 素水泥浆一道 • 钢筋混凝土楼板	m2	11.76	185.55	2182.07
72	011101001003	水泥砂浆楼地面 楼3	• 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 • 素水泥浆一道	m2	2.08	27.18	56.53
73	011102003009	块料楼地面 楼4	地四:水泥砂浆防水地面(燃烧性能A级,防滑等级:Cd)参12 YJ1-地101F • 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 • 素水泥浆一道 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料,四周沿墙上翻500高 • 20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 • 素水泥浆一道 现浇钢筋混凝土楼板	m2	2.08	116.31	241.92
本页小计							9161.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	011106003001	块料楼梯	• 8厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 • 20厚1:3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 钢筋混凝土楼板	m2	63.76	177.83	11338.44
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					315411.54
75	011201001001	墙面一般抹灰 内墙1	• 2厚配套专用界面砂浆批刮 15厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆,分层铺抹压实 • 5厚1:2水泥砂浆抹面	m2	660.74	34.83	23013.57
76	011403001002	抹灰面油漆 内墙1	。刮腻子二遍,分遍磨平 。涂饰底层涂料 。白色乳胶漆二遍	m2	673.61	23.89	16092.54
77	011203003003	块料墙面、柱面墙裙1	。2厚配套专用界面砂浆批刮 。7厚1:1:6水泥石灰砂浆 。6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 。5厚聚合物水泥防水砂浆 。素水泥浆一道 。3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 。4-5厚釉面砖,白水泥擦缝	m2	332.42	141.45	47020.81
本页小计							97465.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙
工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	011203003001	块料墙面 墙裙2	。2厚配套专用界面砂浆批刮 。7厚1:1.6水泥石灰砂浆 。6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 。1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)(防水高度1200mm) 。素水泥浆一道 。3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶 。4-5厚釉面砖,白水泥擦缝	m2	530.58	160.72	85274.82
79	011001003001	保温隔热墙面 外墙1	。2厚配套专用界面砂浆批刮 。9厚2:1:8水泥石灰砂浆 。30厚无机保温砂浆 。5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆1道(中间压入一层耐碱玻璃纤维网布)+2.0聚合物水泥防水涂料	m2	912.47	123.88	113036.78
80	011403001004	抹灰面油漆 外墙1	• 喷或滚刷底层涂料一遍 • 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	940.6	30.16	28368.50
81	011201001002	墙面一般抹灰 内墙3	。2厚配套专用界面砂浆批刮 。7厚2:1:8水泥石灰砂浆 。6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	105.66	24.65	2604.52
天棚工程							69129.31
82	011301001001	天棚抹灰 顶1	。现浇钢筋混凝土板底面清理干净 。5厚聚合物水泥防水砂浆	m2	938.44	8.30	7789.05
83	011403001005	抹灰面油漆 顶1	。刮腻子二遍,分遍磨平 。涂饰底层涂料 。白色乳胶漆二遍	m2	938.44	28.04	26313.86
本页小计							263387.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	011301001002	天棚抹灰 顶棚3	。现浇钢筋混凝土板底面清理干净 。5厚1:3水泥砂浆打底 。3厚1:2水泥砂浆抹平	m2	11.27	20.56	231.71
85	011302001001	平面吊顶天棚 顶棚2	顶棚二:铝合金方形板吊顶(燃烧性能A级)参12YJ1棚5 规格:600X600,颜色甲方定,吊顶高度3300 • 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 • 配套金属龙骨 • 铝合金方形板	m2	187.32	185.75	34794.69
		其他装饰工程					62939.84
86	010502029001	散水	参图集12YJ1 散1 1. 60厚c20混凝土,上撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡4% 4. 伸缩缝,内填嵌缝膏	m2	102.4	88.76	9089.02
87	010502031001	坡道	参图集12YJ1-坡12 • 30厚火烧面花岗石板面层(石板六面均满涂防污剂) • 25厚1:3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 100厚C15混凝土 • 150厚3:7灰土,分两步夯实 • 素土夯实	m2	5.4	245.92	1327.97
本页小计							45443.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-建筑

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	010502032001	台阶	散水一：防滑地砖台阶 参12YJ1 • 8-10厚防滑地砖， 1:1水泥砂浆勾缝 • 20厚1:3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土 300厚3:7灰土，分两步夯实 • 素土夯实	m ²	25.95	341.40	8859.33
89	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	成品不锈钢栏杆护栏 高度1100mm	m	30.16	256.98	7750.52
90	031001009001	排水沟	12y j11 122页12, 1 24页7	m	34.45	300.00	10335.00
91	011104001001	售饭台	售饭台外包20厚石英石	m ²	14.66	300.00	4398.00
92	01B003	不锈钢水槽	304不锈钢水槽600*750	m	35.3	600.00	21180.00
		模板工程					179825.50
93	010505001001	垫层模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	25.02	47.08	1177.94
94	010505002001	基础模板（独立基础）	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	77.52	57.71	4473.68
95	010505003001	基础联系梁模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	219.64	55.99	12297.64
本页小计							70472.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙
工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐
厅改造及围墙工程项目

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	010505004001	柱面模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范 高度4.5米	m2	399.95	63.50	25396.83
97	010505011001	构造柱模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	303.65	48.50	14727.03
98	010505013001	过梁模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	70.32	80.97	5693.81
99	010505006001	梁模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范 标高4.5米	m2	754.58	54.60	41200.07
100	010505012001	圈梁模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	132.38	62.69	8298.90
101	010505007001	楼板模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范 标高4.5米	m2	903.49	58.70	53034.86
本页小计							148351.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙
工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐
厅改造及围墙工程项目

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	010505008003	其他板模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范 悬挑板、雨棚板、空调板	m2	15.67	98.20	1538.79
103	010505010001	楼梯模板		m2	23.88	156.62	3740.09
104	01B002	泵送费	泵送费	m3	568.68	14.50	8245.86
		拆除工程					73897.17
		原餐厅部分					73897.17
105	01B007	门窗拆除	原建筑门拆除 M0925	樘	19	25.09	476.71
106	01B008	门窗拆除	1. 原餐厅窗户拆除 900*1500 1500*1500	樘	40	30.89	1235.60
107	081101006004	墙体拆除	240mm砖墙拆除 垃圾装车外运5km 宿舍楼部分	m3	148	276.75	40959.00
108	081101006005	楼板拆除	楼板拆除 垃圾装车外运5km 宿舍楼部分	m3	31.6	988.16	31225.86
		围墙工程					364163.97
109	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m以内 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范 含工作面工程量	m3	310.53	14.96	4645.53
110	010102007002	回填方	1. 密实度要求：素土夯填 2. 填方来源、运距：自行考虑 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	160.07	12.25	1960.86
111	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余方 2. 运距：5km以内	m3	126.45	17.69	2236.90
本页小计							96265.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-建筑

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	010201001004	换填垫层	1. 材料种类及配比：三七砂石 2. 压实系数：分层夯实逐层检验，压实系数 ≥ 0.97 3. 厚度：250mm 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	38.19	238.34	9102.20
113	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 运距自行考虑 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	20.03	422.99	8472.49
114	010505001002	垫层模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	72.87	47.08	3430.72
115	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	11.9	436.01	5188.52
116	010505002003	基础模板（独立基础）	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	59.52	57.71	3434.90
本页小计							29628.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-建筑

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	32.14	514.97	16551.14
118	010505004002	柱面模板	1. 工作内容: 模板及支撑制作, 安装, 拆除, 运输及清理模内杂物, 刷隔离剂等 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 高度4.5米	m2	348.34	63.50	22119.59
119	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩砖 2. 基础类型: 条基础 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	75.77	441.19	33428.97
120	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩砖 2. 基础类型: 砖砌墙 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑	m3	124.09	528.04	65524.48
121	010502005002	基础联系梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	17.09	442.90	7569.16
122	010505003002	基础联系梁模板	1. 工作内容: 模板及支撑制作, 安装, 拆除, 运输及清理模内杂物, 刷隔离剂等 2. 其他说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	95.05	55.99	5321.85
本页小计							150515.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-建筑

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	010502022005	圈梁	压顶 1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 运距自行考虑 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m3	17.57	531.31	9335.12
124	010505012002	圈梁模板	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	79.37	62.69	4975.71
125	010506005021	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 6mm	t	1.177	6699.91	7885.79
126	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.272	5039.26	1370.68
127	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.325	5020.92	1631.80
128	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	1.279	4971.52	6358.57
129	010506002013	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 12 钢筋连接	t	1.702	4971.52	8461.53
本页小计							40019.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙
工程项目-建筑

第 22 页 共 22 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 1 页 共 138 页

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.51
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.63
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.03
综合单价							1.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 2 页 共 138 页

项目编码	01B001	项目名称	基底钎探			计量单位	m2
项目特征	1. 基底钎探 2. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	3.63
1.1	普工	工日	0.0357	—	—	87.1	3.11
1.2	其他人工费	元	1	—	—	0.52	0.52
2	材料费	—	—	—	—	—	0.77
2.1	砂子	m3	0.00251	—	—	141.5	0.36
2.2	钢钎	kg	0.08173	—	—	3.85	0.31
2.3	水	m3	0.0005	—	—	3.44	0.00
2.4	烧结煤矸石普通砖	千块	0.00029	—	—	350.5	0.10
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0.5
3.1	轻便钎探器	台班	0.008	—	—	60	0.48
3.2	其他施工机具使用费	元	1	—	—	0.02	0.02
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	4.9
5	管理费	—	—				0.21
6	利润	—	—				0.28
综合单价							5.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 3 页 共 138 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m以内 3. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 含工作面及放坡工程量							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.52	
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.17	
3.1	履带式推土机	台班	0.0021	-	-	857	1.80	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0023	-	-	1149.61	2.64	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.73	0.73	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.69	
5	管理费	-	-				0.54	
6	利润	-	-				0.72	
综合单价								14.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 4 页 共 138 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 含工作面工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.52
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.63
3.1	履带式推土机	台班	0.0023	-	-	857	1.97
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0025	-	-	1149.61	2.87
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.79	0.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.15
5	管理费	-	-				0.54
6	利润	-	-				0.72
综合单价							15.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 5 页 共 138 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 密实度要求:素土夯实 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.67
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.25	1.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.41
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.02	-0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.08
5	管理费	-	-				0.5
6	利润	-	-				0.67
综合单价							12.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 6 页 共 138 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1. 废弃料品种:余方 2. 运距:5km以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.14
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.47	0.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.04
3.1	履带式推土机	台班	0.0014	-	-	857	1.20
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0015	-	-	1149.61	1.72
3.3	自卸汽车	台班	0.0114	-	-	966.83	11.02
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.09	2.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.18
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.29
综合单价							17.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 7 页 共 138 页

项目编码	010201001001	项目名称	换填垫层			计量单位	m3
项目特征	1. 材料种类及配比:二八石砂 2. 压实系数:分层夯实逐层检验, 压实系数≥0.97 3. 厚度:300mm 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	77.31
1.1	普工	工日	0.1614	-	-	87.1	14.06
1.2	一般技工	工日	0.3228	-	-	134	43.26
1.3	高级技工	工日	0.0538	-	-	201	10.81
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.18	9.18
2	材料费	-	-	-	-	-	173.68
2.1	砂子	m3	1.030514	-	-	141.5	145.82
2.2	水	m3	0.3	-	-	3.44	1.03
2.3	砾石	m3	0.322333	-	-	83.24	26.83
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1
3.1	电动夯实机	台班	0.024	-	-	25.49	0.61
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.39	0.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	251.99
5	管理费	-	-				6.96
6	利润	-	-				8.56
综合单价							267.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 8 页 共 138 页

项目编码	010201010001	项目名称	褥垫层			计量单位	m2
项目特征	基础梁下50厚聚苯板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.38
1.1	普工	工日	0.00705	-	-	87.1	0.61
1.2	一般技工	工日	0.01409	-	-	134	1.89
1.3	高级技工	工日	0.00235	-	-	201	0.47
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.41	0.41
2	材料费	-	-	-	-	-	15.3
2.1	聚苯乙烯板	m3	0.051	-	-	300	15.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.68
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.27
综合单价							19.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 9 页 共 138 页

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙			计量单位	m3
项目特征	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土块 2. 墙体类型:填充墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5.0专用砌筑砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	142.85
1.1	普工	工日	0.2767	-	-	87.1	24.10
1.2	一般技工	工日	0.6077	-	-	134	81.43
1.3	高级技工	工日	0.1013	-	-	201	20.36
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.96	16.96
2	材料费	-	-	-	-	-	260.12
2.1	水	m3	0.04	-	-	3.44	0.14
2.2	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	m3	0.977	-	-	243	237.41
2.3	其他材料费	元	0.875715	-	-	1	0.88
2.4	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.071	-	-	305.552	21.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.42
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0071	-	-	197.4	1.40
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.02	1.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	405.39
5	管理费	-	-				12.84
6	利润	-	-				15.8
综合单价							434.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 10 页 共 138 页

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙			计量单位	m3
项目特征	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土块 2. 墙体类型: 填充墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M5.0 专用砌筑砂浆 砌筑高度3.6米以上						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	155.43
1.1	普工	工日	0.30368	-	-	87.1	26.45
1.2	一般技工	工日	0.67782	-	-	134	90.83
1.3	高级技工	工日	0.11297	-	-	201	22.71
1.4	其他人工费	元	1	-	-	15.45	15.45
2	材料费	-	-	-	-	-	259.94
2.1	水	m3	0.04	-	-	3.44	0.14
2.2	其他材料费	元	0.698631	-	-	1	0.70
2.3	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.071	-	-	305.552	21.69
2.4	蒸压粉煤灰加气混凝土 砌块	m3	0.977	-	-	243	237.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.31
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0071	-	-	197.4	1.40
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.91	0.91
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	417.68
5	管理费	-	-				10.98
6	利润	-	-				13.51
综合单价							442.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 11 页 共 138 页

项目编码	010401008002	项目名称	零星砌砖			计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 基础类型:条基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	276.75
1.1	普工	工日	0.513	-	-	87.1	44.68
1.2	一般技工	工日	1.1896	-	-	134	159.41
1.3	高级技工	工日	0.1982	-	-	201	39.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	32.82	32.82
2	材料费	-	-	-	-	-	325.64
2.1	水	m3	0.11	-	-	3.44	0.38
2.2	页岩砖	千块	0.5514	-	-	467.5	257.78
2.3	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.2142	-	-	315.024	67.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.49
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0214	-	-	197.4	4.22
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.27	2.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	608.88
5	管理费	-	-				24.85
6	利润	-	-				30.59
综合单价							664.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 12 页 共 138 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	53.84	
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68	
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76	
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.96	6.96	
2	材料费	-	-	-	-	-	365.34	
2.1	水	m3	0.395	-	-	3.44	1.36	
2.2	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24	
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.65	0.15	
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	359	362.59	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	419.18	
5	管理费	-	-				6.7	
6	利润	-	-				7.21	
综合单价								433.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 13 页 共 138 页

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	40.74
1.1	普工	工日	0.084	-	-	87.1	7.32
1.2	一般技工	工日	0.1681	-	-	134	22.53
1.3	高级技工	工日	0.028	-	-	201	5.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.27	5.27
2	材料费	-	-	-	-	-	384.75
2.1	水	m3	0.1125	-	-	3.44	0.39
2.2	塑料薄膜	m2	1.5927	-	-	0.26	0.41
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.65	0.15
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	380	383.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	425.49
5	管理费	-	-				5.07
6	利润	-	-				5.45
综合单价							436.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 14 页 共 138 页

项目编码	010502005001	项目名称	基础联系梁			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	42.34
1.1	普工	工日	0.0874	-	-	87.1	7.61
1.2	一般技工	工日	0.1746	-	-	134	23.40
1.3	高级技工	工日	0.0291	-	-	201	5.85
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.48	5.48
2	材料费	-	-	-	-	-	389.62
2.1	水	m3	0.304	-	-	3.44	1.05
2.2	塑料薄膜	m2	3.1765	-	-	0.26	0.83
2.3	电	kW·h	0.375	-	-	0.65	0.24
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	380	383.80
2.5	土工布	m2	0.3168	-	-	11.7	3.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	431.96
5	管理费	-	-				5.27
6	利润	-	-				5.67
综合单价							442.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 15 页 共 138 页

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	104.88
1.1	普工	工日	0.2164	-	-	87.1	18.85
1.2	一般技工	工日	0.4326	-	-	134	57.97
1.3	高级技工	工日	0.0721	-	-	201	14.49
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.57	13.57
2	材料费	-	-	-	-	-	383
2.1	水	m3	0.0911	-	-	3.44	0.31
2.2	电	kW • h	0.375	-	-	0.65	0.24
2.3	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	380	372.29
2.4	土工布	m2	0.0912	-	-	11.7	1.07
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	300	9.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	487.88
5	管理费	-	-				13.05
6	利润	-	-				14.04
综合单价							514.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 16 页 共 138 页

项目编码	010503003001	项目名称	矩形梁			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	43.89
1.1	普工	工日	0.0905	-	-	87.1	7.88
1.2	一般技工	工日	0.181	-	-	134	24.25
1.3	高级技工	工日	0.0302	-	-	201	6.07
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.68	5.68
2	材料费	-	-	-	-	-	389.06
2.1	水	m3	0.309	-	-	3.44	1.06
2.2	塑料薄膜	m2	2.975	-	-	0.26	0.77
2.3	电	kW·h	0.375	-	-	0.65	0.24
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	380	383.80
2.5	土工布	m2	0.272	-	-	11.7	3.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	432.95
5	管理费	-	-				5.47
6	利润	-	-				5.88
综合单价							444.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 17 页 共 138 页

项目编码	010502013001	项目名称	实心楼板			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.81
1.1	普工	工日	0.1054	-	-	87.1	9.18
1.2	一般技工	工日	0.2108	-	-	134	28.25
1.3	高级技工	工日	0.0351	-	-	201	7.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.33	6.33
2	材料费	-	-	-	-	-	395.62
2.1	水	m3	0.4104	-	-	3.44	1.41
2.2	塑料薄膜	m2	7.11	-	-	0.26	1.85
2.3	电	kW • h	0.378	-	-	0.65	0.25
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	380	383.80
2.5	土工布	m2	0.7109	-	-	11.7	8.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.58
3.1	混凝土抹平机	台班	0.014	-	-	22.81	0.32
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	447.01
5	管理费	-	-				6.35
6	利润	-	-				6.84
综合单价							460.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 18 页 共 138 页

项目编码	010502019003	项目名称	其他板			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范雨棚板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	154.3
1.1	普工	工日	0.3182	-	-	87.1	27.72
1.2	一般技工	工日	0.6365	-	-	134	85.29
1.3	高级技工	工日	0.1061	-	-	201	21.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.97	19.97
2	材料费	-	-	-	-	-	388.08
2.1	水	m3	0.0687	-	-	3.44	0.24
2.2	塑料薄膜	m2	10.4895	-	-	0.26	2.73
2.3	电	kW·h	0.6	-	-	0.65	0.39
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	380	383.80
2.5	土工布	m2	0.0789	-	-	11.7	0.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	542.38
5	管理费	-	-				19.21
6	利润	-	-				20.66
综合单价							582.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 19 页 共 138 页

项目编码	010502020001	项目名称	楼梯			计量单位	m2
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	38.87
1.1	普工	工日	0.0802	-	-	87.1	6.99
1.2	一般技工	工日	0.1604	-	-	134	21.49
1.3	高级技工	工日	0.0267	-	-	201	5.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.02	5.02
2	材料费	-	-	-	-	-	100.19
2.1	水	m3	0.0722	-	-	3.44	0.25
2.2	塑料薄膜	m2	1.1529	-	-	0.26	0.30
2.3	电	kW·h	0.156	-	-	0.65	0.10
2.4	预拌混凝土	m3	0.2586	-	-	380	98.27
2.5	土工布	m2	0.109	-	-	11.7	1.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	139.06
5	管理费	-	-				4.83
6	利润	-	-				5.2
综合单价							149.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 20 页 共 138 页

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	175.58
1.1	普工	工日	0.3622	-	-	87.1	31.55
1.2	一般技工	工日	0.7243	-	-	134	97.06
1.3	高级技工	工日	0.1207	-	-	201	24.26
1.4	其他人工费	元	1	-	-	22.71	22.71
2	材料费	-	-	-	-	-	372.6
2.1	水	m3	0.2105	-	-	3.44	0.72
2.2	电	kW • h	0.372	-	-	0.65	0.24
2.3	土工布	m2	0.0885	-	-	11.7	1.04
2.4	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	300	9.09
2.5	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	369	361.51
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	548.18
5	管理费	-	-				21.85
6	利润	-	-				23.51
综合单价							593.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 21 页 共 138 页

项目编码	010502023001	项目名称	过梁			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	147.87
1.1	普工	工日	0.305	-	-	87.1	26.57
1.2	一般技工	工日	0.6099	-	-	134	81.73
1.3	高级技工	工日	0.1017	-	-	201	20.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.14	19.14
2	材料费	-	-	-	-	-	387.35
2.1	水	m3	0.6065	-	-	3.44	2.09
2.2	塑料薄膜	m2	9.285	-	-	0.26	2.41
2.3	电	kW·h	0.375	-	-	0.65	0.24
2.4	土工布	m2	0.8477	-	-	11.7	9.92
2.5	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	369	372.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	535.22
5	管理费	-	-				18.41
6	利润	-	-				19.81
综合单价							573.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 22 页 共 138 页

项目编码	010502022002	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	防水要求房间止水带 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	128.56
1.1	普工	工日	0.2651	-	-	87.1	23.09
1.2	一般技工	工日	0.5303	-	-	134	71.06
1.3	高级技工	工日	0.0884	-	-	201	17.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.64	16.64
2	材料费	-	-	-	-	-	379.63
2.1	水	m3	0.264	-	-	3.44	0.91
2.2	塑料薄膜	m2	4.13	-	-	0.26	1.07
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.65	0.15
2.4	土工布	m2	0.4113	-	-	11.7	4.81
2.5	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	369	372.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	508.19
5	管理费	-	-				16
6	利润	-	-				17.22
综合单价							541.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 23 页 共 138 页

项目编码	010502022004	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	圈梁、售饭台、女儿墙压顶 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	221.42
1.1	普工	工日	0.4568	-	-	87.1	39.79
1.2	一般技工	工日	0.9134	-	-	134	122.40
1.3	高级技工	工日	0.1522	-	-	201	30.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	28.64	28.64
2	材料费	-	-	-	-	-	377.88
2.1	水	m3	0.8322	-	-	3.44	2.86
2.2	塑料薄膜	m2	8.9563	-	-	0.26	2.33
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	369	372.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	599.3
5	管理费	-	-				27.55
6	利润	-	-				29.64
综合单价							656.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 24 页 共 138 页

项目编码	010506001002	项目名称	现浇混凝土基础钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3650.52
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.44	0.50
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.465	3551.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.88
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.17	2.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4661.84
5	管理费	-	-				118.56
6	利润	-	-				127.57
综合单价							4907.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 25 页 共 138 页

项目编码	010506005001	项目名称	现浇混凝土梁钢筋				计量单位	t
项目特征	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 6							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2318.81	
1.1	普工	工日	4.809	-	-	87.1	418.86	
1.2	一般技工	工日	9.619	-	-	134	1288.95	
1.3	高级技工	工日	1.603	-	-	201	322.20	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	288.81	288.81	
2	材料费	-	-	-	-	-	3629.71	
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.5	3570.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	61.57	
3.1	钢筋切断机	台班	0.18	-	-	40.37	7.27	
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.31	-	-	24.56	32.17	
3.3	钢筋调直机	台班	0.3	-	-	35.16	10.55	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.57	11.57	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6010.09	
5	管理费	-	-				290.15	
6	利润	-	-				312.2	
综合单价								6612.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 26 页 共 138 页

项目编码	010506005011	项目名称	现浇混凝土梁钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2188.49	
1.1	普工	工日	4.539	-	-	87.1	395.35	
1.2	一般技工	工日	9.078	-	-	134	1216.45	
1.3	高级技工	工日	1.513	-	-	201	304.11	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	272.58	272.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	3652.16	
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.522	3592.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.27	
3.1	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67	
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.38	-	-	24.56	33.89	
3.3	钢筋调直机	台班	0.31	-	-	35.16	10.90	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10.81	10.81	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5903.92	
5	管理费	-	-				273.86	
6	利润	-	-				294.67	
综合单价								6472.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 27 页 共 138 页

项目编码	010506005012	项目名称	现浇混凝土梁钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2188.49	
1.1	普工	工日	4.539	-	-	87.1	395.35	
1.2	一般技工	工日	9.078	-	-	134	1216.45	
1.3	高级技工	工日	1.513	-	-	201	304.11	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	272.58	272.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	3633.8	
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.504	3574.08	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.28	
3.1	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67	
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.38	-	-	24.56	33.89	
3.3	钢筋调直机	台班	0.31	-	-	35.16	10.90	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10.83	10.83	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5885.57	
5	管理费	-	-				273.85	
6	利润	-	-				294.66	
综合单价								6454.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 28 页 共 138 页

项目编码	010506005002	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1100.17
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	137.09	137.09
2	材料费	-	-	-	-	-	3607.64
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.504	3574.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.14
3.1	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61
3.3	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.59	5.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4734.95
5	管理费	-	-				137.75
6	利润	-	-				148.21
综合单价							5020.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 29 页 共 138 页

项目编码	010506005004	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3650.52
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.44	0.50
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.465	3551.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.88
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.17	2.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4661.84
5	管理费	-	-				118.56
6	利润	-	-				127.57
综合单价							4907.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 30 页 共 138 页

项目编码	010506005005	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 16mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3577.75
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.44	0.50
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.394	3478.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.88
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.17	2.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4589.07
5	管理费	-	-				118.56
6	利润	-	-				127.57
综合单价							4835.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 31 页 共 138 页

项目编码	010506005006	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 18mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3559.3
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.44	0.50
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.376	3460.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.88
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.17	2.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4570.62
5	管理费	-	-				118.56
6	利润	-	-				127.57
综合单价							4816.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 32 页 共 138 页

项目编码	010506005007	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 20mm 钢筋连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	650.91
1.1	普工	工日	1.35	-	-	87.1	117.59
1.2	一般技工	工日	2.7	-	-	134	361.80
1.3	高级技工	工日	0.45	-	-	201	90.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	81.07	81.07
2	材料费	-	-	-	-	-	3464.6
2.1	水	m3	0.093	-	-	3.44	0.32
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	5.95	9.52
2.3	低合金钢焊条	kg	4.8	-	-	14.2	68.16
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.304	3386.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	51.34
3.1	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.18	-	-	24.56	4.42
3.3	直流弧焊机	台班	0.4	-	-	87.68	35.07
3.4	对焊机	台班	0.06	-	-	107.57	6.45
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.04	-	-	16.25	0.65
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.11	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4166.85
5	管理费	-	-				81.46
6	利润	-	-				87.64
综合单价							4335.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 33 页 共 138 页

项目编码	010506005008	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 22mm 钢筋连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	650.91
1.1	普工	工日	1.35	-	-	87.1	117.59
1.2	一般技工	工日	2.7	-	-	134	361.80
1.3	高级技工	工日	0.45	-	-	201	90.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	81.07	81.07
2	材料费	-	-	-	-	-	3529.18
2.1	水	m3	0.093	-	-	3.44	0.32
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	5.95	9.52
2.3	低合金钢焊条	kg	4.8	-	-	14.2	68.16
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.367	3451.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	51.34
3.1	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.18	-	-	24.56	4.42
3.3	直流弧焊机	台班	0.4	-	-	87.68	35.07
3.4	对焊机	台班	0.06	-	-	107.57	6.45
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.04	-	-	16.25	0.65
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.11	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4231.43
5	管理费	-	-				81.46
6	利润	-	-				87.64
综合单价							4400.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 34 页 共 138 页

项目编码	010506005009	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 25mm 钢筋连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	650.91
1.1	普工	工日	1.35	-	-	87.1	117.59
1.2	一般技工	工日	2.7	-	-	134	361.80
1.3	高级技工	工日	0.45	-	-	201	90.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	81.07	81.07
2	材料费	-	-	-	-	-	3538.4
2.1	水	m3	0.093	-	-	3.44	0.32
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	5.95	9.52
2.3	低合金钢焊条	kg	4.8	-	-	14.2	68.16
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.376	3460.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	51.34
3.1	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.18	-	-	24.56	4.42
3.3	直流弧焊机	台班	0.4	-	-	87.68	35.07
3.4	对焊机	台班	0.06	-	-	107.57	6.45
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.04	-	-	16.25	0.65
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.11	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4240.65
5	管理费	-	-				81.46
6	利润	-	-				87.64
综合单价							4409.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 35 页 共 138 页

项目编码	010506002004	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 16 钢筋连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	947.42
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	117.99	117.99
2	材料费	-	-	-	-	-	3577.73
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.44	0.50
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.394	3478.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.87
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.17	2.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4589.02
5	管理费	-	-				118.56
6	利润	-	-				127.58
综合单价							4835.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 36 页 共 138 页

项目编码	010506002005	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 18 钢筋连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3559.3
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.44	0.50
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.376	3460.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.88
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.17	2.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4570.62
5	管理费	-	-				118.56
6	利润	-	-				127.57
综合单价							4816.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 37 页 共 138 页

项目编码	010506002006	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 20 钢筋连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	650.91
1.1	普工	工日	1.35	-	-	87.1	117.59
1.2	一般技工	工日	2.7	-	-	134	361.80
1.3	高级技工	工日	0.45	-	-	201	90.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	81.07	81.07
2	材料费	-	-	-	-	-	3464.6
2.1	水	m3	0.093	-	-	3.44	0.32
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	5.95	9.52
2.3	低合金钢焊条	kg	4.8	-	-	14.2	68.16
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.304	3386.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	51.34
3.1	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.18	-	-	24.56	4.42
3.3	直流弧焊机	台班	0.4	-	-	87.68	35.07
3.4	对焊机	台班	0.06	-	-	107.57	6.45
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.04	-	-	16.25	0.65
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.11	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4166.85
5	管理费	-	-				81.46
6	利润	-	-				87.64
综合单价							4335.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 38 页 共 138 页

项目编码	010506002007	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 22 钢筋连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	650.91
1.1	普工	工日	1.35	-	-	87.1	117.59
1.2	一般技工	工日	2.7	-	-	134	361.80
1.3	高级技工	工日	0.45	-	-	201	90.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	81.07	81.07
2	材料费	-	-	-	-	-	3529.18
2.1	水	m3	0.093	-	-	3.44	0.32
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	5.95	9.52
2.3	低合金钢焊条	kg	4.8	-	-	14.2	68.16
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.367	3451.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	51.34
3.1	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.18	-	-	24.56	4.42
3.3	直流弧焊机	台班	0.4	-	-	87.68	35.07
3.4	对焊机	台班	0.06	-	-	107.57	6.45
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.04	-	-	16.25	0.65
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.11	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4231.43
5	管理费	-	-				81.46
6	利润	-	-				87.64
综合单价							4400.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 39 页 共 138 页

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土柱钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2188.49	
1.1	普工	工日	4.539	-	-	87.1	395.35	
1.2	一般技工	工日	9.078	-	-	134	1216.45	
1.3	高级技工	工日	1.513	-	-	201	304.11	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	272.58	272.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	3652.16	
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.522	3592.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.27	
3.1	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67	
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.38	-	-	24.56	33.89	
3.3	钢筋调直机	台班	0.31	-	-	35.16	10.90	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10.81	10.81	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5903.92	
5	管理费	-	-				273.86	
6	利润	-	-				294.67	
综合单价								6472.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 40 页 共 138 页

项目编码	010506002008	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2188.49
1.1	普工	工日	4.539	-	-	87.1	395.35
1.2	一般技工	工日	9.078	-	-	134	1216.45
1.3	高级技工	工日	1.513	-	-	201	304.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	272.57	272.57
2	材料费	-	-	-	-	-	3633.8
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.504	3574.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.27
3.1	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.38	-	-	24.56	33.89
3.3	钢筋调直机	台班	0.31	-	-	35.16	10.90
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10.81	10.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5885.56
5	管理费	-	-				273.86
6	利润	-	-				294.67
综合单价							6454.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 41 页 共 138 页

项目编码	010506006004	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t
项目特征	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1323.28
1.1	普工	工日	2.744	-	-	87.1	239.00
1.2	一般技工	工日	5.489	-	-	134	735.53
1.3	高级技工	工日	0.915	-	-	201	183.92
1.4	其他人工费	元	1	-	-	164.84	164.84
2	材料费	-	-	-	-	-	3623.02
2.1	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	5.95	53.01
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.5	3570.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.3
3.1	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.35	-	-	24.56	8.60
3.3	钢筋调直机	台班	0.24	-	-	35.16	8.44
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.82	6.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4974.6
5	管理费	-	-				165.64
6	利润	-	-				178.2
综合单价							5318.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 42 页 共 138 页

项目编码	010506006007	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1100.17
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	137.09	137.09
2	材料费	-	-	-	-	-	3626
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.522	3592.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.14
3.1	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61
3.3	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.59	5.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4753.31
5	管理费	-	-				137.75
6	利润	-	-				148.21
综合单价							5039.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 43 页 共 138 页

项目编码	010506006003	项目名称	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1100.17
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	137.09	137.09
2	材料费	-	-	-	-	-	3607.64
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.504	3574.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.14
3.1	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61
3.3	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.59	5.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4734.95
5	管理费	-	-				137.75
6	利润	-	-				148.21
综合单价							5020.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 44 页 共 138 页

项目编码	010506010001	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径6mm 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2318.8
1.1	普工	工日	4.809	-	-	87.1	418.86
1.2	一般技工	工日	9.619	-	-	134	1288.95
1.3	高级技工	工日	1.603	-	-	201	322.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	288.78	288.78
2	材料费	-	-	-	-	-	3629.71
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.5	3570.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	61.57
3.1	钢筋切断机	台班	0.18	-	-	40.37	7.27
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.31	-	-	24.56	32.17
3.3	钢筋调直机	台班	0.3	-	-	35.16	10.55
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.59	11.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6010.08
5	管理费	-	-				290.15
6	利润	-	-				312.19
综合单价							6612.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 45 页 共 138 页

项目编码	010506010002	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 8 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2188.48
1.1	普工	工日	4.539	-	-	87.1	395.35
1.2	一般技工	工日	9.078	-	-	134	1216.45
1.3	高级技工	工日	1.513	-	-	201	304.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	272.57	272.57
2	材料费	-	-	-	-	-	3652.16
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.522	3592.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.26
3.1	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.38	-	-	24.56	33.89
3.3	钢筋调直机	台班	0.31	-	-	35.16	10.90
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10.8	10.80
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5903.9
5	管理费	-	-				273.86
6	利润	-	-				294.66
综合单价							6472.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 46 页 共 138 页

项目编码	010506010003	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	1323.26
1.1	普工	工日	2.744	—	—	87.1	239.00
1.2	一般技工	工日	5.489	—	—	134	735.53
1.3	高级技工	工日	0.915	—	—	201	183.92
1.4	其他人工费	元	1	—	—	164.83	164.83
2	材料费	—	—	—	—	—	3623.01
2.1	镀锌铁丝	kg	8.91	—	—	5.95	53.01
2.2	钢筋	kg	1020	—	—	3.5	3570.00
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	28.31
3.1	钢筋切断机	台班	0.11	—	—	40.37	4.44
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.35	—	—	24.56	8.60
3.3	钢筋调直机	台班	0.24	—	—	35.16	8.44
3.4	其他施工机具使用费	元	1	—	—	6.83	6.83
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	4974.58
5	管理费	—	—				165.64
6	利润	—	—				178.22
综合单价							5318.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 47 页 共 138 页

项目编码	010506010004	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1100.17
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	137.09	137.09
2	材料费	-	-	-	-	-	3607.64
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.504	3574.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.14
3.1	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61
3.3	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.59	5.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4734.95
5	管理费	-	-				137.75
6	利润	-	-				148.21
综合单价							5020.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 48 页 共 138 页

项目编码	010506010005	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3714.07
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.44	0.50
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.527	3615.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.87
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.16	2.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4725.38
5	管理费	-	-				118.56
6	利润	-	-				127.57
综合单价							4971.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 49 页 共 138 页

项目编码	010506017001	项目名称	砌体工程内配钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 名称：砌体加固钢筋 2. 规格：圆钢HPB300 直径6mm 3. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3266.11	
1.1	普工	工日	6.774	-	-	87.1	590.02	
1.2	一般技工	工日	13.548	-	-	134	1815.43	
1.3	高级技工	工日	2.258	-	-	201	453.86	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	406.8	406.80	
2	材料费	-	-	-	-	-	3669.45	
2.1	圆钢	t	1.02	-	-	3597.5	3669.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	68.77	
3.1	钢筋切断机	台班	0.69	-	-	40.37	27.86	
3.2	钢筋调直机	台班	0.69	-	-	35.16	24.26	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	16.65	16.65	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7004.33	
5	管理费	-	-				408.71	
6	利润	-	-				439.76	
综合单价								7852.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 50 页 共 138 页

项目编码	010506009001	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1119.79
1.1	普工	工日	2.323	-	-	87.1	202.33
1.2	一般技工	工日	4.645	-	-	134	622.43
1.3	高级技工	工日	0.774	-	-	201	155.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	139.48	139.48
2	材料费	-	-	-	-	-	3626.04
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.522	3592.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.52
3.1	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.27	-	-	24.56	6.63
3.3	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.73	5.73
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4771.35
5	管理费	-	-				140.1
6	利润	-	-				150.73
综合单价							5062.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 51 页 共 138 页

项目编码	010506009003	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋				计量单位	t
项目特征	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 12							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	987.47	
1.1	普工	工日	2.047	-	-	87.1	178.29	
1.2	一般技工	工日	4.096	-	-	134	548.86	
1.3	高级技工	工日	0.683	-	-	201	137.28	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	123.05	123.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	3712.4	
2.1	水	m3	0.143	-	-	3.44	0.49	
2.2	镀锌铁丝	kg	3.373	-	-	5.95	20.07	
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68	
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.527	3615.18	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	62.99	
3.1	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.2	-	-	24.56	4.91	
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46	
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83	
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.41	2.41	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4762.86	
5	管理费	-	-				123.64	
6	利润	-	-				133.05	
综合单价								5019.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 52 页 共 138 页

项目编码	010506009004	项目名称	现浇混凝土楼梯钢筋				计量单位	t
项目特征	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 14							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	987.46	
1.1	普工	工日	2.047	-	-	87.1	178.29	
1.2	一般技工	工日	4.096	-	-	134	548.86	
1.3	高级技工	工日	0.683	-	-	201	137.28	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	123.03	123.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	3648.86	
2.1	水	m3	0.143	-	-	3.44	0.49	
2.2	镀锌铁丝	kg	3.373	-	-	5.95	20.07	
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68	
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.465	3551.63	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	62.99	
3.1	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.2	-	-	24.56	4.91	
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46	
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83	
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.42	2.42	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4699.31	
5	管理费	-	-				123.64	
6	利润	-	-				133.03	
综合单价							4955.98	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 53 页 共 138 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门				计量单位	m2
项目特征	成品钢木复合防盗门							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21	
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23	
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33	
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32	
2	材料费	-	-	-	-	-	450.87	
2.1	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21	
2.2	电	kW • h	0.1145	-	-	0.65	0.07	
2.3	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31	
2.4	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	288.98	0.75	
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40	
2.6	成品钢木复合防盗门	m2	0.9781	-	-	455.1	445.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.46	
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	496.54	
5	管理费	-	-				3.78	
6	利润	-	-				3.14	
综合单价								503.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 54 页 共 138 页

项目编码	010802003002	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	成品钢制防盗门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	450.87
2.1	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
2.2	电	kW • h	0.1145	-	-	0.65	0.07
2.3	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.4	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	288.98	0.75
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.6	成品钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	455.1	445.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.46
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	496.54
5	管理费	-	-				3.78
6	利润	-	-				3.14
综合单价							503.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 55 页 共 138 页

项目编码	010801004001	项目名称	木质防火门			计量单位	m2
项目特征	成品木制防火门乙级						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.81
1.1	普工	工日	0.06615	-	-	87.1	5.76
1.2	一般技工	工日	0.1323	-	-	134	17.73
1.3	高级技工	工日	0.02205	-	-	201	4.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.89	3.89
2	材料费	-	-	-	-	-	326.41
2.1	其他材料费	元	0.385875	-	-	1	0.39
2.2	电	kW·h	0.1145	-	-	0.65	0.07
2.3	水泥砂浆 1:3	m3	0.01351	-	-	288.98	3.90
2.4	成品木制防火门乙级	m2	0.9825	-	-	327.78	322.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	358.22
5	管理费	-	-				2.65
6	利润	-	-				2.2
综合单价							363.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 56 页 共 138 页

项目编码	010801004002	项目名称	木质防火门			计量单位	m2
项目特征	成品木制防火门丙级						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.81
1.1	普工	工日	0.06615	-	-	87.1	5.76
1.2	一般技工	工日	0.1323	-	-	134	17.73
1.3	高级技工	工日	0.02205	-	-	201	4.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.89	3.89
2	材料费	-	-	-	-	-	321.37
2.1	其他材料费	元	0.385875	-	-	1	0.39
2.2	电	kW • h	0.1145	-	-	0.65	0.07
2.3	水泥砂浆 1:3	m3	0.01351	-	-	288.98	3.90
2.4	成品木制防火门丙级	m2	0.9825	-	-	322.65	317.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	353.18
5	管理费	-	-	-	-	-	2.65
6	利润	-	-	-	-	-	2.2
综合单价							358.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 57 页 共 138 页

项目编码	010805004001	项目名称	不锈钢玻璃门			计量单位	m2
项目特征	平开有亮子不锈钢12厚钢化玻璃门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	59.96
1.1	普工	工日	0.12468	-	-	87.1	10.86
1.2	一般技工	工日	0.24936	-	-	134	33.41
1.3	高级技工	工日	0.04156	-	-	201	8.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.33	7.33
2	材料费	-	-	-	-	-	537.76
2.1	地弹簧	套	0.45804	-	-	80	36.64
2.2	水泥砂浆 1:2	m3	0.0034	-	-	328.15	1.12
2.3	平开有亮子不锈钢12厚 钢化玻璃门	m2	1	-	-	500	500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	597.72
5	管理费	-	-				4.99
6	利润	-	-				4.15
综合单价							606.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 58 页 共 138 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1. 窗洞口尺寸: 详见图纸 2. 开启方式: 推拉窗 3. 框、扇材质及规格: 80系列深灰色铝合金推拉窗 4. 玻璃品种、厚度: 中空安全玻璃(5+9A+5) 带纱扇 详见图纸及图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.02
1.1	普工	工日	0.0541	-	-	87.1	4.71
1.2	一般技工	工日	0.10822	-	-	134	14.50
1.3	高级技工	工日	0.01804	-	-	201	3.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.18	3.18
2	材料费	-	-	-	-	-	676.43
2.1	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05
2.2	电	kW·h	0.07	-	-	0.65	0.05
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.4	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.5	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
2.8	80系列深灰色铝合金推拉窗	m2	0.9543	-	-	623.12	594.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	702.45
5	管理费	-	-				2.17
6	利润	-	-				1.8
综合单价							706.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小
学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 59 页 共 138
页

项目编码	011207003001	项目名称	铝合金玻璃隔断			计量单位	m2
项目特征	专业厂家定制80系列铝合金玻璃隔断 售饭台						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	59.96
1.1	普工	工日	0.12468	-	-	87.1	10.86
1.2	一般技工	工日	0.24936	-	-	134	33.41
1.3	高级技工	工日	0.04156	-	-	201	8.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.33	7.33
2	材料费	-	-	-	-	-	537.76
2.1	地弹簧	套	0.45804	-	-	80	36.64
2.2	水泥砂浆 1:2	m3	0.0034	-	-	328.15	1.12
2.3	铝合金玻璃隔断	m2	1	-	-	500	500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	597.72
5	管理费	-	-				4.99
6	利润	-	-				4.15
综合单价							606.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 60 页 共 138 页

项目编码	010902001001	项目名称	水泥砂浆保护层屋面			计量单位	m2
项目特征	• 保护层:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 • 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 • 防水层:两层3厚SBS改性沥青防水卷材 • 找平层:30厚C20细石混凝土 • 保温层:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(B1级燃烧性能等级) • 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 • 找坡层:LC5.0轻骨料混凝土,最薄处30厚找坡2% • 隔汽层:1.5厚聚氨酯防水涂料 • 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 • 结构层:钢筋混凝土屋面板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	79.95
1.1	普工	工日	0.109685	-	-	87.1	9.55
1.2	一般技工	工日	0.200958	-	-	134	26.93
1.3	高级技工	工日	0.170565	-	-	201	34.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.18	9.18
2	材料费	-	-	-	-	-	176.18
2.1	水	m3	0.10775	-	-	3.44	0.37
2.2	聚苯乙烯板	m3	0.051	-	-	300	15.30
2.3	其他材料费	元	0.007563	-	-	1	0.01
2.4	塑料薄膜	m2	1.388875	-	-	0.26	0.36
2.5	电	kW·h	0.01155	-	-	0.65	0.01
2.6	干混地面砂浆	m3	0.0663	-	-	359.576	23.84
2.7	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54
2.8	聚氨酯甲乙涂料	kg	1.996	-	-	13.316	26.58
2.9	轻骨料混凝土	m3	0.0505	-	-	522.39	26.38
2.10	预拌细石混凝土	m3	0.0303	-	-	359	10.88
2.11	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.128539	-	-	12	1.54
2.12	液化石油气	kg	0.655312	-	-	4.4	2.88
2.13	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.34704	-	-	10	3.47
2.14	SBS改性沥青防水卷材	m2	2.659605	-	-	24.07	64.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.8
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.01105	-	-	197.4	2.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.62	0.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 61 页 共 138 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	258.93
5	管理费	-	-				5.99
6	利润	-	-				6.55
综合单价							271.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 62 页 共 138 页

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	• 保护层:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 • 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 • 防水层:3厚高聚物改性沥青防水涂料上翻150 • 找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平 • 找坡层:LC5.0轻骨料混凝土,最薄处30厚找坡2%, • 结构层:钢筋混凝土屋面板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	38.95
1.1	普工	工日	0.051974	—	—	87.1	4.53
1.2	一般技工	工日	0.094148	—	—	134	12.62
1.3	高级技工	工日	0.085335	—	—	201	17.15
1.4	其他人工费	元	1	—	—	4.66	4.66
2	材料费	—	—	—	—	—	72.15
2.1	水	m3	0.09185	—	—	3.44	0.32
2.2	其他材料费	元	0.007563	—	—	1	0.01
2.3	塑料薄膜	m2	1.293325	—	—	0.26	0.34
2.4	电	kW·h	0.00693	—	—	0.65	0.00
2.5	干混地面砂浆	m3	0.0459	—	—	359.576	16.50
2.6	轻骨料混凝土	m3	0.0303	—	—	522.39	15.83
2.7	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.071724	—	—	12	0.86
2.8	液化石油气	kg	0.323904	—	—	4.4	1.43
2.9	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.34704	—	—	10	3.47
2.10	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.38762	—	—	24.07	33.40
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	1.94
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00765	—	—	197.4	1.51
3.2	其他施工机具使用费	元	1	—	—	0.43	0.43
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	113.04
5	管理费	—	—	—	—	—	2.99
6	利润	—	—	—	—	—	3.28
综合单价							119.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 63 页 共 138 页

项目编码	010902005001	项目名称	屋面排水管			计量单位	m
项目特征	1. 排水管品种、规格:UPVC φ100 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.63
1.1	普工	工日	0.020052	-	-	87.1	1.75
1.2	一般技工	工日	0.040127	-	-	134	5.38
1.3	高级技工	工日	0.006688	-	-	201	1.34
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.16	1.16
2	材料费	-	-	-	-	-	41.08
2.1	铁件	kg	0.437273	-	-	4.5	1.97
2.2	塑料水落管	m	1.05	-	-	18	18.90
2.3	塑料管卡子	个	0.612	-	-	1.5	0.92
2.4	伸缩节	只	0.27	-	-	16	4.32
2.5	铸铁水斗	个	0.112222	-	-	64	7.18
2.6	铸铁雨水口(带罩)	套	0.112222	-	-	64	7.18
2.7	石油沥青油毡	m2	0.026933	-	-	2.75	0.07
2.8	石油沥青玛蹄脂	m3	0.000111	-	-	4780.11	0.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.71
5	管理费	-	-				0.72
6	利润	-	-				0.99
综合单价							52.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 64 页 共 138 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料地面 地1 800*800			计量单位	m2
项目特征	• 8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 • 20厚1:3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土垫层 • 素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	41.05
1.1	普工	工日	0.057068	-	-	87.1	4.97
1.2	一般技工	工日	0.090918	-	-	134	12.18
1.3	高级技工	工日	0.09701	-	-	201	19.50
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.4	4.40
2	材料费	-	-	-	-	-	99.21
2.1	水	m3	0.0546	-	-	3.44	0.19
2.2	预拌混凝土	m3	0.0808	-	-	349	28.20
2.3	塑料薄膜	m2	0.3822	-	-	0.26	0.10
2.4	电	kW·h	0.10908	-	-	0.65	0.07
2.5	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	359.576	7.34
2.6	地砖	m2	1.04	-	-	60	62.40
2.7	白水泥	kg	0.102	-	-	0.922	0.09
2.8	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50
2.9	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.10	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.11	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.14
3.1	电动夯实机	台班	0.00715	-	-	25.49	0.18
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.29	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	141.4
5	管理费	-	-				3.12
6	利润	-	-				3.25
综合单价							147.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 65 页 共 138 页

项目编码	011102003002	项目名称	块料地面 地1 600*600			计量单位	m2
项目特征	• 8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 • 20厚1:3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土垫层 • 素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	39.8
1.1	普工	工日	0.055618	-	-	87.1	4.84
1.2	一般技工	工日	0.088388	-	-	134	11.84
1.3	高级技工	工日	0.09375	-	-	201	18.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.27	4.27
2	材料费	-	-	-	-	-	83.16
2.1	水	m3	0.0546	-	-	3.44	0.19
2.2	预拌混凝土	m3	0.0808	-	-	349	28.20
2.3	塑料薄膜	m2	0.3822	-	-	0.26	0.10
2.4	电	kW·h	0.10908	-	-	0.65	0.07
2.5	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	359.576	7.34
2.6	白水泥	kg	0.102	-	-	0.922	0.09
2.7	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50
2.8	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.9	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.10	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.11	地砖	m2	1.03	-	-	45	46.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.14
3.1	电动夯实机	台班	0.00715	-	-	25.49	0.18
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.29	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	124.1
5	管理费	-	-				3.04
6	利润	-	-				3.16
综合单价							130.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 66 页 共 138 页

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面 地2 600*600				计量单位	m2
项目特征	• 8-10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 • 30厚1:3干硬性水泥砂浆 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料,四周沿墙上翻500高 • 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土垫层 • 素土夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	60.89	
1.1	普工	工日	0.088068	-	-	87.1	7.67	
1.2	一般技工	工日	0.149718	-	-	134	20.06	
1.3	高级技工	工日	0.13194	-	-	201	26.52	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.64	6.64	
2	材料费	-	-	-	-	-	146.99	
2.1	水	m3	0.05917	-	-	3.44	0.20	
2.2	预拌混凝土	m3	0.0808	-	-	349	28.20	
2.3	塑料薄膜	m2	0.3822	-	-	0.26	0.10	
2.4	电	kW·h	0.10908	-	-	0.65	0.07	
2.5	干混地面砂浆	m3	0.0408	-	-	359.576	14.67	
2.6	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54	
2.7	聚氨酯甲乙涂料	kg	1.996	-	-	13.316	26.58	
2.8	白水泥	kg	0.102	-	-	0.922	0.09	
2.9	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50	
2.10	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.11	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11	
2.12	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10	
2.13	地砖	m2	1.03	-	-	45	46.35	
2.14	防水涂料	kg	4.095	-	-	7.17	29.36	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.99	
3.1	电动夯实机	台班	0.00715	-	-	25.49	0.18	
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0068	-	-	197.4	1.34	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.47	0.47	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	209.87	
5	管理费	-	-				4.59	
6	利润	-	-				4.98	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑		标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目		第 67 页 共 138 页
综合单价				219.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 68 页 共 138 页

项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面 地2 300*300			计量单位	m2
项目特征	• 8-10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 • 30厚1:3干硬性水泥砂浆 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料,四周沿墙上翻500高 • 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土垫层 • 素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	61.64
1.1	普工	工日	0.088938	-	-	87.1	7.75
1.2	一般技工	工日	0.151228	-	-	134	20.26
1.3	高级技工	工日	0.13389	-	-	201	26.91
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.72	6.72
2	材料费	-	-	-	-	-	147.01
2.1	水	m3	0.05917	-	-	3.44	0.20
2.2	预拌混凝土	m3	0.0808	-	-	349	28.20
2.3	塑料薄膜	m2	0.3822	-	-	0.26	0.10
2.4	电	kW·h	0.10908	-	-	0.65	0.07
2.5	干混地面砂浆	m3	0.0408	-	-	359.576	14.67
2.6	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54
2.7	聚氨酯甲乙涂料	kg	1.996	-	-	13.316	26.58
2.8	白水泥	kg	0.102	-	-	0.922	0.09
2.9	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.00103	-	-	497.85	0.51
2.10	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.11	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.12	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.13	防水涂料	kg	4.095	-	-	7.17	29.36
2.14	地砖	m2	1.03	-	-	45	46.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2
3.1	电动夯实机	台班	0.00715	-	-	25.49	0.18
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0068	-	-	197.4	1.34
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.48	0.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	210.65
5	管理费	-	-				4.64
6	利润	-	-				5.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑		标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目		第 69 页 共 138 页
综合单价				220.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 70 页 共 138 页

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面 地3				计量单位	m2
项目特征	• 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土垫层 • 素水泥浆一道							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.75	
1.1	普工	工日	0.027908	-	-	87.1	2.43	
1.2	一般技工	工日	0.051038	-	-	134	6.84	
1.3	高级技工	工日	0.04574	-	-	201	9.19	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.29	2.29	
2	材料费	-	-	-	-	-	35.88	
2.1	水	m3	0.0676	-	-	3.44	0.23	
2.2	预拌混凝土	m3	0.0808	-	-	349	28.20	
2.3	塑料薄膜	m2	0.3822	-	-	0.26	0.10	
2.4	电	kW·h	0.01848	-	-	0.65	0.01	
2.5	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	359.576	7.34	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.88	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.21	0.21	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.51	
5	管理费	-	-				1.72	
6	利润	-	-				1.79	
综合单价								61.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 71 页 共 138 页

项目编码	011102003007	项目名称	块料楼地面 地4				计量单位	m2
项目特征	地四:水泥砂浆防水地面(燃烧性能A级, 防滑等级:Cd) 参12YJ1-地101F • 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 素水泥浆一道 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料, 四周沿墙上翻500高 • 20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土垫层 • 素土夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	42.48	
1.1	普工	工日	0.066738	-	-	87.1	5.81	
1.2	一般技工	工日	0.112368	-	-	134	15.06	
1.3	高级技工	工日	0.08393	-	-	201	16.87	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.74	4.74	
2	材料费	-	-	-	-	-	99.71	
2.1	水	m3	0.07217	-	-	3.44	0.25	
2.2	预拌混凝土	m3	0.0808	-	-	349	28.20	
2.3	塑料薄膜	m2	0.3822	-	-	0.26	0.10	
2.4	电	kW·h	0.01848	-	-	0.65	0.01	
2.5	干混地面砂浆	m3	0.0408	-	-	359.576	14.67	
2.6	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54	
2.7	聚氨酯甲乙涂料	kg	1.996	-	-	13.316	26.58	
2.8	防水涂料	kg	4.095	-	-	7.17	29.36	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.91	
3.1	电动夯实机	台班	0.00715	-	-	25.49	0.18	
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0068	-	-	197.4	1.34	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.38	0.38	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	144.1	
5	管理费	-	-				3.3	
6	利润	-	-				3.65	
综合单价							151.05	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 72 页 共 138 页

项目编码	011102003006	项目名称	块料地面 楼1				计量单位	m2
项目特征	• 8-10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 • 20厚1:3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 钢筋混凝土楼板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	36.1	
1.1	普工	工日	0.0418	-	-	87.1	3.64	
1.2	一般技工	工日	0.07315	-	-	134	9.80	
1.3	高级技工	工日	0.09405	-	-	201	18.90	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.75	3.75	
2	材料费	-	-	-	-	-	70.79	
2.1	水	m3	0.023	-	-	3.44	0.08	
2.2	电	kW·h	0.0906	-	-	0.65	0.06	
2.3	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	359.576	7.34	
2.4	地砖	m2	1.04	-	-	60	62.40	
2.5	白水泥	kg	0.102	-	-	0.922	0.09	
2.6	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50	
2.7	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.8	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11	
2.9	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.96	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.29	0.29	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	107.85	
5	管理费	-	-				2.55	
6	利润	-	-				2.62	
综合单价								113.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 73 页 共 138 页

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面 楼2 600*600				计量单位	m2
项目特征	• 8-10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 • 30厚1:3干硬性水泥砂浆 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料, 四周沿墙上翻500高 • 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 • 素水泥浆一道 • 钢筋混凝土楼板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	55.93	
1.1	普工	工日	0.0728	-	-	87.1	6.34	
1.2	一般技工	工日	0.13195	-	-	134	17.68	
1.3	高级技工	工日	0.12898	-	-	201	25.92	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.98	5.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	118.57	
2.1	水	m3	0.02757	-	-	3.44	0.09	
2.2	电	kW·h	0.0906	-	-	0.65	0.06	
2.3	干混地面砂浆	m3	0.0408	-	-	359.576	14.67	
2.4	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54	
2.5	聚氨酯甲乙涂料	kg	1.996	-	-	13.316	26.58	
2.6	白水泥	kg	0.102	-	-	0.922	0.09	
2.7	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50	
2.8	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.9	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11	
2.10	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10	
2.11	地砖	m2	1.03	-	-	45	46.35	
2.12	防水涂料	kg	4.095	-	-	7.17	29.36	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.81	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0068	-	-	197.4	1.34	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.47	0.47	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	176.31	
5	管理费	-	-				4.01	
6	利润	-	-				4.35	
综合单价							184.67	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 74 页 共 138 页

项目编码	011102003010	项目名称	块料楼地面 楼2 300*300			计量单位	m2
项目特征	• 8-10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 • 30厚1:3干硬性水泥砂浆 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料, 四周沿墙上翻500高 • 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 • 素水泥浆一道 • 钢筋混凝土楼板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	56.68
1.1	普工	工日	0.07367	-	-	87.1	6.42
1.2	一般技工	工日	0.13346	-	-	134	17.88
1.3	高级技工	工日	0.13093	-	-	201	26.32
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.06	6.06
2	材料费	-	-	-	-	-	118.59
2.1	水	m3	0.02757	-	-	3.44	0.09
2.2	电	kW·h	0.0906	-	-	0.65	0.06
2.3	干混地面砂浆	m3	0.0408	-	-	359.576	14.67
2.4	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54
2.5	聚氨酯甲乙涂料	kg	1.996	-	-	13.316	26.58
2.6	白水泥	kg	0.102	-	-	0.922	0.09
2.7	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.00103	-	-	497.85	0.51
2.8	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.9	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.10	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.11	防水涂料	kg	4.095	-	-	7.17	29.36
2.12	地砖	m2	1.03	-	-	45	46.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.82
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0068	-	-	197.4	1.34
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.48	0.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	177.09
5	管理费	-	-				4.06
6	利润	-	-				4.4
综合单价							185.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 75 页 共 138 页

项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面 楼3			计量单位	m2
项目特征	• 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 • 素水泥浆一道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.44
1.1	普工	工日	0.01902	-	-	87.1	1.66
1.2	一般技工	工日	0.03327	-	-	134	4.46
1.3	高级技工	工日	0.04278	-	-	201	8.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.73	1.73
2	材料费	-	-	-	-	-	7.46
2.1	水	m3	0.036	-	-	3.44	0.12
2.2	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	359.576	7.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.88
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.21	0.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.78
5	管理费	-	-				1.18
6	利润	-	-				1.22
综合单价							27.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 76 页 共 138 页

项目编码	011102003009	项目名称	块料楼地面 楼4				计量单位	m2
项目特征	地四:水泥砂浆防水地面(燃烧性能A级, 防滑等级:Cd) 参12YJ1-地101F • 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 素水泥浆一道 • 1.5厚合成高分子防水涂料+2.0厚聚合物水泥基防水涂料, 四周沿墙上翻500高 • 20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 • 素水泥浆一道 现浇钢筋混凝土楼板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	37.52	
1.1	普工	工日	0.05147	-	-	87.1	4.48	
1.2	一般技工	工日	0.0946	-	-	134	12.68	
1.3	高级技工	工日	0.080969	-	-	201	16.27	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.08	4.08	
2	材料费	-	-	-	-	-	71.3	
2.1	水	m3	0.04057	-	-	3.44	0.14	
2.2	干混地面砂浆	m3	0.0408	-	-	359.576	14.67	
2.3	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54	
2.4	聚氨酯甲乙涂料	kg	1.996	-	-	13.316	26.58	
2.5	防水涂料	kg	4.095	-	-	7.17	29.36	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.73	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0068	-	-	197.4	1.34	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.38	0.38	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	110.55	
5	管理费	-	-				2.73	
6	利润	-	-				3.03	
综合单价								116.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 77 页 共 138 页

项目编码	011106003001	项目名称	块料楼梯				计量单位	m2
项目特征	• 8厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 • 20厚1:3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 钢筋混凝土楼板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	93.68	
1.1	普工	工日	0.10855	-	-	87.1	9.45	
1.2	一般技工	工日	0.18996	-	-	134	25.45	
1.3	高级技工	工日	0.24423	-	-	201	49.09	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.68	9.68	
2	材料费	-	-	-	-	-	69.32	
2.1	水	m3	0.034	-	-	3.44	0.12	
2.2	电	kW·h	0.102	-	-	0.65	0.07	
2.3	干混地面砂浆	m3	0.02785	-	-	359.576	10.01	
2.4	白水泥	kg	0.13913	-	-	0.922	0.13	
2.5	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0014	-	-	497.85	0.70	
2.6	棉纱头	kg	0.01365	-	-	12	0.16	
2.7	锯木屑	m3	0.00819	-	-	18	0.15	
2.8	石料切割锯片	片	0.0034	-	-	31.52	0.11	
2.9	陶瓷地砖	m2	1.4469	-	-	40	57.88	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.5	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00464	-	-	197.4	0.92	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.58	0.58	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	164.5	
5	管理费	-	-				6.57	
6	利润	-	-				6.76	
综合单价								177.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 78 页 共 138 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰 内墙1			计量单位	m2
项目特征	• 2厚配套专用界面砂浆批刮 15厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆, 分层铺抹压实 • 5厚1:2水泥砂浆抹面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.58
1.1	普工	工日	0.03433	-	-	87.1	2.99
1.2	一般技工	工日	0.06537	-	-	134	8.76
1.3	高级技工	工日	0.03688	-	-	201	7.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.42	2.42
2	材料费	-	-	-	-	-	8.49
2.1	水	m3	0.00757	-	-	3.44	0.03
2.2	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.01025	-	-	345.552	3.54
2.3	素水泥浆	m3	0.001	-	-	417.35	0.42
2.4	防水粉	kg	0.3315	-	-	7.7	2.55
2.5	干混抹灰砂浆	m3	0.0058	-	-	337.096	1.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.77
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00101	-	-	197.4	0.20
3.2	灰浆搅拌机	台班	0.0022	-	-	153.74	0.34
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.84
5	管理费	-	-				1.73
6	利润	-	-				2.26
综合单价							34.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 79 页 共 138 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆 内墙1			计量单位	m2
项目特征	。刮腻子二遍,分遍磨平 。涂饰底层涂料 。白色乳胶漆二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.22
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	一般技工	工日	0.02873	-	-	134	3.85
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.52	1.52
2	材料费	-	-	-	-	-	7.24
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.44	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.7	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.46
5	管理费	-	-				0.99
6	利润	-	-				1.44
综合单价							23.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 80 页 共 138 页

项目编码	011203003003	项目名称	块料墙面、柱面 墙裙1			计量单位	m2
项目特征	。2厚配套专用界面砂浆批刮 。7厚1:1:6水泥石灰砂浆 。6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 。5厚聚合物水泥防水砂浆 。素水泥浆一道 。3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 。4-5厚釉面砖,白水泥擦缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	64.6
1.1	普工	工日	0.07881	-	-	87.1	6.86
1.2	一般技工	工日	0.14023	-	-	134	18.79
1.3	高级技工	工日	0.15958	-	-	201	32.08
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.87	6.87
2	材料费	-	-	-	-	-	63.69
2.1	水	m3	0.0103	-	-	3.44	0.04
2.2	电	kW·h	0.09	-	-	0.65	0.06
2.3	水泥	t	0.00165	-	-	360	0.59
2.4	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37
2.5	白水泥	kg	0.206	-	-	0.922	0.19
2.6	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10
2.7	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	345.552	1.77
2.8	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
2.9	面砖	m2	1.04	-	-	50	52.00
2.10	干混抹灰砂浆	m3	0.02163	-	-	337.096	7.29
2.11	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.25
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00361	-	-	197.4	0.71
3.2	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.45	0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.54
5	管理费	-	-				5.27
6	利润	-	-				6.64
综合单价							141.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 81 页 共 138 页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙面 墙裙2				计量单位	m2
项目特征	。2厚配套专用界面砂浆批刮 。7厚1:1:6水泥石灰砂浆 。6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 。1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)(防水高度1200mm) 。素水泥浆一道 。3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶 。4-5厚釉面砖,白水泥擦缝							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	63.74	
1.1	普工	工日	0.07873	-	-	87.1	6.86	
1.2	一般技工	工日	0.14061	-	-	134	18.84	
1.3	高级技工	工日	0.15541	-	-	201	31.24	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.8	6.80	
2	材料费	-	-	-	-	-	84.14	
2.1	水	m3	0.01048	-	-	3.44	0.04	
2.2	电	kW·h	0.09	-	-	0.65	0.06	
2.3	白水泥	kg	0.206	-	-	0.922	0.19	
2.4	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10	
2.5	防水涂料	kg	3.39444	-	-	7.17	24.34	
2.6	面砖	m2	1.04	-	-	50	52.00	
2.7	干混抹灰砂浆	m3	0.02163	-	-	337.096	7.29	
2.8	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.11	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00361	-	-	197.4	0.71	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.4	0.40	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	148.99	
5	管理费	-	-				5.19	
6	利润	-	-				6.54	
综合单价							160.72	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 82 页 共 138 页

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面 外墙1			计量单位	m2
项目特征	。2厚配套专用界面砂浆批刮 。9厚2:1:8水泥石灰砂浆 •30厚无机保温砂浆 •5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆1道(中间压入一层耐碱玻 纤维网布)+2.0聚合物水泥防水涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	43.38
1.1	普工	工日	0.08584	-	-	87.1	7.48
1.2	一般技工	工日	0.17022	-	-	134	22.81
1.3	高级技工	工日	0.03973	-	-	201	7.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.11	5.11
2	材料费	-	-	-	-	-	72.05
2.1	水	m3	0.03357	-	-	3.44	0.12
2.2	其他材料费	元	0.128303	-	-	1	0.13
2.3	防水涂料	kg	4.41504	-	-	7.17	31.66
2.4	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	345.552	1.77
2.5	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
2.6	膨胀玻化微珠保温浆料	m3	0.03466	-	-	880.9	30.53
2.7	玻璃纤维网格布	m2	1.05	-	-	2.25	2.36
2.8	YJ-III胶	kg	0.33	-	-	13.12	4.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.21
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0054	-	-	153.74	0.83
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.38	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	116.64
5	管理费	-	-				3.36
6	利润	-	-				3.88
综合单价							123.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 83 页 共 138 页

项目编码	011403001004	项目名称	抹灰面油漆 外墙1			计量单位	m2
项目特征	• 喷或滚刷底层涂料一遍 • 喷或滚刷面层涂料二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	16.8
1.1	普工	工日	0.0194	—	—	87.1	1.69
1.2	一般技工	工日	0.03394	—	—	134	4.55
1.3	高级技工	工日	0.04364	—	—	201	8.77
1.4	其他人工费	元	1	—	—	1.79	1.79
2	材料费	—	—	—	—	—	10.5
2.1	水	m3	0.001	—	—	3.44	0.00
2.2	其他材料费	元	0.057747	—	—	1	0.06
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	—	—	12.3	1.43
2.4	油漆溶剂油	kg	0.01291	—	—	4.4	0.06
2.5	水砂纸	张	0.101	—	—	0.42	0.04
2.6	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	—	—	17.56	4.93
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	—	—	1.95	3.98
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	27.3
5	管理费	—	—				1.16
6	利润	—	—				1.7
综合单价							30.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 84 页 共 138 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰 内墙3			计量单位	m2
项目特征	。2厚配套专用界面砂浆批刮 。7厚2:1:8水泥石灰砂浆 。6厚1:2水泥砂浆抹平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.88
1.1	普工	工日	0.01834	-	-	87.1	1.60
1.2	一般技工	工日	0.0321	-	-	134	4.30
1.3	高级技工	工日	0.04123	-	-	201	8.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.69	1.69
2	材料费	-	-	-	-	-	5.11
2.1	水	m3	0.00917	-	-	3.44	0.03
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.01508	-	-	337.096	5.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.67
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00253	-	-	197.4	0.50
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.66
5	管理费	-	-				1.33
6	利润	-	-				1.66
综合单价							24.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 85 页 共 138 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰 顶1			计量单位	m2
项目特征	。现浇钢筋混凝土板底面清理干净 。5厚聚合物水泥防水砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.43
1.1	普工	工日	0.00926	-	-	87.1	0.81
1.2	一般技工	工日	0.01852	-	-	134	2.48
1.3	高级技工	工日	0.00309	-	-	201	0.62
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.52	0.52
2	材料费	-	-	-	-	-	2.93
2.1	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.00512	-	-	345.552	1.77
2.2	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0006	-	-	153.74	0.09
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.5
5	管理费	-	-				0.34
6	利润	-	-				0.46
综合单价							8.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 86 页 共 138 页

项目编码	011403001005	项目名称	抹灰面油漆 顶1			计量单位	m2
项目特征	。刮腻子二遍,分遍磨平 。涂饰底层涂料 。白色乳胶漆二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.77
1.1	普工	工日	0.02052	-	-	87.1	1.79
1.2	一般技工	工日	0.03591	-	-	134	4.81
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.89	1.89
2	材料费	-	-	-	-	-	7.24
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.44	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.7	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.01
5	管理费	-	-				1.23
6	利润	-	-				1.8
综合单价							28.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 87 页 共 138 页

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰 顶棚3			计量单位	m2
项目特征	。现浇钢筋混凝土板底面清理干净 。5厚1:3水泥砂浆打底 。3厚1:2水泥砂浆抹平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.09
1.1	普工	工日	0.01625	-	-	87.1	1.42
1.2	一般技工	工日	0.02845	-	-	134	3.81
1.3	高级技工	工日	0.03658	-	-	201	7.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.51	1.51
2	材料费	-	-	-	-	-	3.07
2.1	水	m3	0.0058	-	-	3.44	0.02
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.00904	-	-	337.096	3.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.43
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00154	-	-	197.4	0.30
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.59
5	管理费	-	-				1.28
6	利润	-	-				1.69
综合单价							20.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 88 页 共 138 页

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚 顶棚2			计量单位	m2
项目特征	顶棚二:铝合金方形板吊顶(燃烧性能A级)参12YJ1棚5 规格:600X600,颜色甲方定,吊顶高度3300 • 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 • 配套金属龙骨 • 铝合金方形板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.57
1.1	普工	工日	0.0318	-	-	87.1	2.77
1.2	一般技工	工日	0.05562	-	-	134	7.45
1.3	高级技工	工日	0.07151	-	-	201	14.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.97	2.97
2	材料费	-	-	-	-	-	150.73
2.1	低合金钢焊条	kg	0.10245	-	-	14.2	1.45
2.2	铝合金方板天棚龙骨不上人型(嵌入式)	m2	1.05	-	-	20	21.00
2.3	吊杆	kg	0.23295	-	-	4.49	1.05
2.4	角钢	kg	1.51	-	-	3.428	5.18
2.5	半圆头螺钉	10个	0.44798	-	-	0.8	0.36
2.6	六角螺栓	kg	0.0158	-	-	7.14	0.11
2.7	射钉	10个	0.152	-	-	1.45	0.22
2.8	铝合金扣板	m2	1.05	-	-	115	120.75
2.9	自攻螺钉	百个	0.16471	-	-	3.7	0.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.73
3.1	交流弧焊机	台班	0.02108	-	-	83.57	1.76
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.03	-0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	180.03
5	管理费	-	-				2.47
6	利润	-	-				3.25
综合单价							185.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 89 页 共 138 页

项目编码	010502029001	项目名称	散水			计量单位	m2
项目特征	参图集12YJ1 散1 1. 60厚c20混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡4% 4. 伸缩缝，内填嵌缝膏						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.02
1.1	普工	工日	0.06964	-	-	87.1	6.07
1.2	一般技工	工日	0.126305	-	-	134	16.92
1.3	高级技工	工日	0.02102	-	-	201	4.23
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.8	3.80
2	材料费	-	-	-	-	-	49.73
2.1	水	m3	0.3435	-	-	3.44	1.18
2.2	电	kW·h	0.003	-	-	0.65	0.00
2.3	预拌混凝土	m3	0.0606	-	-	359	21.76
2.4	土工布	m2	0.0721	-	-	11.7	0.84
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.0049	-	-	300	1.47
2.6	灰土 3:7	m3	0.153	-	-	111.5	17.06
2.7	石油沥青砂浆	m3	0.005	-	-	1483.81	7.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.72
3.1	电动夯实机	台班	0.01375	-	-	25.49	0.35
3.2	混凝土抹平机	台班	0.01	-	-	22.81	0.23
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.47
5	管理费	-	-				3.43
6	利润	-	-				3.86
综合单价							88.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 90 页 共 138 页

项目编码	010502031001	项目名称	坡道			计量单位	m2
项目特征	参图集12YJ1-坡12 • 30厚火烧面花岗石板面层(石板六面均满涂防污剂) • 25厚1:3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 100厚C15混凝土 • 150厚3:7灰土,分两步夯实 • 素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	52.31
1.1	普工	工日	0.08165	-	-	87.1	7.11
1.2	一般技工	工日	0.140425	-	-	134	18.82
1.3	高级技工	工日	0.10253	-	-	201	20.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.77	5.77
2	材料费	-	-	-	-	-	183.48
2.1	水	m3	0.0625	-	-	3.44	0.22
2.2	预拌混凝土	m3	0.101	-	-	349	35.25
2.3	塑料薄膜	m2	0.47775	-	-	0.26	0.12
2.4	电	kW·h	0.1338	-	-	0.65	0.09
2.5	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	359.576	7.34
2.6	白水泥	kg	0.102	-	-	0.922	0.09
2.7	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50
2.8	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.9	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.10	石料切割锯片	片	0.00615	-	-	31.52	0.19
2.11	灰土 3:7	m3	0.153	-	-	111.5	17.06
2.12	30厚火烧面花岗石板面层	m2	1.02	-	-	120	122.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	电动夯实机	台班	0.01375	-	-	25.49	0.35
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.34	0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	237.15
5	管理费	-	-				4.2
6	利润	-	-				4.57
综合单价							245.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 91 页 共 138 页

项目编码	010502032001	项目名称	台阶			计量单位	m2
项目特征	散水一:防滑地砖台阶参12YJ1 • 8-10厚防滑地砖, 1:1水泥砂浆勾缝 • 20厚1:3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 80厚C15混凝土 300厚3:7灰土, 分两步夯实 • 素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	122.08
1.1	普工	工日	0.20554	-	-	87.1	17.90
1.2	一般技工	工日	0.38162	-	-	134	51.14
1.3	高级技工	工日	0.19427	-	-	201	39.05
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.99	13.99
2	材料费	-	-	-	-	-	193.55
2.1	水	m3	0.0494	-	-	3.44	0.17
2.2	塑料薄膜	m2	0.6626	-	-	0.26	0.17
2.3	电	kW·h	0.1602	-	-	0.65	0.10
2.4	预拌混凝土	m3	0.1236	-	-	359	44.37
2.5	土工布	m2	0.126	-	-	11.7	1.47
2.6	干混地面砂浆	m3	0.03019	-	-	359.576	10.86
2.7	圆钉	kg	0.01838	-	-	7	0.13
2.8	白水泥	kg	0.15096	-	-	0.922	0.14
2.9	棉纱头	kg	0.0148	-	-	12	0.18
2.10	锯木屑	m3	0.0089	-	-	18	0.16
2.11	石料切割锯片	片	0.0038	-	-	31.52	0.12
2.12	陶瓷地砖	m2	1.5688	-	-	40	62.75
2.13	灰土 3:7	m3	0.306	-	-	111.5	34.12
2.14	复合模板	m2	0.45085	-	-	22.58	10.18
2.15	板方材	m3	0.00722	-	-	2253.46	16.27
2.16	木支撑	m3	0.00637	-	-	1800	11.47
2.17	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.18	塑料粘胶带	卷	0.045	-	-	17.83	0.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.22
3.1	电动夯实机	台班	0.02035	-	-	25.49	0.52
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00503	-	-	197.4	0.99
3.3	木工圆锯机	台班	0.00184	-	-	25.04	0.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 92 页 共 138 页

3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.66	0.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	317.85
5	管理费	-	-				11.28
6	利润	-	-				12.27
综合单价							341.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 93 页 共 138 页

项目编码	011503004001	项目名称	成品带扶手栏杆、栏板				计量单位	m
项目特征	成品不锈钢栏杆护栏 高度1100mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	—	—	—	—	—	90.01	
1.1	普工	工日	0.1044	—	—	87.1	9.09	
1.2	一般技工	工日	0.1826	—	—	134	24.47	
1.3	高级技工	工日	0.2348	—	—	201	47.19	
1.4	其他人工费	元	1	—	—	9.25	9.25	
2	材料费	—	—	—	—	—	139.95	
2.1	不锈钢装饰圆管	m	1.06	—	—	49.8	52.79	
2.2	不锈钢装饰圆管	m	1.2275	—	—	25.65	31.49	
2.3	不锈钢装饰圆管	m	3.18	—	—	13.63	43.34	
2.4	不锈钢焊丝	kg	0.0803	—	—	59.82	4.80	
2.5	不锈钢法兰底座	个	1.3246	—	—	2.22	2.94	
2.6	环氧树脂	kg	0.0193	—	—	27.5	0.53	
2.7	氩气	m3	0.2271	—	—	17	3.86	
2.8	铈钨棒	g	0.4412	—	—	0.46	0.20	
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	14.3	
3.1	金属面抛光机	台班	0.09	—	—	11.23	1.01	
3.2	氩弧焊机	台班	0.09	—	—	90.86	8.18	
3.3	管子切断机	台班	0.16	—	—	32.18	5.15	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	—	—	-0.04	-0.04	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	244.26	
5	管理费	—	—				6.27	
6	利润	—	—				6.45	
综合单价								256.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目 第 94 页 共 138 页

项目编码	031001009001	项目名称	排水沟			计量单位	m
项目特征	12yj11 122页12, 124页7						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	0
2	材料费	—	—	—	—	—	300
2.1	排水沟	m	1	—	—	300	300.00
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	300
5	管理费	—	—				
6	利润	—	—				
综合单价							300

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 95 页 共 138 页

项目编码	011104001001	项目名称	售饭台				计量单位	m2
项目特征	售饭台外包20厚石英石							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	300	
2.1	售饭台	m2	1	-	-	300	300.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	300	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								300

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目 第 96 页 共 138 页

项目编码	01B003	项目名称	不锈钢水槽			计量单位	m
项目特征	304不锈钢水槽600*750						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	600
2.1	不锈钢水槽	m	1	-	-	600	600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	600
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							600

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 97 页 共 138 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.39
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.17	2.17
2	材料费	-	-	-	-	-	25.06
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.2	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	328.15	0.04
2.3	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13
2.4	复合模板	m2	0.24675	-	-	22.58	5.57
2.5	板方材	m3	0.00722	-	-	2253.46	16.27
2.6	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.7	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.42	2.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.56
5	管理费	-	-				2.18
6	利润	-	-				2.34
综合单价							47.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 98 页 共 138 页

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板（独立基础）			计量单位	m2
项目特征	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 （元）	费率 （%）	单价 （元）	合价 （元）
1	人工费	—	—	—	—	—	26.12
1.1	普工	工日	0.05416	—	—	87.1	4.72
1.2	一般技工	工日	0.10833	—	—	134	14.52
1.3	高级技工	工日	0.01806	—	—	201	3.63
1.4	其他人工费	元	1	—	—	3.26	3.26
2	材料费	—	—	—	—	—	24.64
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0018	—	—	5.95	0.01
2.2	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	—	—	328.15	0.04
2.3	圆钉	kg	0.1272	—	—	7	0.89
2.4	复合模板	m2	0.24675	—	—	22.58	5.57
2.5	板方材	m3	0.00254	—	—	2253.46	5.72
2.6	木支撑	m3	0.00645	—	—	1800	11.61
2.7	隔离剂	kg	0.1	—	—	0.82	0.08
2.8	塑料粘胶带	卷	0.04	—	—	17.83	0.71
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0.16
3.1	木工圆锯机	台班	0.00064	—	—	25.04	0.02
3.2	其他施工机具使用费	元	1	—	—	0.14	0.14
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	50.92
5	管理费	—	—				3.27
6	利润	—	—				3.52
综合单价							57.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 99 页 共 138 页

项目编码	010505003001	项目名称	基础联系梁模板			计量单位	m2
项目特征	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.09
1.1	普工	工日	0.05203	-	-	87.1	4.53
1.2	一般技工	工日	0.10406	-	-	134	13.94
1.3	高级技工	工日	0.01734	-	-	201	3.49
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.13	3.13
2	材料费	-	-	-	-	-	24.23
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.2	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	328.15	0.04
2.3	圆钉	kg	0.01224	-	-	7	0.09
2.4	复合模板	m2	0.24675	-	-	22.58	5.57
2.5	板方材	m3	0.00447	-	-	2253.46	10.07
2.6	木支撑	m3	0.00281	-	-	1800	5.06
2.7	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.8	塑料粘胶带	卷	0.045	-	-	17.83	0.80
2.9	梁卡具模板用	kg	0.1715	-	-	4.3	0.74
2.10	硬塑料管	m	0.5293	-	-	2.3	1.22
2.11	对拉螺栓	kg	0.06477	-	-	8.5	0.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.47
5	管理费	-	-				3.14
6	利润	-	-				3.38
综合单价							55.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 100 页 共 138 页

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范 高度4.5米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.01
1.1	普工	工日	0.0643	-	-	87.1	5.60
1.2	一般技工	工日	0.12862	-	-	134	17.24
1.3	高级技工	工日	0.02144	-	-	201	4.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.86	3.86
2	材料费	-	-	-	-	-	24.24
2.1	圆钉	kg	0.00982	-	-	7	0.07
2.2	复合模板	m2	0.24675	-	-	22.58	5.57
2.3	板方材	m3	0.00372	-	-	2253.46	8.38
2.4	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.6	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45
2.7	硬塑料管	m	1.17766	-	-	2.3	2.71
2.8	对拉螺栓	kg	0.19013	-	-	8.5	1.62
2.9	钢支撑及配件	kg	0.45484	-	-	4.6	2.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.44
5	管理费	-	-				3.88
6	利润	-	-				4.18
综合单价							63.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 101 页 共 138 页

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板			计量单位	m2
项目特征	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	22.33
1.1	普工	工日	0.0463	-	-	87.1	4.03
1.2	一般技工	工日	0.09262	-	-	134	12.41
1.3	高级技工	工日	0.01544	-	-	201	3.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.78	2.78
2	材料费	-	-	-	-	-	20.23
2.1	圆钉	kg	0.00983	-	-	7	0.07
2.2	复合模板	m2	0.24675	-	-	22.58	5.57
2.3	板方材	m3	0.00386	-	-	2253.46	8.70
2.4	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.6	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45
2.7	钢支撑及配件	kg	0.45485	-	-	4.6	2.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.7
5	管理费	-	-				2.79
6	利润	-	-				3.01
综合单价							48.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 102 页 共 138 页

项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板			计量单位	m2
项目特征	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	45.1
1.1	普工	工日	0.09355	-	-	87.1	8.15
1.2	一般技工	工日	0.1871	-	-	134	25.07
1.3	高级技工	工日	0.03118	-	-	201	6.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.61	5.61
2	材料费	-	-	-	-	-	23.87
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.2	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	328.15	0.04
2.3	圆钉	kg	0.01528	-	-	7	0.11
2.4	复合模板	m2	0.24675	-	-	22.58	5.57
2.5	板方材	m3	0.00601	-	-	2253.46	13.54
2.6	木支撑	m3	0.00029	-	-	1800	0.52
2.7	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.8	塑料粘胶带	卷	0.045	-	-	17.83	0.80
2.9	钢支撑及配件	kg	0.6948	-	-	4.6	3.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.29
3.1	木工圆锯机	台班	0.00175	-	-	25.04	0.04
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.26
5	管理费	-	-				5.64
6	利润	-	-				6.07
综合单价							80.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 103 页 共 138 页

项目编码	010505006001	项目名称	梁模板			计量单位	m2
项目特征	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范 标高4.5米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.39
1.1	普工	工日	0.05473	-	-	87.1	4.77
1.2	一般技工	工日	0.10947	-	-	134	14.67
1.3	高级技工	工日	0.01825	-	-	201	3.67
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.29	3.29
2	材料费	-	-	-	-	-	21.2
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.2	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	328.15	0.04
2.3	圆钉	kg	0.01224	-	-	7	0.09
2.4	复合模板	m2	0.24675	-	-	22.58	5.57
2.5	板方材	m3	0.00447	-	-	2253.46	10.07
2.6	木支撑	m3	0.00029	-	-	1800	0.52
2.7	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.8	塑料粘胶带	卷	0.045	-	-	17.83	0.80
2.9	硬塑料管	m	0.14193	-	-	2.3	0.33
2.10	对拉螺栓	kg	0.05794	-	-	8.5	0.49
2.11	钢支撑及配件	kg	0.6948	-	-	4.6	3.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.75
5	管理费	-	-				3.3
6	利润	-	-				3.55
综合单价							54.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 104 页 共 138 页

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板			计量单位	m2
项目特征	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.55
1.1	普工	工日	0.06751	-	-	87.1	5.88
1.2	一般技工	工日	0.135	-	-	134	18.09
1.3	高级技工	工日	0.0225	-	-	201	4.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.06	4.06
2	材料费	-	-	-	-	-	21.51
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.2	水泥砂浆 1:2	m3	3E-5	-	-	328.15	0.01
2.3	圆钉	kg	0.01582	-	-	7	0.11
2.4	复合模板	m2	0.24675	-	-	22.58	5.57
2.5	板方材	m3	0.00622	-	-	2253.46	14.02
2.6	木支撑	m3	0.00029	-	-	1800	0.52
2.7	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.8	塑料粘胶带	卷	0.045	-	-	17.83	0.80
2.9	钢支撑及配件	kg	0.0829	-	-	4.6	0.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18
3.1	木工圆锯机	台班	9E-5	-	-	25.04	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.24
5	管理费	-	-				4.07
6	利润	-	-				4.38
综合单价							62.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 105 页 共 138 页

项目编码	010505007001	项目名称	楼板模板			计量单位	m2
项目特征	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范 标高4.5米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	28.1
1.1	普工	工日	0.05828	-	-	87.1	5.08
1.2	一般技工	工日	0.11655	-	-	134	15.62
1.3	高级技工	工日	0.01943	-	-	201	3.91
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.5	3.50
2	材料费	-	-	-	-	-	23.12
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.2	水泥砂浆 1:2	m3	0.00033	-	-	328.15	0.11
2.3	圆钉	kg	0.01149	-	-	7	0.08
2.4	复合模板	m2	0.24675	-	-	22.58	5.57
2.5	板方材	m3	0.00452	-	-	2253.46	10.19
2.6	木支撑	m3	0.00231	-	-	1800	4.16
2.7	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.8	塑料粘胶带	卷	0.04	-	-	17.83	0.71
2.9	钢支撑及配件	kg	0.4801	-	-	4.6	2.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18
3.1	木工圆锯机	台班	0.00083	-	-	25.04	0.02
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.16	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.4
5	管理费	-	-				3.52
6	利润	-	-				3.78
综合单价							58.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 106 页 共 138 页

项目编码	010505008003	项目名称	其他板模板			计量单位	m2
项目特征	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范 悬挑板、雨棚板、空调板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	52.53
1.1	普工	工日	0.10894	-	-	87.1	9.49
1.2	一般技工	工日	0.21789	-	-	134	29.20
1.3	高级技工	工日	0.03632	-	-	201	7.30
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.54	6.54
2	材料费	-	-	-	-	-	31.72
2.1	圆钉	kg	0.01922	-	-	7	0.13
2.2	复合模板	m2	0.45002	-	-	22.58	10.16
2.3	板方材	m3	0.00755	-	-	2253.46	17.01
2.4	隔离剂	kg	0.1734	-	-	0.82	0.14
2.5	塑料粘胶带	卷	0.06	-	-	17.83	1.07
2.6	钢支撑及配件	kg	0.6955	-	-	4.6	3.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	木工圆锯机	台班	0.00083	-	-	25.04	0.02
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.29	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.56
5	管理费	-	-				6.57
6	利润	-	-				7.07
综合单价							98.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 107 页 共 138 页

项目编码	010505010001	项目名称	楼梯模板				计量单位	m2
项目特征								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	93.89	
1.1	普工	工日	0.19474	-	-	87.1	16.96	
1.2	一般技工	工日	0.38946	-	-	134	52.19	
1.3	高级技工	工日	0.06491	-	-	201	13.05	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.69	11.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	37.81	
2.1	圆钉	kg	0.02408	-	-	7	0.17	
2.2	复合模板	m2	0.52719	-	-	22.58	11.90	
2.3	板方材	m3	0.00946	-	-	2253.46	21.32	
2.4	隔离剂	kg	0.1959	-	-	0.82	0.16	
2.5	塑料粘胶带	卷	0.07	-	-	17.83	1.25	
2.6	钢支撑及配件	kg	0.6536	-	-	4.6	3.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.53	
3.1	木工圆锯机	台班	0.0005	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.52	0.52	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	132.23	
5	管理费	-	-				11.75	
6	利润	-	-				12.64	
综合单价								156.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 108 页 共 138 页

项目编码	01B002	项目名称	泵送费				计量单位	m3
项目特征	泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.27	
1.1	普工	工日	0.0045	-	-	87.1	0.39	
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21	
1.3	高级技工	工日	0.0015	-	-	201	0.30	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.37	0.37	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.48	
2.1	水	m3	0.0537	-	-	3.44	0.18	
2.2	卡箍(泵管用)	个	0.006	-	-	88	0.53	
2.3	密封圈	个	0.027	-	-	5	0.14	
2.4	橡胶压力管	m	0.009	-	-	105	0.95	
2.5	扣件	个	0.0152	-	-	5.74	0.09	
2.6	泵管	m	0.0128	-	-	6.25	0.08	
2.7	钢管	kg	0.0916	-	-	4.55	0.42	
2.8	防锈漆	kg	0.006	-	-	16.3	0.10	
2.9	溶剂汽油	kg	0.0007	-	-	7.5	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.92	
3.1	混凝土输送泵	台班	0.0067	-	-	825.36	5.53	
3.2	布料机	台班	0.0058	-	-	550	3.19	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.2	0.20	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.67	
5	管理费	-	-				0.4	
6	利润	-	-				0.43	
综合单价								14.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 109 页 共 138 页

项目编码	01B007	项目名称	门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	原建筑门拆除 M0925						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.87
1.1	普工	工日	0.1556	-	-	87.1	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	-	-	134	5.21
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.1	3.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.87
5	管理费	-	-				1.51
6	利润	-	-				1.71
综合单价							25.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 110 页 共 138 页

项目编码	01B008	项目名称	门窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1. 原餐厅窗户拆除 900*1500 1500*1500						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.67
1.1	普工	工日	0.20228	-	-	87.1	17.62
1.2	一般技工	工日	0.05057	-	-	134	6.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.27	3.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.67
5	管理费	-	-				1.51
6	利润	-	-				1.71
综合单价							30.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小
学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 111 页 共 138
页

项目编码	081101006004	项目名称	墙体拆除				计量单位	m3
项目特征	240mm砖墙拆除 垃圾装车外运5km 宿舍楼部分							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	181.56	
1.1	普工	工日	1.2842	-	-	87.1	111.85	
1.2	一般技工	工日	0.3208	-	-	134	42.99	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	26.72	26.72	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	66.35	
3.1	自卸汽车	台班	0.054	-	-	627.12	33.86	
3.2	单笼施工电梯	台班	0.08	-	-	299.9	23.99	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	8.49	8.49	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	247.91	
5	管理费	-	-				13.52	
6	利润	-	-				15.32	
综合单价							276.75	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 112 页 共 138 页

项目编码	081101006005	项目名称	楼板拆除			计量单位	m3
项目特征	楼板拆除 垃圾装车外运5km 宿舍楼部分						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	798.76
1.1	普工	工日	5.6762	-	-	87.1	494.40
1.2	一般技工	工日	1.4188	-	-	134	190.12
1.3	其他人工费	元	1	-	-	114.24	114.24
2	材料费	-	-	-	-	-	3.35
2.1	电	kW·h	5.16	-	-	0.65	3.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	66.35
3.1	自卸汽车	台班	0.054	-	-	627.12	33.86
3.2	单笼施工电梯	台班	0.08	-	-	299.9	23.99
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	8.49	8.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	868.46
5	管理费	-	-				56.14
6	利润	-	-				63.56
综合单价							988.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 113 页 共 138 页

项目编码	010102002002	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 含工作面工程量						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.53
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.33	1.33
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.17
3.1	履带式推土机	台班	0.0021	-	-	857	1.80
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0023	-	-	1149.61	2.64
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.73	0.73
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.7
5	管理费	-	-				0.54
6	利润	-	-				0.72
综合单价							14.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 114 页 共 138 页

项目编码	010102007002	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 密实度要求:素土夯填 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.67
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.25	1.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.41
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.02	-0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.08
5	管理费	-	-				0.5
6	利润	-	-				0.67
综合单价							12.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 115 页 共 138 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1. 废弃料品种:余方 2. 运距:5km以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.14
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.47	0.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.04
3.1	履带式推土机	台班	0.0014	-	-	857	1.20
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0015	-	-	1149.61	1.72
3.3	自卸汽车	台班	0.0114	-	-	966.83	11.02
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.09	2.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.18
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.29
综合单价							17.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 116 页 共 138 页

项目编码	010201001004	项目名称	换填垫层			计量单位	m3
项目特征	1. 材料种类及配比:三七砂石 2. 压实系数:分层夯实逐层检验, 压实系数≥0. 97 3. 厚度:250mm 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	77. 31
1. 1	普工	工日	0. 1614	-	-	87. 1	14. 06
1. 2	一般技工	工日	0. 3228	-	-	134	43. 26
1. 3	高级技工	工日	0. 0538	-	-	201	10. 81
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	9. 18	9. 18
2	材料费	-	-	-	-	-	144. 51
2. 1	砂子	m3	0. 4835	-	-	141. 5	68. 42
2. 2	水	m3	0. 3	-	-	3. 44	1. 03
2. 3	砾石	m3	0. 9017	-	-	83. 24	75. 06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1
3. 1	电动夯实机	台班	0. 024	-	-	25. 49	0. 61
3. 2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0. 39	0. 39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	222. 82
5	管理费	-	-				6. 96
6	利润	-	-				8. 56
综合单价							238. 34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 117 页 共 138 页

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	53.84	
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68	
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76	
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.96	6.96	
2	材料费	-	-	-	-	-	355.24	
2.1	水	m3	0.395	-	-	3.44	1.36	
2.2	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	349	352.49	
2.3	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24	
2.4	电	kW·h	0.231	-	-	0.65	0.15	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	409.08	
5	管理费	-	-				6.7	
6	利润	-	-				7.21	
综合单价								422.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 118 页 共 138 页

项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.39
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.17	2.17
2	材料费	-	-	-	-	-	25.06
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.2	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	328.15	0.04
2.3	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13
2.4	复合模板	m2	0.24675	-	-	22.58	5.57
2.5	板方材	m3	0.00722	-	-	2253.46	16.27
2.6	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.7	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.42	2.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.56
5	管理费	-	-				2.18
6	利润	-	-				2.34
综合单价							47.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 119 页 共 138 页

项目编码	010502001002	项目名称	独立基础			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	40.74
1.1	普工	工日	0.084	-	-	87.1	7.32
1.2	一般技工	工日	0.1681	-	-	134	22.53
1.3	高级技工	工日	0.028	-	-	201	5.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.27	5.27
2	材料费	-	-	-	-	-	384.75
2.1	水	m3	0.1125	-	-	3.44	0.39
2.2	塑料薄膜	m2	1.5927	-	-	0.26	0.41
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.65	0.15
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	380	383.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	425.49
5	管理费	-	-				5.07
6	利润	-	-				5.45
综合单价							436.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 120 页 共 138 页

项目编码	010505002003	项目名称	基础模板（独立基础）			计量单位	m2
项目特征	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 （元）	费率 （%）	单价 （元）	合价 （元）
1	人工费	—	—	—	—	—	26.12
1.1	普工	工日	0.05416	—	—	87.1	4.72
1.2	一般技工	工日	0.10833	—	—	134	14.52
1.3	高级技工	工日	0.01806	—	—	201	3.63
1.4	其他人工费	元	1	—	—	3.26	3.26
2	材料费	—	—	—	—	—	24.64
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0018	—	—	5.95	0.01
2.2	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	—	—	328.15	0.04
2.3	圆钉	kg	0.1272	—	—	7	0.89
2.4	复合模板	m2	0.24675	—	—	22.58	5.57
2.5	板方材	m3	0.00254	—	—	2253.46	5.72
2.6	木支撑	m3	0.00645	—	—	1800	11.61
2.7	隔离剂	kg	0.1	—	—	0.82	0.08
2.8	塑料粘胶带	卷	0.04	—	—	17.83	0.71
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0.16
3.1	木工圆锯机	台班	0.00064	—	—	25.04	0.02
3.2	其他施工机具使用费	元	1	—	—	0.14	0.14
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	50.92
5	管理费	—	—				3.27
6	利润	—	—				3.52
综合单价							57.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 121 页 共 138 页

项目编码	010502006002	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	104.88
1.1	普工	工日	0.2164	-	-	87.1	18.85
1.2	一般技工	工日	0.4326	-	-	134	57.97
1.3	高级技工	工日	0.0721	-	-	201	14.49
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.57	13.57
2	材料费	-	-	-	-	-	383
2.1	水	m3	0.0911	-	-	3.44	0.31
2.2	电	kW • h	0.375	-	-	0.65	0.24
2.3	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	380	372.29
2.4	土工布	m2	0.0912	-	-	11.7	1.07
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	300	9.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	487.88
5	管理费	-	-				13.05
6	利润	-	-				14.04
综合单价							514.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 122 页 共 138 页

项目编码	010505004002	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范 高度4.5米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	31.01
1.1	普工	工日	0.0643	-	-	87.1	5.60
1.2	一般技工	工日	0.12862	-	-	134	17.24
1.3	高级技工	工日	0.02144	-	-	201	4.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.86	3.86
2	材料费	-	-	-	-	-	24.24
2.1	圆钉	kg	0.00982	-	-	7	0.07
2.2	复合模板	m2	0.24675	-	-	22.58	5.57
2.3	板方材	m3	0.00372	-	-	2253.46	8.38
2.4	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.6	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45
2.7	硬塑料管	m	1.17766	-	-	2.3	2.71
2.8	对拉螺栓	kg	0.19013	-	-	8.5	1.62
2.9	钢支撑及配件	kg	0.45484	-	-	4.6	2.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.44
5	管理费	-	-				3.88
6	利润	-	-				4.18
综合单价							63.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 123 页 共 138 页

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础			计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 基础类型:条基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	145.36
1.1	普工	工日	0.2309	-	-	87.1	20.11
1.2	一般技工	工日	0.645	-	-	134	86.43
1.3	高级技工	工日	0.1075	-	-	201	21.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	17.21	17.21
2	材料费	-	-	-	-	-	260.37
2.1	水	m3	0.105	-	-	3.44	0.36
2.2	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5262	-	-	350.5	184.43
2.3	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.2399	-	-	315.024	75.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.42
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.024	-	-	197.4	4.74
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.68	1.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	412.15
5	管理费	-	-				13.02
6	利润	-	-				16.02
综合单价							441.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 124 页 共 138 页

项目编码	010401002003	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 基础类型:砖砌墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	165.59
1.1	普工	工日	0.2756	-	-	87.1	24.00
1.2	一般技工	工日	0.7281	-	-	134	97.57
1.3	高级技工	工日	0.1214	-	-	201	24.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.62	19.62
2	材料费	-	-	-	-	-	323.09
2.1	水	m3	0.106	-	-	3.44	0.36
2.2	其他材料费	元	0.35211	-	-	1	0.35
2.3	页岩砖	千块	0.5337	-	-	467.5	249.50
2.4	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.2313	-	-	315.024	72.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.24
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0228	-	-	197.4	4.50
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.74	1.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	494.92
5	管理费	-	-				14.85
6	利润	-	-				18.27
综合单价							528.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 125 页 共 138 页

项目编码	010502005002	项目名称	基础联系梁			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	42.34
1.1	普工	工日	0.0874	-	-	87.1	7.61
1.2	一般技工	工日	0.1746	-	-	134	23.40
1.3	高级技工	工日	0.0291	-	-	201	5.85
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.48	5.48
2	材料费	-	-	-	-	-	389.62
2.1	水	m3	0.304	-	-	3.44	1.05
2.2	塑料薄膜	m2	3.1765	-	-	0.26	0.83
2.3	电	kW·h	0.375	-	-	0.65	0.24
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	380	383.80
2.5	土工布	m2	0.3168	-	-	11.7	3.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	431.96
5	管理费	-	-				5.27
6	利润	-	-				5.67
综合单价							442.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 126 页 共 138 页

项目编码	010505003002	项目名称	基础联系梁模板			计量单位	m2
项目特征	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.09
1.1	普工	工日	0.05203	-	-	87.1	4.53
1.2	一般技工	工日	0.10406	-	-	134	13.94
1.3	高级技工	工日	0.01734	-	-	201	3.49
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.13	3.13
2	材料费	-	-	-	-	-	24.23
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.2	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	328.15	0.04
2.3	圆钉	kg	0.01224	-	-	7	0.09
2.4	复合模板	m2	0.24675	-	-	22.58	5.57
2.5	板方材	m3	0.00447	-	-	2253.46	10.07
2.6	木支撑	m3	0.00281	-	-	1800	5.06
2.7	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.8	塑料粘胶带	卷	0.045	-	-	17.83	0.80
2.9	梁卡具模板用	kg	0.1715	-	-	4.3	0.74
2.10	硬塑料管	m	0.5293	-	-	2.3	1.22
2.11	对拉螺栓	kg	0.06477	-	-	8.5	0.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.47
5	管理费	-	-				3.14
6	利润	-	-				3.38
综合单价							55.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 127 页 共 138 页

项目编码	010502022005	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	压顶 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 运距自行考虑 4. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	128.56
1.1	普工	工日	0.2651	-	-	87.1	23.09
1.2	一般技工	工日	0.5303	-	-	134	71.06
1.3	高级技工	工日	0.0884	-	-	201	17.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.64	16.64
2	材料费	-	-	-	-	-	369.53
2.1	水	m3	0.264	-	-	3.44	0.91
2.2	塑料薄膜	m2	4.13	-	-	0.26	1.07
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.65	0.15
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	359	362.59
2.5	土工布	m2	0.4113	-	-	11.7	4.81
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	498.09
5	管理费	-	-				16
6	利润	-	-				17.22
综合单价							531.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 128 页 共 138 页

项目编码	010505012002	项目名称	圈梁模板			计量单位	m2
项目特征	1. 工作内容：模板及支撑制作，安装，拆除，运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	32.55
1.1	普工	工日	0.06751	—	—	87.1	5.88
1.2	一般技工	工日	0.135	—	—	134	18.09
1.3	高级技工	工日	0.0225	—	—	201	4.52
1.4	其他人工费	元	1	—	—	4.06	4.06
2	材料费	—	—	—	—	—	21.51
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0018	—	—	5.95	0.01
2.2	水泥砂浆 1:2	m3	3E-5	—	—	328.15	0.01
2.3	圆钉	kg	0.01582	—	—	7	0.11
2.4	复合模板	m2	0.24675	—	—	22.58	5.57
2.5	板方材	m3	0.00622	—	—	2253.46	14.02
2.6	木支撑	m3	0.00029	—	—	1800	0.52
2.7	隔离剂	kg	0.1	—	—	0.82	0.08
2.8	塑料粘胶带	卷	0.045	—	—	17.83	0.80
2.9	钢支撑及配件	kg	0.0829	—	—	4.6	0.38
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0.18
3.1	木工圆锯机	台班	9E-5	—	—	25.04	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	—	—	0.18	0.18
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	54.24
5	管理费	—	—	—	—	—	4.07
6	利润	—	—	—	—	—	4.38
综合单价							62.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 129 页 共 138 页

项目编码	010506005021	项目名称	现浇混凝土柱钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 6mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2188.49	
1.1	普工	工日	4.539	-	-	87.1	395.35	
1.2	一般技工	工日	9.078	-	-	134	1216.45	
1.3	高级技工	工日	1.513	-	-	201	304.11	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	272.58	272.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	3879.62	
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.745	3819.90	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.27	
3.1	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67	
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.38	-	-	24.56	33.89	
3.3	钢筋调直机	台班	0.31	-	-	35.16	10.90	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10.81	10.81	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6131.38	
5	管理费	-	-				273.86	
6	利润	-	-				294.67	
综合单价								6699.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 130 页 共 138 页

项目编码	010506001004	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1100.18
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	137.09	137.09
2	材料费	-	-	-	-	-	3625.99
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.522	3592.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.13
3.1	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61
3.3	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.59	5.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4753.3
5	管理费	-	-				137.76
6	利润	-	-				148.2
综合单价							5039.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 131 页 共 138 页

项目编码	010506001005	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1100.18
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	137.1	137.10
2	材料费	-	-	-	-	-	3607.63
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.504	3574.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.14
3.1	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61
3.3	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.6	5.60
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4734.95
5	管理费	-	-				137.75
6	利润	-	-				148.22
综合单价							5020.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 132 页 共 138 页

项目编码	010506001006	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm 2. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3714.07
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.44	0.50
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.527	3615.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.88
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.17	2.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4725.39
5	管理费	-	-				118.56
6	利润	-	-				127.57
综合单价							4971.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 133 页 共 138 页

项目编码	010506002013	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12 钢筋连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3714.07
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.44	0.50
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.527	3615.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	63.88
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.17	2.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4725.39
5	管理费	-	-				118.56
6	利润	-	-				127.57
综合单价							4971.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 134 页 共 138 页

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	15厚1:2水泥砂浆抹平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.02
1.1	普工	工日	0.03357	-	-	87.1	2.92
1.2	一般技工	工日	0.05868	-	-	134	7.86
1.3	高级技工	工日	0.07544	-	-	201	15.16
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.07	3.07
2	材料费	-	-	-	-	-	5.9
2.1	水	m3	0.00957	-	-	3.44	0.03
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.0174	-	-	337.096	5.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.82
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00291	-	-	197.4	0.57
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.74
5	管理费	-	-				2.39
6	利润	-	-				3
综合单价							41.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 135 页 共 138 页

项目编码	011403001006	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	。刮腻子二遍,分遍磨平 。涂饰底层涂料 。白色乳胶漆二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.8
1.1	普工	工日	0.0194	-	-	87.1	1.69
1.2	一般技工	工日	0.03394	-	-	134	4.55
1.3	高级技工	工日	0.04364	-	-	201	8.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.79	1.79
2	材料费	-	-	-	-	-	8.11
2.1	水	m3	0.001	-	-	3.44	0.00
2.2	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.6	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.91
5	管理费	-	-				1.16
6	利润	-	-				1.7
综合单价							27.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目 第 136 页 共 138 页

项目编码	020602007002	项目名称	围墙瓦顶			计量单位	m
项目特征	1. 铺设类型:围墙瓦檐红色曲瓦 2. 60厚1:3水泥砂浆垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	200
2.1	围墙瓦顶	m	1	-	-	200	200.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	200
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							200

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 137 页 共 138 页

项目编码	040203007001	项目名称	透水混凝土			计量单位	m2
项目特征	1、喷涂灰色透水混凝土专用罩面漆 2、70厚8mm粒径C25彩色透水混凝土 3、100厚C20混凝土 4、100厚1:7级配砂石 5、地面整平压实，压实度>93% 6、清理因施工损坏地面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	35.23
1.1	普工	工日	0.05632	-	-	87.1	4.91
1.2	一般技工	工日	0.13957	-	-	134	18.70
1.3	高级技工	工日	0.01273	-	-	201	2.56
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.06	9.06
2	材料费	-	-	-	-	-	100.13
2.1	水	m3	0.06306	-	-	3.44	0.22
2.2	其他材料费	元	0.54887	-	-	1	0.55
2.3	电	kW·h	0.03894	-	-	0.65	0.03
2.4	预拌混凝土	m3	0.102	-	-	359	36.62
2.5	铁件	kg	0.025	-	-	4.5	0.11
2.6	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.7	砂砾	m3	0.1224	-	-	83.24	10.19
2.8	钢模板	kg	0.02124	-	-	4.8	0.10
2.9	预拌透水水泥混凝土	m3	0.0714	-	-	550	39.27
2.10	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.11	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	5.15	1.03
2.12	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10
2.13	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.14	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.97
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	履带式推土机	台班	0.0006	-	-	938.27	0.56
3.4	平地机	台班	0.00177	-	-	959.74	1.70
3.5	钢轮振动压路机	台班	0.00059	-	-	540.61	0.32
3.6	钢轮振动压路机	台班	0.00213	-	-	1055.75	2.25
3.7	电动空气压缩机	台班	0.0207	-	-	35.87	0.74
3.8	混凝土切缝机	台班	0.00525	-	-	29.57	0.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑
标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 138 页 共 138 页

3.9	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.97	0.97
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	143.33
5	管理费	-	-				3.18
6	利润	-	-				5.02
综合单价							151.53

材料暂估单价及调整表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅
餐厅改造及围墙工程项目-建筑 改造及围墙工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	36055.76	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	24037.18	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆	8014.01	详见明细表E.3.2
7	011601001001	脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度、层数: 9米、两层	70555.62	详见明细表E.3.2
8	011601002001	垂直运输	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度、层数: 9米、两层	29903.64	详见明细表E.3.2
本页小计				168566.21	--
合 计				168566.21	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程 标段: 唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	60092.94	60	36055.76	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	60092.94	40	24037.18	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	26659.1	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	26659.1	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬季季施工	26659.1	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			8014.01	1917.53	238.22	4772.91	679.21	406.14	
7	011601001001	脚手架			70555.62	33749.15	20035.63	5085.97	7312.37	4372.5	
8	011601002001	垂直运输			29903.64	0	0	24294.88	3509.93	2098.83	
合 计					168566.21	35666.68	20273.85	34153.76	11501.51	6877.47	

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称:唐河县大河屯镇中心小学 标段:唐河县大河屯镇中心小学餐厅
餐厅改造及围墙工程项目-建筑 改造及围墙工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1. 初期设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	36055.76						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	24037.18						
3	011601011001	夜间施工增加							
4	011601013001	二次搬运							
5	011601010001	冬季施工							
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	8014.01						
7	011601001001	脚手架	70555.62						
8	011601002001	垂直运输	29903.64						
本页小计			168566.21	--		--		--	
合 计			168566.21	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学校餐厅改造及围墙工程项目-建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑	标段: 唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
---------------------------------	----------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 唐河县大河屯镇中心小学 标段: 唐河县大河屯镇中心小学餐厅
餐厅改造及围墙工程项目-建筑 改造及围墙工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称:唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及
围墙工程项目-建筑

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A'	A²	B=A²-A'
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙
工程项目-建筑

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A,” “费率B,” 并计算填写“金额C,”; $C=A \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C,”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A”, 并计算填写“结算金额C”,
 $C=A \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称:唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段:唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
工程项目-建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
工程项目-建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称: 唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

标段: 唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C ₁ (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	预拌混凝土 C30	m ³	410.94 7109	380	380	0			
2	80系列深灰色铝合金推拉窗 中空安全玻璃(5+9A+5)带纱扇	m ²	240.48 36	623.12	623.12	0			
3	预拌混凝土 C20	m ³	157.50 106	359	359	0			
4	钢筋 HRB400以内 Φ8	kg	14443. 2	3.522	3.522	0			
5	防水涂料 JS	kg	6621.5 45574	7.17	7.17	0			
6	面砖 400mm*500mm	m ²	897.52	50	50	0			
7	围墙瓦顶	m	220	200	200	0			
8	预拌透水泥混凝土	m ³	79.468 2	550	550	0			
9	地砖 800mm*800mm	m ²	689.55 12	60	60	0			
10	页岩砖 240*115*53	千块	82.283 601	467.5	467.5	0			
11	板方材	m ³	16.145 269	2253.46	2253.46	0			
12	成品钢木复合防盗门	m ²	76.526 544	455.1	455.1	0			
13	SBS改性沥青防水卷材 3.0mm	m ²	1428.7 24773	24.07	24.07	0			
14	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*190*240	m ³	135.93 001	243	243	0			
15	膨胀玻化微珠保温浆料	m ³	31.626 21	880.9	880.9	0			
16	钢筋 HRB400以内 Φ20	kg	8157.9 75	3.304	3.304	0			
17	铝合金玻璃隔断	m ²	52.05	500	500	0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称:唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-建筑 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

唐河县大河屯镇中心小学餐厅
改造及围墙工程项目-水电 工程

投标总价

投标人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

投标总价

投标总价（小写）：445,667.74

（大写）：肆拾肆万伍仟陆佰陆拾柒元柒角肆分

投 标 人：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：王月

编 制 时 间：



投标报价填报说明

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

--

- 注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					309013.79
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AP-1 3. 规格: 600*800*200 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1115.68	1115.68
2	030402011010	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AP2 3. 规格: 600*800*200 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1115.68	1115.68
3	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: ALE 3. 规格: 以设备商提供为准 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1215.68	1215.68
4	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 2AP-1 3. 规格: 600*1200*200 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1183.47	1183.47
5	030402011004	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AC3 3. 规格: 600*800*200 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1765.68	1765.68
6	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AT 3. 规格: 以设备商提供为准 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1765.68	1765.68
本页小计							8161.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030402011006	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AC1 3. 规格: 500*600*200 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1765.68	1765.68
8	030402011007	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1APTd 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	815.68	815.68
9	030402011008	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AC2 3. 规格: 300*500*200 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1710.68	1710.68
10	030402011011	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AC4 3. 规格: 600*800*200 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1765.68	1765.68
11	030402011012	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AC5 3. 规格: 500*600*200 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1765.68	1765.68
12	030402011009	成套配电箱	1. 名称:公共照明、动力配电总箱 2. 规格: 以设备商提供为准 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1765.68	1765.68
本页小计							9589.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030402011013	成套配电箱	1. 名称:厨房动力配电箱 2. 规格:以设备商提供为准 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	1710.68	1710.68
14	030405014001	端子	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5mm ² 以内 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	72	3.70	266.40
15	030405014002	端子	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:6mm ² 以内 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	78	4.74	369.72
16	030405015001	风扇	1. 名称:吊扇 2. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	台	47	139.19	6541.93
17	030409001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZNB1-YJY-5×10 3. 材质:铜制 4. 敷设方式、部位:桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	104	58.04	6036.16
18	030409001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZNB1-YJY-5×16 3. 材质:铜制 4. 敷设方式、部位:桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	80.35	99.32	7980.36
本页小计							22905.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY-1KV-3*4 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	132.69	16.39	2174.79
20	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY-4×240+1×120 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	11.5	1153.08	13260.42
21	030409001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV22-4×240+1×120 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	70	1245.09	87156.30
22	030409001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY-1KV-4×25+1×16 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	10.21	75.01	765.85
本页小计							103357.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030409001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY-1KV-4*35+1*16 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	34.15	226.82	7745.90
24	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY-1KV-4X50+1X25 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	22.92	132.22	3030.48
25	030409001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY-1KV-4×95+1×50 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	25.4	601.49	15277.85
26	030409001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY-5×6 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	104	37.01	3849.04
本页小计							29903.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030409003004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2及以下 3. 材质:铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	32	83.15	2660.80
28	030409003007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2及以下 3. 材质:铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	8	107.00	856.00
29	030409003005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2及以下 3. 材质:铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	8	222.92	1783.36
30	030409003008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2及以下 3. 材质:铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	2	273.49	546.98
31	030409003009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2及以下 3. 材质:铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	2	454.86	909.72
32	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线-40*4镀锌扁铁 2. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	146.2	40.62	5938.64
本页小计							12695.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 含断接卡子制作安 2. 材质:利用结构柱内对角主筋(大于%%C16)相互焊接作引下线。 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	60.4	12.72	768.29
34	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	2		
35	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	1	133.10	133.10
36	030410005001	接闪带	1. 名称:避雷网 2. 材质:Φ10热镀锌圆钢 3. 规格:沿女儿墙明设 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	124.89	36.54	4563.48
37	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:FPC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	1649.33	10.17	16773.69
38	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:FPC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	279.94	11.76	3292.09
本页小计							25530.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	67.14	18.59	1248.13
40	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	458.81	17.34	7955.77
41	030412001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN150 4. 配置形式:地埋 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	70	175.24	12266.80
42	030412001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	10.51	29.51	310.15
43	030412001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	34.27	39.88	1366.69
44	030412001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	13.7	25.06	343.32
本页小计							23490.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030412003001	桥架	1. 名称:金属强电桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:钢制 4. 接地、防火方式:满足设计及规范要求 5. 含隔板、盖板 6. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	13.7	124.42	1704.55
46	030412003002	桥架	1. 名称:金属强电桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 接地、防火方式:满足设计及规范要求 5. 含隔板、盖板 6. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	66.23	95.89	6350.79
47	030412003003	桥架	1. 名称:金属强电桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制 4. 接地、防火方式:满足设计及规范要求 5. 含隔板、盖板 6. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	10.66	71.01	756.97
48	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架内 3. 型号:WDZNB1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	4477.72	4.86	21761.72
本页小计							30574.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030412004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架内 3. 型号:WDZNB1-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	958.4	5.44	5213.70
50	030412004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架内 3. 型号:WDZNB1-BYJ-10 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	50.17	11.73	588.49
51	030412004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架内 3. 型号:ZBN-RVS-3*2.5 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	464.15	9.02	4186.63
52	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:随穿线管 3. 规格:暗装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	个	310	7.51	2328.10
53	030413001001	普通灯具	1. 名称:双管防水LED灯 2. 规格型号:LED 2x28W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	16	102.21	1635.36
本页小计							13952.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目 第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030413001002	普通灯具	1. 名称:普通吸顶灯 2. 规格型号:15W LED发光 3. 安装方式:吸顶 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	17	91.06	1548.02
55	030413001003	普通灯具	1. 名称:应急灯 2. 规格型号:LED 10W DC36V 3. 安装方式:底距地2.3m挂装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	37	102.93	3808.41
56	030413001004	普通灯具	1. 名称:防潮吸顶灯 2. 规格型号:20W LED发光 3. 安装方式:吸顶安装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	6	133.32	799.92
57	030413001005	普通灯具	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格型号:LED 1W DC36V 3. 安装方式:底距地0.5m挂装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	11	102.93	1132.23
58	030413001012	普通灯具	1. 名称:防水防尘紫外消毒灯 2. 规格:220V 136W (时控开关底距地2.0m, 配开关盒盖) 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	20	135.47	2709.40
本页小计							9997.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030413001006	普通灯具	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格型号:LED 1W DC36V 3. 安装方式:门框上方0.2m挂装底距地2.5m吊装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	套	5	102.93	514.65
60	030413001007	普通灯具	1. 名称:带红外感应开关吸顶灯 2. 规格型号:25W LED发光 3. 安装方式:吸顶安装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	套	5	107.52	537.60
61	030413001008	普通灯具	1. 名称:楼层指示灯 2. 规格型号:LED 1W DC36V 3. 安装方式:门框上方0.2m挂装底距地2.5m吊装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	套	2	102.93	205.86
62	030413001009	普通灯具	1. 名称:疏散出口灯 2. 规格型号:LED 1W DC36V 3. 安装方式:底距地0.5m挂装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	套	6	102.93	617.58
63	030413001010	普通灯具	1. 名称:疏散指示灯-双面单向 2. 规格型号:LED 1W DC36V 3. 安装方式:底距地2.5m吊装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件	套	16	102.93	1646.88
本页小计							3522.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030413001011	普通灯具	1. 名称: 水电井壁灯 2. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	4	57.92	231.68
65	030413003002	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 规格型号: LED, 28W*2 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	38	103.72	3941.36
66	030413003003	荧光灯	1. 名称: 单管防水LED灯 2. 规格型号: LED, 28W 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	2	76.76	153.52
67	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: ~250V/10A 3. 安装方式: 底边距地1.3米, 暗装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	12	17.78	213.36
68	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: ~250V/10A 3. 安装方式: 底边距地1.3米, 暗装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	16	20.56	328.96
69	030413014001	插座	1. 名称: 安全门型五孔暗装插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 距地0.3米 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	25	17.91	447.75
本页小计							5316.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030402011014	成套配电箱	1. 名称:柜体空调开关箱 2. 型号:KT 3. 规格: 100*132*85 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	台	8	196. 56	1572. 48
71	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:~250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3米, 暗装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	10	24. 44	244. 40
72	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:紫外线灯开关 2. 规格:~250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3米, 暗装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	套	5	24. 13	120. 65
73	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 2. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	系统	1	426. 93	426. 93
74	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统 2. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	系统	1	1347. 72	1347. 72
75	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 规格:满足规范及使用要求, 包含除锈刷油 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	kg	55. 32	16. 76	927. 16
本页小计							4639. 34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010102002004	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m3	98.5	34.72	3419.92
77	010102007004	回填方	1. 密实度要求:回填 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m3	98.5	19.87	1957.20
		给水					4775.91
78	010102002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m3	1.68	34.73	58.35
79	010102007001	回填方	1. 密实度要求:回填 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m3	1.68	19.87	33.38
80	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 Dn32 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管卡 6. 压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m	89.02	31.31	2787.22
本页小计							8256.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 Dn20 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m	33.26	22.51	748.68
82	031001008012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE100 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m	5.66	40.95	231.78
83	031002001002	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	2	128.36	256.72
84	031002001013	金属阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	2	94.75	189.50
85	040502009002	水表	1. 种类:冷水表 2. 规格:DN32 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	2	235.14	470.28
		排水					27059.54
本页小计							1896.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	010102002002	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m3	43.56	12.27	534.48
87	010102007002	回填方	1. 密实度要求:回填 2. 填方来源: 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m3	43.56	12.25	533.61
88	010401007001	检查井	1. 名称:检查井 2. 砖品种、规格、强度等级:做法参见图集号:12YS8-14页。 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	座	4	1500.00	6000.00
89	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 含成品管卡 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m	34.59	56.42	1951.57
90	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De150 5. 连接形式:粘接 6. 含成品管卡 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m	10.1	86.44	873.04
91	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接 6. 含成品管卡 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	m	26.05	28.53	743.21
本页小计							10635.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙
工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐
厅改造及围墙工程项目

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	031001008013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De75 5. 连接形式:粘接 6. 含成品管卡 7. 如有未尽事宜详见 施工图纸, 相关设计 要求及规范文件	m	32.83	41.48	1361.79
93	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE双壁波 纹管 4. 规格:Dn200 5. 如有未尽事宜详见 施工图纸, 相关设计 要求及规范文件	m	31.8	89.35	2841.33
94	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE双壁波 纹管 4. 规格:Dn300 5. 如有未尽事宜详见 施工图纸, 相关设计 要求及规范文件	m	9.36	124.56	1165.88
95	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE双壁波 纹管 4. 规格:Dn400 5. 如有未尽事宜详见 施工图纸, 相关设计 要求及规范文件	m	44.29	168.52	7463.75
96	031003014001	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 如有未尽事宜详见 施工图纸, 相关设计 要求及规范文件	个	8	36.80	294.40
97	031003014002	给、排水附件	1. 名称:网框式地漏 2. 型号、规格:DN150 3. 如有未尽事宜详见 施工图纸, 相关设计 要求及规范文件	个	1	147.44	147.44
本页小计							13274.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	031301002001	开孔打洞	1. 名称、类型：孔洞预留及封堵 2. 介质管道规格：DN 100 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	个	2	33.36	66.72
99	031301002002	开孔打洞	1. 名称、类型：孔洞预留及封堵 2. 介质管道规格：DN 50 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	个	4	20.58	82.32
100	010502028001	隔油池	1. 构件名称：隔油池 2. 井、池净空尺寸：2300×1000 砖砌隔油池 3. 做法参12YS8 P18 8'203 4. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	座	2	1500.00	3000.00
		消火栓					20753.52
101	010102002003	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	m ³	35.31	34.72	1225.96
102	010102007003	回填方	1. 密实度要求：回填 2. 填方来源、运距：自行考虑 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	m ³	35.31	19.87	701.61
本页小计							5076.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:地埋 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、冲洗满足设计要求 5. 含管道连接所需的各种管件安装 6. 埋地钢管(含镀锌钢管):外防腐层采用石油沥青涂料,采用普通级(三油二布),防腐做法应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第5.4.4和5.4.5条相关规定; 7. 如有未尽事宜详见施工图纸,相关设计要求及规范文件	m	16.17	96.37	1558.30
104	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、冲洗满足设计要求 5. 含管道连接所需的各种管件安装 6. 如有未尽事宜详见施工图纸,相关设计要求及规范文件	m	52.68	77.42	4078.49
105	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 规格;详见设计说明 2. 如有未尽事宜详见施工图纸,相关设计要求及规范文件	套	4	826.05	3304.20
106	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓灭火系统调试 2. 如有未尽事宜详见施工图纸,相关设计要求及规范文件	点	4	463.88	1855.52
本页小计							10796.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	具	20	62.91	1258.20
108	031002001008	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	2	1118.16	2236.32
109	031002001009	金属阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN100 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	2	550.16	1100.32
110	031002001014	金属阀门	1. 名称: 信号阀 2. 规格: DN100 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	1	496.98	496.98
111	031301003002	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 介质管道规格: DN65 3. 其他: 包含预留孔洞及堵洞 4. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	个	2	57.05	114.10
112	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称: 地下式消防水泵结合器 2. 型号、规格: SQX100 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	套	1	1323.52	1323.52
113	010401007002	消防井	1. 名称: 消防井 2. 砖品种、规格、强度等级: 做法参见图集号: 12YS8-14页。 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件	座	1	1500.00	1500.00
本页小计							8029.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目 第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电					38203.55
114	030412001009	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	578.76	11.76	6806.22
115	030412001011	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件	m	98.23	18.59	1826.10
116	030412005001	配线架	1. 名称: 配线架 2. 如有未尽事宜详见施工图, 相关设计要求及规范文件	个	1	421.14	421.14
117	030412006002	接线盒	1. 名称: 塑料接线盒 2. 如有未尽事宜详见施工图, 相关设计要求及规范文件	个	35	7.51	262.85
118	030501021001	无线设备	1. 名称: 无线网关 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 如有未尽事宜详见施工图, 相关设计要求及规范文件	台	4	186.96	747.84
119	030502003001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格型号: RVV 2x 2.5 3. 敷设方式: 管内穿线 4. 如有未尽事宜详见施工图, 相关设计要求及规范文件	m	212.3	7.02	1490.35
120	030502003002	双绞线缆	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 规格型号: UTP-6 3. 敷设方式: 管内穿线 4. 如有未尽事宜详见施工图, 相关设计要求及规范文件	m	627.5	5.82	3652.05
本页小计							15206.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
 工程项目-水电

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	030506010001	监控摄像设备	1. 名称：枪式彩色IP摄像机 2. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	台	21	400.74	8415.54
122	030505005001	扬声器	1. 名称：扬声器 2. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	台	10	141.81	1418.10
123	030504011001	视频监控设备	1. 名称：视频监控设备 2. 工作内容：含电视墙，安防汇聚交换机，一卡通系统管理工作站，报警系统管理工作站，报警网络接口单元，报警主机，声光报警器，控制键盘，视频解码器，中心管理服务器，流媒体综合管理存储系统，UPS 3. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件	项	1	12580.05	12580.05
124	030901004001	报警装置	1. 名称：电铃（自带蓄电池） 2. 型号、规格：明装，底距地2.5m 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件	组	1	94.38	94.38
125	030904001001	点型探测器	1. 名称：可燃气体探测报警系统 2. 类型：底边距地面3.50m 3. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件	个	1	199.49	199.49
126	030412001014	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：MPP 3. 规格：DN50 4. 配置形式：地埋 5. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件	m	16	18.09	289.44
本页小计							22997

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙
工程项目-水电

第 24 页 共 24 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 1 页 共 139 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AP-1 3. 规格: 600*800*200 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	876.61
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	12.68	0.13
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.9	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	成套配电箱1AP-1	台	1	-	-	850	850.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1079.38
5	管理费	-	-				18.83
6	利润	-	-				17.47
综合单价							1115.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 2 页 共 139 页

项目编码	030402011010	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP2 3. 规格: 600*800*200 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	876.61
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	12.68	0.13
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.9	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	成套配电箱AP2	台	1	-	-	850	850.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1079.38
5	管理费	-	-				18.83
6	利润	-	-				17.47
综合单价							1115.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 3 页 共 139 页

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE 3. 规格:以设备商提供为准 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	976.61
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	12.68	0.13
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.9	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	成套配电箱ALE	台	1	-	-	950	950.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1179.38
5	管理费	-	-				18.83
6	利润	-	-				17.47
综合单价							1215.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 4 页 共 139 页

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AP-1 3. 规格: 600*1200*200(仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	244.67
1.1	普工	工日	0.41	-	-	87.1	35.71
1.2	一般技工	工日	0.956	-	-	134	128.10
1.3	高级技工	工日	0.227	-	-	201	45.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	35.23	35.23
2	材料费	-	-	-	-	-	888.54
2.1	棉纱	kg	0.12	-	-	12	1.44
2.2	松香焊锡丝	m	0.1	-	-	0.55	0.06
2.3	平垫铁	kg	0.2	-	-	4.5	0.90
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.05	-	-	15	0.75
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.02	-	-	12.68	0.25
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.2	-	-	3.5	0.70
2.8	硬铜绞线	m	8.32	-	-	1.68	13.98
2.9	塑料管	kg	0.25	-	-	11.28	2.82
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.682574	-	-	1	0.68
2.12	镀锌扁钢	kg	1.5	-	-	4.08	6.12
2.13	低碳钢焊条	kg	0.15	-	-	4.1	0.62
2.14	成套配电箱2AP-1	台	1	-	-	850	850.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.21
3.1	交流弧焊机	台班	0.093	-	-	57.02	5.30
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.91	0.91
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1139.42
5	管理费	-	-				22.85
6	利润	-	-				21.2
综合单价							1183.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 5 页 共 139 页

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:AC3 3. 规格: 600*800*200 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1526.61
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	12.68	0.13
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.9	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	成套配电箱AC3	台	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1729.38
5	管理费	-	-				18.83
6	利润	-	-				17.47
综合单价							1765.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 6 页 共 139 页

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:AT 3. 规格:以设备商提供为准 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1526.61
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	12.68	0.13
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.9	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	成套配电箱AT	台	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1729.38
5	管理费	-	-				18.83
6	利润	-	-				17.47
综合单价							1765.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 7 页 共 139 页

项目编码	030402011006	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:AC1 3. 规格: 500*600*200 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1526.61
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	12.68	0.13
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.9	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	成套配电箱AC1	台	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1729.38
5	管理费	-	-				18.83
6	利润	-	-				17.47
综合单价							1765.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 8 页 共 139 页

项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:1APTd 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	576.61
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	12.68	0.13
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.9	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	成套配电箱1APTd	台	1	-	-	550	550.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	779.38
5	管理费	-	-				18.83
6	利润	-	-				17.47
综合单价							815.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 9 页 共 139 页

项目编码	030402011008	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:AC2 3. 规格: 300*500*200 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	157.91
1.1	普工	工日	0.263	-	-	87.1	22.91
1.2	一般技工	工日	0.614	-	-	134	82.28
1.3	高级技工	工日	0.146	-	-	201	29.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.38	23.38
2	材料费	-	-	-	-	-	1524.51
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.07	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.6	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	3.5	0.35
2.7	硬铜绞线	m	5.618	-	-	1.68	9.44
2.8	塑料管	kg	0.15	-	-	11.28	1.69
2.9	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.10	其他材料费	元	0.433327	-	-	1	0.43
2.11	成套配电箱AC2	台	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1682.42
5	管理费	-	-				14.66
6	利润	-	-				13.6
综合单价							1710.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 10 页 共 139 页

项目编码	030402011011	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:AC4 3. 规格: 600*800*200 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1526.61
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	12.68	0.13
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.9	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	成套配电箱AC4	台	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1729.38
5	管理费	-	-				18.83
6	利润	-	-				17.47
综合单价							1765.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 11 页 共 139 页

项目编码	030402011012	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:AC5 3. 规格: 500*600*200 (仅供参考) 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1526.61
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	12.68	0.13
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.9	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	成套配电箱AC5	台	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1729.38
5	管理费	-	-				18.83
6	利润	-	-				17.47
综合单价							1765.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 12 页 共 139 页

项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称: 公共照明、动力配电总箱 2. 规格: 以设备商提供为准 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	202.77
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.02	30.02
2	材料费	-	-	-	-	-	1526.61
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	12.68	0.13
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.8	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.9	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.12	公共照明、动力配电总箱	台	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1729.38
5	管理费	-	-				18.83
6	利润	-	-				17.47
综合单价							1765.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 13 页 共 139 页

项目编码	030402011013	项目名称	成套配电箱				计量单位	台
项目特征	1. 名称: 厨房动力配电箱 2. 规格: 以设备商提供为准 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	157.91	
1.1	普工	工日	0.263	-	-	87.1	22.91	
1.2	一般技工	工日	0.614	-	-	134	82.28	
1.3	高级技工	工日	0.146	-	-	201	29.35	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.38	23.38	
2	材料费	-	-	-	-	-	1524.51	
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20	
2.2	松香焊锡丝	m	0.07	-	-	0.55	0.04	
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68	
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45	
2.5	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20	
2.6	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	3.5	0.35	
2.7	硬铜绞线	m	5.618	-	-	1.68	9.44	
2.8	塑料管	kg	0.15	-	-	11.28	1.69	
2.9	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03	
2.10	其他材料费	元	0.433327	-	-	1	0.43	
2.11	厨房动力配电箱	台	1	-	-	1500	1500.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1682.42	
5	管理费	-	-				14.66	
6	利润	-	-				13.6	
综合单价								1710.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 14 页 共 139 页

项目编码	030405014001	项目名称	端子			计量单位	个
项目特征	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5mm2以内 3. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.43
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.13
综合单价							3.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 15 页 共 139 页

项目编码	030405014002	项目名称	端子			计量单位	个
项目特征	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:6mm2以内 3. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.67
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.18
5	管理费	-	-				0.29
6	利润	-	-				0.27
综合单价							4.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 16 页 共 139 页

项目编码	030405015001	项目名称	风扇			计量单位	台
项目特征	1. 名称:吊扇 2. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	56.13
1.1	普工	工日	0.094	-	-	87.1	8.19
1.2	一般技工	工日	0.218	-	-	134	29.21
1.3	高级技工	工日	0.052	-	-	201	10.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.28	8.28
2	材料费	-	-	-	-	-	73.08
2.1	其他材料费	元	0.004471	-	-	1	0.00
2.2	膨胀螺栓	套	3.06	-	-	0.6	1.84
2.3	风扇吊钩	个	1.02	-	-	1.5	1.53
2.4	冲击钻头	个	0.021	-	-	4.58	0.10
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.41	-	-	1.56	0.64
2.6	吊风扇	台	1	-	-	68.97	68.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.21
5	管理费	-	-				5.18
6	利润	-	-				4.8
综合单价							139.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 17 页 共 139 页

项目编码	030409001012	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN B1-YJY--5×10 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.99
1.1	普工	工日	0.00943	-	-	87.1	0.82
1.2	一般技工	工日	0.01449	-	-	134	1.94
1.3	高级技工	工日	0.00299	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.63	0.63
2	材料费	-	-	-	-	-	52.07
2.1	其他材料费	元	0.028282	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.00345	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.0069	-	-	51.1	0.35
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.6	冲击钻头	个	0.00115	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.00575	-	-	9.66	0.06
2.10	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.058765	-	-	10.5	0.62
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.13	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.14	WDZN B1-YJY--5×10	m	1.01	-	-	49.96	50.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.15
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.21
5	管理费	-	-				0.43
6	利润	-	-				0.4
综合单价							58.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 18 页 共 139 页

项目编码	030409001020	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZNB1-YJY--5×16 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	5.18
1.1	普工	工日	0.01265	-	-	87.1	1.10
1.2	一般技工	工日	0.01863	-	-	134	2.50
1.3	高级技工	工日	0.00391	-	-	201	0.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.8	0.80
2	材料费	-	-	-	-	-	91.93
2.1	其他材料费	元	0.030397	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.00345	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.0092	-	-	51.1	0.47
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.6	冲击钻头	个	0.00115	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.00575	-	-	9.66	0.06
2.10	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.058765	-	-	10.5	0.62
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.13	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.14	WDZNB1-YJY--5×16	m	1.01	-	-	89.31	90.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.16
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.27
5	管理费	-	-	-	-	-	0.54
6	利润	-	-	-	-	-	0.51
综合单价							99.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 19 页 共 139 页

项目编码	030409001013	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZNB1-YJY-1KV-3*4 3. 材质:铜制 4. 敷设方式、部位:桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.47
1.1	普工	工日	0.0082	-	-	87.1	0.71
1.2	一般技工	工日	0.0126	-	-	134	1.69
1.3	高级技工	工日	0.0026	-	-	201	0.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.54	0.54
2	材料费	-	-	-	-	-	11.2
2.1	其他材料费	元	0.024593	-	-	1	0.02
2.2	白布	kg	0.003	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.006	-	-	51.1	0.31
2.4	橡胶垫	m2	0.001	-	-	22.2	0.02
2.5	膨胀螺栓	10套	0.016	-	-	6	0.10
2.6	冲击钻头	个	0.001	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.005	-	-	9.66	0.05
2.10	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0511	-	-	10.5	0.54
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26
2.13	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.14	WDZNB1-YJY-1KV-3*4	m	1.01	-	-	9.7	9.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1
3.1	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	691.24	0.48
3.2	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.67
5	管理费	-	-				0.37
6	利润	-	-				0.35
综合单价							16.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 20 页 共 139 页

项目编码	030409001015	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZNB1-YJY-4×240+1×120 3. 材质:铜制 4. 敷设方式、部位:桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.42
1.1	普工	工日	0.04508	-	-	87.1	3.93
1.2	一般技工	工日	0.069345	-	-	134	9.29
1.3	高级技工	工日	0.011845	-	-	201	2.38
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.82	2.82
2	材料费	-	-	-	-	-	1127.54
2.1	其他材料费	元	0.081013	-	-	1	0.08
2.2	白布	kg	0.0092	-	-	6.27	0.06
2.3	封铅含铅	kg	0.023	-	-	51.1	1.18
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	沥青绝缘漆	kg	0.0023	-	-	16.6	0.04
2.6	汽油	kg	0.0115	-	-	9.66	0.11
2.7	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.8	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.9	膨胀螺栓	10套	0.0161	-	-	6	0.10
2.10	冲击钻头	个	0.00115	-	-	5	0.01
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.071415	-	-	5.12	0.37
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	4.07	1.10
2.13	电缆敷设牵引头	只	0.00115	-	-	370	0.43
2.14	电缆敷设滚轮	个	0.0023	-	-	280	0.64
2.15	电缆敷设转向导轮	个	0.00115	-	-	380	0.44
2.16	WDZNB1-YJY-4×240+1×120	m	1.01	-	-	1111.81	1122.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	交流弧焊机	台班	0.000805	-	-	57.02	0.05
3.2	载重汽车	台班	0.0023	-	-	446.68	1.03
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	汽车式起重机	台班	0.0023	-	-	760.63	1.75
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.54	0.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电第 21 页 共 139 页

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1149.38
5	管理费	-	-				1.92
6	利润	-	-				1.78
综合单价							1153.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 22 页 共 139 页

项目编码	030409001022	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV22-4×240+1×120 3. 材质:铜制 4. 敷设方式、部位:桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.42
1.1	普工	工日	0.04508	-	-	87.1	3.93
1.2	一般技工	工日	0.069345	-	-	134	9.29
1.3	高级技工	工日	0.011845	-	-	201	2.38
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.82	2.82
2	材料费	-	-	-	-	-	1219.55
2.1	其他材料费	元	0.081013	-	-	1	0.08
2.2	白布	kg	0.0092	-	-	6.27	0.06
2.3	封铅含铅	kg	0.023	-	-	51.1	1.18
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	沥青绝缘漆	kg	0.0023	-	-	16.6	0.04
2.6	汽油	kg	0.0115	-	-	9.66	0.11
2.7	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.8	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.9	膨胀螺栓	10套	0.0161	-	-	6	0.10
2.10	冲击钻头	个	0.00115	-	-	5	0.01
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.071415	-	-	5.12	0.37
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	4.07	1.10
2.13	电缆敷设牵引头	只	0.00115	-	-	370	0.43
2.14	电缆敷设滚轮	个	0.0023	-	-	280	0.64
2.15	电缆敷设转向导轮	个	0.00115	-	-	380	0.44
2.16	ZR-YJV22-4×240+1×120	m	1.01	-	-	1202.91	1214.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.42
3.1	交流弧焊机	台班	0.000805	-	-	57.02	0.05
3.2	载重汽车	台班	0.0023	-	-	446.68	1.03
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	汽车式起重机	台班	0.0023	-	-	760.63	1.75
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.54	0.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电第 23 页 共 139 页

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1241.39
5	管理费	-	-				1.92
6	利润	-	-				1.78
综合单价							1245.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 24 页 共 139 页

项目编码	030409001016	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZNB1-YJY-1KV-4×25+1×16 3. 材质:铜制 4. 敷设方式、部位:桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.14
1.1	普工	工日	0.01679	-	-	87.1	1.46
1.2	一般技工	工日	0.02691	-	-	134	3.61
1.3	高级技工	工日	0.004945	-	-	201	0.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	65.3
2.1	其他材料费	元	0.037577	-	-	1	0.04
2.2	白布	kg	0.00575	-	-	6.27	0.04
2.3	封铅含铅	kg	0.0115	-	-	51.1	0.59
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.6	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.7	汽油	kg	0.0092	-	-	9.66	0.09
2.8	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.9	镀锌电缆吊挂	套	0.081765	-	-	10.5	0.86
2.10	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.11	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.12	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.13	冲击钻头	个	0.00115	-	-	5	0.01
2.14	WDZNB1-YJY-1KV-4×25+1×16	m	1.01	-	-	62.53	63.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.17
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.2	0.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.61
5	管理费	-	-	-	-	-	0.73
6	利润	-	-	-	-	-	0.67
综合单价							75.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 25 页 共 139 页

项目编码	030409001017	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY-1KV-4*35+1*16 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.14
1.1	普工	工日	0.01679	-	-	87.1	1.46
1.2	一般技工	工日	0.02691	-	-	134	3.61
1.3	高级技工	工日	0.004945	-	-	201	0.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	217.11
2.1	其他材料费	元	0.037577	-	-	1	0.04
2.2	白布	kg	0.00575	-	-	6.27	0.04
2.3	封铅含铅	kg	0.0115	-	-	51.1	0.59
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.6	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.7	汽油	kg	0.0092	-	-	9.66	0.09
2.8	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.9	镀锌电缆吊挂	套	0.081765	-	-	10.5	0.86
2.10	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.11	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.12	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.13	冲击钻头	个	0.00115	-	-	5	0.01
2.14	WDZB1-YJY-1KV-4*35+1*16	m	1.01	-	-	212.83	214.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.17
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	225.42
5	管理费	-	-				0.73
6	利润	-	-				0.67
综合单价							226.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 26 页 共 139 页

项目编码	030409001018	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZNB1-YJY-1KV-4X50+1X25 3. 材质:铜制 4. 敷设方式、部位:桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.05
1.1	普工	工日	0.02208	-	-	87.1	1.92
1.2	一般技工	工日	0.034155	-	-	134	4.58
1.3	高级技工	工日	0.005865	-	-	201	1.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.37	1.37
2	材料费	-	-	-	-	-	120.2
2.1	其他材料费	元	0.039692	-	-	1	0.04
2.2	白布	kg	0.00575	-	-	6.27	0.04
2.3	封铅含铅	kg	0.0138	-	-	51.1	0.71
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.6	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.7	汽油	kg	0.0092	-	-	9.66	0.09
2.8	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.9	镀锌电缆吊挂	套	0.081765	-	-	10.5	0.86
2.10	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.11	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.12	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.13	冲击钻头	个	0.00115	-	-	5	0.01
2.14	WDZNB1-YJY-1KV-4X50+1X25	m	1.01	-	-	116.76	117.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.18
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.2	0.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	130.43
5	管理费	-	-				0.93
6	利润	-	-				0.86
综合单价							132.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 27 页 共 139 页

项目编码	030409001019	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZNB1-YJY-1KV-4×95+1×50 3. 材质:铜制 4. 敷设方式、部位:桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.27
1.1	普工	工日	0.032545	-	-	87.1	2.83
1.2	一般技工	工日	0.04968	-	-	134	6.66
1.3	高级技工	工日	0.008855	-	-	201	1.78
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2	2.00
2	材料费	-	-	-	-	-	584.4
2.1	其他材料费	元	0.072947	-	-	1	0.07
2.2	白布	kg	0.0069	-	-	6.27	0.04
2.3	封铅含铅	kg	0.0184	-	-	51.1	0.94
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	合金钢钻头	个	0.00115	-	-	10	0.01
2.6	沥青绝缘漆	kg	0.0023	-	-	16.6	0.04
2.7	汽油	kg	0.0115	-	-	9.66	0.11
2.8	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.9	镀锌电缆吊挂	套	0.077165	-	-	10.5	0.81
2.10	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.11	膨胀螺栓	10套	0.0161	-	-	6	0.10
2.12	冲击钻头	个	0.00115	-	-	5	0.01
2.13	电缆敷设牵引头	只	0.00115	-	-	370	0.43
2.14	电缆敷设滚轮	个	0.0023	-	-	280	0.64
2.15	电缆敷设转向导轮	个	0.00115	-	-	380	0.44
2.16	镀锌电缆卡子	套	0.25668	-	-	1.72	0.44
2.17	WDZNB1-YJY-1KV-4×95+1×50	m	1.01	-	-	574.49	580.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	交流弧焊机	台班	0.000805	-	-	57.02	0.05
3.2	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.3	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.4	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电第 28 页 共 139 页

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	598.91
5	管理费	-	-				1.34
6	利润	-	-				1.24
综合单价							601.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 29 页 共 139 页

项目编码	030409001021	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN B1-YJY--5×6 3. 材质: 铜制 4. 敷设方式、部位: 桥架及配管内 5. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.99
1.1	普工	工日	0.00943	-	-	87.1	0.82
1.2	一般技工	工日	0.01449	-	-	134	1.94
1.3	高级技工	工日	0.00299	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.63	0.63
2	材料费	-	-	-	-	-	31.04
2.1	其他材料费	元	0.028282	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.00345	-	-	6.27	0.02
2.3	封铅含铅	kg	0.0069	-	-	51.1	0.35
2.4	橡胶垫	m2	0.00115	-	-	22.2	0.03
2.5	膨胀螺栓	10套	0.0184	-	-	6	0.11
2.6	冲击钻头	个	0.00115	-	-	3.9	0.00
2.7	合金钢钻头	个	0.0023	-	-	10	0.02
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.00115	-	-	16.6	0.02
2.9	汽油	kg	0.00575	-	-	9.66	0.06
2.10	硬脂酸	kg	0.00115	-	-	15.9	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.058765	-	-	10.5	0.62
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.26933	-	-	1.13	0.30
2.13	标志牌	个	0.069115	-	-	0.5	0.03
2.14	WDZN B1-YJY--5×6	m	1.01	-	-	29.14	29.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.15
3.1	汽车式起重机	台班	0.000805	-	-	691.24	0.56
3.2	载重汽车	台班	0.000805	-	-	446.68	0.36
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.00161	-	-	36.54	0.06
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.18
5	管理费	-	-				0.43
6	利润	-	-				0.4
综合单价							37.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 30 页 共 139 页

项目编码	030409003004	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm2及以下 3. 材质: 铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	34.65
1.1	普工	工日	0.046	-	-	87.1	4.01
1.2	一般技工	工日	0.1288	-	-	134	17.26
1.3	高级技工	工日	0.0414	-	-	201	8.32
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.06	5.06
2	材料费	-	-	-	-	-	42.45
2.1	电力复合脂	kg	0.02415	-	-	20	0.48
2.2	其他材料费	元	0.73978	-	-	1	0.74
2.3	白布	kg	0.23	-	-	6.27	1.44
2.4	汽油	kg	0.23	-	-	9.66	2.22
2.5	三色塑料带	m	0.09085	-	-	0.4	0.04
2.6	焊锡膏	kg	0.00805	-	-	36	0.29
2.7	焊锡丝	kg	0.0391	-	-	62	2.42
2.8	固定卡子	个	1.3271	-	-	2.14	2.84
2.9	绝缘胶带	卷	0.23	-	-	1.5	0.35
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.138	-	-	60	8.28
2.11	铜接线端子	个	5.497	-	-	2.6	14.29
2.12	塑料手套	个	1.2075	-	-	7.5	9.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.1
5	管理费	-	-				3.14
6	利润	-	-				2.91
综合单价							83.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 31 页 共 139 页

项目编码	030409003007	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm2及以下 3. 材质: 铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	48.84
1.1	普工	工日	0.0644	-	-	87.1	5.61
1.2	一般技工	工日	0.18285	-	-	134	24.50
1.3	高级技工	工日	0.0575	-	-	201	11.56
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.17	7.17
2	材料费	-	-	-	-	-	49.55
2.1	电力复合脂	kg	0.03335	-	-	20	0.67
2.2	其他材料费	元	0.860546	-	-	1	0.86
2.3	白布	kg	0.3312	-	-	6.27	2.08
2.4	汽油	kg	0.3312	-	-	9.66	3.20
2.5	三色塑料带	m	0.1288	-	-	0.4	0.05
2.6	焊锡膏	kg	0.0115	-	-	36	0.41
2.7	焊锡丝	kg	0.0552	-	-	62	3.42
2.8	固定卡子	个	1.8952	-	-	2.14	4.06
2.9	绝缘胶带	卷	0.276	-	-	1.5	0.41
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.184	-	-	60	11.04
2.11	铜接线端子	个	5.497	-	-	2.6	14.29
2.12	塑料手套	个	1.2075	-	-	7.5	9.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.39
5	管理费	-	-				4.47
6	利润	-	-				4.14
综合单价							107

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 32 页 共 139 页

项目编码	030409003005	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm2及以下 3. 材质: 铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	114.37
1.1	普工	工日	0.1495	-	-	87.1	13.02
1.2	一般技工	工日	0.42895	-	-	134	57.48
1.3	高级技工	工日	0.1357	-	-	201	27.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.59	16.59
2	材料费	-	-	-	-	-	88.79
2.1	电力复合脂	kg	0.0598	-	-	20	1.20
2.2	其他材料费	元	1.548455	-	-	1	1.55
2.3	白布	kg	0.598	-	-	6.27	3.75
2.4	汽油	kg	0.46	-	-	9.66	4.44
2.5	三色塑料带	m	0.39905	-	-	0.4	0.16
2.6	焊锡膏	kg	0.023	-	-	36	0.83
2.7	焊锡丝	kg	0.115	-	-	62	7.13
2.8	固定卡子	个	2.369	-	-	2.14	5.07
2.9	绝缘胶带	卷	0.345	-	-	1.5	0.52
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.29095	-	-	60	17.46
2.11	铜接线端子	个	1.173	-	-	2.6	3.05
2.12	塑料手套	个	1.2075	-	-	7.5	9.06
2.13	铜接线端子	个	4.324	-	-	8	34.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	203.16
5	管理费	-	-				10.25
6	利润	-	-				9.51
综合单价							222.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 33 页 共 139 页

项目编码	030409003008	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm2及以下 3. 材质: 铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	130.93
1.1	普工	工日	0.17135	-	-	87.1	14.92
1.2	一般技工	工日	0.49105	-	-	134	65.80
1.3	高级技工	工日	0.15525	-	-	201	31.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19	19.00
2	材料费	-	-	-	-	-	119.94
2.1	电力复合脂	kg	0.069	-	-	20	1.38
2.2	其他材料费	元	2.098181	-	-	1	2.10
2.3	白布	kg	0.69	-	-	6.27	4.33
2.4	汽油	kg	0.483	-	-	9.66	4.67
2.5	三色塑料带	m	0.5175	-	-	0.4	0.21
2.6	焊锡膏	kg	0.0276	-	-	36	0.99
2.7	焊锡丝	kg	0.138	-	-	62	8.56
2.8	固定卡子	个	2.369	-	-	2.14	5.07
2.9	绝缘胶带	卷	0.46	-	-	1.5	0.69
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.322	-	-	60	19.32
2.11	铜接线端子	个	1.173	-	-	2.6	3.05
2.12	塑料手套	个	1.2075	-	-	7.5	9.06
2.13	铜接线端子	个	4.324	-	-	14	60.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	250.87
5	管理费	-	-				11.73
6	利润	-	-				10.89
综合单价							273.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 34 页 共 139 页

项目编码	030409003009	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm2及以下 3. 材质: 铜芯 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	171.74
1.1	普工	工日	0.2254	-	-	87.1	19.63
1.2	一般技工	工日	0.644	-	-	134	86.30
1.3	高级技工	工日	0.20355	-	-	201	40.91
1.4	其他人工费	元	1	-	-	24.9	24.90
2	材料费	-	-	-	-	-	253.49
2.1	电力复合脂	kg	0.1104	-	-	20	2.21
2.2	其他材料费	元	4.456143	-	-	1	4.46
2.3	白布	kg	1.104	-	-	6.27	6.92
2.4	汽油	kg	0.552	-	-	9.66	5.33
2.5	三色塑料带	m	0.805	-	-	0.4	0.32
2.6	焊锡膏	kg	0.0552	-	-	36	1.99
2.7	焊锡丝	kg	0.276	-	-	62	17.11
2.8	固定卡子	个	2.369	-	-	2.14	5.07
2.9	绝缘胶带	卷	0.575	-	-	1.5	0.86
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.4025	-	-	60	24.15
2.11	铜接线端子	个	1.173	-	-	2.6	3.05
2.12	塑料手套	个	1.2075	-	-	7.5	9.06
2.13	铜接线端子	个	4.324	-	-	40	172.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	425.23
5	管理费	-	-				15.37
6	利润	-	-				14.26
综合单价							454.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 35 页 共 139 页

项目编码	030410002002	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:接地母线-40*4镀锌扁铁 2. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12. 4
1. 1	普工	工日	0. 025	-	-	87. 1	2. 18
1. 2	一般技工	工日	0. 045	-	-	134	6. 03
1. 3	高级技工	工日	0. 012	-	-	201	2. 41
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	1. 78	1. 78
2	材料费	-	-	-	-	-	25. 39
2. 1	棉纱	kg	0. 001	-	-	12	0. 01
2. 2	其他材料费	元	0. 244138	-	-	1	0. 24
2. 3	低碳钢焊条	kg	0. 021	-	-	5. 2	0. 11
2. 4	钢锯条	条	0. 1	-	-	0. 5	0. 05
2. 5	酚醛调和漆	kg	0. 005	-	-	15	0. 08
2. 6	钢管保护管	根	0. 1	-	-	133. 17	13. 32
2. 7	镀锌扁钢	kg	2. 5	-	-	4. 63	11. 58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0. 6
3. 1	交流弧焊机	台班	0. 01	-	-	57. 02	0. 57
3. 2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0. 03	0. 03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	38. 39
5	管理费	-	-				1. 16
6	利润	-	-				1. 07
综合单价							40. 62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目 第 36 页 共 139 页

项目编码	030410003001	项目名称	引下线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:引下线 含断接卡子制作安 2. 材质:利用结构柱内对角主筋(大于%C16)相互焊接作引下线。 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.41
1.1	普工	工日	0.015	-	-	87.1	1.31
1.2	一般技工	工日	0.027	-	-	134	3.62
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	0.7
2.1	其他材料费	元	0.012447	-	-	1	0.01
2.2	低碳钢焊条	kg	0.07	-	-	5.2	0.36
2.3	钢锯条	条	0.015	-	-	0.5	0.01
2.4	热轧圆盘条	kg	0.1	-	-	3.2	0.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.22
3.1	交流弧焊机	台班	0.059	-	-	57.02	3.36
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.14	-0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.33
5	管理费	-	-				0.72
6	利润	-	-				0.67
综合单价							12.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目 第 37 页 共 139 页

项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板				计量单位	台
项目特征	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
1.1	普工	工日		-	-	87.1	0.00	
1.2	一般技工	工日		-	-	134	0.00	
1.3	高级技工	工日		-	-	201	0.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
2.1	局部等电位端子箱	个		-	-	15.5	0.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 38 页 共 139 页

项目编码	030410007002	项目名称	等电位端子箱、测试板				计量单位	台
项目特征	1. 名称:总等电位端子箱 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	42.15	
1.1	普工	工日	0.0704	-	-	87.1	6.13	
1.2	一般技工	工日	0.164	-	-	134	21.98	
1.3	高级技工	工日	0.0388	-	-	201	7.80	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.24	6.24	
2	材料费	-	-	-	-	-	83.41	
2.1	棉纱	kg	0.032	-	-	12	0.38	
2.2	松香焊锡丝	m	0.02	-	-	0.55	0.01	
2.3	平垫铁	kg	0.06	-	-	4.5	0.27	
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.012	-	-	15	0.18	
2.5	醇酸防锈漆	kg	0.004	-	-	12.68	0.05	
2.6	电力复合脂	kg	0.164	-	-	20	3.28	
2.7	自粘性塑料带	卷	0.04	-	-	3.5	0.14	
2.8	硬铜绞线	m	1.2528	-	-	1.68	2.10	
2.9	塑料管	kg	0.052	-	-	11.28	0.59	
2.10	铜接线端子	个	0.812	-	-	1	0.81	
2.11	其他材料费	元	0.140956	-	-	1	0.14	
2.12	MEB箱	台	1	-	-	75.45	75.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	125.56	
5	管理费	-	-				3.91	
6	利润	-	-				3.63	
综合单价							133.1	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 39 页 共 139 页

项目编码	030410005001	项目名称	接闪带			计量单位	m
项目特征	1. 名称:避雷网 2. 材质: Φ10热镀锌圆钢 3. 规格:沿女儿墙明设 4. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.44
1.1	普工	工日	0.05	-	-	87.1	4.36
1.2	一般技工	工日	0.089	-	-	134	11.93
1.3	高级技工	工日	0.023	-	-	201	4.62
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.54	3.54
2	材料费	-	-	-	-	-	6.25
2.1	其他材料费	元	0.041008	-	-	1	0.04
2.2	低碳钢焊条	kg	0.1	-	-	5.2	0.52
2.3	钢锯条	条	0.2	-	-	0.5	0.10
2.4	铅油	kg	0.003	-	-	8.5	0.03
2.5	防锈漆	kg	0.005	-	-	16.3	0.08
2.6	清油	kg	0.001	-	-	19.2	0.02
2.7	扁钢卡子	kg	0.05	-	-	4.04	0.20
2.8	镀锌扁钢支架	kg	0.28	-	-	4.75	1.33
2.9	镀锌圆钢	m	1.05	-	-	3.74	3.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.42
3.1	交流弧焊机	台班	0.024	-	-	57.02	1.37
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.11
5	管理费	-	-				2.3
6	利润	-	-				2.13
综合单价							36.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 40 页 共 139 页

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配管 2. 材质:FPC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.27
1.1	普工	工日	0.0201	-	-	87.1	1.75
1.2	一般技工	工日	0.0252	-	-	134	3.38
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.12	1.12
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.004378	-	-	1	0.00
2.2	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.3	镀锌铁丝	kg	0.007	-	-	5.32	0.04
2.4	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.5	难燃塑料管接头	个	0.2583	-	-	0.66	0.17
2.6	刚性阻燃管	m	1.06	-	-	1.19	1.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.78
5	管理费	-	-				0.72
6	利润	-	-				0.67
综合单价							10.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 41 页 共 139 页

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配管 2. 材质:FPC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.75
1.1	普工	工日	0.0219	-	-	87.1	1.91
1.2	一般技工	工日	0.027	-	-	134	3.62
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.2	1.20
2	材料费	-	-	-	-	-	2.51
2.1	其他材料费	元	0.004613	-	-	1	0.00
2.2	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.3	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	5.32	0.04
2.4	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.5	难燃塑料管接头	个	0.2583	-	-	0.69	0.18
2.6	刚性阻燃管	m	1.06	-	-	2.12	2.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.26
5	管理费	-	-				0.78
6	利润	-	-				0.72
综合单价							11.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 42 页 共 139 页

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.7
1.1	普工	工日	0.0191	-	-	87.1	1.66
1.2	一般技工	工日	0.0234	-	-	134	3.14
1.3	高级技工	工日	0.0043	-	-	201	0.86
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.04	1.04
2	材料费	-	-	-	-	-	10.58
2.1	其他材料费	元	0.023113	-	-	1	0.02
2.2	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.3	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.5	镀锌锁紧螺母	个	0.4124	-	-	0.3	0.12
2.6	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	1.16	0.19
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.1702	-	-	2.58	0.44
2.8	镀锌钢管塑料护口	个	0.4124	-	-	0.15	0.06
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.5	0.32
2.10	镀锌钢管	m	1.03	-	-	9	9.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.28
5	管理费	-	-				0.68
6	利润	-	-				0.63
综合单价							18.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 43 页 共 139 页

项目编码	030412001005	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.7
1.1	普工	工日	0.0191	-	-	87.1	1.66
1.2	一般技工	工日	0.0234	-	-	134	3.14
1.3	高级技工	工日	0.0043	-	-	201	0.86
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.04	1.04
2	材料费	-	-	-	-	-	9.33
2.1	其他材料费	元	0.019329	-	-	1	0.02
2.2	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.3	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.5	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.1401	-	-	2.58	0.36
2.6	镀锌钢管塑料护口	个	0.4124	-	-	0.15	0.06
2.7	镀锌锁紧螺母	个	0.4124	-	-	0.2	0.08
2.8	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	0.59	0.09
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.5	0.32
2.10	镀锌钢管	m	1.03	-	-	8	8.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.03
5	管理费	-	-				0.68
6	利润	-	-				0.63
综合单价							17.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 44 页 共 139 页

项目编码	030412001007	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN150 4. 配置形式:地埋 5. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	60.42
1.1	普工	工日	0.1713	-	-	87.1	14.92
1.2	一般技工	工日	0.2115	-	-	134	28.34
1.3	高级技工	工日	0.0402	-	-	201	8.08
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.08	9.08
2	材料费	-	-	-	-	-	102.11
2.1	其他材料费	元	0.076274	-	-	1	0.08
2.2	铅油	kg	0.035	-	-	8.5	0.30
2.3	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.4	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2032	-	-	2.58	0.52
2.5	醇酸磁漆	kg	0.016	-	-	16.05	0.26
2.6	油漆溶剂油	kg	0.015	-	-	4.4	0.07
2.7	镀锌钢管接头	个	0.0821	-	-	18.6	1.53
2.8	镀锌地线夹	套	0.1652	-	-	9	1.49
2.9	镀锌钢管	m	1.03	-	-	95	97.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.99
3.1	管子切断机	台班	0.0053	-	-	32.18	0.17
3.2	钢材电动煨弯机	台班	0.0105	-	-	49.08	0.52
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.52
5	管理费	-	-				6.08
6	利润	-	-				5.64
综合单价							175.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 45 页 共 139 页

项目编码	030412001008	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.99
1.1	普工	工日	0.0228	-	-	87.1	1.99
1.2	一般技工	工日	0.0279	-	-	134	3.74
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	19.97
2.1	其他材料费	元	0.043574	-	-	1	0.04
2.2	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01
2.3	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.5	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2503	-	-	2.58	0.65
2.6	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.7	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.44	0.39
2.8	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.28	0.04
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	1.6	1.02
2.10	镀锌钢管	m	1.03	-	-	17	17.51
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.96
5	管理费	-	-				0.8
6	利润	-	-				0.75
综合单价							29.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 46 页 共 139 页

项目编码	030412001012	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.18
1.1	普工	工日	0.0374	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0459	-	-	134	6.15
1.3	高级技工	工日	0.0086	-	-	201	1.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.04	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	24.15
2.1	其他材料费	元	0.062677	-	-	1	0.06
2.2	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.3	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.5	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2903	-	-	2.58	0.75
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01	-	-	4.4	0.04
2.7	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	1.24	0.25
2.9	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.91	0.47
2.10	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.34	0.05
2.11	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	2.5	1.60
2.12	镀锌钢管	m	1.03	-	-	20	20.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.33
5	管理费	-	-				1.32
6	利润	-	-				1.23
综合单价							39.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 47 页 共 139 页

项目编码	030412001013	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.99
1.1	普工	工日	0.0228	-	-	87.1	1.99
1.2	一般技工	工日	0.0279	-	-	134	3.74
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	15.51
2.1	其他材料费	元	0.037581	-	-	1	0.04
2.2	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01
2.3	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.5	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2002	-	-	2.58	0.52
2.6	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	0.52	0.10
2.7	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.23	0.03
2.8	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	1.62	0.26
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	1.6	1.02
2.10	镀锌钢管	m	1.03	-	-	13	13.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.5
5	管理费	-	-				0.81
6	利润	-	-				0.75
综合单价							25.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 48 页 共 139 页

项目编码	030412003001	项目名称	桥架			计量单位	m
项目特征	1. 名称:金属强电桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:钢制 4. 接地、防火方式:满足设计及规范要求 5. 含隔板、盖板 6. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.24
1.1	普工	工日	0.0554	-	-	87.1	4.83
1.2	一般技工	工日	0.099	-	-	134	13.27
1.3	高级技工	工日	0.0257	-	-	201	5.17
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.98	3.98
2	材料费	-	-	-	-	-	90.7
2.1	棉纱	kg	0.005	-	-	12	0.06
2.2	其他材料费	元	0.021608	-	-	1	0.02
2.3	汽油	kg	0.01	-	-	9.66	0.10
2.4	砂轮片	片	0.001	-	-	5	0.01
2.5	砂轮片	片	0.001	-	-	14	0.01
2.6	酚醛防锈漆	kg	0.012	-	-	12.68	0.15
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2252	-	-	3.76	0.85
2.8	铜接地端子带螺栓	个	0.1051	-	-	0.5	0.05
2.9	金属强电桥架	m	1.01	-	-	88.56	89.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.43
3.1	载重汽车	台班	0.002	-	-	524.22	1.05
3.2	半自动切割机	台班	0.001	-	-	83.95	0.08
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	119.37
5	管理费	-	-				2.62
6	利润	-	-				2.43
综合单价							124.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 49 页 共 139 页

项目编码	030412003002	项目名称	桥架			计量单位	m
项目特征	1. 名称:金属强电桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 接地、防火方式:满足设计及规范要求 5. 含隔板、盖板 6. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.24
1.1	普工	工日	0.0554	-	-	87.1	4.83
1.2	一般技工	工日	0.099	-	-	134	13.27
1.3	高级技工	工日	0.0257	-	-	201	5.17
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.98	3.98
2	材料费	-	-	-	-	-	62.17
2.1	棉纱	kg	0.005	-	-	12	0.06
2.2	其他材料费	元	0.021608	-	-	1	0.02
2.3	汽油	kg	0.01	-	-	9.66	0.10
2.4	砂轮片	片	0.001	-	-	5	0.01
2.5	砂轮片	片	0.001	-	-	14	0.01
2.6	酚醛防锈漆	kg	0.012	-	-	12.68	0.15
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2252	-	-	3.76	0.85
2.8	铜接地端子带螺栓	个	0.1051	-	-	0.5	0.05
2.9	电缆桥架	m	1.01	-	-	60.32	60.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.43
3.1	载重汽车	台班	0.002	-	-	524.22	1.05
3.2	半自动切割机	台班	0.001	-	-	83.95	0.08
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.84
5	管理费	-	-				2.62
6	利润	-	-				2.43
综合单价							95.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 50 页 共 139 页

项目编码	030412003003	项目名称	桥架			计量单位	m
项目特征	1. 名称:金属强电桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制 4. 接地、防火方式:满足设计及规范要求 5. 含隔板、盖板 6. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.33
1.1	普工	工日	0.0332	-	-	87.1	2.89
1.2	一般技工	工日	0.0594	-	-	134	7.96
1.3	高级技工	工日	0.0154	-	-	201	3.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.38	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	50.89
2.1	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.2	其他材料费	元	0.020468	-	-	1	0.02
2.3	汽油	kg	0.008	-	-	9.66	0.08
2.4	砂轮片	片	0.001	-	-	5	0.01
2.5	砂轮片	片	0.001	-	-	14	0.01
2.6	酚醛防锈漆	kg	0.01	-	-	12.68	0.13
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2252	-	-	3.76	0.85
2.8	铜接地端子带螺栓	个	0.1051	-	-	0.5	0.05
2.9	电缆桥架	m	1.01	-	-	49.22	49.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.77
3.1	载重汽车	台班	0.001	-	-	524.22	0.52
3.2	半自动切割机	台班	0.001	-	-	83.95	0.08
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.16	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	67.99
5	管理费	-	-				1.57
6	利润	-	-				1.45
综合单价							71.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 51 页 共 139 页

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架内 3. 型号:WDZNB1-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	3.43
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	9.66	0.05
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	WDZNB1-BYJ-2.5	m	1.16	-	-	2.78	3.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.63
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.11
综合单价							4.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 52 页 共 139 页

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架内 3. 型号:WDZNB1-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	4.48
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	9.66	0.05
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	WDZNB1-BYJ-4	m	1.1	-	-	3.9	4.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.3
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.07
综合单价							5.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 53 页 共 139 页

项目编码	030412004007	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架内 3. 型号:WDZNB1-BYJ-10 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	10.3
2.1	棉纱	kg	0.004	-	-	12	0.05
2.2	其他材料费	元	0.003051	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.007	-	-	9.66	0.07
2.4	绝缘胶带	卷	0.01	-	-	1.5	0.02
2.5	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.6	WDZNB1-BYJ-10	m	1.05	-	-	9.63	10.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.5
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.11
综合单价							11.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 54 页 共 139 页

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内或桥架内 3. 型号:ZBN-RVS-3*2.5 4. 材质:铜芯 5. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.44
1.1	普工	工日	0.0036	-	-	87.1	0.31
1.2	一般技工	工日	0.0054	-	-	134	0.72
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	7.31
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.002781	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.007	-	-	9.66	0.07
2.4	绝缘胶带	卷	0.016	-	-	1.5	0.02
2.5	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.6	ZBN-RVS-3*2.5	m	1.08	-	-	6.6	7.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.75
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.13
综合单价							9.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 55 页 共 139 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1. 名称:接线盒 2. 材质:随穿线管 3. 规格:暗装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	2.13
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.3	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	0.86	0.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.68
5	管理费	-	-				0.43
6	利润	-	-				0.4
综合单价							7.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 56 页 共 139 页

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1. 名称：双管防水LED灯 2. 规格型号:LED 2x28W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.76
1.1	普工	工日	0.053	-	-	87.1	4.62
1.2	一般技工	工日	0.105	-	-	134	14.07
1.3	高级技工	工日	0.016	-	-	201	3.22
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.86	3.86
2	材料费	-	-	-	-	-	71.74
2.1	其他材料费	元	0.405336	-	-	1	0.41
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	1.069	-	-	1.56	1.67
2.3	木螺钉	个	2.08	-	-	0.08	0.17
2.4	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.5	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	双管防水LED灯	套	1.01	-	-	48.34	48.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	97.5
5	管理费	-	-				2.44
6	利润	-	-				2.27
综合单价							102.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 57 页 共 139 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1. 名称:普通吸顶灯 2. 规格型号:15W LED发光 3. 安装方式:吸顶 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	66.65
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.4	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.5	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	普通吸顶灯	套	1.01	-	-	43.7	44.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	87.18
5	管理费	-	-				2.01
6	利润	-	-				1.87
综合单价							91.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 58 页 共 139 页

项目编码	030413001003	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1. 名称:应急灯 2. 规格型号:LED 10W DC36V 3. 安装方式: 底距地2.3m挂装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.29
1.1	普工	工日	0.051	-	-	87.1	4.44
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	134	12.19
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	201	4.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.83	3.83
2	材料费	-	-	-	-	-	72.93
2.1	其他材料费	元	0.396577	-	-	1	0.40
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	木螺钉	个	2.08	-	-	0.08	0.17
2.4	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.5	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	塑料接线柱双线	个	1.03	-	-	0.4	0.41
2.8	应急灯	套	1.01	-	-	50	50.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.22
5	管理费	-	-				2.44
6	利润	-	-				2.27
综合单价							102.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 59 页 共 139 页

项目编码	030413001004	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1. 名称:防潮吸顶灯 2. 规格型号:20W LED发光 3. 安装方式:吸顶安装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	108.91
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.4	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.5	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	防潮吸顶灯	套	1.01	-	-	85.54	86.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.44
5	管理费	-	-				2.01
6	利润	-	-				1.87
综合单价							133.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 60 页 共 139 页

项目编码	030413001005	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格型号:LED 1W DC36V 3. 安装方式:底距地0.5m挂装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.29
1.1	普工	工日	0.051	-	-	87.1	4.44
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	134	12.19
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	201	4.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.83	3.83
2	材料费	-	-	-	-	-	72.93
2.1	其他材料费	元	0.396577	-	-	1	0.40
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	木螺钉	个	2.08	-	-	0.08	0.17
2.4	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.5	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	塑料接线柱双线	个	1.03	-	-	0.4	0.41
2.8	疏散指示灯	套	1.01	-	-	50	50.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.22
5	管理费	-	-				2.44
6	利润	-	-				2.27
综合单价							102.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 61 页 共 139 页

项目编码	030413001012	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1. 名称:防水防尘紫外消毒灯 2. 规格:220V 136W (时控开关底边距地2.0m, 配开关盒盖) 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	22.37
1.1	普工	工日	0.045	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.081	-	-	134	10.85
1.3	高级技工	工日	0.021	-	-	201	4.22
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.38	3.38
2	材料费	-	-	-	-	-	108.94
2.1	其他材料费	元	0.408331	-	-	1	0.41
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	1.069	-	-	1.56	1.67
2.3	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.4	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.5	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	防水防尘紫外消毒灯	套	1.01	-	-	85	85.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	131.31
5	管理费	-	-				2.16
6	利润	-	-				2
综合单价							135.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 62 页 共 139 页

项目编码	030413001006	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格型号:LED 1W DC36V 3. 安装方式: 门框上方0.2m挂装底距地2.5m吊装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.29
1.1	普工	工日	0.051	-	-	87.1	4.44
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	134	12.19
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	201	4.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.83	3.83
2	材料费	-	-	-	-	-	72.93
2.1	其他材料费	元	0.396577	-	-	1	0.40
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	木螺钉	个	2.08	-	-	0.08	0.17
2.4	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.5	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	塑料接线柱双线	个	1.03	-	-	0.4	0.41
2.8	安全出口标志灯	套	1.01	-	-	50	50.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.22
5	管理费	-	-				2.44
6	利润	-	-				2.27
综合单价							102.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 63 页 共 139 页

项目编码	030413001007	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1. 名称:带红外感应开关吸顶灯 2. 规格型号:25W LED发光 3. 安装方式:吸顶安装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.53
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14
2	材料费	-	-	-	-	-	83.11
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.4	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.5	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	带红外感应开关吸顶灯	套	1.01	-	-	60	60.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.64
5	管理费	-	-				2.01
6	利润	-	-				1.87
综合单价							107.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 64 页 共 139 页

项目编码	030413001008	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1. 名称:楼层指示灯 2. 规格型号:LED 1W DC36V 3. 安装方式:门框上方0.2m挂装底距地2.5m吊装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.29
1.1	普工	工日	0.051	-	-	87.1	4.44
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	134	12.19
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	201	4.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.83	3.83
2	材料费	-	-	-	-	-	72.93
2.1	其他材料费	元	0.396578	-	-	1	0.40
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	木螺钉	个	2.08	-	-	0.08	0.17
2.4	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.5	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	塑料接线柱双线	个	1.03	-	-	0.4	0.41
2.8	楼层指示灯	套	1.01	-	-	50	50.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.22
5	管理费	-	-				2.44
6	利润	-	-				2.27
综合单价							102.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 65 页 共 139 页

项目编码	030413001009	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1. 名称:疏散出口灯 2. 规格型号:LED 1W DC36V 3. 安装方式:底距地0.5m挂装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.29
1.1	普工	工日	0.051	-	-	87.1	4.44
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	134	12.19
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	201	4.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.83	3.83
2	材料费	-	-	-	-	-	72.93
2.1	其他材料费	元	0.396578	-	-	1	0.40
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	木螺钉	个	2.08	-	-	0.08	0.17
2.4	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.5	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	塑料接线柱双线	个	1.03	-	-	0.4	0.41
2.8	疏散出口灯	套	1.01	-	-	50	50.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.22
5	管理费	-	-				2.44
6	利润	-	-				2.27
综合单价							102.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 66 页 共 139 页

项目编码	030413001010	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1. 名称:疏散指示灯-双面单向 2. 规格型号:LED 1W DC36V 3. 安装方式:底距地2.5m吊装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.29
1.1	普工	工日	0.051	-	-	87.1	4.44
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	134	12.19
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	201	4.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.83	3.83
2	材料费	-	-	-	-	-	72.93
2.1	其他材料费	元	0.396577	-	-	1	0.40
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	木螺钉	个	2.08	-	-	0.08	0.17
2.4	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.5	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	塑料接线柱双线	个	1.03	-	-	0.4	0.41
2.8	疏散指示灯-双面单向	套	1.01	-	-	50	50.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	98.22
5	管理费	-	-				2.44
6	利润	-	-				2.27
综合单价							102.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 67 页 共 139 页

项目编码	030413001011	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1. 名称:水电井壁灯 2. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.18
1.1	普工	工日	0.039	-	-	87.1	3.40
1.2	一般技工	工日	0.078	-	-	134	10.45
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	201	2.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.92	2.92
2	材料费	-	-	-	-	-	35.14
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.4	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.5	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	水电井壁灯	套	1.01	-	-	12.5	12.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.32
5	管理费	-	-				1.87
6	利润	-	-				1.73
综合单价							57.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 68 页 共 139 页

项目编码	030413003002	项目名称	荧光灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格型号:LED, 28W*2 3. 安装方式:吸顶安装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.76
1.1	普工	工日	0.053	-	-	87.1	4.62
1.2	一般技工	工日	0.105	-	-	134	14.07
1.3	高级技工	工日	0.016	-	-	201	3.22
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.86	3.86
2	材料费	-	-	-	-	-	73.25
2.1	其他材料费	元	0.405336	-	-	1	0.41
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	1.069	-	-	1.56	1.67
2.3	木螺钉	个	2.08	-	-	0.08	0.17
2.4	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.5	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	双管荧光灯	套	1.01	-	-	49.83	50.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	99.01
5	管理费	-	-				2.44
6	利润	-	-				2.27
综合单价							103.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 69 页 共 139 页

项目编码	030413003003	项目名称	荧光灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:单管防水LED灯 2. 规格型号:LED, 28W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.68
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.084	-	-	134	11.26
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.15	3.15
2	材料费	-	-	-	-	-	52.2
2.1	其他材料费	元	0.405336	-	-	1	0.41
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	1.069	-	-	1.56	1.67
2.3	木螺钉	个	2.08	-	-	0.08	0.17
2.4	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.5	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	单管防水LED灯	套	1.01	-	-	28.99	29.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	72.88
5	管理费	-	-				2.01
6	利润	-	-				1.87
综合单价							76.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 70 页 共 139 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮				计量单位	套
项目特征	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:~250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3米,暗装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36	
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48	
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.76	
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.4	单联单控开关	只	1.02	-	-	6.27	6.40	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.12	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.86	
6	利润	-	-	-	-	-	0.8	
综合单价								17.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 71 页 共 139 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮				计量单位	套
项目特征	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:~250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3米, 暗装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36	
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48	
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32	
2	材料费	-	-	-	-	-	10.54	
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.4	双联单控开关	只	1.02	-	-	9	9.18	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.9	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.86	
6	利润	-	-	-	-	-	0.8	
综合单价								20.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 72 页 共 139 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1. 名称:安全门型五孔暗装插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地0.3米 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	8.36
1.1	普工	工日	0.017	—	—	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	—	—	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	—	—	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	—	—	1.32	1.32
2	材料费	—	—	—	—	—	7.89
2.1	其他材料费	元	0.019796	—	—	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	—	—	1.56	0.48
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	—	—	3	0.62
2.4	安全门型五孔暗装插座	套	1.02	—	—	6.64	6.77
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	16.25
5	管理费	—	—				0.86
6	利润	—	—				0.8
综合单价							17.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 73 页 共 139 页

项目编码	030402011014	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:柜体空调开关箱 2. 型号:KT 3. 规格: 100*132*85 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	91.58
1.1	普工	工日	0.154	-	-	87.1	13.41
1.2	一般技工	工日	0.357	-	-	134	47.84
1.3	高级技工	工日	0.085	-	-	201	17.09
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.24	13.24
2	材料费	-	-	-	-	-	76.77
2.1	电力复合脂	kg	0.05	-	-	20	1.00
2.2	其他材料费	元	0.468526	-	-	1	0.47
2.3	汽油	kg	0.1	-	-	9.66	0.97
2.4	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.611	-	-	25.2	15.40
2.5	铜接线端子	个	2.03	-	-	4.4	8.93
2.6	柜体空调开关箱	台	1	-	-	50	50.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.59
3.1	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.305	-	-	36.54	11.14
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.45	0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	179.94
5	管理费	-	-				8.62
6	利润	-	-				8
综合单价							196.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 74 页 共 139 页

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮				计量单位	套
项目特征	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:~250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3米,暗装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明,相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36	
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48	
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32	
2	材料费	-	-	-	-	-	14.42	
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.4	三联单控开关	只	1.02	-	-	12.8	13.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.78	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.86	
6	利润	-	-	-	-	-	0.8	
综合单价							24.44	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 75 页 共 139 页

项目编码	030413013004	项目名称	照明开关、按钮				计量单位	套
项目特征	1. 名称:紫外线灯开关 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3米, 暗装 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36	
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48	
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32	
2	材料费	-	-	-	-	-	14.11	
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.4	紫外线灯开关	只	1.02	-	-	12.5	12.75	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.47	
5	管理费	-	-				0.86	
6	利润	-	-				0.8	
综合单价								24.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 76 页 共 139 页

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统				计量单位	系统
项目特征	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 2. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	—	—	—	—	—	328.33	
1.1	普工	工日	0.222	—	—	87.1	19.34	
1.2	一般技工	工日	0.925	—	—	134	123.95	
1.3	高级技工	工日	0.703	—	—	201	141.30	
1.4	其他人工费	元	1	—	—	43.74	43.74	
2	材料费	—	—	—	—	—	2.33	
2.1	其他材料费	元	0.045648	—	—	1	0.05	
2.2	自粘性橡胶带	卷	0.12	—	—	15.5	1.86	
2.3	铜芯橡皮绝缘电线	m	0.24	—	—	1.76	0.42	
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	45.01	
3.1	手持式万用表	台班	1.682	—	—	6.28	10.56	
3.2	相位表	台班	0.789	—	—	8.88	7.01	
3.3	振荡器	台班	0.789	—	—	16.51	13.03	
3.4	电缆测试仪	台班	0.841	—	—	15.53	13.06	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	—	—	1.35	1.35	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	375.67	
5	管理费	—	—				26.59	
6	利润	—	—				24.67	
综合单价							426.93	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 77 页 共 139 页

项目编码	030416027001	项目名称	接地装置			计量单位	系统
项目特征	1. 名称:接地系统 2. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	934.85
1.1	普工	工日	0.629	-	-	87.1	54.79
1.2	一般技工	工日	3.281	-	-	134	439.65
1.3	高级技工	工日	1.559	-	-	201	313.36
1.4	其他人工费	元	1	-	-	127.05	127.05
2	材料费	-	-	-	-	-	34.94
2.1	其他材料费	元	0.617717	-	-	1	0.62
2.2	白布	kg	0.54	-	-	6.27	3.39
2.3	金属清洗剂	kg	1.38	-	-	12.8	17.66
2.4	铜芯塑料绝缘电线	m	5.46	-	-	2.43	13.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	226.36
3.1	接地电阻测试仪	台班	4.206	-	-	52.85	222.29
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.07	4.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1196.15
5	管理费	-	-				78.63
6	利润	-	-				72.94
综合单价							1347.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 78 页 共 139 页

项目编码	031301005001	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
项目特征	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 型钢 3. 规格: 满足规范及使用要求, 包含除锈刷油 4. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.04
1.1	普工	工日	0.020436	-	-	87.1	1.78
1.2	一般技工	工日	0.036553	-	-	134	4.90
1.3	高级技工	工日	0.009471	-	-	201	1.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.46	1.46
2	材料费	-	-	-	-	-	4.18
2.1	其他材料费	元	0.009426	-	-	1	0.01
2.2	白布	kg	0.0018	-	-	6.27	0.01
2.3	铁砂布	张	0.0225	-	-	1.19	0.03
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0288	-	-	5.2	0.15
2.5	钢锯条	条	0.009	-	-	0.5	0.00
2.6	酚醛调和漆	kg	0.0018	-	-	15	0.03
2.7	防锈漆	kg	0.0027	-	-	16.3	0.04
2.8	油漆溶剂油	kg	0.0009	-	-	4.4	0.00
2.9	砂轮片	片	0.00151	-	-	14	0.02
2.10	镀锌六角螺栓带螺母	10套	0.0309	-	-	5	0.15
2.11	胶木板	kg	0.003364	-	-	24	0.08
2.12	槽钢	kg	0.75	-	-	3.499	2.62
2.13	角钢	kg	0.3	-	-	3.428	1.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.69
3.1	交流弧焊机	台班	0.01186	-	-	57.02	0.68
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.91
5	管理费	-	-				0.96
6	利润	-	-				0.89
综合单价							16.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目 第 79 页 共 139 页

项目编码	010102002004	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	30.61
1.1	普工	工日	0.2989	-	-	87.1	26.03
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.58	4.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.61
5	管理费	-	-				1.77
6	利润	-	-				2.34
综合单价							34.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目 第 80 页 共 139 页

项目编码	010102007004	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 密实度要求: 回填 2. 填方来源、运距: 自行考虑 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.47
1.1	普工	工日	0.1705	-	-	87.1	14.85
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.62	2.62
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.0155	-	-	3.44	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.52
5	管理费	-	-				1.01
6	利润	-	-				1.34
综合单价							19.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目 第 81 页 共 139 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	30.61
1.1	普工	工日	0.2989	-	-	87.1	26.03
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.57	4.57
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.61
5	管理费	-	-				1.77
6	利润	-	-				2.35
综合单价							34.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目 第 82 页 共 139 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 密实度要求: 回填 2. 填方来源、运距: 自行考虑 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.47
1.1	普工	工日	0.1705	-	-	87.1	14.85
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.62	2.62
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.0155	-	-	3.44	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.52
5	管理费	-	-				1.01
6	利润	-	-				1.34
综合单价							19.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 83 页 共 139 页

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 Dn32 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.38
1.1	普工	工日	0.0304	-	-	87.1	2.65
1.2	一般技工	工日	0.0791	-	-	134	10.60
1.3	高级技工	工日	0.0122	-	-	201	2.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.68	2.68
2	材料费	-	-	-	-	-	9.45
2.1	其他材料费	元	0.003861	-	-	1	0.00
2.2	锯条	根	0.0183	-	-	0.77	0.01
2.3	电	kW·h	0.1405	-	-	0.65	0.09
2.4	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.6	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.7	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.8	铁砂布	张	0.007	-	-	1.19	0.01
2.9	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.15	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.16	水	m3	0.0023	-	-	3.44	0.01
2.17	室内塑料给水管热熔管 件	个	1.081	-	-	1.23	1.33
2.18	PPR管 Dn32	m	1.016	-	-	7.81	7.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目 第 84 页 共 139 页

3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.93
5	管理费	-	-				1.75
6	利润	-	-				1.63
综合单价							31.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 85 页 共 139 页

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 Dn20 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.33
1.1	普工	工日	0.0254	-	-	87.1	2.21
1.2	一般技工	工日	0.0659	-	-	134	8.83
1.3	高级技工	工日	0.0102	-	-	201	2.05
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.24	2.24
2	材料费	-	-	-	-	-	4.26
2.1	其他材料费	元	0.002941	-	-	1	0.00
2.2	锯条	根	0.012	-	-	0.77	0.01
2.3	电	kW·h	0.1017	-	-	0.65	0.07
2.4	热轧厚钢板	kg	0.003	-	-	3.36	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.6	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.7	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.8	铁砂布	张	0.0053	-	-	1.19	0.01
2.9	橡胶板	kg	0.0007	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0013	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0006	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.15	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.16	水	m3	0.0008	-	-	3.44	0.00
2.17	PPR管 Dn20	m	1.016	-	-	3.32	3.37
2.18	室内塑料给水管热熔管件	个	1.52	-	-	0.49	0.74
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 86 页 共 139 页

3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.68
5	管理费	-	-				1.47
6	利润	-	-				1.36
综合单价							22.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 87 页 共 139 页

项目编码	031001008012	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE100 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒冲洗 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.04
1.1	普工	工日	0.0397	-	-	87.1	3.46
1.2	一般技工	工日	0.1035	-	-	134	13.87
1.3	高级技工	工日	0.016	-	-	201	3.22
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.5	3.50
2	材料费	-	-	-	-	-	12.37
2.1	其他材料费	元	0.005006	-	-	1	0.01
2.2	锯条	根	0.0268	-	-	0.77	0.02
2.3	电	kW·h	0.1637	-	-	0.65	0.11
2.4	热轧厚钢板	kg	0.0039	-	-	3.36	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.6	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	0.00
2.7	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	0.00
2.8	铁砂布	张	0.0151	-	-	1.19	0.02
2.9	橡胶板	kg	0.001	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.0005	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0016	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.15	压力表弯管	个	0.0003	-	-	11	0.00
2.16	水	m3	0.0053	-	-	3.44	0.02
2.17	PE100 DN50	m	1.016	-	-	9.26	9.41
2.18	室内塑料给水管热熔管 件	个	0.742	-	-	3.67	2.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0002	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0002	-	-	16.99	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 88 页 共 139 页

3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.55
5	管理费	-	-				2.28
6	利润	-	-				2.12
综合单价							40.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 89 页 共 139 页

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.14
1.1	普工	工日	0.035	-	-	87.1	3.05
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	134	12.19
1.3	高级技工	工日	0.014	-	-	201	2.81
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.08	3.08
2	材料费	-	-	-	-	-	101.76
2.1	其他材料费	元	0.144554	-	-	1	0.14
2.2	锯条	根	0.067	-	-	0.77	0.05
2.3	低碳钢焊条	kg	0.065	-	-	4.1	0.27
2.4	氧气	m3	0.06	-	-	3.82	0.23
2.5	乙炔气	kg	0.02	-	-	8.82	0.18
2.6	六角螺栓	kg	0.072	-	-	7.14	0.51
2.7	弹簧压力表	块	0.006	-	-	65	0.39
2.8	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07
2.9	水	m3	0.001	-	-	3.44	0.00
2.10	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	2.7	2.73
2.11	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	1.71	1.38
2.12	石棉橡胶板	kg	0.006	-	-	7.49	0.04
2.13	聚四氟乙烯生料带	m	2.412	-	-	0.34	0.82
2.14	尼龙砂轮片	片	0.012	-	-	8	0.10
2.15	机油	kg	0.013	-	-	12.1	0.16
2.16	热轧厚钢板	kg	0.043	-	-	3.39	0.15
2.17	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02
2.18	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07
2.19	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06
2.20	截止阀	个	1.01	-	-	93.46	94.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.58
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.012	-	-	73.93	0.89
3.2	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10
3.3	砂轮切割机	台班	0.004	-	-	28.54	0.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 90 页 共 139 页

3.4	管子切断套丝机	台班	0.021	-	-	20.71	0.43
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	124.48
5	管理费	-	-				2.01
6	利润	-	-				1.87
综合单价							128.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 91 页 共 139 页

项目编码	031002001013	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 丝扣连接 4. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.14
1.1	普工	工日	0.035	-	-	87.1	3.05
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	134	12.19
1.3	高级技工	工日	0.014	-	-	201	2.81
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.08	3.08
2	材料费	-	-	-	-	-	68.15
2.1	其他材料费	元	0.144554	-	-	1	0.14
2.2	锯条	根	0.067	-	-	0.77	0.05
2.3	低碳钢焊条	kg	0.065	-	-	4.1	0.27
2.4	氧气	m3	0.06	-	-	3.82	0.23
2.5	乙炔气	kg	0.02	-	-	8.82	0.18
2.6	六角螺栓	kg	0.072	-	-	7.14	0.51
2.7	弹簧压力表	块	0.006	-	-	65	0.39
2.8	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07
2.9	水	m3	0.001	-	-	3.44	0.00
2.10	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	2.7	2.73
2.11	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	1.71	1.38
2.12	石棉橡胶板	kg	0.006	-	-	7.49	0.04
2.13	聚四氟乙烯生料带	m	2.412	-	-	0.34	0.82
2.14	尼龙砂轮片	片	0.012	-	-	8	0.10
2.15	机油	kg	0.013	-	-	12.1	0.16
2.16	热轧厚钢板	kg	0.043	-	-	3.39	0.15
2.17	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02
2.18	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07
2.19	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06
2.20	止回阀	个	1.01	-	-	60.18	60.78
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.58
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.012	-	-	73.93	0.89
3.2	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10
3.3	砂轮切割机	台班	0.004	-	-	28.54	0.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 92 页 共 139 页

3.4	管子切断套丝机	台班	0.021	-	-	20.71	0.43
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.87
5	管理费	-	-				2.01
6	利润	-	-				1.87
综合单价							94.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 93 页 共 139 页

项目编码	040502009002	项目名称	水表			计量单位	个
项目特征	1. 种类:冷水表 2. 规格:DN32 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	39.24
1.1	普工	工日	0.065	-	-	87.1	5.66
1.2	一般技工	工日	0.169	-	-	134	22.65
1.3	高级技工	工日	0.026	-	-	201	5.23
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.71	5.71
2	材料费	-	-	-	-	-	188.07
2.1	其他材料费	元	0.078611	-	-	1	0.08
2.2	锯条	根	0.084	-	-	0.77	0.06
2.3	氧气	m3	0.026	-	-	3.82	0.10
2.4	乙炔气	kg	0.01	-	-	8.82	0.09
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	2.716	-	-	0.34	0.92
2.6	机油	kg	0.019	-	-	12.1	0.23
2.7	黑玛钢管箍	个	1.01	-	-	2.5	2.53
2.8	冷水表	个	1	-	-	184.06	184.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.62
3.1	管子切断套丝机	台班	0.021	-	-	20.71	0.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	227.93
5	管理费	-	-				3.74
6	利润	-	-				3.47
综合单价							235.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 94 页 共 139 页

项目编码	010102002002	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.47
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.61
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.37	0.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.08
5	管理费	-	-				0.51
6	利润	-	-				0.68
综合单价							12.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 95 页 共 139 页

项目编码	010102007002	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 密实度要求: 回填 2. 填方来源、 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.67
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.25	1.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.41
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.02	-0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.08
5	管理费	-	-				0.5
6	利润	-	-				0.67
综合单价							12.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目 第 96 页 共 139 页

项目编码	010401007001	项目名称	检查井			计量单位	座
项目特征	1. 名称: 检查井 2. 砖品种、规格、强度等级: 做法参见图集号: 12YS8-14页。 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1500
2.1	检查井	座	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1500
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							1500

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 97 页 共 139 页

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 含成品管卡 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	28.23
1.1	普工	工日	0.0467	-	-	87.1	4.07
1.2	一般技工	工日	0.1216	-	-	134	16.29
1.3	高级技工	工日	0.0187	-	-	201	3.76
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.11	4.11
2	材料费	-	-	-	-	-	22.86
2.1	其他材料费	元	0.017927	-	-	1	0.02
2.2	锯条	根	0.2161	-	-	0.77	0.17
2.3	铁砂布	张	0.0227	-	-	1.19	0.03
2.4	水	m3	0.0132	-	-	3.44	0.05
2.5	胶粘剂	kg	0.0209	-	-	16	0.33
2.6	丙酮	kg	0.0318	-	-	9.46	0.30
2.7	塑料排水管	m	0.95	-	-	17.8	16.91
2.8	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156	-	-	4.38	5.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.24
5	管理费	-	-				2.69
6	利润	-	-				2.49
综合单价							56.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 98 页 共 139 页

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De150 5. 连接形式:粘接 6. 含成品管卡 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	39.84
1.1	普工	工日	0.0659	-	-	87.1	5.74
1.2	一般技工	工日	0.1714	-	-	134	22.97
1.3	高级技工	工日	0.0264	-	-	201	5.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.83	5.83
2	材料费	-	-	-	-	-	37.86
2.1	其他材料费	元	0.020714	-	-	1	0.02
2.2	铁砂布	张	0.0242	-	-	1.19	0.03
2.3	水	m3	0.0587	-	-	3.44	0.20
2.4	胶粘剂	kg	0.0233	-	-	16	0.37
2.5	丙酮	kg	0.0352	-	-	9.46	0.33
2.6	塑料排水管	m	0.95	-	-	32.7	31.07
2.7	室内塑料排水管粘接管件	个	0.595	-	-	9.81	5.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.37
3.1	载重汽车	台班	0.0005	-	-	446.68	0.22
3.2	电动单级离心清水泵	台班	0.0005	-	-	32.75	0.02
3.3	吊装机械(综合2)	台班	0.0017	-	-	408.23	0.69
3.4	木工圆锯机	台班	0.004	-	-	25.04	0.10
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.34	0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	79.07
5	管理费	-	-				3.82
6	利润	-	-				3.55
综合单价							86.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 99 页 共 139 页

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De50 5. 连接形式:粘接 6. 含成品管卡 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.9
1.1	普工	工日	0.0314	-	-	87.1	2.73
1.2	一般技工	工日	0.0814	-	-	134	10.91
1.3	高级技工	工日	0.0125	-	-	201	2.51
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.74	2.74
2	材料费	-	-	-	-	-	6.06
2.1	其他材料费	元	0.006168	-	-	1	0.01
2.2	锯条	根	0.0268	-	-	0.77	0.02
2.3	铁砂布	张	0.0145	-	-	1.19	0.02
2.4	水	m3	0.0033	-	-	3.44	0.01
2.5	胶粘剂	kg	0.0084	-	-	16	0.13
2.6	丙酮	kg	0.0126	-	-	9.46	0.12
2.7	塑料排水管	m	1.012	-	-	5.1	5.16
2.8	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69	-	-	0.85	0.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.06
5	管理费	-	-				1.8
6	利润	-	-				1.67
综合单价							28.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 100 页 共 139 页

项目编码	031001008013	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:De75 5. 连接形式:粘接 6. 含成品管卡 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.34
1.1	普工	工日	0.0419	-	-	87.1	3.65
1.2	一般技工	工日	0.1091	-	-	134	14.62
1.3	高级技工	工日	0.0168	-	-	201	3.38
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.69	3.69
2	材料费	-	-	-	-	-	11.36
2.1	其他材料费	元	0.011384	-	-	1	0.01
2.2	锯条	根	0.0863	-	-	0.77	0.07
2.3	铁砂布	张	0.0208	-	-	1.19	0.02
2.4	水	m3	0.0054	-	-	3.44	0.02
2.5	胶粘剂	kg	0.0149	-	-	16	0.24
2.6	丙酮	kg	0.0224	-	-	9.46	0.21
2.7	塑料排水管	m	0.98	-	-	9	8.82
2.8	室内塑料排水管粘接管件	个	0.885	-	-	2.23	1.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.83
5	管理费	-	-				2.41
6	利润	-	-				2.24
综合单价							41.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 101 页 共 139 页

项目编码	031001008009	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:Dn200 5. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.04
1.1	普工	工日	0.0262	-	-	87.1	2.28
1.2	一般技工	工日	0.0684	-	-	134	9.17
1.3	高级技工	工日	0.0105	-	-	201	2.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.48	2.48
2	材料费	-	-	-	-	-	64.68
2.1	其他材料费	元	0.025761	-	-	1	0.03
2.2	水	m3	0.0505	-	-	3.44	0.17
2.3	润滑剂	kg	0.026	-	-	10.5	0.27
2.4	橡胶密封圈(排水)	个	0.168	-	-	4.5	0.76
2.5	塑料排水管	m	0.993	-	-	63.9	63.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.36
3.1	汽车式起重机	台班	0.0057	-	-	691.24	3.94
3.2	载重汽车	台班	0.0012	-	-	446.68	0.54
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0006	-	-	32.75	0.02
3.4	木工圆锯机	台班	0.0014	-	-	25.04	0.04
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.83	0.83
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.08
5	管理费	-	-				1.7
6	利润	-	-				1.57
综合单价							89.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 102 页 共 139 页

项目编码	031001008010	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:Dn300 5. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.71
1.1	普工	工日	0.0338	-	-	87.1	2.94
1.2	一般技工	工日	0.0879	-	-	134	11.78
1.3	高级技工	工日	0.0135	-	-	201	2.71
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.27	3.27
2	材料费	-	-	-	-	-	89.65
2.1	其他材料费	元	0.038566	-	-	1	0.04
2.2	水	m3	0.1139	-	-	3.44	0.39
2.3	润滑剂	kg	0.032	-	-	10.5	0.34
2.4	橡胶密封圈(排水)	个	0.168	-	-	6	1.01
2.5	HDPE双壁波纹管	m	0.993	-	-	88.5	87.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.82
3.1	汽车式起重机	台班	0.0102	-	-	691.24	7.05
3.2	载重汽车	台班	0.0027	-	-	446.68	1.21
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0011	-	-	32.75	0.04
3.4	木工圆锯机	台班	0.0018	-	-	25.04	0.05
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.48	1.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	120.18
5	管理费	-	-				2.27
6	利润	-	-				2.11
综合单价							124.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 103 页 共 139 页

项目编码	031001008011	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE双壁波纹管 4. 规格:Dn400 5. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.03
1.1	普工	工日	0.0442	-	-	87.1	3.85
1.2	一般技工	工日	0.1148	-	-	134	15.38
1.3	高级技工	工日	0.0177	-	-	201	3.56
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.24	4.24
2	材料费	-	-	-	-	-	124.55
2.1	其他材料费	元	0.0619	-	-	1	0.06
2.2	水	m3	0.196	-	-	3.44	0.67
2.3	润滑剂	kg	0.039	-	-	10.5	0.41
2.4	橡胶密封圈(排水)	个	0.168	-	-	10	1.68
2.5	HDPE双壁波纹管	m	0.993	-	-	122.58	121.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.31
3.1	汽车式起重机	台班	0.0114	-	-	691.24	7.88
3.2	载重汽车	台班	0.0036	-	-	446.68	1.61
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0014	-	-	32.75	0.05
3.4	木工圆锯机	台班	0.0022	-	-	25.04	0.06
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.72	1.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	162.89
5	管理费	-	-				2.92
6	利润	-	-				2.71
综合单价							168.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 104 页 共 139 页

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件			计量单位	个
项目特征	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	22.91
1.1	普工	工日	0.0377	-	-	87.1	3.28
1.2	一般技工	工日	0.0982	-	-	134	13.16
1.3	高级技工	工日	0.0151	-	-	201	3.04
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.43	3.43
2	材料费	-	-	-	-	-	9.71
2.1	其他材料费	元	0.00528	-	-	1	0.01
2.2	胶粘剂	kg	0.011	-	-	16	0.18
2.3	地漏	个	1.01	-	-	9.44	9.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.62
5	管理费	-	-				2.17
6	利润	-	-				2.01
综合单价							36.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 105 页 共 139 页

项目编码	031003014002	项目名称	给、排水附件			计量单位	个
项目特征	1. 名称:网框式地漏 2. 型号、规格:DN150 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	81.92
1.1	普工	工日	0.135	-	-	87.1	11.76
1.2	一般技工	工日	0.351	-	-	134	47.03
1.3	高级技工	工日	0.054	-	-	201	10.85
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.27	12.27
2	材料费	-	-	-	-	-	50.56
2.1	其他材料费	元	0.01728	-	-	1	0.02
2.2	胶粘剂	kg	0.036	-	-	16	0.58
2.3	网框式地漏	个	1.01	-	-	49.47	49.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	132.48
5	管理费	-	-				7.76
6	利润	-	-				7.2
综合单价							147.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 106 页 共 139 页

项目编码	031301002001	项目名称	开孔打洞			计量单位	个
项目特征	1. 名称、类型:孔洞预留及封堵 2. 介质管道规格:DN100 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.06
1.1	普工	工日	0.0758	-	-	87.1	6.60
1.2	一般技工	工日	0.019	-	-	134	2.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.91	1.91
2	材料费	-	-	-	-	-	19.52
2.1	其他材料费	元	0.313878	-	-	1	0.31
2.2	低碳钢焊条	kg	0.0034	-	-	4.1	0.01
2.3	氧气	m3	0.0759	-	-	3.82	0.29
2.4	乙炔气	kg	0.0253	-	-	8.82	0.22
2.5	水	m3	0.0016	-	-	3.44	0.01
2.6	焊接钢管	kg	0.2432	-	-	4.72	1.15
2.7	圆钢	kg	0.113	-	-	3.25	0.37
2.8	隔离剂	kg	0.017	-	-	0.82	0.01
2.9	镀锌铁丝	kg	0.0001	-	-	5.18	0.00
2.10	水泥砂浆	m3	0.0008	-	-	300	0.24
2.11	预拌混凝土	m3	0.0019	-	-	359	0.68
2.12	木模板方材	m3	0.0072	-	-	2253.46	16.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0014	-	-	73.93	0.10
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.72
5	管理费	-	-				1.37
6	利润	-	-				1.27
综合单价							33.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 107 页 共 139 页

项目编码	031301002002	项目名称	开孔打洞			计量单位	个
项目特征	1. 名称、类型:孔洞预留及封堵 2. 介质管道规格:DN50 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.93
1.1	普工	工日	0.0544	-	-	87.1	4.74
1.2	一般技工	工日	0.0136	-	-	134	1.82
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.37	1.37
2	材料费	-	-	-	-	-	10.67
2.1	其他材料费	元	0.170879	-	-	1	0.17
2.2	低碳钢焊条	kg	0.002	-	-	4.1	0.01
2.3	氧气	m3	0.0108	-	-	3.82	0.04
2.4	乙炔气	kg	0.0036	-	-	8.82	0.03
2.5	水	m3	0.0009	-	-	3.44	0.00
2.6	焊接钢管	kg	0.1221	-	-	4.72	0.58
2.7	圆钢	kg	0.0942	-	-	3.25	0.31
2.8	隔离剂	kg	0.007	-	-	0.82	0.01
2.9	镀锌铁丝	kg	0.0001	-	-	5.18	0.00
2.10	水泥砂浆	m3	0.0005	-	-	300	0.15
2.11	预拌混凝土	m3	0.001	-	-	359	0.36
2.12	木模板方材	m3	0.004	-	-	2253.46	9.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0008	-	-	73.93	0.06
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.69
5	管理费	-	-				0.98
6	利润	-	-				0.91
综合单价							20.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目 第 108 页 共 139 页

项目编码	010502028001	项目名称	隔油池			计量单位	座
项目特征	1. 构件名称:隔油池 2. 井、池净空尺寸:2300×1000砖砌隔油池 3. 做法参12YS8 P188~203 4. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	0
2	材料费	—	—	—	—	—	1500
2.1	隔油池	座	1	—	—	1500	1500.00
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	1500
5	管理费	—	—				
6	利润	—	—				
综合单价							1500

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目 第 109 页 共 139 页

项目编码	010102002003	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	30.61
1.1	普工	工日	0.2989	-	-	87.1	26.03
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.58	4.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.61
5	管理费	-	-				1.77
6	利润	-	-				2.34
综合单价							34.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 110 页 共 139 页

项目编码	010102007003	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 密实度要求: 回填 2. 填方来源、运距: 自行考虑 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.47	
1.1	普工	工日	0.1705	-	-	87.1	14.85	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.62	2.62	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05	
2.1	水	m3	0.0155	-	-	3.44	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.52	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.01	
6	利润	-	-	-	-	-	1.34	
综合单价							19.87	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程-水电

标段: 唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 111 页 共 139 页

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位: 地埋 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、冲洗满足设计要求 5. 含管道连接所需的各种管件安装 6. 埋地钢管(含镀锌钢管): 外防腐层采用石油沥青涂料, 采用普通级(三油二布), 防腐做法应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第5. 4. 4和5. 4. 5条相关规定; 7. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.73
1.1	普工	工日	0.0356	-	-	87.1	3.10
1.2	一般技工	工日	0.0926	-	-	134	12.41
1.3	高级技工	工日	0.0143	-	-	201	2.87
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.35	3.35
2	材料费	-	-	-	-	-	61.03
2.1	其他材料费	元	0.028624	-	-	1	0.03
2.2	电	kW·h	0.0564	-	-	0.65	0.04
2.3	热轧厚钢板	kg	0.0049	-	-	3.36	0.02
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0445	-	-	4.1	0.18
2.5	氧气	m3	0.0543	-	-	3.82	0.21
2.6	乙炔气	kg	0.0181	-	-	8.82	0.16
2.7	橡胶板	kg	0.0012	-	-	9.1	0.01
2.8	六角螺栓	kg	0.0006	-	-	7.14	0.00
2.9	螺纹阀门	个	0.0006	-	-	15	0.01
2.10	焊接钢管	m	0.0021	-	-	5.72	0.01
2.11	橡胶软管	m	0.0009	-	-	9	0.01
2.12	弹簧压力表	块	0.0003	-	-	65	0.02
2.13	压力表弯管	个	0.0003	-	-	11	0.00
2.14	水	m3	0.0353	-	-	3.44	0.12
2.15	尼龙砂轮片	片	0.0032	-	-	8	0.03
2.16	机油	kg	0.009	-	-	12.1	0.11
2.17	尼龙砂轮片	片	0.0483	-	-	4.27	0.21
2.18	镀锌铁丝	kg	0.0101	-	-	5.18	0.05
2.19	破布	kg	0.0298	-	-	6.19	0.18
2.20	给水室外钢管焊接管件	个	0.035	-	-	21.65	0.76
2.21	热浸镀锌钢管	m	1.015	-	-	58	58.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 112 页 共 139 页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.2
3.1	汽车式起重机	台班	0.0077	-	-	691.24	5.32
3.2	载重汽车	台班	0.0013	-	-	446.68	0.58
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.0261	-	-	73.93	1.93
3.4	试压泵	台班	0.0002	-	-	16.99	0.00
3.5	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01
3.6	砂轮切割机	台班	0.0011	-	-	28.54	0.03
3.7	电动弯管机	台班	0.0015	-	-	75.74	0.11
3.8	电焊条烘干箱	台班	0.0026	-	-	25.67	0.07
3.9	电焊条恒温箱	台班	0.0026	-	-	62.93	0.16
3.10	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.98	0.98
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	91.96
5	管理费	-	-				2.29
6	利润	-	-				2.12
综合单价							96.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 113 页 共 139 页

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、冲洗满足设计要求 5. 含管道连接所需的各种管件安装 6. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	28.77
1.1	普工	工日	0.0476	-	-	87.1	4.15
1.2	一般技工	工日	0.1238	-	-	134	16.59
1.3	高级技工	工日	0.0191	-	-	201	3.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.2	4.20
2	材料费	-	-	-	-	-	43.03
2.1	其他材料费	元	0.029405	-	-	1	0.03
2.2	水	m3	0.0882	-	-	3.44	0.30
2.3	尼龙砂轮片	片	0.0144	-	-	8	0.12
2.4	热轧厚钢板	kg	0.049	-	-	3.39	0.17
2.5	压力表	套	0.002	-	-	95	0.19
2.6	棉纱头	kg	0.0047	-	-	12	0.06
2.7	热浸镀锌钢管	m	1.015	-	-	37	37.56
2.8	沟槽直接头	套	0.1667	-	-	27.66	4.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.32
3.1	试压泵	台班	0.0015	-	-	16.99	0.03
3.2	滚槽机	台班	0.0052	-	-	30	0.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	72.12
5	管理费	-	-				2.75
6	利润	-	-				2.55
综合单价							77.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 114 页 共 139 页

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓			计量单位	套
项目特征	1. 名称:室内消火栓 2. 规格: 详见设计说明 2. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	144.76
1.1	普工	工日	0.24	-	-	87.1	20.90
1.2	一般技工	工日	0.623	-	-	134	83.48
1.3	高级技工	工日	0.096	-	-	201	19.30
1.4	其他人工费	元	1	-	-	21.08	21.08
2	材料费	-	-	-	-	-	653.71
2.1	其他材料费	元	0.097776	-	-	1	0.10
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	1.68	-	-	0.34	0.57
2.3	尼龙砂轮片	片	0.027	-	-	8	0.22
2.4	膨胀螺栓	10套	0.412	-	-	6	2.47
2.5	室内消火栓	套	1	-	-	650.35	650.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.98
3.1	管子切断套丝机	台班	0.013	-	-	20.71	0.27
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.71	0.71
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	799.45
5	管理费	-	-				13.8
6	利润	-	-				12.8
综合单价							826.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 115 页 共 139 页

项目编码	030909001001	项目名称	水灭火控制装置调试				计量单位	点
项目特征	1. 名称:消火栓灭火系统调试 2. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	383.34	
1.1	普工	工日	0.201	-	-	87.1	17.51	
1.2	一般技工	工日	0.704	-	-	134	94.34	
1.3	高级技工	工日	1.106	-	-	201	222.31	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	49.19	49.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.09	
2.1	其他材料费	元	0.20659	-	-	1	0.21	
2.2	绝缘胶带	卷	0.884	-	-	1.5	1.33	
2.3	酒精	kg	0.4	-	-	8.2	3.28	
2.4	铜芯塑料绝缘电线	m	3.563	-	-	0.64	2.28	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.76	
3.1	手持式万用表	台班	1	-	-	6.28	6.28	
3.2	对讲机(一对)	台班	1	-	-	4.14	4.14	
3.3	火灾探测器试验器	台班	1.5	-	-	3.91	5.87	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.47	1.47	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	408.19	
5	管理费	-	-				28.89	
6	利润	-	-				26.8	
综合单价								463.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 116 页 共 139 页

项目编码	030910001001	项目名称	灭火器			计量单位	具
项目特征	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.26
1.1	普工	工日	0.012	-	-	87.1	1.05
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.21	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	61.36
2.1	其他材料费	元	0.00216	-	-	1	0.00
2.2	棉纱头	kg	0.006	-	-	12	0.07
2.3	手提式磷酸铵盐干粉灭火器	个	1	-	-	61.29	61.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	手动液压叉车	台班	0.001	-	-	12.4	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.64
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.13
综合单价							62.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 117 页 共 139 页

项目编码	031002001008	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	90.57
1.1	普工	工日	0.15	-	-	87.1	13.07
1.2	一般技工	工日	0.39	-	-	134	52.26
1.3	高级技工	工日	0.06	-	-	201	12.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.18	13.18
2	材料费	-	-	-	-	-	1008.01
2.1	其他材料费	元	0.591862	-	-	1	0.59
2.2	低碳钢焊条	kg	0.157	-	-	4.1	0.64
2.3	氧气	m3	0.195	-	-	3.82	0.74
2.4	乙炔气	kg	0.065	-	-	8.82	0.57
2.5	六角螺栓	kg	0.532	-	-	7.14	3.80
2.6	弹簧压力表	块	0.019	-	-	65	1.24
2.7	压力表弯管	个	0.019	-	-	11	0.21
2.8	水	m3	0.001	-	-	3.44	0.00
2.9	石棉橡胶板	kg	0.199	-	-	7.49	1.49
2.10	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08
2.11	热轧厚钢板	kg	0.343	-	-	3.39	1.16
2.12	无缝钢管	m	0.01	-	-	8	0.08
2.13	输水软管	m	0.019	-	-	12	0.23
2.14	螺纹阀门	个	0.019	-	-	10	0.19
2.15	破布	kg	0.008	-	-	6.19	0.05
2.16	六角螺栓带螺母、垫圈	套	8.24	-	-	2.2	18.13
2.17	白铅油	kg	0.1	-	-	9.68	0.97
2.18	砂纸	张	0.008	-	-	0.26	0.00
2.19	闸阀	个	1	-	-	977.83	977.83
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.96
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.029	-	-	73.93	2.14
3.2	试压泵	台班	0.029	-	-	16.99	0.49
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电第 118 页 共 139 页
标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1101.54
5	管理费	-	-				8.62
6	利润	-	-				8
综合单价							1118.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 119 页 共 139 页

项目编码	031002001009	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN100 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	90.57
1.1	普工	工日	0.15	-	-	87.1	13.07
1.2	一般技工	工日	0.39	-	-	134	52.26
1.3	高级技工	工日	0.06	-	-	201	12.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.18	13.18
2	材料费	-	-	-	-	-	440.01
2.1	其他材料费	元	0.591862	-	-	1	0.59
2.2	低碳钢焊条	kg	0.157	-	-	4.1	0.64
2.3	氧气	m3	0.195	-	-	3.82	0.74
2.4	乙炔气	kg	0.065	-	-	8.82	0.57
2.5	六角螺栓	kg	0.532	-	-	7.14	3.80
2.6	弹簧压力表	块	0.019	-	-	65	1.24
2.7	压力表弯管	个	0.019	-	-	11	0.21
2.8	水	m3	0.001	-	-	3.44	0.00
2.9	石棉橡胶板	kg	0.199	-	-	7.49	1.49
2.10	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08
2.11	热轧厚钢板	kg	0.343	-	-	3.39	1.16
2.12	无缝钢管	m	0.01	-	-	8	0.08
2.13	输水软管	m	0.019	-	-	12	0.23
2.14	螺纹阀门	个	0.019	-	-	10	0.19
2.15	破布	kg	0.008	-	-	6.19	0.05
2.16	六角螺栓带螺母、垫圈	套	8.24	-	-	2.2	18.13
2.17	白铅油	kg	0.1	-	-	9.68	0.97
2.18	砂纸	张	0.008	-	-	0.26	0.00
2.19	止回阀	个	1	-	-	409.83	409.83
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.96
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.029	-	-	73.93	2.14
3.2	试压泵	台班	0.029	-	-	16.99	0.49
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电第 120 页 共 139 页

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	533.54
5	管理费	-	-				8.62
6	利润	-	-				8
综合单价							550.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 121 页 共 139 页

项目编码	031002001014	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1. 名称:信号阀 2. 规格:DN100 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	90.57
1.1	普工	工日	0.15	-	-	87.1	13.07
1.2	一般技工	工日	0.39	-	-	134	52.26
1.3	高级技工	工日	0.06	-	-	201	12.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.18	13.18
2	材料费	-	-	-	-	-	386.83
2.1	其他材料费	元	0.591862	-	-	1	0.59
2.2	低碳钢焊条	kg	0.157	-	-	4.1	0.64
2.3	氧气	m3	0.195	-	-	3.82	0.74
2.4	乙炔气	kg	0.065	-	-	8.82	0.57
2.5	六角螺栓	kg	0.532	-	-	7.14	3.80
2.6	弹簧压力表	块	0.019	-	-	65	1.24
2.7	压力表弯管	个	0.019	-	-	11	0.21
2.8	水	m3	0.001	-	-	3.44	0.00
2.9	石棉橡胶板	kg	0.199	-	-	7.49	1.49
2.10	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08
2.11	热轧厚钢板	kg	0.343	-	-	3.39	1.16
2.12	无缝钢管	m	0.01	-	-	8	0.08
2.13	输水软管	m	0.019	-	-	12	0.23
2.14	螺纹阀门	个	0.019	-	-	10	0.19
2.15	破布	kg	0.008	-	-	6.19	0.05
2.16	六角螺栓带螺母、垫圈	套	8.24	-	-	2.2	18.13
2.17	白铅油	kg	0.1	-	-	9.68	0.97
2.18	砂纸	张	0.008	-	-	0.26	0.00
2.19	信号阀	个	1	-	-	356.65	356.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.96
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.029	-	-	73.93	2.14
3.2	试压泵	台班	0.029	-	-	16.99	0.49
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电第 122 页 共 139 页

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	480.36
5	管理费	-	-				8.62
6	利润	-	-				8
综合单价							496.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 123 页 共 139 页

项目编码	031301003002	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 介质管道规格：DN65 3. 其他：包含预留孔洞及堵洞 4. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	28.19
1.1	普工	工日	0.046	-	-	87.1	4.01
1.2	一般技工	工日	0.121	-	-	134	16.21
1.3	高级技工	工日	0.019	-	-	201	3.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.15	4.15
2	材料费	-	-	-	-	-	22.58
2.1	其他材料费	元	0.16831	-	-	1	0.17
2.2	低碳钢焊条	kg	0.022	-	-	4.1	0.09
2.3	氧气	m3	0.036	-	-	3.82	0.14
2.4	乙炔气	kg	0.012	-	-	8.82	0.11
2.5	尼龙砂轮片	片	0.038	-	-	8	0.30
2.6	圆钢	kg	0.158	-	-	3.25	0.51
2.7	破布	kg	0.006	-	-	6.19	0.04
2.8	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.026	-	-	12.68	0.33
2.9	汽油	kg	0.007	-	-	9.66	0.07
2.10	钢丝刷子	把	0.006	-	-	2.59	0.02
2.11	油麻	kg	0.957	-	-	5.5	5.26
2.12	密封油膏	kg	0.202	-	-	6.8	1.37
2.13	水泥	kg	0.332	-	-	0.364	0.12
2.14	砂子	kg	0.997	-	-	0.07	0.07
2.15	焊接钢管	m	0.318	-	-	44	13.99
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.02
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.009	-	-	73.93	0.67
3.2	砂轮切割机	台班	0.009	-	-	28.54	0.26
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.79
5	管理费	-	-				2.73
6	利润	-	-				2.53
综合单价							57.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 124 页 共 139 页

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器			计量单位	套
项目特征	1. 名称:地下式消防水泵结合器 2. 型号、规格:SQX100 3. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	164.8
1.1	普工	工日	0.273	-	-	87.1	23.78
1.2	一般技工	工日	0.71	-	-	134	95.14
1.3	高级技工	工日	0.109	-	-	201	21.91
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.97	23.97
2	材料费	-	-	-	-	-	1119.02
2.1	其他材料费	元	4.25484	-	-	1	4.25
2.2	石棉橡胶板	kg	0.52	-	-	7.49	3.89
2.3	尼龙砂轮片	片	0.057	-	-	8	0.46
2.4	螺纹截止阀	个	1.01	-	-	32	32.32
2.5	镀锌钢管	m	0.4	-	-	11.5	4.60
2.6	平焊法兰	片	2	-	-	37.74	75.48
2.7	镀锌六角螺栓带螺母	10套	1.648	-	-	6	9.89
2.8	低碳钢焊条	kg	0.221	-	-	5.2	1.15
2.9	混凝土	m3	0.054	-	-	359	19.39
2.10	地下式消防水泵结合器	套	1	-	-	967.59	967.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.49
3.1	电焊机	台班	0.071	-	-	122.18	8.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.82	0.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1293.31
5	管理费	-	-				15.67
6	利润	-	-				14.54
综合单价							1323.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目 第 125 页 共 139 页

项目编码	010401007002	项目名称	消防井			计量单位	座
项目特征	1. 名称:消防井 2. 砖品种、规格、强度等级:做法参见图集号:12YS8-14页。 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1500
2.1	消防井	座	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1500
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							1500

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 126 页 共 139 页

项目编码	030412001009	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.75
1.1	普工	工日	0.0219	-	-	87.1	1.91
1.2	一般技工	工日	0.027	-	-	134	3.62
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.2	1.20
2	材料费	-	-	-	-	-	2.51
2.1	其他材料费	元	0.004613	-	-	1	0.00
2.2	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.3	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	5.32	0.04
2.4	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.5	难燃塑料管接头	个	0.2583	-	-	0.69	0.18
2.6	刚性阻燃管	m	1.06	-	-	2.12	2.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.26
5	管理费	-	-				0.78
6	利润	-	-				0.72
综合单价							11.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 127 页 共 139 页

项目编码	030412001011	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.7
1.1	普工	工日	0.0191	-	-	87.1	1.66
1.2	一般技工	工日	0.0234	-	-	134	3.14
1.3	高级技工	工日	0.0043	-	-	201	0.86
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.04	1.04
2	材料费	-	-	-	-	-	10.58
2.1	其他材料费	元	0.023113	-	-	1	0.02
2.2	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.3	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.4	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05
2.5	镀锌锁紧螺母	个	0.4124	-	-	0.3	0.12
2.6	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	1.16	0.19
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.1702	-	-	2.58	0.44
2.8	镀锌钢管塑料护口	个	0.4124	-	-	0.15	0.06
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.5	0.32
2.10	SC20	m	1.03	-	-	9	9.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.28
5	管理费	-	-				0.68
6	利润	-	-				0.63
综合单价							18.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 128 页 共 139 页

项目编码	030412005001	项目名称	配线架			计量单位	个
项目特征	1. 名称:配线架 2. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	125.65
1.1	安装工	工日	0.8	-	-	134	107.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	18.45	18.45
2	材料费	-	-	-	-	-	273.32
2.1	其他材料费	元	13.322	-	-	1	13.32
2.2	配线架	架	1	-	-	260	260.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	398.97
5	管理费	-	-				11.5
6	利润	-	-				10.67
综合单价							421.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 129 页 共 139 页

项目编码	030412006002	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1. 名称:塑料接线盒 2. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	2.13
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.3	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	0.86	0.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.68
5	管理费	-	-				0.43
6	利润	-	-				0.4
综合单价							7.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 130 页 共 139 页

项目编码	030501021001	项目名称	无线设备				计量单位	台
项目特征	1. 名称:无线网关 2. 安装方式:吸顶安装 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	31.41	
1.1	安装工	工日	0.2	-	-	134	26.80	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.61	4.61	
2	材料费	-	-	-	-	-	150	
2.1	无线网关	台	1	-	-	150	150.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	181.41	
5	管理费	-	-				2.88	
6	利润	-	-				2.67	
综合单价							186.96	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 131 页 共 139 页

项目编码	030502003001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:配线 2. 规格型号:RVV 2x2.5 3. 敷设方式:管内穿线 4. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	5.59
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.00252	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.006	-	-	9.66	0.06
2.4	绝缘胶带	卷	0.011	-	-	1.5	0.02
2.5	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.6	RVV 2x2.5	m	1.08	-	-	5.03	5.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.79
5	管理费	-	-				0.12
6	利润	-	-				0.11
综合单价							7.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 132 页 共 139 页

项目编码	030502003002	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格型号:UTP-6 3. 敷设方式:管内穿线 4. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2
1.1	安装工	工日	0.013	-	-	134	1.74
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	3.51
2.1	其他材料费	元	0.04	-	-	1	0.04
2.2	UTP-6	m	1.05	-	-	3.3	3.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.001	-	-	5.54	0.01
3.2	对讲机(一对)	台班	0.005	-	-	4.14	0.02
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.55
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.13
综合单价							5.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 133 页 共 139 页

项目编码	030506010001	项目名称	监控摄像设备			计量单位	台
项目特征	1. 名称：枪式彩色IP摄像机 2. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	164.13
1.1	安装工	工日	1.05	-	-	134	140.70
1.2	其他人工费	元	1	-	-	23.43	23.43
2	材料费	-	-	-	-	-	204.29
2.1	其他材料费	元	4.292	-	-	1	4.29
2.2	枪式彩色IP摄像机	台	1	-	-	200	200.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.23
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.54	0.28
3.2	彩色监视器	台班	0.5	-	-	4.39	2.20
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.76	0.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	371.65
5	管理费	-	-				15.09
6	利润	-	-				14
综合单价							400.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 134 页 共 139 页

项目编码	030505005001	项目名称	扬声器			计量单位	台
项目特征	1. 名称:扬声器 2. 如有未尽事宜详见施工图纸, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	43.13
1.1	普工	工日	0.071	-	-	87.1	6.18
1.2	一般技工	工日	0.185	-	-	134	24.79
1.3	高级技工	工日	0.029	-	-	201	5.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.33	6.33
2	材料费	-	-	-	-	-	90.36
2.1	其他材料费	元	0.080182	-	-	1	0.08
2.2	塑料胀管	个	2.1	-	-	0.15	0.32
2.3	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.4	铜接线卡	个	2.03	-	-	0.73	1.48
2.5	塑料异型管	m	0.053	-	-	0.26	0.01
2.6	阻燃铜芯塑料绝缘绞型 电线	m	0.153	-	-	3.65	0.56
2.7	木螺钉	10个	0.204	-	-	0.9	0.18
2.8	天花板扬声器	只	1	-	-	87.61	87.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.28
3.1	手持式万用表	台班	0.01	-	-	6.28	0.06
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	133.77
5	管理费	-	-				4.17
6	利润	-	-				3.87
综合单价							141.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 135 页 共 139 页

项目编码	030504011001	项目名称	视频监控设备			计量单位	项
项目特征	1. 名称:视频监控设备 2. 工作内容:含电视墙,安防汇聚交换机,一卡通系统管理工作站,报警系统管理工作站,报警网络接口单元,报警主机,声光报警器 控制键盘, 视频解码器, 中心管理服务器, 流媒体综合管理存储系统,UPS 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	468.94
1.1	安装工	工日	3	-	-	134	402.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	66.94	66.94
2	材料费	-	-	-	-	-	12011.82
2.1	铜芯塑料绝缘电线	m	2.04	-	-	3.58	7.30
2.2	铜端子	个	2.04	-	-	0.4	0.82
2.3	其他材料费	元	3.7	-	-	1	3.70
2.4	视频监控设备	项	1	-	-	12000	12000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.16
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.54	0.28
3.2	笔记本电脑	台班	1.5	-	-	9.12	13.68
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.2	2.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12496.92
5	管理费	-	-				43.12
6	利润	-	-				40.01
综合单价							12580.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 136 页 共 139 页

项目编码	030901004001	项目名称	报警装置			计量单位	组
项目特征	1. 名称:电铃(自带蓄电池) 2. 型号、规格:明装,底距地2.5m 3. 如有未尽事宜详见施工图纸,相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	25.84
1.1	普工	工日	0.043	-	-	87.1	3.75
1.2	一般技工	工日	0.1	-	-	134	13.40
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	201	4.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.87	3.87
2	材料费	-	-	-	-	-	63.83
2.1	其他材料费	元	0.598237	-	-	1	0.60
2.2	焊锡膏	kg	0.01	-	-	36	0.36
2.3	焊锡丝	kg	0.03	-	-	62	1.86
2.4	木螺钉	个	4.2	-	-	0.08	0.34
2.5	塑料胀管	个	3.3	-	-	0.15	0.50
2.6	冲击钻头	个	0.021	-	-	3.9	0.08
2.7	木螺钉	个	3.2	-	-	0.15	0.48
2.8	木配电板	块	1.05	-	-	20	21.00
2.9	铜芯塑料绝缘软电线	m	4.581	-	-	1.5	6.87
2.10	瓷管头	个	2.06	-	-	0.85	1.75
2.11	电铃(自带蓄电池)	个	1	-	-	30	30.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	89.67
5	管理费	-	-				2.44
6	利润	-	-				2.27
综合单价							94.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 137 页 共 139 页

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器			计量单位	个
项目特征	1. 名称:可燃气体探测报警系统 2. 类型:底边距地面3.50m 3. 如有未尽事宜详见施工图说明, 相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	43.13
1.1	普工	工日	0.071	-	-	87.1	6.18
1.2	一般技工	工日	0.185	-	-	134	24.79
1.3	高级技工	工日	0.029	-	-	201	5.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.33	6.33
2	材料费	-	-	-	-	-	148.04
2.1	其他材料费	元	3.001271	-	-	1	3.00
2.2	铜接线卡	个	2.03	-	-	0.73	1.48
2.3	阻燃铜芯塑料绝缘绞型 电线	m	0.153	-	-	3.65	0.56
2.4	镀锌螺钉	个	2.04	-	-	0.05	0.10
2.5	丙烷	kg	1	-	-	97.9	97.90
2.6	可燃气体探测器安装	个	1	-	-	45	45.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.28
3.1	手持式万用表	台班	0.01	-	-	6.28	0.06
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	191.45
5	管理费	-	-				4.17
6	利润	-	-				3.87
综合单价							199.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 138 页 共 139 页

项目编码	030412001014	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电气配管 2. 材质:MPP 3. 规格:DN50 4. 配置形式:地埋 5. 如有未尽事宜详见施工图说明，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.75
1.1	普工	工日	0.0219	-	-	87.1	1.91
1.2	一般技工	工日	0.027	-	-	134	3.62
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.2	1.20
2	材料费	-	-	-	-	-	8.84
2.1	其他材料费	元	0.012936	-	-	1	0.01
2.2	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.3	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.4	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.5	难燃塑料管接头	个	0.2062	-	-	3.21	0.66
2.6	MPP	m	1.06	-	-	7.65	8.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.59
5	管理费	-	-				0.78
6	利润	-	-				0.72
综合单价							18.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 139 页 共 139 页

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	1. 材质:台（立）式洗脸盆 2. 包含此设备安装所需的全部工作内容（含满足系统功能要求的附件、配件） 3. 如有未尽事宜详见施工图纸，相关设计要求及规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 （元）	费率 （%）	单价 （元）	合价 （元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.67
1.1	普工	工日	0.0951	-	-	87.1	8.28
1.2	一般技工	工日	0.2471	-	-	134	33.11
1.3	高级技工	工日	0.038	-	-	201	7.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.64	8.64
2	材料费	-	-	-	-	-	237.81
2.1	其他材料费	元	0.158802	-	-	1	0.16
2.2	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03
2.3	电	kW·h	0.032	-	-	0.65	0.02
2.4	橡胶板	kg	0.013	-	-	9.1	0.12
2.5	水	m3	0.02	-	-	3.44	0.07
2.6	聚四氟乙烯生料带	m	3.12	-	-	0.34	1.06
2.7	防水密封胶	支	0.25	-	-	9.89	2.47
2.8	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	0.6	1.24
2.9	白水泥浆	m3	0.0009	-	-	180	0.16
2.10	冲击钻头	个	0.022	-	-	4	0.09
2.11	洗脸盆	个	1.01	-	-	230.09	232.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	295.48
5	管理费	-	-				5.46
6	利润	-	-				5.07
综合单价							306.01

材料暂估单价及调整表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙改造及围墙工程项目-水电 工程项目 第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²	D=C ² -C ¹	
1	MEB箱		台	1	75.45	75.45					
2	无线网关		台	4	150	600					
3	网框式地漏		个	1.01	49.47	49.96					
4	吊风扇		台	47	68.97	3241.59					
5	成套配电箱AP2		台	1	850	850					
6	成套配电箱1AP-1		台	1	850	850					
7	可燃气体探测器安装		个	1	45	45					
8	成套配电箱1APTd		台	1	550	550					
9	枪式彩色IP摄像机		台	21	200	4200					
10	成套配电箱2AP-1		台	1	850	850					
11	公共照明、动力配电总箱		台	1	1500	1500					
12	厨房动力配电箱		台	1	1500	1500					
13	天花板扬声器		只	10	87.61	876.1					
14	防水防尘紫外线消毒灯	紫外线杀菌灯	套	20.2	85	1717					
15	柜体空调开关箱		台	8	50	400					
16	成套配电箱AC4		台	1	1500	1500					
17	成套配电箱AC1		台	1	1500	1500					
18	成套配电箱AC3		台	1	1500	1500					
19	视频监控设备		项	1	12000	12000					
20	成套配电箱ALE		台	1	950	950					
本页小计						34755.1	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅
餐厅改造及围墙工程项目-水电 改造及围墙工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程 标段: 唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	6471.55	60	3882.93	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	6471.55	40	2588.62	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	3212.83	0	0	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	3212.83	0	0	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	3212.83	0	0	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			2285.62	788.94	1192.28	0	206.09	98.31	
合 计					8757.17	788.94	1192.28		206.09	98.31	

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅
餐厅改造及围墙工程项目-水电 改造及围墙工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅
餐厅改造及围墙工程项目-水电 改造及围墙工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电	标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
--------------------------------	---------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅
餐厅改造及围墙工程项目-水电 改造及围墙工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称:唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及
围墙工程项目-水电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称:唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段:唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
工程项目-水电

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A”“费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称:唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段:唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
工程项目-水电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目
工程项目-水电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称: 唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电 标段：唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C ₁ (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	ZR-YJV22-4×240+1×120	m	70.7	1202.91	1202.91	0			
2	WDZNB1-YJY-1KV-4×95+1×50	m	25.654	574.49	574.49	0			
3	WDZNB1-BYJ-2.5	m	5194.1552	2.78	2.78	0			
4	WDZNB1-YJY-4×240+1×120	m	11.615	1111.81	1111.81	0			
5	视频监控设备	项	1	12000	12000	0			
6	WDZNB1-YJY-1KV-4*35+1*16	m	34.4915	212.83	212.83	0			
7	WDZNB1-YJY--5×16	m	81.1535	89.31	89.31	0			
8	镀锌钢管 公称直径 DN≤150	m	72.1	95	95	0			
9	检查井	座	4	1500	1500	0			
10	HDPE双壁波纹管 Dn400	m	43.97997	122.58	122.58	0			
11	WDZNB1-YJY--5×10	m	105.04	49.96	49.96	0			
12	枪式彩色IP摄像机	台	21	200	200	0			
13	WDZNB1-BYJ-4	m	1054.24	3.9	3.9	0			
14	电缆桥架 200*100	m	66.8923	60.32	60.32	0			
15	镀锌钢管 公称直径 DN≤15	m	472.5743	8	8	0			
16	铜接线端子 20A	个	187.775	20	20	0			
17	ZBN-RVS-3*2.5	m	501.282	6.6	6.6	0			
18	吊风扇	台	47	68.97	68.97	0			
19	WDZNB1-YJY--5×6	m	105.04	29.14	29.14	0			
20	隔油池	座	2	1500	1500	0			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称:唐河县大河屯镇中心小学餐厅改造及围墙工程项目-水电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。