2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：开封欧蒙仪表仪器有限公司　　项目编号：新野政采公开-2026-18

序号	货物名称	品牌	规格	生产厂家	单位	数量	投标单价（元）	小计（元）	交货时间
1	玻璃钢智能井房（含底座）	通正设备	材质玻璃钢；特性智能控制，节水灌溉；内部系统是以射额卡控制器为主构成的控制系统	河南通正设备有限公司	套	64	1800	115200	合同签订后15日历天内供货并安装调试完毕
2	节水灌溉控制器(扫码/刷卡）	欧蒙仪表	规格型号：160X125X65；支持扫码、刷卡付费功能支持远程控制功能； 额定输入电压：110～240v 功耗；小于0.5w 工作温度：-25～60℃ 相对湿度：25～95% 输入端口：串口5个，接受485 信号支持流量计、远传电表信号输出端：10个（开关型）	开封欧蒙仪表仪器有限公司	个	64	2150	137600	合同签订后15日历天内供货并安装调试完毕
3	超声波流量计（卡片式）	欧蒙仪表	1 测量精度：1%； 工作电源：隔离DC8-36V或AC85-264V; 功耗：工作电流50mA (不连接键盘和蜂鸣器不响的条件下)； 可选输出：1 路标砖隔离RS485输出； （1)路隔离 4-20mA或0-20mA输出(有源、无源可选)；可选HART协议；双路	开封欧蒙仪表仪器有限公司	个	64	800	51200	合同签订后15日历天内供货并安装调试完毕

			隔离 OCT 输出（OCT1 脉冲宽度 6-1000ms 之间可编程,默认 200ms）；（2）路双向串行外设通用接口,可以直接通过串联的形式连接多个诸如 4-20mA 模拟输出板 、频率信号输出板、热敏打印机、数据记录仪等外部设备； 可选输入：三路 4-20mA 模拟输入回路； 显示：2×10 汉字背光显示器（中英文双语可选择）； 操作：16 按键或 4 按						
4	三相电表 07 规约	欧蒙仪表	工作电压 ；0.8un~1.2un 工作温度和湿度：正常工作温度:-25~60℃ 相对湿度： 25~95% 时钟工作参数： 日计时误差：小于 0.5s/d(23 2℃) 电池容量：大于 1200mAh 工作时间:大于 10 年 启动电流：互感式 0.002In (1.0) 直接式： 0.004In (1.0) 费率功能：支持尖、峰、平、谷四个费率。	开封欧蒙仪表仪器有限公司	个	64	210	13440	合同签订后 15 日历天内供货并安装调试完毕
5	GPRS 通讯模块	欧蒙仪表	规格 54.5 x 36 x6.75mm;双频 GSMGPRSMODEM（900/1800MHz）；输出功率: Class 4 (2w@900MHz)，Class1 (1w@1800/1900MHz)；输入电压:5V-36VDC；输入电流: 1A-2A ；温	开封欧蒙仪表仪器有限公司	个	64	480	30720	合同签订后 15 日历天内供货并安装调试完毕

			度范围:-20℃-+75℃ 工作状态, -40℃-+80℃ 保存状态；						
6	数据采集模块	欧蒙仪表	规格 122*72*43mm 长宽高；工作电源：9-24VDC 带电源反接保护；输出信号：直流电流 0-20mA，4-20mA；直流电压：0-5v, 0-10v;通讯接口 ：RS-485,通讯速率可软件自由设置；通讯地址：可软件自由设置	开封欧蒙仪表仪器有限公司	个	64	400	25600	合同签订后 15 日历天内供货并安装调试完毕
7	热过载继电器	欧蒙仪表	触点切换电流 5A；触点切换电压 220V；额定电流 20-32(A)；额定电压 690V；线圈电源 220V ；防护特征：封闭式。	开封欧蒙仪表仪器有限公司	个	64	70	4480	合同签订后 15 日历天内供货并安装调试完毕
8	漏电保护器	欧蒙仪表	64 额定电压 1000v 及以下(V)；系列 LS8 漏电保护器	开封欧蒙仪表仪器有限公司	个	64	160	10240	合同签订后 15 日历天内供货并安装调试完毕
9	交流接触器	欧蒙仪表	绝缘电压 690v；机械寿命 1000 万次	开封欧蒙仪表仪器有限公司	个	64	120	7680	合同签订后 15 日历天内供货并安装调试完毕
10	接线端子	欧蒙仪表	额定电流：45A	开封欧蒙仪表仪器有限公司	个	64	38	2432	合同签订后 15 日历天内供货并安装调试完毕

11	树脂绝缘板	欧蒙仪表	高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料	开封欧蒙仪表仪器有限公司	个	64	36	2304	合同签订后 15 日历天内供货并安装调试完毕
12	流量卡	中国移动	4G 物联网流量卡，三合一 SIM 卡，全国通用流量，支持机卡绑定、远程管控，配套管理平台 ， 含三年流量费。	河南中国移动开封分公司	张	64	300	19200	合同签订后 15 日历天内供货并安装调试完毕
13	避雷装置（含避雷器、接地装置）	欧蒙仪表	主要参数：插入损耗≤0.1DB，泄放雷电流大 500A；含避雷器、接地装置；	开封欧蒙仪表仪器有限公司	个	64	45	2880	合同签订后 15 日历天内供货并安装调试完毕
14	止回阀	通正设备	不锈例， Φ80mm	河南通正设备有限公司	个	64	560	35840	合同签订后 15 日历天内供货并安装调试完毕
15	配件（不锈钢螺栓、螺帽及胶垫）	通正设备	不锈钢材质	河南通正设备有限公司	套	64	100	6400	合同签订后 15 日历天内供货并安装调试完毕
16	Φ80mm 无缝钢管	通正设备	Φ80mm； 合金无缝钢管	河南通正设备有限公司	m	64	75	4800	合同签订后 15 日历天内供货并安装调试完毕

17	读卡器	欧蒙仪表		开封欧蒙仪表仪器有限公司	个	64	800	51200	合同签订后15日历天内供货并安装调试完毕
18	水权证、产权证、使用权证、协议书印制	欧蒙仪表	符合项目要求与应用	开封欧蒙仪表仪器有限公司	套	588	15	8820	合同签订后15日历天内供货并安装调试完毕
19	协会注册经费	欧蒙仪表		开封欧蒙仪表仪器有限公司	个	1	22630	22630	合同签订后15日历天内供货并安装调试完毕
投标报价金额合格（大写）：伍拾伍万贰仟陆佰陆拾陆元									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026 年 08 月 28 日