桐柏县2026年度农田机井维修项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

（单位盖章）

桐柏县2026年度农田机井维修项目

招标工程量清单

招标人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编制人：_____
（造价人员签字盖章专用）

复核人：_____
（造价工程师签字盖章专用）

编制时间：　年　月　日

复核时间：　年　月　日

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：桐柏县2026年度农田机井维修项目

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	平氏镇		
二	安棚镇		
三	埠江镇		
四	月河镇		
五六七八	新集吴城毛集固县回龙		
九	埠江镇2		
十	安棚镇2		
十一	月河镇2		
十二	平氏镇2		
十三	月河埠江安棚3		
	合计（A）		

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	平氏镇寨里无编号#		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换电缆3*2.5mm2国标软铜电缆	m	38
(3)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	m	33
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	22
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	12
(6)	螺丝（12*40mm）13*4套	套	42
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(9)	使用吊车	项	1
(10)	二次搬运	项	1
(11)	拆除旧水管	台	33
(12)	拆装井房配电箱	项	1
(13)	检修水路、电路、调试	项	1
2	平氏镇平南村41133000325#		
(1)	维修电缆线	m	5
(2)	100瓦缺项自动保护器	台	1
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路、电路、调试	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
3	平氏镇41133000166#		
(1)	更换水泵4kW	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	m	51
(3)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	35
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	18
(5)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(7)	使用吊车	项	1
(8)	拆除旧水管	m	51
(9)	电缆3*2.5mm2国标软铜电缆	m	56
(10)	螺丝18*4套	套	72
(11)	二次搬运	项	1
(12)	拆除井房配电箱	项	1
(13)	检修水路、电路、调试	项	1
4	平氏镇40033000338#		
(1)	水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	m	51
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	m	55
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	片	36
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	18
(6)	螺丝（12*40mm）18*4套	套	72
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(9)	拆除旧水管	m	51
(10)	使用吊车	项	1
(11)	检修水路、电路、调试出水	台	1
(12)	拆井房，配电箱	项	1
(13)	二次搬运	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
5	平氏镇平南寨里41133000336#		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	39
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	米	45
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	26
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	14
(6)	螺丝（12*40mm）15*4套	套	60
(7)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(8)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(9)	使用吊车	项	1
(10)	拆除旧水管	m	39
(11)	检修水路、电路、调试	项	1
(12)	二次搬运	台	1
(13)	拆装井房配电箱	项	1
6	平氏镇北东狮子庄41133000962#		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	48
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	米	55
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	32
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	17
(6)	螺丝（12*40mm）17*4套	套	68
(7)	更换井盖（铸铁£600）	根	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	套	1
(9)	使用吊车	项	1
(10)	拆除旧水管	项	48
(11)	二次搬运	项	1
(12)	拆装井房配电箱	项	1
(13)	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
7	平氏镇北东史家园组41133000838#		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	51
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	米	57
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	34
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	15
(6)	螺丝（12*40mm）15*4套	套	60
(7)	更换井盖（铸铁£600）	根	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	套	1
(9)	使用吊车	项	1
(10)	拆除旧水管	m	51
(11)	二次搬运	项	1
(12)	拆装井房配电箱	项	1
(13)	检修水路、电路、调试出水	项	1
8	平氏镇平南西东41133000699#		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	m	42
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	m	47
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	19
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	15
(6)	螺丝（12*40mm）15*4套	套	60
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(9)	拆除旧水管	m	42
(10)	使用吊车	项	1
(11)	二次搬运	项	1
(12)	拆装检修井房配电箱	项	1
(13)	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
9	平氏镇新庄村41133000952#		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	42
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	米	51
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	30
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	15
(6)	螺丝（12*40mm）15*4套	套	60
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	套	1
(9)	拆除旧水管	m	42
(10)	使用吊车	项	1
(11)	二次搬运	项	1
(12)	拆装检修井房配电箱	项	1
(13)	检修水路、电路、调试出水	项	1
10	平氏镇新庄村41133000866#		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	m	45
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	m	51
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	32
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	16
(6)	螺丝（12*40mm）16*4套	套	64
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(9)	拆除旧水管	项	45
(10)	使用吊车	项	1
(11)	检修水路、电路、调试	项	1
(12)	二次搬运	项	1
(13)	拆装井房配电箱	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
11	平氏镇新庄村41133000894#		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	m	27
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	m	33
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	20
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	10
(6)	螺丝（12*40mm）10*4套	套	40
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(9)	二次搬运	项	1
(10)	拆除旧水管	m	27
(11)	使用吊车	项	1
(12)	检修水路、电路、调试	项	1
(13)	拆装井房配电箱	项	1
12	平氏镇新庄村新庄组41133000894#		
(1)	开关100A缺相自动保护器	台	1
(2)	拆装井房配电箱	项	1
(3)	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	平氏镇新庄村41133000909		
(1)	水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	m	33
(3)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	m	27
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	20
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	10
(6)	螺丝（12*40mm）10*4套	套	40
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	m	1
(9)	使用吊车	项	1
(10)	拆除旧水管	m	27
(11)	检修水路、电路、调试	项	1
(12)	二次搬运	项	1
(13)	拆装井房配电箱	项	1
14	平氏镇新庄村41133000365		
(1)	水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	m	21
(3)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	m	18
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	13
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	7
(6)	螺丝（12*40mm）7*4套	套	28
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(9)	使用吊车	项	1
(10)	拆除旧水管	m	18
(11)	检修水路、电路、调试	项	1
(12)	二次搬运	项	1
(13)	拆装井房配电箱	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
15	平氏镇新庄村塔湾组41133000418		
(1)	维修机井，封土	项	1
(2)	挖机一台　5小时	项	1
(3)	人工　4个工（一次施工）	项	4
(4)	开关100A缺相自动保护器	个	1
(5)	维修水泵，水管	项	1
(6)	挖机一台　5小时	项	1
(7)	人工　4个工（二次施工）	项	4
(8)	检修水路电路调试出水	项	1
(9)	拆装井房配电箱	项	1
16	平氏镇新庄414		
(1)	更换水泵　（QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	m	30
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	m	36
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	27
(5)	更换垫片	片	11
(6)	螺丝11*4套（12*40mm）	套	44
(7)	井盖	套	1
(8)	出水口（60公分）	根	1
(9)	使用吊车	项	1
(10)	拆除旧水管	m	30
(11)	二次搬运	项	1
(12)	拆装井房配电箱	项	1
(13)	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
17	平氏镇新庄村41133000107		
(1)	三寸轮水泵	台	1
(2)	加厚胶管	米	30
(3)	更换电缆线	米	32
(4)	吊泵尼绒绳	米	32
(5)	拆装井房配电箱	项	1
(6)	检修水路、电路、调试出水	项	1
(7)	使用吊车	项	1
(8)	二次搬运	项	1
18	平氏镇新庄村赵庄组4113300173		
1	10米线杆一根	根	1
2	35X4电缆线	m	39
3	拉线	m	30
4	抱箍	付	1
5	立线杆挖机	台班	1
6	运线杆车	辆	1
7	250V空开	个	1
8	墙单	付	1
9	挖机一台	台	1
10	人工　6个人	个	6
11	高压自粘胶4卷	卷	4
12	栽线杆坑1处深1.7米	项	1
13	防水胶带6卷	卷	6

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
19	平氏镇后洼二组41133000550		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	m	42
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	m	47
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	28
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	15
(6)	螺丝（12*40mm）15*4套	套	60
(7)	更换井盖（铸铁£600）	根	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	套	1
(9)	二次搬运	项	1
(10)	使用吊车	项	1
(11)	拆除旧水管	m	42
(12)	拆装井房配电箱	项	1
(13)	检修水路、电路、调试出水	项	1
20	平氏镇大堰张41133000770		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	m	29
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	m	44
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	27
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	14
(6)	螺丝（12*40mm）14*4套	套	56
(7)	更换井盖（铸铁£600）	根	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	套	1
(9)	二次搬运	项	1
(10)	使用吊车	项	1
(11)	拆除旧水管	m	29
(12)	拆装井房配电箱	项	1
(13)	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
21	平氏镇大堰张村41133000797		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	21
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	米	25
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	15
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	8
(6)	螺丝（12*40mm）8*4套	套	32
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(9)	二次搬运	项	1
(10)	拆除旧水管	m	21
(11)	使用吊车	项	1
(12)	拆装井房配电箱	项	1
(13)	检修水路、电路、调试出水	项	1
22	平氏镇大堰张41133000793		
（1）	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	24
（2）	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	20
（3）	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	5
（4）	螺丝（12*40mm）9*4套	套	36
（5）	更换井盖（铸铁£600）	套	1
（6）	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
（7）	检修水泵	项	1
（8）	拆装井房配电箱	项	1
（9）	检修水路、电路、调试出水	项	1
（10）	拆除旧水管	米	24

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
23	平氏镇大堰张41133000741		
1	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	1
2	更换垫片	片	1
3	螺丝1*4套	套	4
4	检修水泵，水管	项	1
5	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
6	拆装井房配电箱	项	1
7	检修水路、电路、调试出水	项	1
24	平氏镇大堰张41133000801		
1	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
2	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	1
3	垫片	片	1
4	螺丝1*4套	套	4
5	检修水泵，水管	项	1
6	拆装井房配电箱	项	1
7	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
25	平氏镇康庄936#		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换电缆3*2.5mm2国标软铜电缆	m	39
(3)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	m	45
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	27
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	14
(6)	螺丝12*4套（12*40mm）	套	48
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(9)	使用吊车	项	1
(10)	拆除旧水管	m	45
(11)	二次搬运	项	1
(12)	拆装井房配电箱	项	1
(13)	检修水路、电路、调试出水	项	1
26	平氏镇雷庄熊庄41133000939		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	27
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	米	32
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	20
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	10
(6)	螺丝（12*40mm）10*4套	套	40
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(9)	二次搬运	项	1
(10)	拆除旧水管	m	27
(11)	使用吊车	项	1
(12)	检修水路、电路、调试	项	1
(13)	拆装井房配电箱	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
27	平氏镇雷庄熊庄41133000946		
1	开关100A缺相自动保护器	个	1
2	检修电源开关	项	1
3	拆装井房配电箱	项	1
4	检修水路、电路、调试出水	项	1
28	平氏镇王琢无井号		
1	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	12
2	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	10
3	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	5
4	螺丝（12*40mm）5*4套	套	20
5	更换井盖（铸铁£600）	套	1
6	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
7	拆装井房配电箱	项	1
8	拆除旧水管	m	12
9	检修水路、电路、调试	项	1
10	检修水泵	项	1
11	使用吊车	项	1
12	二次搬运	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
29	平氏镇雷庄王琢41133000891		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	24
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	米	28
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	17
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	9
(6)	螺丝（12*40mm）9*4套	套	36
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(9)	二次搬运	项	1
(10)	拆除旧水管	m	24
(11)	使用吊车	项	1
(12)	拆装井房配电箱	项	1
(13)	检修水路、电路、调试出水	项	1
30	平氏镇雷庄王琢41133000892		
1	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	30
2	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	22
3	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	11
4	螺丝（12*40mm）11*4套	套	44
5	更换井盖（铸铁£600）	套	1
6	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
7	二次搬运	项	1
8	拆除旧水管	m	30
9	拆装井房配电箱	项	1
10	检修水路、电路、调试出水	项	1
11	使用吊车	项	1
12	检修水泵	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
31	平氏镇雷庄村王琢41133000887		
1	开关100A缺相自动保护器	个	1
2	电表	个	1
3	检修水路、电路、调试出水	项	1
4	拆装井房配电箱	项	1
5	电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	M	1
32	平氏镇雷庄村东介41133000861		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	30
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	米	36
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	20
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	12
(6)	螺丝（12*40mm）12*4套	套	48
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(9)	二次搬运	项	1
(10)	拆除旧水管	m	30
(11)	使用吊车	项	1
(12)	拆装井房配电箱	项	1
(13)	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
33	平氏镇雷庄村雷东组41133000994		
1	开关100A缺相自动保护器	个	1
2	电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	M	12
3	检修电源开关	项	1
4	拆装井房配电箱	项	1
5	检修水路、电路、调试出水	项	1
34	平氏镇雷庄西组41133001006		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	39
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	米	44
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	27
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	14
(6)	螺丝（12*40mm）14*4套	套	56
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(9)	二次搬运	项	1
(10)	拆除旧水管	m	39
(11)	使用吊车	项	1
(12)	拆装井房配电箱	项	1
(13)	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称

序号	项目名称	计量单位	工程数量
35	平氏镇雷庄村雷西组41133000913		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	**1**
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	**33**
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	米	**38**
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	**25**
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	**12**
(6)	螺丝（12*40mm）12*4套	套	**48**
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	**1**
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	**1**
(9)	二次搬运	项	**1**
(10)	拆除旧水管	m	**33**
(11)	使用吊车	项	**1**
(12)	拆装井房配电箱	项	**1**
(13)	检修水路、电路、调试出水	项	**1**
(14)	电表一块（DSS766型3*380V定制版）	只	**1**
(15)	开关100A缺相自动保护器	个	**1**
36	平氏镇雷庄西介庄41133000910		
1	更换三项智能开关	付	**1**
2	拆装井房配电箱	项	**1**
3	检修水路、电路、调试出水	项	**1**

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
37	平氏镇雷庄罗盖41133000935		
（1）	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	36
（2）	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	25
（3）	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	13
(4)	螺丝（12*40mm）13*4套	套	52
(5)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(6)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(7)	拆装检修井房配电箱	项	1
(8)	检修水路、电路、调试出水	项	1
(9)	检修水泵	项	1
(10)	使用吊车	项	1
(11)	二次搬运	项	1
38	平氏镇雷庄王琢南桃园井		
(1)	开关100A缺相自动保护器	个	1
(2)	电表一块（DSS766型3*380V定制版）	块	1
(3)	电缆3*2.5mm2国标软铜电缆	米	1
(4)	胶合板	M2	1
(5)	拆装检修井房配电箱	项	1
(6)	检修线路	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
39	康庄村康西组41133000714		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	36
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	米	41
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	25
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	13
(6)	螺丝（12*40mm）13*4套	套	52
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(9)	二次搬运	项	1
(10)	拆除旧水管	m	36
(11)	使用吊车	项	1
(12)	检修水路、电路、调试出水	项	1
(13)	拆装检修井房配电箱	项	1
(14)	开关100A缺相自动保护器	个	1
40	平氏镇康庄村简三组41133000818		
(1)	开关100A缺相自动保护器	个	1
(2)	拆装检修井房配电箱	项	1
(3)	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
41	平氏镇计庄村41133000459		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	21
(3)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	米	28
(4)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	15
(5)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	10
(6)	螺丝（12*40mm）8*4套	套	32
(7)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(8)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(9)	二次搬运	项	1
(10)	拆除旧水管	m	21
(11)	使用吊车	项	1
(12)	拆装井房配电箱	项	1
(13)	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
42	平氏镇计庄村41133000525		
1	拉线坑3个深2米宽1.2米	个	3
2	拉线块3个	块	3
3	拉线棒3X2.2　3个	个	3
4	上斜	个	4
5	下斜4个	个	4
6	150箍4付	付	4
7	拉线	付	3
8	电缆夹板2付	付	2
9	16X80螺丝10个	个	10
10	栽线杆坑4处深1.7米	处	4
11	35平方铜角线220米	米	220
12	35X4电缆线	米	230
13	防水胶带	卷	8
14	电胶带	卷	8
15	开关100A缺相自动保护器	个	1
16	拉线绝缘子	个	3
17	挖掘机	台班	1
18	人工		6
19	10米线杆	根	4
20	短途运输费请吊车	天	1
21	高压自沾带	卷	4
22	拆装检修井房配电箱	项	1
23	检修水路电路调试出水	项	1
24	二次搬运	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：一　　分组名称：平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
43	平氏康计庄村41133000473		
(1)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	30
(2)	更换电缆线（3*2.5mm2国标软铜）	米	36
(3)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	27
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	11
(5)	螺丝（12*40mm）11*4套	套	44
(6)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(7)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(8)	拆除旧水管	m	36
(9)	拆装井房配电箱	项	1
(10)	检修水路、电路、调试	项	1
(11)	水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(12)	二次搬运	项	1
(13)	使用吊车	项	1
44	平氏康计庄村41133000207		
(1)	更换水管（DN50 3m*2.8mm镀锌管）	米	45
(2)	法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	32
(3)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	16
(4)	螺丝（12*40mm）16*4套	套	64
(5)	更换井盖（铸铁£600）	套	1
(6)	出水口管（60公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(7)	二次搬运	项	1
(8)	人工	人	4
(9)	麻绳	米	50
(10)	倒连	台	1
(11)	拆装井房配电箱	项	1
(12)	检修水路、电路、调试出水	项	1
(13)	使用吊车	项	1
(14)	拆装镀锌管	m	45

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安棚镇吕庄村26#		
(1)	更换水泵200QJ10-175-13kW	台	1
(2)	更换镀锌管126米（DN50x2.8mmx3m ）	m	126
(3)	更换皮垫DN50-120x2mm)	m	45
(4)	更换螺丝（12x40mm）	套	180
(5)	使用塑料扎带1包4x350mm)	包	1
(6)	使用高压自粘带	卷	2
(7)	使用防水电胶布	卷	2
(8)	使用10mm2铜套管	个	3
(9)	拆装井房、配电箱	项	1
(10)	拆除旧水泵	项	1
(11)	检修水路、电路调试出水	项	1
(12)	使用20T吊车	台班	1
(13)	拆除镀锌管道	m	126
2	安棚镇吕庄村25#		
(1)	更换水泵1台200QJ10-175-13kW	台	1
(2)	更换电缆（3x6mm2国标软铜电缆）	m	130
(3)	更换皮垫DN50-120x3mm)	套	10
(4)	更换螺丝（12x40mm）	台	40
(5)	使用塑料扎带4x350mm)	包	1
(6)	使用高压自粘带	卷	2
(7)	使用防水电胶布	卷	2
(8)	使用10mm2铜套管	个	3
(9)	拆装井房、配电箱	项	1
(10)	拆除旧水泵	项	1
(11)	检修水路、电路、调试出水	项	1
(12)	使用20T吊车	台班	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
3	安棚镇吕庄村35		
(1)	更换出水口	处	3
(2)	使用DN110x95出水口	个	3
(3)	使用胶水	瓶	1
(4)	检修配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1
4	安棚镇吕庄村36		
(1)	更换出水口	处	4
(2)	使用DN110x95出水口	个	4
(3)	使用胶水	瓶	1
(4)	检修配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1
5	安棚镇吕庄村41		
(1)	更换智能一体机	套	1
(2)	更换380V—40A漏电断路器	支	1
(3)	使用25㎜2铜铝线鼻	支	3
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
6	安棚镇吕庄村73#		
(1)	更换智能配电盘：套（含软启动，刷卡器，总漏电，三相电表，缺相保护器）	套	1
(2)	使用25mm2铜铝线鼻	支	3
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路，调试出水	项	1
7	安棚镇吕庄村72#		
(1)	更换三相接线排	组	1
(2)	更换线路	项	1
(3)	拆装检修配电箱	项	1
(4)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
8	安棚镇吕庄村73#		
(1)	更换出水口	处	1
(2)	使用DN110x95出水口	个	1
(3)	使用胶水	瓶	1
(4)	检修配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1
9	安棚镇吕庄村74#		
(1)	更换380V63A三相断路器	支	1
(2)	使用25mm2铜铝线鼻	支	3
(3)	拆装检修配电箱	项	1
(4)	检修水路、电路、调试出水	项	1
10	安棚镇吕庄村65#		
(1)	更换3x35+1x16mm2铝缆	m	80
(2)	更换35mm2钢绞线	m	60
(3)	增加12米水泥线杆	根	1
(4)	增加12米拉线	付	1
(5)	增加2.5m拉线棒	根	1
(6)	增加拉线地锚石	块	1
(7)	增加200抱箍	付	2
(8)	增加16x80mm螺杆	套	4
(9)	增加上斜	付	1
(10)	增加下斜	付	1
(11)	增加夹板	付	2
(12)	使用钩机挖坑立杆	次	1
(13)	拆装检修井房配电箱	项	1
(14)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
11	安棚镇尹庄村3#大口井		
(1)	更换3x10mm2软铜电缆25米	m	25
(2)	使用10mm2铜套管3个	个	3
(3)	使用高压自粘带1卷	卷	1
(4)	使用防水电胶布2卷	卷	2
(5)	更换地埋管道1处	处	1
(6)	使用160PE管道12米	m	12
(7)	使用160PE弯头1个	个	1
(8)	160PE小弯3个	个	3
(9)	160PE法兰2套、	套	2
(10)	160PVC法兰1套	套	1
(11)	160铸铁抢修接1套	套	1
(12)	16x60mm螺杆24套	套	24
(13)	拆除旧铁管道12米	m	12
(14)	使用钩机挖土及回填	次	2
(15)	检测线路测量电阻	项	1
(16)	拆装检修配电箱	项	1
(17)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
12	安棚镇泰山庙石门大口井41133000135		
(1)	测量电流电阻，更改线路	项	1
(2)	拆装检修井房配电箱	项	1
(3)	检修水路电路，调试出水	项	1
13	安棚镇万岗村穆西组005#		
(1)	更换QSC10-72-4kW水泵	台	1
(2)	更换 DN50x2.8mmx3m镀锌管	m	60
(3)	更换3x2.5mm2国标软铜电缆	m	63
(4)	更换 DN50x120x2mm法兰皮垫	套	22
(5)	更换12x40mm 螺丝	套	88
(6)	更换600mm铁井盖	付	1
(7)	更换DN50x600mm带弯头法兰出水口	付	1
(8)	更换DN20铜回气阀	支	1
(9)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(10)	更换3x25+1x16mm2铝缆	m	40
(11)	使用塑料扎带	包	1
(12)	使用高压自粘带	卷	1
(13)	使用防水电胶布	卷	2
(14)	使用钩机	次	1
(15)	拆除旧水泵	台	1
(16)	拆装检修配电箱	项	1
(17)	拆除旧水管	m	51
(18)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
14	安棚镇万岗村41133000044		
(1)	更换QSC10-126-7.5kW水泵1台	台	1
(2)	更换 DN50x2.8mmx3m镀锌管	m	45
(3)	更换3x4mm2国标软铜电缆	m	48
(4)	更换 DN50x120x2mm法兰皮垫	套	18
(5)	更换12x40mm螺丝	套	72
(6)	使用塑料扎带	包	1
(7)	使用高压自粘带	卷	1
(8)	使用防水电胶布	卷	2
(9)	使用20T吊车	台班	1
(10)	拆除旧水泵	台	1
(11)	拆除旧水管	m	45
(12)	拆装检修配电箱	项	1
(13)	检修水路电路，调试出水	项	1
15	安棚镇万岗村41133000065		
(1)	更换3x35+1x16mm2铝缆	m	285
(2)	更换35mm2钢绞线	m	270
(3)	更换200抱箍	付	3
(4)	更换16x80mm螺杆	套	6
(5)	更换夹板	付	4
(6)	更换上斜	付	1
(7)	更换下斜	付	1
(8)	拆装检修配电箱	项	1
(9)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
16	安棚镇周岗村41133000003		
(1)	更换QSC10-72-4kW水泵1台	台	1
(2)	更换3x2.5mm2国标软铜电缆	m	68
(3)	更换 DN50x120x2mm法兰皮垫	套	6
(4)	更换12x40mm螺丝	套	24
(5)	更换 DN50x600mm法兰出水口	付	1
(6)	使用塑料扎带	包	1
(7)	使用高压自粘带	卷	1
(8)	使用防水电胶布	卷	2
(9)	使用20T吊车	项	1
(10)	拆除旧水泵水管	台	1
(11)	拆装检修井房配电箱	项	1
(12)	检修水路电路，调试出水	项	1
17	安棚镇周岗村41133000011		
(1)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(2)	增加3x2.5mm2国标软铜电缆	m	2
(3)	使用防水电胶布	卷	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
18	安棚镇周岗村41133000013		
(1)	更换QSC10-126-7.5KW水泵	台	1
(2)	更换3x4mm2国标软铜电缆	m	74
(3)	更换 DN50x120x2mm法兰皮垫	套	6
(4)	更换12x40mm螺丝	套	24
(5)	使用塑料扎带	包	1
(6)	使用高压自粘带	卷	1
(7)	使用防水电胶布	卷	2
(8)	使用20T吊车	项	1
(9)	拆除旧水泵水管	项	1
(10)	拆装检修井房配电箱	项	1
(11)	检修水路电路，调试出水	项	1
(12)	二次搬运	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
19	安棚镇周岗村41133000022		
(1)	更换QSC10-72-4kW水泵	台	1
(2)	更换3x2.5mm2国标软铜电缆	m	62
(3)	更换DN50x120x2mm法兰皮垫	套	6
(4)	更换12x40mm螺丝	套	24
(5)	更换智能一体机	套	1
(6)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(7)	使用塑料扎带	包	1
(8)	使用高压自粘带	卷	1
(9)	使用防水电胶布	卷	2
(10)	使用20T吊车	台班	1
(11)	拆除旧水泵水管	台	1
(12)	拆装检修井房配电箱	项	1
(13)	检修水路电路，调试出水	项	1
(14)	二次搬运	项	1
20	安棚镇周岗村41133000028		
(1)	拆装检修配电箱	项	1
(2)	检测更改线路	项	1
(3)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
21	安棚镇周岗村41133000035		
(1)	更换QSC10-90-5.5KW水泵	台	1
(2)	更换DN50x120x2mm法兰皮垫	套	6
(3)	更换12x40mm螺丝2	付	24
(4)	更换DN50x600mm法兰出水口	支	1
(5)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(6)	使用塑料扎带	包	1
(7)	使用高压自粘带	卷	1
(8)	使用防水电胶布	卷	2
(9)	使用卷扬机	次	1
(10)	拆除旧水泵水管	项	1
(11)	拆装检修井房配电箱	项	1
(12)	检修水路电路，调试出水	项	1
(13)	使用卷扬机	台班	1
22	安棚镇张楼村01#		
(1)	更换智能一体机1套	套	1
(2)	使用25mm2接线端子	支	3
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路、调试出水	项	1
23	安棚镇张楼村03#		
(1)	更换智能配电盘1套（内含漏电断路器，刷卡器，软启动，三相电表，缺相保护器）	套	1
(2)	使用25mm2接线端子	支	3
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(6)	检修水路电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
24	安棚镇张楼村04#		
(1)	更换智能配电盘1套（内含漏电断路器，刷卡器，软启动，三相电表，缺相保护器）	套	1
(2)	使用25㎜2接线端子3只	支	3
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(6)	检修水路电路调试出水	项	1
25	安棚镇张楼村06#		
(1)	更换智能配电盘1套（内含漏电断路器，刷卡器，软启动，三相电表，缺相保护器）	套	1
(2)	使用25㎜2接线端子3只	支	3
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路调试出水	项	1
26	安棚镇张楼村16#		
(1)	更换智能配电盘1套(内含漏电断路器，刷卡器，软启动，三相电表，缺相保护器	套	1
(2)	使用25㎜2接线端子	支	3
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路调试出水	项	1
27	安棚镇张楼村29#		
(1)	维修出水管道	处	1
(2)	使用90PVC水管	m	2
(3)	使用90直接	个	2
(4)	使用90弯头	个	1
(5)	使用胶水	瓶	1
(6)	拆装检修井房配电箱	项	1
(7)	检修水路电路调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
28	安棚镇张楼村45#		
(1)	维修出水管道	处	1
(2)	使用90PVC水管	m	2
(3)	使用90直接	个	2
(4)	使用90弯头	个	1
(5)	使用胶水	瓶	1
(6)	拆装检修井房配电箱	项	1
(7)	检修水路电路调试出水	项	1
29	安棚镇张楼村41133000120		
(1)	更换860x860x1400井房	套	1
(2)	更换380V－100A缺相保护器	支	1
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路，调试出水	项	1
30	安棚镇张楼村41133001045		
(1)	更换3x35+1x16mm2铝缆40米	M	40
(2)	使用35mm2铝套管4个	套	4
(3)	使用高压自粘带2卷	卷	2
(4)	使用防水电胶布2卷	卷	2
(5)	挖沟及回填25mx0.4mx0.5m	处	1
(6)	拆装检修井房配电箱	项	1
(7)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
31	安棚镇张楼村83#		
(1)	更换3x35+1x16mm2铝缆	m	15
(2)	使用35mm2铝套管	个	8
(3)	使用高压自粘带	卷	2
(4)	使用防水电胶布	卷	4
(5)	使用50热缩套管	组	2
(6)	更换90PVC管道	m	19
(7)	使用90PVC管道	m	18
(8)	90三通	个	2
(9)	90堵头	个	1
(10)	90弯头	个	2
(11)	90直接	个	1
(12)	90抢修节	套	2
(13)	90x90出水口	套	2
(14)	胶水	瓶	2
(15)	使用钩机挖土及回填	处	1
(16)	拆装检修井房配电箱	项	1
(17)	检修水路电路，调试出水	项	1
32	安棚镇朱洼村4#		
(1)	维修地埋管2处	处	2
(2)	开挖及回填土1.5mx0.8mx1m共2处	处	2
(3)	使用PE90抢修节1套	套	1
(4)	使用PVC90堵帽1个	个	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
33	安棚镇朱洼村5#		
(1)	维修出水口	处	2
(2)	开挖及回填土1mx0.3mx1m共2处	处	2
(3)	使用110x90出水口	套	2
(4)	使用110直接	个	2
(5)	使用胶水	瓶	1
(6)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
34	安棚镇朱洼村9#		
(1)	更换水泵1台（QJ20-175-18.5kW）	台	1
(2)	更换皮垫DN50x120x2mm	套	12
(3)	更换螺丝12x40mm	套	48
(4)	使用塑料扎带（4x350mm）	包	1
(5)	使用高压自粘带	卷	2
(6)	使用防水电胶布	卷	2
(7)	使用10mm2铜套管	个	3
(8)	拆除旧水泵	项	1
(9)	拆装检修井房、配电箱	项	1
(10)	检修水路、电路。调试出水	项	1
(11)	使用20吊车	项	1
35	安棚镇朱洼村10#		
(1)	更换皮垫DN50x120x2mm	套	15
(2)	更换螺丝12x40mm	套	60
(3)	使用塑料扎带（4x350mm）	包	1
(4)	使用高压自粘带	卷	2
(5)	使用防水电胶布	卷	2
(6)	使用10mm2铜套管	个	3
(7)	检修水泵后放回	项	1
(8)	拆装检修井房、配电箱	项	1
(9)	检修水路、电路、调试出水	项	1
(10)	使用20T吊车	台班	1
36	安棚镇朱洼村10#		
(1)	更换380V—100A漏电断路器1只	支	1
(2)	使用25mm2制铝线鼻3支	支	3
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
37	安棚镇朱洼村11#		
(1)	更换皮垫DN50x120x2mm	套	15
(2)	更换螺丝12x40mm)	套	60
(3)	使用塑料扎带4x350mm)	包	1
(4)	使用高压自粘带	卷	2
(5)	使用防水电胶布	卷	2
(6)	使用10mm2铜套管	个	3
(7)	检修水泵后放回	项	1
(8)	拆装检修井房、配电箱	项	1
(9)	检修水路、电路、调试出水	项	1
(10)	使用20T吊车	台班	1
38	安棚镇朱洼村12#		
(1)	更换水泵1台QJ20-175-18.5kW)	台	1
(2)	更换皮垫12片（DN50x120x2mm）	套	12
(3)	更换螺丝48套12x40mm	套	48
(4)	更换镀锌法兰接头DN50x2.8x500mm	付	1
(5)	使用塑料扎带	包	1
(6)	使用高压自粘带	卷	2
(7)	使用防水电胶布	卷	2
(8)	使用10mm2铜套管	个	3
(9)	拆除旧水泵	台	1
(10)	拆装检修井房、配电箱	项	1
(11)	检修水路、电路、调试出水	项	1
(12)	使用20T吊车	台班	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
39	安棚镇朱洼村13#		
(1)	更换3x35+1x16mm2铝缆	m	145
(2)	更换35mm2钢绞线	m	120
(3)	增加12米水泥线杆	根	1
(4)	增加12米拉线	付	1
(5)	增加2.5m拉线棒	根	1
(6)	增加拉线地锚石	块	1
(7)	增加200抱箍	付	4
(8)	增加16x80mm螺杆	套	8
(9)	增加上斜	付	1
(10)	增加下斜	付	1
(11)	增加夹板	付	4
(12)	使用钩机挖坑立杆	次	1
(13)	拆装检修井房配电箱	项	1
(14)	检修水路电路，调试出水	项	1
40	安棚镇朱洼村14#		
(1)	更换皮垫DN50x120x2mm	套	15
(2)	更换螺丝12x40mm	套	60
(3)	使用塑料扎带4x350mm)	包	1
(4)	使用高压自粘带	卷	2
(5)	使用防水电胶布	卷	2
(6)	使用10mm2铜套管	个	3
(7)	检修水泵后放回	项	1
(8)	拆装检修井房、配电箱	项	1
(9)	检修水路、电路、调试出水	项	1
(10)	使用20T吊车	台班	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
41	安棚镇朱洼村27#		
(1)	更换出水口	处	1
(2)	使用PVC90x90出水口	个	1
(3)	检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路调试出水	项	1
42	安棚镇朱洼村24#		
(1)	检测线路，测量电流	项	1
(2)	更换380V—100A.总空开断路器	支	1
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路，调试出水	项	1
43	安棚镇朱洼村30#		
(1)	更换出水口	处	1
(2)	使用 PVC90x90出水口	个	1
(3)	检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路调试出水	项	1
44	安棚镇朱洼村31#		
(1)	更换出水口	处	2
(2)	挖土及回（0.8mx0.8mx0.6m）	处	2
(3)	使用 PVC90x90出水口	个	2
(4)	使用90PVC水管	m	1
(5)	使用90PVC直接	个	2
(6)	使用胶水	瓶	1
(7)	检修井房配电箱	项	1
(8)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
45	安棚镇朱洼村38#		
(1)	更换380V—100A缺相保护器	支	1
(2)	更换63A三相四线总漏电保护器	支	1
(3)	使用25mm2铜铝线鼻	支	6
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	拆装检修井房配电箱	项	1
46	安棚镇朱洼村38#		
(1)	更换智能配电盘1套(内含漏电断路器，刷卡器，三相电表，缺相保护器	套	1
(2)	使用25mm2铜铝线鼻	只	3
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路调试出水	项	1
47	安棚镇朱洼村39#		
(1)	维修出水口	处	3
(2)	使用DN90x90出水口	个	3
(3)	使用90直接	个	3
(4)	使用90弯头	个	6
(5)	更换水管	m	6
(6)	使用胶水1瓶	瓶	1
(7)	开挖及回填土1.8mx0.8mx1m	处	3
(8)	检修配电箱	项	1
(9)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
48	安棚镇朱洼村40#		
(1)	更换出水口1处	处	1
(2)	挖土及回填（0.8mx0.8mx0.6m）	处	1
(3)	维修地埋管1处	处	1
(4)	挖土及回填（2.5mx0.6mx0.8m）1处	处	1
(5)	使用PVC90x90出水口	个	1
(6)	使用90PVC水管2米	m	2
(7)	使用90PVC直接	个	2
(8)	使用90PE抢修接1套	套	1
(9)	使用胶水1瓶	瓶	1
(10)	检修井房配电箱	项	1
(11)	检修水路电路调试出水	项	1
49	安棚镇朱洼村48#		
(1)	更换出水口2处	处	2
(2)	挖土及回填（0.8mx0.8mx0.6m）2处	处	2
(3)	使用PVC90x90出水口2个	个	2
(4)	使用90PVC水管1.5米	m	1.5
(5)	使用90PVC直接2个	个	2
(6)	使用胶水1瓶	瓶	1
(7)	检修井房配电箱	项	1
(8)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
50	安棚镇朱洼村55#		
(1)	更换380V—100A缺相保护器1只	只	1
(2)	更换出水口2处	处	2
(3)	挖土及回填（0.8mx0.8mx0.6m）2处	项	2
(4)	使用 PVC90x90出水口2个	个	2
(5)	使用90PVC水管1.5米	m	1.5
(6)	使用90PVC直接2个	个	2
(7)	检修井房配电箱	项	1
(8)	检修水路电路，调试出水	项	1
51	安棚镇朱洼村60#		
(1)	更换出水口4处	处	4
(2)	挖土及回填（0.8mx0.8mx0.6m）4处	处	4
(3)	使用PVC90x90出水口4个	个	4
(4)	使用90PVC水管3米	m	3
(5)	使用90PVC直接4个	个	4
(6)	使用胶水2瓶	瓶	2
(7)	检修井房配电箱	项	1
(8)	检修水路电路，调试出水	项	1
52	安棚镇朱洼村63#		
(1)	更换出水口1处	处	1
(2)	挖土及回填（0.8mx0.8mx0.6m）1处	处	1
(3)	使用PVC90x90出水口1个	个	1
(4)	使用90PVC水管1米	m	1
(5)	使用90PVC直接1个	个	1
(6)	使用胶水1瓶	瓶	1
(7)	检修井房配电箱	项	1
(8)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：二　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
53	安棚镇朱洼村64#		
(1)	增加12米水泥线杆	根	1
(2)	增加200抱箍	付	1
(3)	增加16x80mm螺杆	套	2
(4)	增加夹板	付	1
(5)	使用钩机挖坑立杆	次	1
(6)	拆装检修配电箱	项	1
(7)	检修水路电路，调试出水	项	1
54	安棚镇朱洼村222#		
(1)	更换QSC10-126-7.5kW水泵	台	1
(2)	更换DN50x120x2mm法兰皮垫	套	10
(3)	更换12x40mm螺丝	套	40
(4)	使用塑料扎带	包	1
(5)	使用高压自粘带	卷	1
(6)	使用防水电胶布	卷	2
(7)	使用20T吊车	项	1
(8)	拆除旧水泵	台	1
(9)	拆装检修井房配电箱	项	1
(10)	检修水路电路，调试出水	项	1
55	安棚镇吕庄村39#		
(1)	更换出水口	处	1
(2)	使用 PVC110x90出水口	处	2
(3)	使用胶水	瓶	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	埠江镇康宁寺村41133000003		
(1)	更换860X860X1400井房	套	1
(2)	更换DN20铜回气阀	支	1
(3)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(4)	更换出水口管（DN50*1000mm，带法兰弯头）	付	1
(5)	拆装井房、配电箱	项	1
(6)	检修水路、电路、调试	项	1
2	埠江镇康宁寺村41133000667		
1	增加QSC0-72-4kW水泵	台	1
2	更换镀锌管道（DN50,3m*2.8mm）	m	57
3	更换3X2.5mm电缆	m	59
4	DN50X120X2法兰皮垫	片	20
5	更换螺丝（12*40mm）	套	80
6	更换出水口管（DN50*1000mm，带法兰弯头）	付	1
7	使用塑料扎带（4*300mm）	袋	1
8	高压自粘带	卷	1
9	使用防水电胶布	卷	2
10	20T吊车	项	1
11	拆装井房、配电箱	项	1
12	检修水路、电路、调试出水	项	1
13	二次搬运	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
3	埠江镇康宁寺41133000670		
(1)	挖沟槽及回填0.5X0.6X15M	m^3	4.5
(2)	铺设电缆	M	20
(3)	矫正线杆	根	1
(4)	使用25MM2铜铝线鼻	支	3
(5)	拆装井房、配电箱	项	1
(6)	检修水路、电路、调试	项	1
4	埠江镇康宁寺41133000670		
(1)	更换水泵（QSC10-90-5.5kW）	台	1
(2)	更换电缆线（3x4mm²国标软铜线）	m	50
(3)	使用塑料扎带（4*300mm）	包	1
(4)	更换法兰皮垫（DN50,120*2mm）	片	17
(5)	更换螺丝（12*40mm）	套	68
(6)	拆装井房、配电箱	项	1
(7)	检修水路、电路、调试		1
(8)	二次搬运	台	1
(9)	使用高压自粘带	卷	1
(10)	使用防水电胶布	卷	2
(11)	使用拖拉机带卷扬机	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
5	埠江镇康宁寺41133000672		
1	增加QSC0-126-7.5kW水泵	台	1
2	增加3X4MM2国标软铜电缆	m	56
3	增加DN50X120X2MM法兰皮垫	片	5
4	增加12X40MM螺丝	套	20
5	使用塑料扎带	包	1
6	使用高压自粘带	卷	1
7	使用防水电胶布	卷	2
8	20T吊车	项	1
9	拆装镀锌管	项	1
10	拆装井房、配电箱	项	1
11	检修水路、电路、调试出水	项	1
6	埠江镇康宁寺村686		
1	更换63A3P断路器	支	1
2	检测更改线路	项	1
3	拆装井房、配电箱	项	1
4	检修水路、电路、调试出水	项	1
7	埠江镇林岗村41133000380		
(1)	更换63A3P断路器	支	1
(2)	更换DN20铜回气阀	付	1
(3)	拆装井房、配电箱	项	1
(4)	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
8	埠江镇林岗村41133000381		
1	检测更改线路	项	1
2	更换63A3P断路器	只	1
3	更换出水口（DN50*1000mm，带法兰弯头）	付	1
4	拆装井房、配电箱	项	1
5	检修水路、电路、调试出水	项	1
9	埠江镇林岗41133000394		
(1)	更换出水口（DN50*1000mm，带法兰弯头）	付	1
(2)	更换法兰皮垫（DN50,120*2mm）	片	1
(3)	拆装井房、配电箱	项	1
(4)	检修水路、电路、调试出水	项	1
10	埠江镇林岗村41133000395		
(1)	更换出水口（DN50*1000mm，带法兰弯头）	付	1
(2)	更换DN20铜回气阀	副	1
(3)	更换法兰皮垫（DN50,120*2mm）	片	1
(4)	拆装井房、配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
11	埠江镇林岗村41133000430		
(1)	增加3X35+1X16MM2铝缆	m	35
(2)	增加35MM2钢绞线	m	20
(3)	增加夹板	付	1
(4)	拆装井房、配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1
12	埠江镇林岗村41133000468		
(1)	更换63A3P断路器	台	1
(2)	更换3相4线接线排	付	1
(3)	更改线路	项	1
(4)	拆装井房、配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1
13	埠江镇林岗村41133000484		
(1)	更换63A3P断路器	台	1
(2)	更换3相4线接线排	付	1
(3)	更改线路	项	1
(4)	拆装井房、配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
14	埠江镇胡楼村41133000001		
(1)	更换出水口（DN50*1000mm，带法兰弯头）	付	1
(2)	14X50MM螺丝	套	4
(3)	DN50X120X2法兰皮垫	套	4
(4)	拆装井房、配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1
15	埠江镇胡楼村41133000967		
(1)	更换出水口（DN50*1000mm，带法兰弯头）	付	1
(2)	14X50MM螺丝	套	4
(3)	DN50X120X2法兰皮垫	项	1
(4)	拆装井房、配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1
16	埠江镇胡楼村41133000982		
(1)	更换出水口（DN50*1000mm，带法兰弯头）	付	1
(2)	14X50MM螺丝	套	4
(3)	DN50X120X2法兰皮垫	套	1
(4)	拆装井房、配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
17	埠江镇胡楼村41133000984		
(1)	更换860X860井房门	套	1
(2)	拆装井房、配电箱	项	1
(3)	检修水路、电路、调试出水	项	1
18	埠江镇胡楼村41133000985		
(1)	更换出水口（DN50*600mm，带法兰弯头）	付	1
(2)	14X50MM螺丝	套	4
(3)	DN50X120X2法兰皮垫	套	1
(4)	拆装井房、配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1
19	埠江镇胡楼村41133000986		
(1)	更换出水口（DN50*600mm，带法兰弯头）	付	1
(2)	14X50MM螺丝	套	4
(3)	DN50X120X2法兰皮垫	套	1
(4)	拆装井房、配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1
20	埠江镇胡楼村41133000987		
(1)	更换出水口（DN50*1000mm，带法兰弯头）	付	1
(2)	14X50MM螺丝	套	4
(3)	DN50X120X2法兰皮垫	套	1
(4)	拆装井房、配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
21	埠江镇胡楼村41133000990		
(1)	更换出水口（DN50*1000mm，带法兰弯头）	付	1
(2)	14X50MM螺丝	套	4
(3)	DN50X120X2法兰皮垫	套	1
(4)	拆装井房、配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1
22	埠江镇付楼村41133000366		
(1)	更换水泵（QSC10-72-4kW）	台	1
(2)	增加镀锌管	M	9
(3)	更换电缆线3X2.5mm²国标软铜	M	68
(4)	DN50X120X2法兰皮垫	套	10
(5)	更换螺丝（12*40mm）	套	40
(6)	更换63A3P总漏电	台	1
(7)	使用塑料扎带	卷	1
(8)	使用高压自粘带	卷	1
(9)	使用防水电胶布	卷	2
(10)	拆除旧水泵水管	项	1
(11)	拆装井房、配电箱	项	1
(12)	检修水路、电路、调试出水	项	1
(13)	使用20T吊车	台班	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
23	埠江镇付楼村41133000368		
(1)	更换水泵（QSC10-72-4kW）	台	1
(3)	更换电缆线3X2.5	m	30
(4)	DN50X120X2法兰皮垫	套	4
(5)	更换螺丝（12*40mm）	套	16
(6)	更换63A3P空开	台	1
(7)	使用塑料扎带	卷	1
(8)	使用高压自粘带	卷	1
(9)	使用防水电胶布	卷	2
(10)	拆除旧水泵水管	项	1
(11)	拆装井房、配电箱	项	1
(12)	检修水路、电路、调试出水	项	1
(13)	使用20T吊车	台班	1
(14)	更换380V—40A缺相保护器	项	1
(15)	更换63A3P总漏电	项	1
24	埠江镇付楼村41133000385		
(1)	增加水泵（90QJ2-60/12-1.5kW）	台	1
(2)	增加PE管道DN50X4.5mm	M	32
(3)	增加电缆线2X2.5	M	35
(4)	增加DN50X1-1\2外牙直接	个	1
(5)	增加10水泵专用吊绳	M	35
(7)	使用塑料扎带	卷	1
(8)	使用高压自粘带	卷	1
(9)	使用防水电胶布	卷	2
(10)	拆装井房、配电箱	项	1
(11)	检修水路、电路、调试出水	项	1
(12)	更换63A3P总漏电	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
25	埠江镇付楼村41133000413		
(1)	增加夹板	付	5
(2)	增加200报箍	付	5
(3)	增加16X80螺杆	根	10
(4)	增加3X35+1X16MM2铝缆	M	260
(5)	矫正线杆	根	1
(6)	增加35MM2镀锌钢线	M	250
26	埠江镇付楼村41133000413		
(1)	更换水泵（QSC10-126-7.5kW）	台	1
(2)	增加镀锌管	M	96
(3)	更换电缆线3X2.5	M	100
(4)	DN50X120X2法兰皮垫	套	34
(5)	更换螺丝（12*40mm）	套	136
(6)	更换63A3P总漏电	项	1
(7)	使用塑料扎带	卷	1
(8)	使用高压自粘带	卷	1
(9)	使用防水电胶布	卷	2
(10)	拆装井房、配电箱	项	1
(11)	检修水路、电路、调试出水	项	1
(12)	使用20T吊车	项	1
(13)	更换出水口（DN50*1000mm，带法兰弯头）	付	1
(14)	增加DN20铜回气阀	个	1
(15)	增加380V—40A缺相保护器	支	1
(16)	拆装镀锌管	m	96
(17)	二次搬运	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
27	埠江镇付楼村41133000435		
(1)	拆装井房配电箱	项	1
(2)	更改线路	项	1
(3)	检修水路、电路、调试出水	项	1
28	埠江镇付楼村41133000440		
(1)	增加12米水泥线杆	根	4
(2)	增加12米拉线	根	3
(3)	增加2.5米拉线棒	根	3
(4)	增加地锚石	个	3
(5)	增加上斜	付	3
(6)	增加下斜	付	3
(7)	增加夹板	付	5
(8)	增加200抱箍	付	5
(9)	增加16X80螺杆	套	10
(10)	增加3X35+1X16MM2铝缆	m	280
(11)	增加35MM2镀锌钢线	m	250
(12)	钩机挖坑立杆	根	4
(13)	钩机挖坑埋电线	处	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
29	埠江镇付楼村41133000440		
(1)	增加水泵（QSC10-126-7.5kW）	台	1
(2)	增加镀锌管（DN50x2.8mmx3m）	m	60
(3)	增加电缆线（3x4mm2国标软铜线）	m	62
(4)	增加法兰皮垫	套	22
(5)	增加螺丝88套	套	88
(6)	增加法兰出水口	付	1
(7)	增加 DN20铜回气阀	付	1
(8)	增加91000铁井盖	付	1
(9)	更换63A3P总漏电	支	1
(10)	使用塑料扎带	包	1
(11)	使用高压自粘带	卷	1
(12)	使用防水电胶布	卷	2
(13)	拆装检修井房配电箱	项	1
(14)	检修水路电路，调试出水	项	1
(15)	拆装镀锌管	m	60
(16)	使用20T吊车	项	1
30	埠江镇付楼村41133000467		
(1)	更换63A4P总漏电	个	1
(2)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
31	埠江镇付楼村41133000487		
(1)	更换860x860x1400mm井房	套	1
(2)	更换DN50x1000mm带弯头法兰出水口	付	1
(3)	更换DN20铜回气阀	只	1
(4)	更换智能一体机	台	1
(5)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(6)	增加3x4mm2国标软铜电缆	m	4
(7)	拆装井房配电箱	项	1
(8)	检修水路电路，调试出水	项	1
32	埠江镇付楼村41133000501		
(1)	增加夹板	付	2
(2)	增加200抱箍	付	2
(3)	增加16x80mm螺杆	套	4
(4)	增加3x35+1x16mm2铝缆	m	50
(5)	增加35mm2镀锌钢线	m	40
(6)	拆装检修井房配电箱	项	1
(7)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
33	埠江镇付楼村41133000583		
(1)	增加12米水泥线杆	根	3
(2)	增加2.5米拉线棒	根	2
(3)	增加12米拉线	付	2
(4)	增加地锚石	付	2
(5)	增加上斜	付	2
(6)	增加下斜	付	2
(7)	增加夹板	付	5
(8)	增加200抱箍	付	5
(9)	增加16x80mm螺杆	套	10
(10)	增加3x35+1x16mm2铝缆	m	200
(11)	增加35mm2镀锌钢线	m	180
(12)	增加DN50x1000mm带弯头法兰出水口	付	1
(13)	增加DN20回气阀	只	1
(14)	增加380V—100A缺相保护器	只	1
(15)	使用钩机挖坑立杆	台班	3
(16)	拆装检修井房配电箱	项	1
(17)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
34	埠江镇付楼村41133000589		
(1)	增加12米水泥线杆	根	5
(2)	增加2.5米拉线棒	根	2
(3)	增加12米拉线	付	2
(4)	增加地锚石	个	2
(5)	增加上斜	付	2
(6)	增加下斜	付	2
(7)	增加夹板	付	6
(8)	增加200抱箍	付	6
(9)	增加16x80mm螺杆	套	12
(10)	增加3x35+1x16mm2铝缆	m	510
(11)	增加35mm2镀锌钢线	m	500
(12)	使用钩机挖坑立杆	台班	5
(13)	增加380V—100A缺相保护器	只	1
(14)	拆装检修井房配电箱	项	1
(15)	检修水路电路，调试出水	项	1
35	埠江镇付楼村41133000595		
(1)	增加12米水泥线杆	根	3
(2)	增加2.5米拉线棒	根	2
(3)	增加12米拉线	付	2
(4)	增加地锚石	个	2
(5)	增加上斜	付	2
(6)	增加上斜	付	2
(7)	增加夹板	付	5
(8)	增加200抱箍	付	5
(9)	增加16x80mm螺杆	套	10
(10)	增加3x35+1x16mm2铝缆	m	220
(11)	增加35mm2镀锌钢线	m	200
(12)	矫正线杆	根	1
(13)	使用钩机挖坑立杆	项	3

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
36	埠江镇付楼村41133000611		
(1)	增加水泵1台（QSC10-180-13kW）	台	1
(2)	增加镀锌管150米DN50x2.8mmx3m)	m	150
(3)	增加电缆线153米（3x6mm2国标软铜线）	m	153
(4)	增加法兰皮垫52片（DN50x120x2mm）	套	52
(5)	增加螺丝208套（12x40mm）	套	208
(6)	增加法兰出水口管DN50x1000mm)	付	1
(7)	增加DN20铜回气阀	只	1
(8)	增加380V—100A缺相保护器	只	1
(9)	增加1000铁井盖	付	1
(10)	更换63A3P总漏电	只	1
(11)	使用塑料扎带	包	1
(12)	使用高压自粘带	卷	1
(13)	使用防水电胶布	卷	2
(14)	拆装检修井房配电箱	项	1
(15)	检修水路电路，调试出水	项	1
(16)	使用20T吊车	线	1
37	埠江镇付楼村41133000611		
(1)	增加12米水泥线杆	根	1
(2)	增加夹板	付	1
(3)	增加200抱箍	付	1
(4)	增加16x80mm螺杆	套	2
(5)	增加3x35+1x16mm2铝缆	m	280
(6)	增加35mm2镀锌钢线	m	260
(7)	使用钩机挖坑立杆	项	1
(8)	矫正线杆	根	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
38	埠江镇付楼村41133000623		
(1)	测量井深（实测井深144米，水深120米）	m	144
(2)	使用螺丝（12x40mm）	套	44
(3)	使用法兰皮垫（DN50x120x2mm）	套	11
(4)	使用塑料扎带（4x350mm）	包	1
(5)	使用高压自粘带	卷	2
(6)	使用防水电胶布	卷	2
(7)	拆装镀锌管道	项	1
(8)	检修水泵	项	1
(9)	拆装井房配电箱	项	1
(10)	检修水路电路，调试出水	项	1
(11)	使用20T吊车	项	1
39	埠江镇付楼村41133000623		
(1)	增加电缆线30米3x10mm2国标软铜线	m	30
(2)	增加镀锌管道27米DN50x2.8mmx3m	m	27
(3)	增加法兰皮垫	套	12
(4)	增加螺丝	套	48
(5)	使用塑料扎带	包	1
(6)	使用高压自粘带	卷	1
(7)	使用防水电胶布	卷	2
(8)	使用20T吊车	台班	1
(9)	拆装检修井房配电箱	项	1
(10)	检修水路电路，调试出水	项	1
(11)	二次搬运	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
40	埠江镇付楼村41133000625		
(1)	增加上斜	付	1
(2)	增加下斜	付	1
(3)	增加夹板	付	4
(4)	增加200抱箍	付	4
(5)	增加16x80mm螺杆	套	8
(6)	增加3x35+1x16mm2铝缆	m	220
(7)	增加35mm2镀锌钢线	m	200
(8)	矫正线杆	根	1
41	埠江镇付楼村41133000625		
(1)	更换水泵1台200QJ10-175-13kW	台	1
(2)	更换法兰皮垫1DN50x120x2mm)	套	10
(3)	增加螺丝12x40mm	m	40
(4)	更换63A3P.总漏电	支	1
(5)	使用塑料扎带	包	1
(6)	使用高压自粘带	卷	1
(7)	使用防水电胶布	卷	2
(8)	拆除旧水泵	项	1
(9)	拆装检修井房配电箱	项	1
(10)	检修水路电路，调试出水	项	1
(11)	使用20T吊车	台班	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
42	埠江镇付楼村41133001037		
(1)	增加智能一体机	套	1
(2)	增加380V—100A缺相保护器	支	1
(3)	增加电缆线(3x10mm2国标软铜线	m	4
(4)	增加螺丝	套	48
(5)	增加法兰皮垫	套	12
(6)	使用塑料扎带	包	1
(7)	使用高压自粘带	卷	1
(8)	使用防水电胶布	卷	2
(9)	使用20T吊车	台班	1
(10)	检修水泵	项	1
(11)	拆装检修井房配电箱	项	1
(12)	检修水路电路，调试出水	项	1
43	埠江镇付楼村41133001037		
(1)	增加12米水泥线杆	根	1
(2)	增加上斜	付	1
(3)	增加下斜	付	1
(4)	增加夹板	付	3
(5)	增加200抱箍	付	3
(6)	增加16x80mm螺杆	套	6
(7)	增加3x35+1x16mm2铝缆	m	140
(8)	增加35mm2镀锌钢线	m	120
(9)	使用钩机挖坑立杆	台班	1
(10)	矫正线杆	根	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
44	埠江镇付楼村41133001039		
(1)	增加铝缆(3x25+1x16mm2国标铝缆	m	15
(2)	增加25mm2套管	个	4
(3)	增加25mm2铜铝线鼻	个	4
(4)	更换100A缺相保护器	支	1
(5)	使用高压自粘带	卷	2
(6)	使用防水电胶布	卷	2
(7)	拆装检修井房配电箱	项	1
(8)	检修水路电路调试出水	项	1
45	埠江镇付楼村41133001042		
(1)	增加12米水泥线杆	根	1
(2)	增加上斜	付	1
(3)	增加下斜	付	1
(4)	增加夹板	付	4
(5)	增加200抱箍	付	4
(6)	增加16x80mm螺杆	套	6
(7)	增加3x35+1x16mm2铝缆	m	210
(8)	增加35mm2镀锌钢线	m	200
(9)	增加380V—100A缺相保护器	支	1
(10)	使用钩机挖坑立杆	台班	1
(11)	矫正线杆	根	1
(12)	拆装检修井房配电箱	项	1
(13)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
46	埠江镇付楼村41133001043		
(1)	增加水泵1台（QSC10-180-13kW）	台	1
(2)	增加镀锌管（DN50x2.8mmx3m）	m	36
(3)	增加电缆线3x10mm2国标软铜线）	m	40
(4)	增加法兰皮垫	套	23
(5)	增加螺丝	套	92
(6)	更换63A3P总漏电	支	1
(7)	更换380V—100A缺相保护器	支	1
(8)	使用塑料扎带	包	1
(9)	使用高压自粘带	卷	1
(10)	使用防水电胶布	卷	2
(11)	拆装镀锌管	项	1
(12)	拆装检修井房配电箱	项	1
(13)	检修水路电路，调试出水	项	1
(14)	使用20T吊车	台班	1
47	埠江镇付楼村41133001043		
(1)	增加12米水泥线杆	根	6
(2)	增加2.5米拉线棒	根	2
(3)	增加12米拉线	付	2
(4)	增加地锚石	个	2
(5)	增加上斜	付	2
(6)	增加下斜	付	2
(7)	增加夹板	付	16
(8)	增加200抱箍	付	16
(9)	增加16x80mm螺杆	套	32
(10)	增加3x35+1x16mm2铝缆	m	560
(11)	增加35mm2镀锌钢线	m	540
(12)	使用钩机挖坑立杆	项	2
(13)	矫正线杆	根	2

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
48	埠江镇付楼村41133001044		
(1)	增加12米水泥线杆	根	1
(2)	增加上斜	付	1
(3)	增加下斜	付	1
(4)	增加夹板	付	3
(5)	增加200抱箍	付	3
(6)	增加16x80mm螺杆	套	6
(7)	增加3x35+1x16mm2铝缆	m	100
(8)	增加35mm2镀锌钢线	m	90
(9)	增加380V—100A缺相保护器	支	1
(10)	增加63A3P总漏电	支	1
(11)	使用钩机挖坑立杆	次	1
(12)	拆装检修井房配电箱	项	1
(13)	检修水路电路，调试出水	项	1
49	埠江镇付楼村41133001047		
(1)	增加电缆线23米3x10mm2国标软铜线）	m	23
(2)	增加镀锌管道DN50x2.8mmx3m	m	21
(3)	增加法兰皮垫	片	30
(4)	增加螺丝	套	120
(5)	增加法兰出水口	付	1
(6)	增加DN20铜回气阀	支	1
(7)	增加380V—100A缺相保护器	支	1
(8)	增加12米水泥线杆	根	1
(9)	增加200抱箍	付	1
(10)	使用钩机挖坑立杆	台班	1
(11)	使用塑料扎带	包	1
(12)	使用高压自粘带	卷	1
(13)	使用防水电胶布	卷	2
(14)	检修水泵	项	1
(15)	拆装检修井房配电箱	项	1
(16)	检修水路电路，调试出水	项	1
(17)	使用夹板	付	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
50	埠江镇栗楼村41133000178		
(1)	更换镀锌法兰出水口（DN50x1000mm）	付	1
(2)	拆装检修井房配电箱	项	1
(3)	检修水路电路，调试出水	项	1
51	埠江镇栗楼村41133000181		
(1)	更换 DN50x1000mm镀锌法兰出水口	付	1
(2)	使用14x50mm螺丝	套	4
(3)	使用DN50x120x2mm皮垫	套	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
52	埠江镇栗楼村41133000183		
(1)	更换 DN50x1000mm镀锌法兰出水口	付	1
(2)	使用14x50mm螺丝	套	4
(3)	使用DN50x120x2mm皮垫	套	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
53	埠江镇栗楼村41133000185		
(1)	更换 DN50x1000mm镀锌法兰出水口	付	1
(2)	使用14x50mm螺丝	套	4
(3)	使用DN50x120x2mm皮垫	套	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
54	埠江镇栗楼村41133000186		
(1)	更换 DN50x1000mm镀锌法兰出水口	付	1
(2)	使用14x50mm螺丝	套	4
(3)	使用DN50x120x2mm皮垫	套	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
55	埠江镇栗楼村41133000187		
(1)	更换 DN50x1000mm镀锌法兰出水口	付	1
(2)	使用14x50mm螺丝	套	4
(3)	使用DN50x120x2mm皮垫	套	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
56	埠江镇栗楼村41133000189		
(1)	更换 DN50x1000mm镀锌法兰出水口	付	1
(2)	使用14x50mm螺丝	套	4
(3)	使用DN50x120x2mm皮垫	片	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
57	埠江镇栗楼村41133000191		
(1)	更换 DN50x1000mm镀锌法兰出水口	付	1
(2)	使用14x50mm螺丝	套	4
(3)	使用DN50x120x2mm皮垫	套	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
58	埠江镇栗楼村41133000194		
(1)	更换 DN50x1000mm镀锌法兰出水口	付	1
(2)	使用14x50mm螺丝	套	4
(3)	使用DN50x120x2mm皮垫	套	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
59	埠江镇栗楼村41133000196		
(1)	更换 DN50x1000mm镀锌法兰出水口	付	1
(2)	使用14x50mm螺丝	套	4
(3)	使用DN50x120x2mm皮垫	套	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
60	埠江镇栗楼村41133000204		
(1)	更换 DN50x1000mm镀锌法兰出水口	付	1
(2)	使用14x50mm螺丝	套	4
(3)	使用DN50x120x2mm皮垫	套	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
61	埠江镇栗楼村41133000206		
(1)	更换 DN50x1000mm镀锌法兰出水口	付	1
(2)	使用14x50mm螺丝	套	4
(3)	使用DN50x120x2mm皮垫	套	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：三　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
62	埠江镇栗楼村41133000218		
(1)	更换 DN50x1000mm镀锌法兰出水口	付	1
(2)	使用14x50mm螺丝	套	4
(3)	使用DN50x120x2mm皮垫	套	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
63	埠江镇栗楼村41133000220		
(1)	更换 DN50x1000mm镀锌法兰出水口	付	1
(2)	使用14x50mm螺丝	套	4
(3)	使用DN50x120x2mm皮垫	套	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
64	埠江镇栗楼村41133000225		
(1)	更换 DN50x1000mm镀锌法兰出水口	付	1
(2)	使用14x50mm螺丝	套	4
(3)	使用DN50x120x2mm皮垫	套	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
65	埠江镇栗楼村41133000230		
(1)	更换 DN50x1000mm镀锌法兰出水口	付	1
(2)	使用14x50mm螺丝	套	4
(3)	使用DN50x120x2mm皮垫	套	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
66	埠江镇栗楼村113.048961\32.583733 无编号		
(1)	更换 DN50x1000mm镀锌法兰出水口	付	1
(2)	使用14x50mm螺丝	套	4
(3)	使用DN50x120x2mm皮垫	套	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：四　　分组名称：月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	月河镇北湾村40033000275		
(1)	拆装井房、配电箱	项	1
(2)	测量线路及电阻	项	1
(3)	更改线路	项	1
(4)	更换20A1P空开	支	1
(5)	检修水路、电路、调试	项	1
2	月河镇汪庄村41133000613		
(1)	检测更改线路	项	1
(2)	检修井房配电箱	项	1
(3)	检修水路、电路、调试出水	项	1
3	月河镇月河村41133000077		
(1)	检测更改线路	项	1
(2)	检修井房配电箱	项	1
(3)	检修水路、电路、调试出水	项	1
4	月河镇月河村41133000568		
(1)	检测更改线路	项	1
(2)	检修井房配电箱	项	1
(3)	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：四　　分组名称：月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
5	月河镇沈庄村3#大口井		
(1)	检测更改线路	项	1
(2)	检修井房配电箱	项	1
(3)	检修水路、电路、调试出水	项	1
6	月河镇沈庄村6#大口井		
(1)	检测更改线路	项	1
(2)	使用铜铝套管	支	3
(3)	使用高压自粘带	卷	1
(4)	使用防水电胶布	卷	2
(5)	更换DN20铜回气阀	个	1
(6)	检修井房配电箱	项	1
(7)	检修水路、电路、调试出水	项	1
7	月河镇金桥村41133000155		
(1)	更换4分铜回气阀	支	4
(2)	拆装检修井房配电箱	项	1
(3)	检修水路电路调试出水	项	1
8	月河镇金桥村41133000167		
(1)	更换2x16mm2防老化铝线	m	10
(2)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(3)	更换井房门锁1套	套	1
(4)	使用25mm2铝套管	支	4
(5)	使用高压自粘带	卷	1
(6)	使用防水电胶布	卷	2
(7)	拆装检修井房配电箱	项	1
(8)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：四　　分组名称：月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
9	月河镇金桥村41133000168		
(1)	更换水泵1台（QS-10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换电缆26米3x2.5mm2国标软铜线	m	26
(3)	更换镀锌管6米DN50x2.8mmx3m	m	6
(4)	更换法兰皮垫10片	套	10
(5)	更换螺丝40套	套	40
(6)	更换镀锌法兰转接头	付	1
(7)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(8)	使用塑料扎带1包	包	1
(9)	使用高压自粘带1卷	卷	1
(10)	使用防水电胶布2卷	卷	2
(11)	使用钩机吊装	项	1
(12)	二次搬运	项	1
(13)	拆除旧水管	m	6
(14)	拆装检修井房配电箱	项	1
(15)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：四　　分组名称：月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
10	月河镇林庙村41133000091		
(1)	更换水泵1台（QS10-72-4kW）	台	1
(2)	更换电缆3x2.5mm2国标软铜线	m	38
(3)	更换PE管道DN63x5mmx3m	m	36
(4)	更换法兰皮垫	套	15
(5)	更换螺丝60套	套	60
(6)	更换镀锌法兰出水口	付	1
(7)	更换镀锌法兰转接头	付	1
(8)	更换智能一体机	套	1
(9)	更换380V—40A缺相保护器	只	1
(10)	更换4分回气阀	只	1
(11)	更换600铁井盖	付	1
(12)	使用高压自粘带	卷	1
(13)	使用防水电胶布	卷	2
(14)	二次搬运	项	1
(15)	拆除旧管道36米	m	36
(16)	拆装检修井房配电箱	项	1
(17)	检修水路电路，调试出水	项	1
(18)	使用钩机吊装	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：四　　分组名称：月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
11	月河镇林庙村41133000093		
(1)	更换水泵1台QS10-72-4kW	台	1
(2)	更换电缆3x2.5mm2国标软铜线	m	56
(3)	更换镀锌管DN50x2.8mmx3m)	m	54
(4)	更换法兰皮垫	片	21
(5)	更换螺丝	套	84
(6)	更换法兰出水口（DN*600mm带弯头）	付	1
(7)	使用塑料扎带	包	1
(8)	使用高压自粘带	卷	1
(9)	使用防水电胶布	卷	2
(10)	拆装检修井房配电箱	项	1
(11)	检修水路电路调试出水	项	1
(12)	使用钩机吊装	项	1
(13)	拆装镀锌管	m	54
(14)	二次搬运	项	1
12	月河镇林庙村41133000093		
(1)	更换夹板	付	3
(2)	更换35mm2钢绞线	m	120
(3)	更换180抱箍	套	2
(4)	更换16x60mm螺杆	套	4
(5)	矫正线杆	根	1
(6)	检修井房配电箱	项	1
(7)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：四　　分组名称：月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	月河镇林庙村41133000590		
(1)	拆装检修井房配电箱	项	1
(2)	测量线路及电阻	项	1
(3)	更换线路	次	1
(4)	更换380V—40A漏电断路器1	只	1
(5)	检修水路电路调试出水	项	1
14	月河镇唐城村41133000096		
(1)	更换水泵1台（QS-10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50,3m*2.8mm）	米	42
(3)	更换电缆（3*2.5mm2 国际软铜电缆）	米	39
(4)	更换法兰皮垫（DN150 120*2mm）	片	16
(5)	更换螺丝（12*40mm）	套	64
(6)	更换镀锌法兰出水口（DN50x600mm带弯头）	付	1
(7)	更换镀锌法兰转接头（DN50x2.8mmx400mm）	付	1
(8)	更换井堡	套	1
(9)	更换智能一体机	套	1
(10)	更换380V—40A缺相保护器	只	1
(11)	更换4分回气阀	支	1
(12)	使用高压自粘带	卷	1
(13)	使用防水电胶布	卷	2
(14)	拆除旧水泵	项	1
(15)	拆除旧管道	m	39
(16)	拆装检修井房配电箱	项	1
(17)	检修水路电路，调试出水	项	1
(18)	使用钩机吊装	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：四　　分组名称：月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
15	月河镇唐城村41133000099		
(1)	更换水泵1台（QS-10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50,3m*2.8mm）	米	36
(3)	更换电缆（3*2.5mm2 国际软铜电缆）	米	39
(4)	更换法兰皮垫（DN150 120*2mm）	片	15
(5)	更换螺丝（12*40mm）	套	60
(6)	更换法兰出水口	付	1
(7)	使用塑料扎带	包	1
(8)	更换智能一体机	套	1
(9)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(10)	更换4分回气阀	支	1
(11)	使用高压自粘带	卷	1
(12)	使用防水电胶布	卷	2
(13)	二次搬运	项	1
(14)	拆除旧管道	m	36
(15)	拆装检修井房配电箱	项	1
(16)	检修水路电路，调试出水	项	1
(17)	使用钩机吊装	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：四　　分组名称：月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
16	月河镇唐城村41133000104		
(1)	更换水泵1台（QS-10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50,3m*2.8mm）	米	36
(3)	更换电缆（3*2.5mm2 国际软铜电缆）	米	39
(4)	更换法兰皮垫（DN150 120*2mm）	片	15
(5)	更换螺丝（12*40mm）	套	60
(6)	更换法兰出水口	付	1
(7)	使用塑料扎带	包	1
(8)	更换智能一体机	套	1
(9)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(10)	更换4分回气阀	支	1
(11)	使用高压自粘带	卷	1
(12)	使用防水电胶布	卷	2
(13)	二次搬运	项	1
(14)	拆除旧管道	m	36
(15)	拆装检修井房配电箱	项	1
(16)	检修水路电路，调试出水	项	1
(17)	使用钩机吊装	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：四　　分组名称：月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
17	月河镇唐城村41133000123		
(1)	增加90QJ2-60/12-1.5kW不锈钢水泵1台	台	1
(2)	增加2x2.5mm2国标软铜电缆线20米	m	20
(3)	增加 DN50x4.5mmPE管道	m	16
(4)	增加DN50x1-1/2外牙直接	支	1
(5)	增加10水泵专用吊绳	m	16
(6)	增加250x300mm配电箱	套	1
(7)	增加32A2P漏电保护器	支	1
(8)	增加600铁井盖	付	1
(9)	使用10x120膨胀螺丝	支	4
(10)	使用塑料扎带1包	包	1
(11)	使用高压自粘带	卷	1
(12)	使用防水电胶布	卷	2
(13)	拆装井房配电箱	项	1
(14)	检修水路电路，调试	项	1
(15)	使用钩机吊装	项	1
(16)	二次搬运	项	1
18	月河镇唐城村41133000123		
(1)	更换夹板	付	2
(2)	更换35mm2钢绞线	m	16
(3)	更换180抱箍	付	2
(4)	更换16x60mm螺杆	套	4
(5)	矫正线杆2根	根	2
(6)	检修配电箱	项	1
(7)	检修水路、电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：四　　分组名称：月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
19	月河镇唐城村41133000125		
(1)	更换夹板	付	2
(2)	更换35mm2钢绞线	m	160
(3)	更换180抱箍	付	2
(4)	更换16x60mm螺杆	套	4
(5)	矫正线杆	根	2
(6)	检修井房配电箱	项	1
(7)	检修水路、电路、调试出水	项	1
20	月河镇唐城村41133000127		
(1)	更换水泵 （QS-10-72/4-4kw）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50,3m*2.8mm）	米	30
(3)	更换电缆线（3*2.5）	米	33
(4)	更换法兰皮垫	套	14
(5)	更换螺丝	套	56
(6)	更换法兰出水口	付	1
(7)	使用塑料扎带	包	1
(8)	更换智能一体机	套	1
(9)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(10)	更换4分回气阀	支	1
(11)	使用高压自粘带	卷	1
(12)	使用防水电胶布	卷	2
(13)	二次搬运	项	1
(14)	拆除旧管道	m	30
(15)	拆装检修井房配电箱	项	1
(16)	检修水路电路，调试出水	项	1
(17)	使用钩机吊装	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：四　　分组名称：月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
21	月河镇唐城村4113000131		
(1)	更换水泵（QS-10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换电缆	m	39
(3)	更换镀锌管	m	36
(4)	更换法兰皮垫	套	15
(5)	更换螺丝	套	60
(6)	更换法兰出水口	付	1
(7)	使用塑料扎带	包	1
(8)	更换智能一体机	套	1
(9)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(10)	更换4分回气阀	支	1
(11)	使用高压自粘带	卷	1
(12)	使用防水电胶布	卷	2
(13)	二次搬运	项	1
(14)	拆除旧管道	m	36
(15)	拆装检修井房配电箱	项	1
(16)	检修水路电路，调试出水	项	1
(17)	使用钩机吊装	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：四　　分组名称：月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
22	月河镇唐城村41133000132		
(1)	更换水泵1台QS10-72-4kW)	台	1
(2)	更换电缆	m	30
(3)	更换PE管道27米（DN63x5mmx3m）	m	27
(4)	更换法兰皮垫	套	12
(5)	更换螺丝	套	48
(6)	更换镀锌法兰出水口	付	1
(7)	更换镀锌法兰转接头（DN50x2.8mmx400mm）	付	1
(8)	使用塑料扎带	包	1
(9)	更换智能一体机	套	1
(10)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(11)	更换4分回气阀	支	1
(12)	使用高压自粘带	卷	1
(13)	使用防水电胶布	卷	2
(14)	二次搬运	项	1
(15)	拆除旧管道	m	27
(16)	拆装检修井房配电箱	项	1
(17)	检修水路电路，调试出水	项	1
(18)	使用钩机1次	项	1
23	月河镇唐城村4113000134		
(1)	更换380V—40A缺相保护器	只	1
(2)	更换井房门锁	付	1
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：四　　分组名称：月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
24	月河镇唐城村41133000136		
(1)	增加90QJ2-60/12-1.5kW不锈钢水泵	台	1
(2)	增加2x2.5mm2国标软铜电缆线	m	25
(3)	增加 DN50x4.5mmPE管道	m	20
(4)	增加 DN50x1-1/2外牙直接	支	1
(5)	增加10水泵专用吊绳	m	20
(6)	增加250x300mm配电箱	套	1
(7)	增加32A2P漏电保护器	支	1
(8)	增加9600铁井盖	付	1
(9)	使用10x120膨胀螺丝	支	4
(10)	使用塑料扎带	包	1
(11)	使用高压自粘带	卷	1
(12)	使用防水电胶布	卷	2
(13)	拆装井房配电箱	项	1
(14)	检修水路电路，调试出水	项	1
25	月河镇唐城村41133000139		
(1)	更换水泵1台QS10-72-4kW)	台	1
(2)	更换电缆	m	41
(3)	更换法兰皮垫	套	15
(4)	更换螺丝	套	60
(5)	更换镀锌法兰出水口（DN50x600mm带弯头）	付	1
(6)	更换380V—40A缺相保护器1只	只	1
(7)	使用塑料扎带	包	1
(8)	更换4分回气阀	支	1
(9)	使用高压自粘带	卷	1
(10)	使用防水电胶布	卷	2
(11)	使用钩机吊装	项	1
(12)	二次搬运	台	1
(13)	拆装检修井房配电箱	项	1
(14)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：四　　分组名称：月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
26	月河镇唐城村41133000142		
(1)	更换380V—40A缺相保护器	只	1
(2)	拆装检修井房配电箱	项	1
(3)	检修水路电路，调试出水	项	1
27	月河镇唐城村41133000571		
(1)	更换水泵1台（QS10-72-4kW）	台	1
(2)	更换电缆	m	39
(3)	更换PE管道	m	36
(4)	更换法兰皮垫	套	15
(5)	更换螺丝	套	60
(6)	更换镀锌法兰出水口	付	1
(7)	更换镀锌法兰转接头	付	1
(8)	使用塑料扎带	包	1
(9)	更换4分回气阀	支	1
(10)	使用高压自粘带	卷	1
(11)	使用防水电胶布	卷	2
(12)	二次搬运	项	1
(13)	拆除旧管道	m	36
(14)	拆装检修井房配电箱	项	1
(15)	检修水路电路，调试出水	项	1
(16)	使用钩机	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：四　　分组名称：月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
28	月河镇唐城村41133000573		
(1)	更换 DN50x600mm带弯头法兰出水口	付	1
(2)	更换DN20铜回气阀	支	1
(3)	更换井房门锁	付	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：五　　分组名称：新集乡

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	新集乡王楼村提灌站		
(1)	更换IS100-65-200离心泵泵头	组	1
(2)	更换离心泵底座	组	1
(3)	更换22kW铜芯电机	台	1
(4)	更换16x60螺丝	套	28
(5)	更换30kW软启动配电柜	套	1
(6)	更换380V—100A三相四线漏电保护器	支	1
(7)	使用3x10mm2软铜电缆	m	5
(8)	使用10mm2铜线鼻	个	9
(9)	使用35mm2铝线鼻	个	3
(10)	使用铜铝套管	个	3
(11)	使用高压自粘带	卷	1
(12)	使用防水电胶布	卷	2
(13)	拆装检修配电箱	项	1
(14)	检修水路电路，调试出水	项	1
(15)	人工使用倒连	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：六　　分组名称：吴城镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	吴城镇闫庄村41133000299		
(1)	更换水泵1台QS10-72-4kW	台	1
(2)	更换电缆	M	25
(3)	更换镀锌管	米	9
(4)	更换法兰皮垫	片	6
(5)	更换螺丝	套	24
(6)	更换法兰出水口	付	1
(7)	使用塑料扎带	包	1
(8)	使用高压自粘带	卷	1
(9)	使用防水电胶布	卷	1
(10)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(11)	拆装塑料扣板吊顶6m2	M2	6
(12)	拆装检修井房配电箱	项	1
(13)	使用吊车	项	1
(14)	拆除旧管道	项	9
(15)	检修水路电路调试出水	项	1
(16)	二次搬运	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：六　　分组名称：吴城镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
2	吴城镇朝城村41133000098		
(1)	增加QSC10-72/4-4kW水泵	台	1
(2)	增加3x2.5mm2软铜电缆	米	48
(3)	增加DN50法兰皮垫	片	18
(4)	增加12x40mm螺丝	套	72
(5)	增加DN50x1000mm带弯头法兰出水口	付	1
(6)	增加1000mm铁井盖	付	1
(7)	增加380V—40A漏电保护器	支	1
(8)	使用塑料扎带	包	1
(9)	使用高压自粘带	卷	1
(10)	使用防水电胶布	卷	1
(11)	使用20T吊车	项	1
(12)	拆装检修配电箱	项	1
(13)	检修水路电路，调试出水	项	1
(14)	二次搬运	项	1
3	吴城镇朝城村41133000098		
(1)	更换10kW(500x1000mm）配电箱	套	1
(2)	更换900x1990mm铁门1付(含锁具	付	1
(3)	使用10x120膨胀螺栓	支	6
(4)	拆除旧门框	项	1
(5)	拆装检修配电箱	项	1
(6)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：六　　分组名称：吴城镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
4	吴城镇邓庄村41133000119		
(1)	更换QSA40-52/4-9.2kW水泵	台	1
(2)	更换3x6mm2软铜电缆	米	30
(3)	更换DN110法兰皮垫	片	2
(4)	更换14x40mm螺丝	套	16
(5)	更换13kW(500x1000mm）配电箱	套	1
(6)	使用铜铝套管	只	3
(7)	使用防水电胶布	卷	3
(8)	使用钩机	次	1
(9)	拆除旧水泵	台	1
(10)	拆装检修井房配电箱	项	1
(11)	检修水路电路，调试出水	项	1
5	吴城镇邓庄村41133000278		
(1)	测量电流、电阻，整改线路	项	1
(2)	更换40A3P漏电断路器	支	1
(3)	检修配电箱	项	1
(4)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：六　　分组名称：吴城镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
6	吴城镇贾岗村41133000287		
(1)	测量电流、电阻，整改线路	项	1
(2)	使用高压自粘带	卷	1
(3)	使用防水电胶布	卷	2
(4)	检修配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
7	吴城镇贾岗村41133000296		
(1)	测量电流、电阻，整改线路	项	1
(2)	检修配电箱	项	1
(3)	检修水路电路，调试出水	项	1
8	吴城镇七里井001#提灌站		
(1)	更换DN65铸铁止回阀1套	套	1
(2)	更换14x40螺丝12套	套	12
(3)	更换DN65x150法兰皮垫2片	片	2
(4)	检修配电箱	项	1
(5)	检修电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：六　　分组名称：吴城镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
9	吴城镇七里井002#提灌站		
(1)	更换 DN65铸铁止回阀1套	套	1
(2)	更换14x40螺丝12套	套	12
(3)	更换DN65x150法兰皮垫4片	片	4
(4)	检修配电箱	项	1
(5)	检修电路，调试出水	项	1
10	吴城镇七里井002#提灌站		
(1)	维修地埋管	处	1
(2)	更换 DN110 PE管道	米	1
(3)	使用DN110铸铁抢修接	套	2
(4)	开挖及回填土2mx0.8mx1m	M3	1
(5)	检修配电箱	项	1
(6)	检修水路电路，调试出水	项	1
11	吴城镇王湾村41133000262		
(1)	更换QSC10-72-4kW水泵1台	台	1
(2)	更换3x2.5mm2软铜电缆10米	米	10
(3)	更换DN65法兰皮垫3片	片	3
(4)	更换12x40mm螺丝12套	套	12
(5)	更换380V—40A缺相保护器1只	只	1
(6)	使用高压自粘带1卷	卷	1
(7)	使用防水电胶布2卷	卷	2
(8)	使用钩机1次	次	1
(9)	拆除旧水泵1台	台	1
(10)	拆装检修井房配电箱	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：六　　分组名称：吴城镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
12	吴城镇王湾村41133000264		
(1)	更换QSC10-72-4kW水泵1台	台	1
(2)	更换3x2.5mm2软铜电缆10米	米	10
(3)	更换DN65法兰皮垫3片	片	3
(4)	更换12x40mm螺丝12套	套	12
(5)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(6)	使用高压自粘带	卷	1
(7)	使用防水电胶布	卷	2
(8)	使用20T吊车	台班	1
(9)	拆除旧水泵	支	1
(10)	拆装检修井房配电箱	项	1
13	吴城镇王湾村41133000266		
(1)	更换QSC10-72-4kW水泵	台	1
(2)	更换3x2.5mm2软铜电缆	米	12
(3)	更换DN65法兰皮垫5片	片	5
(4)	更换12x40mm螺丝	套	20
(5)	使用高压自粘带	卷	1
(6)	使用防水电胶布	卷	2
(7)	使用20T吊车	台班	1
(8)	拆除旧水泵	台	1
(9)	拆装检修井房配电箱	项	1
(10)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：六　　分组名称：吴城镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
14	吴城镇王湾村41133000267		
(1)	更换QSC10-72-4kW水泵1台	台	1
(2)	更换3x2.5mm2软铜电缆10米	米	10
(3)	更换DN65法兰皮垫3片	片	3
(4)	更换12x40mm螺丝12套	套	12
(5)	更换380V—40A缺相保护器1只	只	1
(6)	使用高压自粘带1卷	卷	1
(7)	使用防水电胶布2卷	卷	2
(8)	使用钩机1次	次	1
(9)	拆除旧水泵	台	1
(10)	拆装检修井房配电箱	项	1
(11)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：七　　分组名称：毛集镇、回龙镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	毛集镇蔡庄村02#提灌站骆庄		
(1)	测量电流电阻，更改线路	项	1
(2)	检修配电箱	项	1
(3)	检修水路电路，调试出水	项	1
2	回龙乡梁岗村41133000291		
(1)	更换QSC10-72-4kW水泵1台	台	1
(2)	更换3x2.5mm’软铜电10米	M	10
(3)	更换DN65法兰皮垫3片	片	3
(4)	更换12x40mm丝12套	套	12
(5)	更换380V—40A缺相保护器1只	只	1
(6)	使用高压自粘带1卷	卷	1
(7)	使用防水电胶布2卷	卷	2
(8)	使用钩机1次	项	1
(9)	二次搬运	项	1
(10)	拆装检诊并房配电箱	项	1
(11)	检修水路电路，调试出水	项	1
3	回龙乡柞楼村41133000280		
(1)	拆装检修井房配电箱	项	1
(2)	测量线路及电阻	项	1
(3)	更改线路	项	1
(4)	更换20A1P空开1只	只	1
(5)	检修水路电路调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：七　　分组名称：

序号	项目名称	计量单位	工程数量
4	回龙乡柞楼村41133000280		
(1)	更换380V—40A缺相保护器	支	1
(2)	更换DN50x3m×2.8mm镀锌管道	M	12
(3)	更换 DN50x120×2mm法兰皮垫	片	23
(4)	更换12x40mm螺丝	套	92
(5)	拆除旧管道	项	12
(6)	检修镀锌管道	M	270
(7)	检修配电箱	项	1
(8)	检修电路，调试出水	项	1

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：桐柏县农田机井维修预算

组号：八　　分组名称：固县镇黄畈村41133000313

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	固县镇黄畈村41133000313		
(1)	更换380V—40A缺相保护器	支	**1**
(2)	拆装检修井房配电箱	项	**1**
(3)	检修水路电路，调试出水	项	**1**
2	固县镇黄畈村41133000316		
(1)	更换380V—40A缺相保护器	支	**1**
(2)	拆装检修井房配电箱	项	**1**
(3)	检修水路电路，调试出水	项	**1**
合计（汇入工程项目总价表）			

分组工程量清单

合同编号：

组号：九　　分组名称：九　埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	埠江镇林岗村41133000406		
(1)	更换水泵（QSC10-90-5.5kW）	台	1
(2)	增加DN50*2.8mm*3m镀锌管	m	48
(3)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	19
(4)	增加3*10mm2国标软铜电缆	m	50
(5)	更换12*40mm螺丝	套	76
(6)	使用塑料轧带	包	1
(7)	使用高压自粘带	卷	1
(8)	使用防水电胶布	卷	2
(9)	拆装检修井房配电箱	项	1
(10)	检修水路电路调试出水	项	1
(11)	使用20T吊车	项	1
(12)	拆装镀锌管	m	48
(13)	更换DN50*600带法兰弯头出水口	付	1
(14)	更换DN20回气阀	只	1
(15)	拆除旧水泵	项	1
(16)	法兰焊接（DN50-120*10mm碳钢环氧漆焊接）	付	33
合计（汇入工程项目总价表）			

分组工程量清单

合同编号：

组号：九　　分组名称：九　埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
2	埠江镇李营村9#		
(1)	更换水泵（QSC10-126/7-7.5kW）	台	1
(2)	增加380V—40A缺相保护器	只	1
(3)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	6
(4)	增加3*10mm2国标软铜电缆	m	50
(5)	更换12*40mm螺丝	套	24
(6)	使用塑料轧带	包	1
(7)	使用高压自粘带	卷	1
(8)	使用防水电胶布	卷	2
(9)	拆装检修井房配电箱	项	1
(10)	检修水路电路调试出水	项	1
(11)	使用20T吊车	项	1
(12)	拆装镀锌管	m	48
(13)	拆除旧水泵	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：九　　分组名称：九　埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
3	埠江镇李营村11#		
(1)	更换水泵（QSC10-126/7-7.5kW）	台	1
(2)	增加380V—40A缺相保护器	只	1
(3)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	6
(4)	增加3*4mm2国标软铜电缆	m	50
(5)	更换12*40mm螺丝	套	24
(6)	使用塑料轧带	包	1
(7)	使用高压自粘带	卷	1
(8)	使用防水电胶布	卷	2
(9)	拆装检修井房配电箱	项	1
(10)	检修水路电路调试出水	项	1
(11)	使用20T吊车	项	1
(12)	拆装镀锌管	m	48
(13)	拆除旧水泵	项	1
4	埠江镇付楼村41133000611		
(1)	测量井深	m	185
(2)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	12
(3)	更换12*40mm螺丝	套	48
(4)	使用塑料轧带	包	1
(5)	拆装检修井房配电箱	项	1
(6)	检修水路电路调试出水	项	1
(7)	使用20T吊车	项	1
(8)	拆装镀锌管	m	150
5	埠江镇付楼村41133000625		
(1)	更换63AP总开关	个	1
(2)	检查测试电路	项	1
(3)	拆装检修配电箱	套	1
(4)	检修水路电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：九　　分组名称：九　埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
6	埠江镇康宁寺村41133000663#		
(1)	更换水泵（QSC10-90-5.5kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50*2.8mm*3m）	m	60
(3)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	17
(4)	使用人工倒链葫芦	次	1
(5)	更换12*40mm螺丝	套	68
(6)	使用塑料轧带	包	1
(7)	使用高压自粘带	卷	1
(8)	使用防水电胶布	卷	2
(9)	拆装检修井房配电箱	项	1
(10)	检修水路电路调试出水	项	1
(11)	使用20T吊车	项	1
(12)	拆装镀锌管	m	60
(13)	拆除旧水泵	项	1
(14)	法兰焊接（DN50-120*10mm碳钢环氧漆焊接）	付	40

分组工程量清单

合同编号：

组号：九　　分组名称：九　埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
7	埠江镇康宁寺村41133000685#		
(1)	更换水泵（QSC10-90-5.5kW）	台	**1**
(2)	更换镀锌管（DN50*2.8mm*3m）	m	**24**
(3)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	**10**
(4)	更换电缆3*4mm2	m	**25**
(5)	更换12*40mm螺丝	套	**40**
(6)	使用塑料轧带	包	**1**
(7)	使用高压自粘带	卷	**1**
(8)	使用防水电胶布	卷	**2**
(9)	拆装检修井房配电箱	项	**1**
(10)	检修水路电路调试出水	项	**1**
(11)	使用20T吊车	项	**1**
(12)	拆装镀锌管	m	**24**
(13)	拆除旧水泵	项	**1**
(14)	法兰焊接（DN50-120*10mm碳钢）	付	**16**

分组工程量清单

合同编号：

组号：九　　分组名称：　埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
8	埠江镇康宁寺村41133000848#		
(1)	吊泵检修	项	1
(2)	拆装维修清理水泵	项	1
(3)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	16
(4)	更换12*40mm螺丝	套	64
(5)	使用塑料轧带	包	1
(6)	使用高压自粘带	卷	1
(7)	使用防水电胶布	卷	2
(8)	拆装检修井房配电箱	项	1
(9)	检修水路电路调试出水	项	1
(10)	使用20T吊车	项	1
(11)	拆装镀锌管	m	45

分组工程量清单

合同编号：

组号：九　　分组名称：　埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
9	埠江镇胡楼村41133000964#		
(1)	更换水泵（QSC10-76-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50*2.8mm*3m）	m	39
(3)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	16
(4)	更换电缆3*4mm2	m	42
(5)	更换12*40mm螺丝	套	64
(6)	使用塑料轧带	包	1
(7)	使用高压自粘带	卷	1
(8)	使用防水电胶布	卷	2
(9)	拆装检修井房配电箱	项	1
(10)	检修水路电路调试出水	项	1
(11)	使用20T吊车	项	1
(12)	拆装镀锌管	m	39
(13)	拆除旧水泵	项	1
(14)	更换DN50*600带法兰弯头出水口	付	1
(15)	更换DN20回气阀	只	1
(16)	法兰焊接（DN50-120*10mm碳钢环氧漆）	付	27

分组工程量清单

合同编号：

组号：九　　分组名称：埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
10	埠江镇胡楼村41133000970#		
(1)	更换水泵（QSC10-76-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50*2.8mm*3m）	m	42
(3)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	17
(4)	更换电缆3*4mm2	m	43
(5)	更换12*40mm螺丝	套	68
(6)	使用塑料轧带	包	1
(7)	使用高压自粘带	卷	1
(8)	使用防水电胶布	卷	2
(9)	拆装检修井房配电箱	项	1
(10)	检修水路电路调试出水	项	1
(11)	使用拖拉机带动卷扬机	项	1
(12)	拆装镀锌管	m	42
(13)	拆除旧水泵	项	1
(14)	更换DN50*600带法兰弯头出水口	付	1
(15)	更换DN20回气阀	只	1
(16)	法兰焊接（DN50-120*10mm碳钢）	付	29

分组工程量清单

合同编号：

组号：九　　分组名称：　埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
11	埠江镇胡楼村41133000992#		
(1)	更换水泵（QSC10-76-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50*2.8mm*3m）	m	42
(3)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	17
(4)	更换电缆3*4mm2	m	43
(5)	更换12*40mm螺丝	套	68
(6)	使用塑料轧带	包	1
(7)	使用高压自粘带	卷	1
(8)	使用防水电胶布	卷	2
(9)	拆装检修井房配电箱	项	1
(10)	检修水路电路调试出水	项	1
(11)	使用20T吊车	项	1
(12)	拆装镀锌管	m	42
(13)	拆除旧水泵	项	1
(14)	更换DN50*600带法兰弯头出水口	付	1
(15)	更换DN20回气阀	只	1
(16)	法兰焊接（DN50-120*10mm）	付	29

分组工程量清单

合同编号：

组号：九　　分组名称：　埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
12	埠江镇胡楼村41133001007#		
(1)	吊泵检修	项	1
(2)	更换镀锌管（DN50*2.8mm*3m）	m	33
(3)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	14
(4)	拆装维修清理水泵	项	1
(5)	更换12*40mm螺丝	套	56
(6)	使用塑料轧带	包	1
(7)	使用高压自粘带	卷	1
(8)	使用防水电胶布	卷	2
(9)	拆装检修井房配电箱	项	1
(10)	检修水路电路调试出水	项	1
(11)	使用拖拉机带动卷扬机	项	1
(12)	拆装镀锌管	m	33
(13)	法兰焊接（DN50-120*10mm）	付	22

分组工程量清单

合同编号：

组号：九　　分组名称：　埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	埠江镇康宁寺村41133000663#		
(1)	更换400*500配电箱	套	1
(2)	配水泵控制系统启动器	套	1
(3)	增加3*4mm2软铜电缆	m	3
(4)	水泵扬程功率与配电箱测试	项	1
(5)	拆装检修配电箱	项	1
(6)	检修水路电路、调试出水	项	1
14	埠江镇付楼村41133001047		
(1)	增加智能一体机	套	1
(2)	增加3*6mm2软铜电缆	m	2
(3)	水泵扬程功率与配电箱测试	项	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路、调试出水	项	1
15	埠江镇付楼村41133001041		
(1)	增加智能一体机	套	1
(2)	增加3*6mm2软铜电缆	m	2
(3)	水泵扬程功率与配电箱测试	项	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：九　　分组名称：　埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
16	埠江镇付楼村41133000413		
(1)	增加智能一体机	套	1
(2)	增加3*6mm2软铜电缆	m	2
(3)	水泵扬程功率与配电箱测试	项	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路、调试出水	项	1
17	埠江镇付楼村41133000589		
(1)	增加智能一体机	套	1
(2)	增加3*6mm2软铜电缆	m	1
(3)	水泵扬程功率与配电箱测试	项	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路、调试出水	项	1
18	埠江镇付楼村41133000583＃		
(1)	更换智能一体机	套	1
(2)	增加3*6mm2软铜电缆	m	1
(3)	拆装井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路、调试	项	1
(5)	更换管理机	部	1
(6)	增加充值卡	张	50

分组工程量清单

合同编号：

组号：九　　分组名称：　埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
19	埠江镇付楼村41133000583＃		
(1)	更换水泵（QSC10-76-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50*2.8mm*3m）	1	42
(3)	更换电缆3*4mm2国标软铜	1	43
(4)	更换法兰皮垫DN50-120*3mm	片	18
(5)	更换螺丝120*40mm	套	72
(6)	更换DN50*600带法兰弯头出水口	付	1
(7)	更换DN20回气阀	只	1
(8)	焊接DN50法兰（120*10mm碳钢）	付	29
(9)	使用塑料轧带	包	1
(10)	使用高压自粘带	卷	1
(11)	使用防水胶布	卷	2
(12)	使用20T吊车	项	1
(13)	拆装镀锌管	m	42
(14)	拆除旧水泵	项	1
(15)	拆装检修井房配电箱	项	1
(16)	检修水路、电路、调试	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：九　　分组名称：　埠江镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
20	埠江镇林岗村41133000437		
(1)	更换水泵（QSC10-90-5.5kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50*2.8mm*3m）	1	48
(3)	更换电缆3*4mm2国标软铜	1	50
(4)	更换法兰皮垫DN50-120*3mm	片	20
(5)	更换螺丝120*40mm	套	80
(6)	更换DN50*600带法兰弯头出水口	付	1
(7)	更换DN20回气阀	只	1
(8)	更换380V—40A缺相保护器	只	1
(9)	焊接DN50法兰（120*10mm碳钢）	付	33
(10)	使用塑料轧带	包	1
(11)	使用高压自粘带	卷	1
(12)	使用防水胶布	卷	2
(13)	使用20T吊车	项	1
(14)	拆装镀锌管	m	48
(15)	拆除旧水泵	项	1
(16)	拆装检修井房配电箱	项	1
(17)	检修水路、电路、调试	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安棚镇朱洼村2#		
(1)	维修出水口	处	2
(2)	使用PVC90*90出水口	个	2
(3)	使用PVC90直接	个	2
(4)	使用PVC90管道	m	1
(5)	人工开挖清理及回填土方和出水口罩等	处	1
(6)	检修井房配电箱	项	1
(7)	检修水路电路调试出水	项	1
2	安棚镇朱洼村8#		
(1)	维修更换出水口	处	1
(2)	使用PVC90*90出水口	个	1
(3)	使用PVC90直接	个	1
(5)	人工开挖清理及回填土方和出水口罩等	处	1
(6)	检修井房配电箱	项	1
(7)	检修水路电路调试出水	项	1
3	安棚镇朱洼村13#		
(1)	维修更换出水口	处	1
(2)	使用PVC90*90出水口	个	1
(3)	使用PVC90三通	个	1
(4)	使用PVC90管道	m	2
(5)	使用PVC90抢修接	套	1
(6)	人工开挖清理及回填土方和出水口罩等	处	1
(7)	检修井房配电箱	项	1
(8)	检修水路电路调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
4	安棚镇朱洼村27#		
(1)	更换DN50*2.8mm*3m镀锌管	m	30
(2)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	18
(3)	更换12*40mm螺丝	套	72
(4)	使用塑料轧带	包	1
(5)	使用高压自粘带	卷	2
(6)	使用防水电胶布	卷	4
(7)	拆装检修井房配电箱	项	1
(8)	检修水路电路调试出水	项	1
(9)	使用20T吊车	项	1
(10)	拆装镀锌管	m	150
(11)	拆除旧镀锌管	m	30
(12)	法兰焊接（DN50-120*10mm碳钢）	付	20
5	安棚镇朱洼村34#		
(1)	维修更换出水口	处	3
(2)	使用PVC90*90出水口	个	3
(3)	使用胶水	瓶	1
(4)	人工开挖清理及回填土方和出水口罩等	处	1
(5)	检修井房配电箱	项	1
(6)	检修水路电路调试出水	项	1
6	安棚镇朱洼村37#		
(1)	维修更换出水口	处	1
(2)	使用PVC90*90出水口	个	1
(3)	使用PVC90直接	个	1
(4)	使用PVC90管道	m	1
(5)	人工开挖清理及回填土方和出水口罩等	处	1
(6)	检修井房配电箱	项	1
(7)	检修水路电路调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十　　分组名称： 安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
7	安棚镇朱洼村40#		
(1)	更换DN50*2.8mm*3m镀锌管	m	150
(2)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	52
(3)	更换12*40mm螺丝	套	208
(4)	使用塑料轧带	包	1
(5)	使用高压自粘带	卷	2
(6)	使用防水电胶布	卷	4
(7)	拆装检修井房配电箱	项	1
(8)	检修水路电路调试出水	项	1
(9)	使用20T吊车	项	1
(10)	拆装镀锌管	m	150
(11)	吊泵检修	项	1
(11)	法兰焊接（DN50-120*10mm碳钢）	付	100
8	安棚镇朱洼村53#		
(1)	维修地埋管	处	1
(2)	维修出水口	处	1
(3)	使用PVC90堵头	个	1
(4)	使用PVC90抢修接	套	1
(5)	人工开挖清理及回填土方和出水口罩等	处	1
(6)	检修井房配电箱	项	1
(7)	检修水路电路调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十　　分组名称： 安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
9	安棚镇朱洼村55#		
(1)	更换1200QJ-75/13-18.5kW水泵	台	1
(2)	更换DN50*120*3mm法兰皮垫	片	12
(3)	更换螺丝12*40mm	套	48
(4)	使用塑料轧带	包	1
(5)	使用高压自粘带	卷	2
(6)	使用防水电胶布	卷	4
(7)	检修井房配电箱	项	1
(8)	检修水路电路调试出水	项	1
(9)	使用20T吊车	项	1
(10)	拆装镀锌管	m	150
(11)	拆除旧水泵	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
10	安棚镇朱洼村56#		
(1)	增加DN50*2.8mm*3m镀锌管	m	30
(2)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	20
(3)	更换12*40mm螺丝	套	80
(4)	使用塑料轧带	包	1
(5)	使用高压自粘带	卷	2
(6)	使用防水电胶布	卷	4
(7)	拆装检修井房配电箱	项	1
(8)	检修水路电路调试出水	项	1
(9)	使用20T吊车	项	1
(10)	拆装镀锌管	m	141
(11)	吊泵检修	项	1
(12)	法兰焊接（DN50-120*10mm碳钢）	付	20
11	安棚镇朱洼村58#		
(1)	更换DN50*2.8mm*3m镀锌管	m	81
(2)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	30
(3)	更换12*40mm螺丝	套	120
(4)	使用塑料轧带	包	1
(5)	使用高压自粘带	卷	2
(6)	使用防水电胶布	卷	4
(7)	拆装检修井房配电箱	项	1
(8)	检修水路电路、调试出水	项	1
(9)	使用20T吊车	项	1
(10)	拆装镀锌管	m	150
(11)	吊泵检修	项	1
(12)	拆除旧镀锌管	m	81
(13)	法兰焊接（DN50-120*10mm碳钢）	付	54

分组工程量清单

合同编号：

组号：十　　分组名称： 安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
12	安棚镇朱洼村62#		
(1)	增加DN50*2.8mm*3m镀锌管	m	72
(2)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	28
(3)	更换12*40mm螺丝	套	112
(4)	使用塑料轧带	包	1
(5)	使用高压自粘带	卷	2
(6)	使用防水电胶布	卷	4
(7)	拆装检修井房配电箱	项	1
(8)	检修水路电路调试出水	项	1
(9)	使用20T吊车	项	1
(10)	拆装镀锌管	m	150
(11)	吊泵检修	项	1
(12)	法兰焊接（DN50-120*10mm碳钢）	付	48

分组工程量清单

合同编号：

组号：十　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	安棚镇朱洼村62#		
(1)	维修更换出水口	处	1
(2)	使用PVC90*90出水口	个	1
(3)	使用PVC90直接	个	1
(4)	使用PVC90管道	m	1
(5)	人工开挖清理及回填土方和出水口罩等	处	1
(6)	检修井房配电箱	项	1
(7)	检修水路电路调试出水	项	1
14	安棚镇朱洼村63#		
(1)	维修更换出水口	处	2
(2)	使用PVC90*90出水口	个	2
(3)	使用PVC90直接	个	2
(4)	使用PVC90管道	m	1
(5)	人工开挖清理及回填土方和出水口罩等	处	1
(6)	检修井房配电箱	项	1
(7)	检修水路电路调试出水	项	1
15	安棚镇张楼村06#		
(1)	增加DN50*2.8mm*3m镀锌管	m	33
(2)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	18
(3)	增加3*10mm2国标软铜电缆	m	34
(4)	更换12*40mm螺丝	套	72
(5)	使用塑料轧带	包	1
(6)	使用高压自粘带	卷	2
(7)	使用防水电胶布	卷	4
(8)	拆装检修井房配电箱	项	1
(9)	检修水路电路调试出水	项	1
(10)	使用20T吊车	项	1
(11)	拆装镀锌管	m	135
(12)	吊泵检修	项	1
(13)	法兰焊接（DN50-120*10mm碳钢）	付	22

分组工程量清单

合同编号：

组号：十　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
16	安棚镇张楼村15#		
(1)	增加DN50*2.8mm*3m镀锌管	m	6
(2)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	11
(3)	增加3*10mm2国标软铜电缆	m	7
(4)	更换12*40mm螺丝	套	44
(5)	使用塑料轧带	包	1
(6)	使用高压自粘带	卷	2
(7)	使用防水电胶布	卷	4
(8)	拆装检修井房配电箱	项	1
(9)	检修水路电路调试出水	项	1
(10)	使用20T吊车	项	1
(11)	拆装镀锌管	m	114
(12)	吊泵检修	项	1
(13)	法兰焊接（DN50-120*10mm碳钢）	付	4
17	安棚镇张楼村22#		
(1)	增加DN50*2.8mm*3m镀锌管	m	9
(2)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	12
(3)	增加3*10mm2国标软铜电缆	m	10
(4)	更换12*40mm螺丝	套	48
(5)	使用塑料轧带	包	1
(6)	使用高压自粘带	卷	2
(7)	使用防水电胶布	卷	4
(8)	拆装检修井房配电箱	项	1
(9)	检修水路电路调试出水	项	1
(10)	使用20T吊车	项	1
(11)	拆装镀锌管	m	138
(12)	吊泵检修	项	1
(13)	法兰焊接（DN50-120*10mm碳钢）	付	6

分组工程量清单

合同编号：

组号：十　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
18	安棚镇张楼村79#		
(1)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	12
(2)	更换12*40mm螺丝	套	48
(3)	使用塑料轧带	包	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路调试出水	项	1
(6)	使用20T吊车	项	1
(7)	拆装镀锌管	m	162
(8)	吊泵检修	项	1
(9)	测量井深	m	186
19	安棚镇张吕庄村25#		
(1)	更换智能一体机	台	1
(2)	拆装检修井房配电箱	项	1
(3)	检修水路电路、调试出水	项	1
20	安棚镇张吕庄村39#		
(1)	更换智能一体机	台	1
(2)	拆装检修井房配电箱	项	1
(3)	检修水路电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
21	安棚镇周岗村41133000008#		
(1)	更换380V—100A缺相保护器	只	1
(2)	更换智能一体机	套	1
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路调试出水	项	1
22	安棚镇周岗村41133000011#		
(1)	更换380V—100A缺相保护器	只	1
(2)	更换智能一体机	套	1
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路、调试出水	项	1
(5)	更换充值管理机	部	1
(6)	增加充值卡	张	50
(7)	增加DN50*600弯头法兰出水口	付	1
(8)	增加DN20回气阀	只	1
(9)	拆除旧配电箱	项	1
23	安棚镇周岗村41133000028		
(1)	增加DN50*2.8mm*3m镀锌管	m	12
(2)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	8
(3)	增加3*10mm2国标软铜电缆	m	13
(4)	更换12*40mm螺丝	套	32
(5)	使用塑料轧带	包	1
(6)	使用高压自粘带	卷	1
(7)	使用防水电胶布	卷	2
(8)	拆装检修井房配电箱	项	1
(9)	检修水路电路调试出水	项	1
(10)	使用20T吊车	项	1
(11)	拆装镀锌管	m	72
(12)	吊泵检修后放回	项	1
(13)	法兰焊接（DN50-120*10mm碳钢）	付	8

分组工程量清单

合同编号：

组号：十　　分组名称： 安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
24	安棚镇周岗村41133000030		
(1)	增加DN50*2.8mm*3m镀锌管	m	9
(2)	使用DN50*120*3mm法兰皮垫	片	8
(3)	增加3*10mm2国标软铜电缆	m	10
(4)	更换12*40mm螺丝	套	32
(5)	使用塑料轧带	包	1
(6)	使用高压自粘带	卷	1
(7)	使用防水电胶布	卷	2
(8)	拆装检修井房配电箱	项	1
(9)	检修水路电路调试出水	项	1
(10)	使用20T吊车	项	1
(11)	拆装镀锌管	m	72
(12)	吊泵检修后放回	项	1
(13)	法兰焊接（DN50-120*10mm碳钢）	付	6
25	安棚镇周岗村41133000035		
(1)	更换380V—100A缺相保护器	只	1
(2)	更换智能一体机	套	1
(3)	检修水路电路调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
26	安棚镇万岗村41133000057#		
(1)	更换3x25+1x16mm2铝缆	m	10
(2)	使用25mm2铜套管	个	4
(3)	使用25mm2铜线鼻	个	4
(4)	使用高压自粘带	卷	3
(5)	使用防水电胶布	卷	3
(6)	使用25mm2热缩套管	付	1
(7)	检修配电箱	项	1
(8)	检修水路电路调试出水	项	1
27	安棚镇吕庄村26＃		
(1)	更换380V—100A缺相保护器	只	1
(2)	更换380V—100A总漏电保护器	只	1
(3)	检修水路电路调试出水	项	1
(4)	拆装井房配电箱	箱	项
28	安棚镇吕庄村75＃		
(1)	更换智能刷卡机	套	1
(2)	更换管理机	套	1
(3)	增加充值卡30张	张	30
(4)	拆装井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路、调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十　　分组名称：安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
29	安棚镇吕庄村77＃		
(1)	维修出水口	处	2
(2)	人工开挖回填和出水口保护罩	处	2
(3)	使用PVC90管道	m	2
(4)	使用PVC90*90出水口阀门	个	1
(5)	使用PVC90直接	个	1
(6)	使用PVC90弯头	个	1
(7)	使用胶水	瓶	1
(8)	拆装检修井房配电箱	项	1
(9)	检修水路电路、调试	项	1
30	安棚镇张楼村3＃		
(1)	维修出水口	处	1
(2)	人工开挖回填	处	2
(3)	使用PVC90管道	m	3
(4)	使用PVC90*90出水口	个	1
(5)	使用PVC90直接	个	1
(6)	使用PVC90弯头	个	2
(7)	使用胶水	瓶	1
(8)	拆装检修井房配电箱	项	1
(9)	检修水路电路、调试	项	1
31	安棚镇张楼村3＃		
(1)	更换智能刷卡机	套	1
(2)	水泵扬程功率与配电箱测试	项	1
(3)	拆装井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路、调试	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十　　分组名称： 安棚镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
32	安棚镇张楼村33＃		
(1)	更换智能刷卡机	套	1
(2)	水泵扬程功率与配电箱测试	项	1
(3)	拆装井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路、调试	项	1
33	安棚镇张楼村13＃		
(1)	更换智能刷卡机	套	1
(2)	水泵扬程功率与配电箱测试	项	1
(3)	拆装井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路、调试	项	1
34	安棚镇张楼村02＃		
(1)	更换智能刷卡机	套	1
(2)	水泵扬程功率与配电箱测试	项	1
(3)	拆装井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路、调试	项	1
(5)	更换管理机	部	1
(6)	增加充值卡	张	50

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 一　分组名称： 月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	月河镇唐城村41133000165#		
(1)	更换智能一体机	台	1
(2)	更换380V—40A缺项保护器	只	1
(3)	增加3x2.5mm2软铜电缆	m	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
2	月河镇唐城村41133000146#		
(1)	更换智能一体机	台	1
(2)	更换380V—40A缺项保护器	只	1
(3)	增加3x2.5mm2软铜电缆	m	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
3	月河镇唐城村41133000139#		
(1)	更换智能一体机	台	1
(2)	更换380V—40A缺项保护器	只	1
(3)	增加3x2.5mm2软铜电缆	m	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 一　分组名称： 月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
4	月河镇唐城村41133000134#		
(1)	更换智能一体机	台	1
(2)	更换380V—40A缺项保护器	只	1
(3)	增加3x2.5mm2软铜电缆1米	m	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1
5	月河镇唐城村41133000116#		
(1)	更换智能一体机	台	1
(2)	更换380V—40A缺项保护器	只	1
(3)	增加3x2.5mm2软铜电缆1米	m	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1
6	月河镇唐城村41133000097#		
(1)	更换智能一体机	台	1
(2)	更换380V—40A缺项保护器	只	1
(3)	增加3x2.5mm2软铜电缆1米	m	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试出水	项	1
(6)	电工上杆维修接线	项	1
(7)	使用16mm2防老化铝缆	m	8

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 一　分组名称： 月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
7	月河镇唐城村41133000101#		
(1)	更换智能一体机	台	1
(2)	更换380V—40A缺项保护器	只	1
(3)	增加3x2.5mm2软铜电缆	m	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1
8	月河镇沈庄村1#大口井		
(1)	更换380V-CJX2-5011正泰交流接触器	只	1
(2)	维修线路	项	1
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 一　分组名称： 月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
9	月河镇沈庄村41133000304		
(1)	更换380V—100A缺项保护器	只	1
(2)	更换智能一体机	项	1
(3)	增加充值卡2张	张	2
(4)	检修水路电路，调试出水	项	1
(5)	拆装检修井房配电箱	项	1
(6)	拆除旧配电箱	项	1
10	月河镇沈庄村41133000138		
(1)	更换QSC10-76-4kW水泵	台	1
(2)	更换3x2.5mm2软铜电缆	m	17
(3)	更换DN50x2.8mmx3米镀锌管	m	15
(4)	更换DN50x120x3mm法兰皮垫	片	8
(5)	更换12x40mm螺丝32套	套	32
(6)	更换DN50x600mm带弯头法兰出水口	付	1
(8)	焊接DN50法兰	付	11
(9)	使用塑料扎带	包	1
(10)	使用高压自粘带	卷	1
(11)	使用防水电胶布	卷	2
(12)	使用20T吊车	项	1
(13)	拆装镀锌管	m	15
(14)	拆除旧水泵	项	1
(15)	拆装检修井房配电箱	项	1
(16)	检修水路电路，调试出水	项	1
(7)	更换DN20回气阀	只	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 一　分组名称： 月河镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
11	月河镇沈庄村41133000148		
(1)	更换QSC10-76-4kW水泵	台	1
(2)	更换3x2.5mm2软铜电缆	m	35
(3)	更换12x40mm螺丝	套	20
(4)	更换智能一体机	台	1
(5)	更换380—40A缺项保护器	只	1
(6)	使用塑料扎带	包	1
(7)	使用高压自粘带	卷	1
(8)	使用防水电胶布	卷	1
(9)	使用20T吊车	项	1
(10)	拆装镀锌管	m	33
(11)	拆除旧水泵	项	1
(12)	拆装检修井房配电箱	项	1
(13)	检修水路电路，调试出水	项	1
12	月河镇金桥村41133000168		
(1)	更换 DN50x2.8mmx3米镀锌管	m	21
(2)	更换 DN50x120x3mm法兰皮垫	片	10
(3)	更换12x40mm螺丝	套	40
(4)	更换DN50x600mm带弯头法兰出水口	付	1
(5)	焊接DN50法兰	付	15
(6)	使用塑料扎带	包	1
(7)	使用高压自粘带	卷	1
(8)	使用防水电胶布	卷	1
(9)	使用钩机	项	1
(10)	拆装镀锌管	m	21
(11)	检修测试水泵	项	1
(12)	拆装检修井房配电箱	项	1
(13)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 一	分组名称： 月河镇		
序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	月河镇金桥村41133000095		
(1)	更换QSC10-76-4kW水泵	台	1
(2)	更换3x2.5mm2软铜电缆	m	49
(3)	更换12x40mm螺丝	套	72
(4)	更换镀锌管	m	48
(5)	更换 DN50x120x3mm法兰皮垫	片	18
(6)	使用塑料扎带	包	1
(7)	使用高压自粘带	卷	1
(8)	使用防水电胶布	卷	1
(9)	使用钩机	项	1
(10)	拆装镀锌管	m	48
(11)	拆除旧水泵	项	1
(12)	拆装检修井房配电箱	项	1
(13)	检修水路电路，调试出水	项	1
(14)	更换DN50x600mm带弯头法兰出水口	付	1
(15)	更换DN20回气阀	只	1
(16)	焊接DN50法兰	付	33

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 二　分组名称： 平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	平氏镇北东村41133000835		
(1)	更换水泵（QS10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	42
(3)	更换法兰（DN50.120*10mm碳钢环氧漆焊接）	付	29
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	15
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	更换电缆（3*2.5mm2国标软铜）	m	45
(7)	拆装镀锌管	m	42
(8)	井盖维修除锈喷漆	项	1
(9)	螺丝（12*40mm）	套	60
(10)	拆装井房配电箱	项	1
(11)	检修水路、电路、调试	项	1
(12)	使用装载机	小时	4
(13)	二次搬运	项	1
2	平氏镇北东村41133000833		
(1)	更换水泵（QS10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	42
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接	付	29
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	15
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	更换电缆（3*2.5mm2国标软铜）	m	45
(7)	拆装镀锌管	m	42
(8)	井盖维修除锈喷漆	项	1
(9)	螺丝（12*40mm）	套	60
(10)	拆装井房配电箱	项	1
(11)	检修水路、电路、调试	项	1
(12)	使用装载机	小时	4
(13)	二次搬运	项	1
(14)	拆除私人水泵水管	m	35

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 二　分组名称： 平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
3	平氏镇北东村41133000837		
(1)	更换水泵（QS10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	48
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	付	33
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	17
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	更换电缆（3*2.5mm2国标软铜）	m	51
(7)	拆装镀锌管	m	48
(8)	井盖维修除锈喷漆	项	1
(9)	螺丝（12*40mm）	套	68
(10)	拆装井房配电箱	项	1
(11)	检修水路、电路、调试	项	1
(12)	使用装载机	小时	4.5
(13)	二次搬运	项	1
4	平氏镇北东村41133000826		
(1)	更换水泵（QS10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	45
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接	付	31
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫	片	16
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	更换电缆（3*2.5mm2国标软铜）	m	48
(7)	拆装镀锌管	m	45
(8)	井盖维修除锈喷漆	项	1
(9)	螺丝（12*40mm）	套	64
(10)	拆装井房配电箱	项	1
(11)	检修水路、电路、调试	项	1
(12)	使用装载机	小时	4
(13)	二次搬运	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 二　分组名称： 平氏镇

5	平氏镇西村41133000831		
(1)	更换水泵（QS10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	36
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	付	25
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	13
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	更换电缆（3*2.5mm2国标软铜）	m	39
(7)	拆装镀锌管	m	36
(8)	拆除私人水泵水管	m	30
(9)	螺丝（12*40mm）	套	52
(10)	拆装井房配电箱	项	1
(11)	检修水路、电路、调试	项	1
(12)	使用装载机	小时	3
(13)	二次搬运	项	1
6	平氏镇北西村41133000725		
(1)	更换水泵（QS10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	39
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	付	27
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	14
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	更换电缆（3*2.5mm2国标软铜）	m	45
(7)	拆装镀锌管	m	39
(8)	井盖维修除锈喷漆	项	1
(9)	螺丝（12*40mm）	套	56
(10)	拆装井房配电箱	项	1
(11)	检修水路、电路、调试	项	1
(12)	使用装载机	小时	4
(13)	二次搬运	项	1
(14)	拆除私人水泵水管	m	36

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 二　分组名称： 平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
7	平氏镇北西村41133000752		
(1)	检修水泵	项	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	36
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	付	25
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	13
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	拆装镀锌管	m	36
(7)	螺丝（12*40mm）	套	52
(8)	拆装井房配电箱	项	1
(9)	检修水路、电路、调试	项	1
(10)	使用装载机	小时	3.5
(11)	二次搬运	项	1
(12)	拆除私人水泵水管	m	34

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 二　分组名称： 平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
8	平氏镇平南村41133000700		
(1)	检修水泵	项	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	36
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	付	25
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	13
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(7)	拆装镀锌管	m	39
(8)	井盖维修除锈喷漆	项	1
(9)	螺丝（12*40mm）	套	52
(10)	拆装井房配电箱	项	1
(11)	检修水路、电路、调试	项	1
(12)	使用装载机	小时	4
(13)	二次搬运	项	1
(14)	更换水泵缺相保护器	副	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 二　分组名称： 平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
9	平氏镇平南村41133000701		
(1)	检修水泵	项	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	51
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	付	35
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	18
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	拆装镀锌管	m	51
(7)	井盖维修除锈喷漆	项	1
(8)	螺丝（12*40mm）	套	72
(9)	拆装井房配电箱	项	1
(10)	检修水路、电路、调试	项	1
(11)	使用装载机	小时	5
(12)	二次搬运	项	1
10	平氏镇平南村41133000702		
(1)	检修水泵	项	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	36
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	25
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	13
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	拆装镀锌管	m	36
(7)	井盖维修除锈喷漆	项	1
(8)	螺丝（12*40mm）	套	52
(9)	拆装井房配电箱	项	1
(10)	检修水路、电路、调试	项	1
(11)	使用装载机	小时	4
(12)	二次搬运	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 二　分组名称： 平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
11	平氏镇平南村41133000762		
(1)	更换水泵（QS10-72/4-4kW）	项	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	39
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接	付	27
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	14
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	更换电缆（3*2.5mm2国标软铜）	m	42
(7)	井盖维修除锈喷漆	项	1
(8)	螺丝（12*40mm）	套	56
(9)	拆装井房配电箱	项	1
(10)	检修水路、电路、调试	项	1
(11)	使用装载机	小时	4
(12)	二次搬运	项	1
12	平氏镇雷庄村41133000845		
(1)	更换水泵（QS10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	33
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	付	23
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	12
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	拆装镀锌管	m	33
(7)	井盖维修除锈喷漆	项	1
(8)	螺丝（12*40mm）	套	48
(9)	拆装井房配电箱	项	1
(10)	检修水路、电路、调试	项	1
(11)	使用装载机	小时	3.5
(12)	二次搬运	项	1
(13)	拆装私人水泵水管	m	33
(14)	更换电缆（3*2.5mm2国标软铜）	m	36

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 二　分组名称： 平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
13	平氏镇雷庄村西介庄马兆营井		
(1)	更换水泵（QS10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	5
(3)	拆装镀锌管	m	12
(4)	螺丝（12*40mm）	套	20
(5)	拆装井房配电箱	项	1
(6)	检修水路、电路、调试	项	1
(7)	使用装载机	小时	2
(8)	二次搬运	项	1
(9)	更换电缆（3*2.5mm2国标软铜）	m	15
14	平氏镇雷庄村41133000930		
(1)	更换水泵（QS10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	36
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	25
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	13
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	拆装镀锌管	m	36
(7)	井盖维修除锈喷漆	项	1
(8)	螺丝（12*40mm）	套	52
(9)	拆装井房配电箱	项	1
(10)	检修水路、电路、调试	项	1
(11)	使用装载机	小时	3.5
(12)	二次搬运	项	1
(13)	更换电缆（3*2.5mm2国标软铜）	m	39

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 二　分组名称： 平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
15	平氏镇雷庄村41133000941		
(1)	更换水泵（QS10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	39
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	付	27
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	14
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头）	根	1
(6)	拆装镀锌管	m	39
(7)	井盖维修除锈喷漆	项	1
(8)	螺丝（12*40mm）	套	56
(9)	拆装井房配电箱	项	1
(10)	检修水路、电路、调试	项	1
(11)	使用装载机	小时	3.5
(12)	二次搬运	项	1
(13)	更换电缆（3*2.5mm2国标软铜）	m	42
16	平氏镇雷庄村41133000888		
(1)	更换水泵（QS10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	21
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	付	15
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	8
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	拆装镀锌管	m	21
(7)	井盖维修除锈喷漆	项	1
(8)	螺丝（12*40mm）	套	32
(9)	拆装井房配电箱	项	1
(10)	检修水路、电路、调试	项	1
(11)	使用装载机	小时	3
(12)	二次搬运	项	1
(13)	更换电缆（3*2.5mm2国标软铜）	m	24

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 二　分组名称： 平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
17	平氏镇雷庄村王琢学奎井牌失		
(1)	更换水泵（QS10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	33
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢）	付	23
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	12
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	拆装镀锌管	m	33
(7)	井盖维修除锈喷漆	项	1
(8)	螺丝（12*40mm）	套	48
(9)	拆装井房配电箱	项	1
(10)	检修水路、电路、调试	项	1
(11)	使用装载机	小时	4
(12)	二次搬运	项	1
(13)	更换电缆（3*2.5mm2国标软铜）	m	36
18	平氏镇大堰张村41133000746		
(1)	检修水泵	项	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	39
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	付	27
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	14
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢带法兰弯头）	根	1
(6)	拆装镀锌管	m	39
(7)	井盖维修除锈喷漆	项	1
(8)	螺丝（12*40mm）	套	56
(9)	拆装井房配电箱	项	1
(10)	检修水路、电路、调试	项	1
(11)	使用装载机	小时	3.5
(12)	二次搬运	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 二　分组名称： 平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
19	平氏镇新庄村41133000980		
(1)	更换水泵（QS10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	45
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	副	31
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	16
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	拆装镀锌管	m	45
(7)	井盖维修除锈喷漆	项	1
(8)	螺丝（12*40mm）	套	64
(9)	拆装井房配电箱	项	1
(10)	检修水路、电路、调试	项	1
(11)	使用装载机	小时	3.5
(12)	二次搬运	项	1
(13)	更换水泵缺相保护器	只	1
(14)	更换电缆（3*2.5mm2国标软铜）	m	48

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 二　分组名称： 平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
20	平氏镇新庄村41133000378		
(1)	更换电缆线（铝芯4*25）	m	230
(2)	更换水泵缺相保护器（100A—380V）	只	1
(3)	检修水路、电路、调试	项	1
21	平氏镇新庄村41133000419		
1	更换控制面板	付	1
2	更换井房	套	1
3	检修水路、电路、调试	项	1
4	更换水泵缺相保护器	付	1
22	平氏镇大新庄村41133000957		
(1)	更换水泵（QS10-72/4-4kW）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	9
(3)	拆装镀锌管	m	9
(4)	拆装井房配电箱	项	1
(5)	检修水路、电路、调试	项	1
(6)	使用装载机	小时	3
(7)	二次搬运	项	1
(8)	水泥板（0.8米*0.8米*1米）	块	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十 二　分组名称： 平氏镇

序号	项目名称	计量单位	工程数量
23	平氏镇新庄村41133000153万营井		
(1)	安装水泵（QS10-72/4-4kW/）	台	1
(2)	更换镀锌管（DN50 3m*2.8mm）	m	33
(3)	更换法兰（DN50 120*10mm碳钢环氧漆焊接）	付	23
(4)	更换垫片（DN50 120*3mm橡胶垫）	片	12
(5)	更换出水口管（70公分带碳钢法兰弯头焊接）	根	1
(6)	拆装镀锌管	m	33
(7)	更换井盖	套	1
(8)	螺丝（12*40mm）	套	48
(9)	拆装井房配电箱	项	1
(10)	检修水路、电路、调试	项	1
(11)	使用装载机	小时	4
(12)	二次搬运	项	1
(13)	更换电缆（3*2.5mm2国标软铜）	m	36
(14)	拆除私人水泵水管	项	1
24	平氏镇新庄村41133000179		
(1)	更换井房	套	1
(2)	拆装井房配电箱	项	1
(3)	检修水路、电路、调试	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十三　　分组名称：月河镇#

1	月河镇唐城村下道提灌站		
(1)	更换水泵QSA-80-33/3-13kw	台	1
(2)	更换3x6mm2软铜电缆	m	38
(3)	更换DN-150x5.5mmx3m镀锌管	m	12
(4)	更换DN150x5mm法兰皮垫	片	8
(5)	更换16x60mm螺丝	套	64
(6)	增加500x600水泵启动控制柜	套	1
(7)	更换DN160x1.6MpaPE管道	m	15
(8)	使用PE160弯头(45°)；	个	2
(9)	使用PE160法兰1付	付	1
(10)	使用DN150加长镀锌弯头（焊接）	付	1
(11)	使用PVC32加厚穿线管	m	32
(12)	使用高压自粘带；	卷	1
(13)	使用防水电胶布	卷	2
(14)	使用钩机吊装水泵	项	1
(15)	焊接DN150镀锌法兰	付	16
(16)	拆除旧镀锌管	m	30
(17)	拆除旧水泵	项	1
(18)	拆装检修配电箱；	项	1
(19)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十三　　分组名称：埠江镇#

2	埠江镇林岗村41133000430#		
(1)	更换QSC10-126-7.5kW水泵	台	1
(2)	更换3x4mm2软铜电缆	m	68
(3)	更换DN-50x2.8mmx3m镀锌管	m	66
(4)	更换DN50x120x3mm法兰皮垫	片	25
(5)	更换12x40mm螺丝	套	100
(6)	更换DN50x600mm带弯头法兰出水口	套	1
(7)	更换DN20回气阀	只	1
(8)	使用高压自粘带	卷	1
(9)	使用防水电胶布	卷	2
(10)	使用20T吊车	项	1
(11)	焊接DN50镀锌法兰	付	23
(12)	拆装镀锌管	m	66
(13)	拆除旧水泵	项	1
(14)	拆装检修井房配电箱	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十三　　分组名称：埠江镇#

3	埠江镇康宁寺村41133000687#		
(1)	更换QSC-10-90-5.5kW水泵	台	1
(2)	更换3x4mm2软铜电缆	m	64
(3)	更换DN-50x2.8mmx3m镀锌管	m	12
(4)	更换 DN50x120x3mm法兰皮垫	片	18
(5)	更换12x40mm螺丝	套	72
(6)	使用塑料扎带	包	1
(7)	使用高压自粘带	卷	1
(8)	使用防水电胶布	卷	2
(9)	使用20T吊车	项	1
(10)	焊接DN50镀锌法兰	付	8
(11)	电工上杆维修接线	项	1
(12)	拆装镀锌管	m	60
(13)	拆除旧水泵	项	1
(14)	拆装检修井房配电箱	项	1
(15)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十三　　分组名称：埠江镇#

4	埠江镇付楼村41133000427		
(1)	更换380V—100A水泵缺项保护器	只	1
(2)	水泵扬程功率与配电箱匹配测试	项	1
(3)	更改线路	项	1
(4)	拆装检修配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出	项	1
5	安棚镇张楼村04#		
(1)	维修地埋电缆	处	2
(2)	人工开挖及回填土（4mx0.9mx0.9m）	处	2
(3)	使用35mm2电缆套管	个	8
(4)	使用高压自粘带	卷	8
(5)	使用防水电胶布	卷	8
(6)	使用35mm2热缩套管	套	2
(7)	检修配电箱	项	1
(8)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十三　　分组名称：安棚镇#

6	安棚镇朱洼村42#		
(1)	更换200QJ20-175/13-13kW水泵	1	1
(2)	更换3x10mm2软铜电缆	m	161
(3)	更换DN-50x3.2mmx3m镀锌管	m	159
(4)	更换DN50x120x3mm法兰皮垫	片	55
(5)	更换12x40mm螺丝	套	220
(6)	使用塑料扎带	包	1
(7)	吏用高压自粘带	卷	2
(8)	使用防水电胶布	卷	4
(9)	使用20T吊车	项	1
(10)	焊接DN50镀锌法兰	付	106
(11)	拆除旧水泵	项	1
(12)	拆装检修井房配电箱	项	1
(13)	检修水路电路，调试出水	项	1
(14)	拆装镀锌管	m	159
7	安棚镇朱洼村26#		
(1)	更换智能配电盘一体机	套	1
(2)	水泵扬程功率与配电箱匹配测试	项	1
(3)	拆装检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路，调试出水	项	1
(5)	更换管理机	部	1
(6)	增加充值卡	张	100

分组工程量清单

合同编号：

组号：十三　　分组名称：安棚镇#

8	安棚镇朱洼村45#		
(1)	维修地埋管	处	1
(2)	使用90PVC管道	m	4
(3)	使用90PVC直接	个	1
(4)	使用90PVC弯头（45°）	个	2
(5)	使用胶水	瓶	1
(6)	使用DN90抢修节	套	1
(7)	人工开挖及回填土（5mx0.9mx0.9m）	处	1
(8)	检修井房配电箱	项	1
(9)	检修水路电路，调试出水	项	1
9	安棚镇朱洼村03#		
(1)	维修地埋管	处	1
(2)	使用90PVC管道	m	4
(3)	使用90PVC直接	个	1
(4)	使用胶水	瓶	1
(5)	使用DN90抢修节	套	1
(6)	检修井房配电箱	项	1
(7)	检修水路电路，调试出水	项	1
10	安棚镇朱洼村06 #		
(1)	维修出水口	处	1
(2)	使用PVC90x90出水口阀门	付	1
(3)	人工开挖清理及回填土方和出水口阀门保护罩	项	1
(4)	更换380V—100A水泵缺项保护器	只	1
(5)	更换线路	项	1
(6)	拆装检修井房配电箱	项	1
(7)	检修水路电路，调试出水	项	1

分组工程量清单

合同编号：

组号：十三　　分组名称：安棚镇#

序号	项目名称	计量单位	工程数量
11	安棚镇朱洼村26#		
(1)	维修出水口	处	1
(2)	使用PVC90x90出水口阀门	付	1
(3)	检修井房配电箱	项	1
(4)	检修水路电路，调试出水	项	1
12	安棚镇朱洼村39 #		
(1)	维修出水口1处	处	1
(2)	使用PVC90x90出水口阀门	付	1
(3)	人工开挖清理及回填土方和出水口阀门保护罩	项	1
(4)	拆装检修井房配电箱	项	1
(5)	检修水路电路，调试出水	项	1