政府采购合同

项目名称：桐柏县交通运输局桐柏县农村客货邮融合发展扩面提质建设项目

项目编号：桐财招标采购-2026-9

甲方：桐柏县交通运输局

乙方：中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司

签订时间：2026年09月04日

甲方：桐柏县交通运输局委托一扬项目管理河南有限公司代理机构进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条：合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标文件

2、投标文件

3、乙方在投标时的书面承诺

4、中标通知书

5、合同补充条款或说明

6、保密协议或条款

7、相关附件、图纸

第二条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等。

（详见《供货一览表》）。

2. 投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司　　项目编号：桐财招标采购-2026-9

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价（元）	小计（元）	交货安装时间
（一）村级寄递物流综合服务点建设（采购）									
1	货架	金鼎定制	2000mm×500mm×2000mm（4层）钢材 每层承重300KG-400KG 1.材质：采用优质冷轧钢板≥0.6mm，表面经过特殊处理，防锈、防污，易清洗； 2.整体侧板与背面采用卡扣式做法，结构牢固； 3.工艺要求：表面均采用涂料，光泽度好，表面硬度高，耐冲击力、耐水耐酸性强；承重量不低于400kg； 4.钢件表面涂层：采用环氧树脂粉末，经过：除油—水洗—除锈—水洗—中和—水洗—表调—陶化—水洗—烘干—静电喷塑—200℃高温固化。	南阳市金鼎办公设备有限公司	组	186	398	74028	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；

103

2	★出入库一体机	海康威视 DS-MCSGAM/W	可实现图像、数据的采集融合，本地存储及上传，可追溯大视野、大景深，景深范围覆盖15-85cm.≥800万读码相机，≥200万宽动态人脸摄像机，识别画面清晰 集成多种常用接口，支持多种通信方式：如双频Wi-Fi、蓝牙和千兆网等 屏幕尺寸：≥10.1英寸 是否支持触摸：电容屏 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,CodeBar,EAN,ITF25, Matrix25 二维码：Data Matrix，QR Code，MicroQR，Aztec，HANXIN Wi-Fi频率范围：2.412-2.472 GHz;5.15-5.25 GHz。蓝牙：蓝牙5.0 及以上 CPU：性能不低于4核Cortex-A55， 操作系统：Android11及以上操作系统 内存：≥4G 电源输入：DC 12V 白光灯：支持 内置存储容量：≥64GB 外部接口：包括但不限于HDMI;USB 2.0;USB 3.0;千兆网口/WIFI 图像传感器：CMOS，卷帘快门 像素：读码相机：≥3840*2160 人脸相机：≥2592*1920	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	186	2992	556512	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；

104

			典型识读景深：400 mm@12 mil						
3	PDA智能扫描端	新大陆 NTL-MT95L	1.操作系统 Android 11及以上 2.处理器 高速八核 64 位处理器，2.0GHz及以上， 3.存储 ≥4GB+64GB， 4.显示屏≥ 5.5 ″（分辨率 ≥ 1440×720）电容式触摸屏、钢化玻璃， 5.摄像头 标配后置≥ 1300 万像素摄像头， 自动对焦，LED 补光灯； 6.定位支持北斗； 7.电池 3.85V， ≥5000mAh；	新大陆数字技术股份有限公司	台	186	2129	395994	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
4	称重设备	友声XK3100-B2+	台秤（1-150kg） 台面尺寸（长×宽）：300mm×400mm， 带液晶屏 不锈钢表头，具计价/计重/计数 防水/防尘/内置 充电/插电两用 可实现1-150L内精准称重	上海友声衡器有限公司	台	186	354	65844	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
5	标签打印机	得力DL-886BW	支持打印宽度20mm-76mm，纸卷直径不超过50mm，支持手机/电脑蓝牙连接	得力集团有限公司	台	186	354	65844	合同签订后35日历天内安装

									、调试完毕；
6	周转箱	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	金属材质框，四个轮子，可移动式，尺寸1000mm*800mm*840mm，承重能力1000kg	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	个	186	319	59334	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
7	灭火器	中铭ABC4	粉充装量：4kg ±0.08kg（国标公差） 干粉配方（国标 90 粉）：75% 磷酸二氢铵 +15% 硫酸铵，淡黄色超细干粉 驱动介质：氮气（瓶内预充压力） 工作压力（25℃）：≥1.2MPa 筒体水压强度试验压力：2.1MPa， 无泄漏、无变形灭火性能核心指标（驱动关键） 灭火级别：2A、55B、C、E 2A：扑灭固体可燃物（木材、纸张、布料） 55B：扑灭汽油、柴油、酒精等液体易燃火 C：天然气、液化气气体火灾 E：≤1000V 带电设备电器火灾（机房、配电箱）有效喷射距离（20℃）	中铭消防设备有限公司	具	186	71	13206	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；

			：≥3.5m 连续喷射总时间： ≥16s（新国标）/≥13s（旧国标） 喷射软管长度：约 400mm，橡胶耐高压软管MF/ABCE4 (GB4351-2023)						
8	视频监控服务	海康威视云存储服务	满足186个村级寄递物流综合服务点视频监控服务，不小于376路视频，连续录像存储不少于30天。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	项	1	781368	781368	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
9	WiFi 路由器	普联WMA302	双频千兆 WiFi 路由器，支持2.4G+5G 双频并发，无线速率不低于1200Mbps； 配备≥256MB 运行内存、 ≥128MB 闪存； 提供 1 个千兆 WAN 口、 ≥4 个千兆 LAN 口； 带机量≥30 台，支持≥24 小时稳定运行；支持 AP 模式、端口转发等基础网络功能	普联技术有限公司	个	186	212	39432	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
10	宽带网络服务	中国移动 300M 专线	≥300 兆宽带网络服务	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	1年/点	186	360	66960	合同签订后35日历天内

									安装、调试完毕；
11	户外标识牌	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	主门头牌XX乡（镇）XX村寄递物流综合服务点+客货邮LOGO 80cm×50cm 铝合金+UV喷印	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	186	177	32922	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
12	制度牌	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	寄递服务管理制度；40cm×60cm；写真过膜不干胶亚克力板	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	186	49	9114	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
13	集成服务	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	投标人须完成186个村级寄递物流综合服务点的平台架构配置、设备平台接入、显示解码联调及存储策略部署，进行稳定测试，确保中心与各点位互通正常。	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	158319	158319	合同签订后35日历天内安装

									、调试完毕；
14	安装服务	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	投标人须完成186个村级寄递物流综合服务点全部采购设备的硬件部署工作，包括设备安装固定、线缆规范布放，确保各设备物理安装牢固、接线正确、布局整齐。	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	279314	279314	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
（二）物流快递共配中心建设（采购）									
一、分拣线系统									
1	供包台	易通达 YTD-GB01	四段式供包台（读码段+称重段+加速段+90°导入段），人工负责将包裹置于供件台上，系统自动驱动包件进入分拣机主线，含动态称重。	河南易通达自动化科技有限公司	套	10	42846	428460	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
2	分拣机主线	易通达 YTD-FJ01	1.机架轨道主体材质：3.0mm 碳钢喷塑 减震垫：橡胶；含转弯轨道：R3442mm（一个转弯轨道9台小车）	河南易通达自动化科技有限公司	米	127.2	1905	242316	合同签订后35

			2.龙门架：采用80mm×80mm×3mm方管焊接而成/采用80mm×80mm×4mm方管焊接 而成（3000mm及以上用），不少于38个 3.直线同步电机：5.5KW，共4套						日历天内安装、调试完毕；
3	小车整体	易通达 YTD-XC	包含控制单元皮带、伺服滚筒与驱动器、小车托架、行走轮及导向轮等。 小车托架：铸铝、次级驱动板	河南易通达自动化科技有限公司	套	212	2045	433540	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
4	格口	易通达 YTD-750	1. 自动集包格口尺寸750mm；格口滑板材质：SPCC t=2.5mm 2.格口按钮可以手动解锁或巴枪绑袋解锁 3.急停按钮(HA22-01个，LY)，数量满足要求 4.挡袋梁：高度环保袋尺寸要求且便于装包袋，双层顶料加选布袋形式，数量为单层格口数*3 5.集包区域警示灯，黄色警示提醒（15个格口配1个）	河南易通达自动化科技有限公司	个	240	705	169200	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
5	空盘检测	易通达 YTD-KPJC	采用传感器方案，用于检测是否还有留盘的包裹及小车预约	河南易通达自动化科技有限公司	个	2	1071	2142	合同签订后35

									日历天内安装、调试完毕；
6	电控系统部分	易通达定制	1.基准长度150m 2.采用PLC进行控制、通信总线的方式进行信息交互，包含PLC、信号检测、位置反馈传感器、电源、格口通信总线 等，采用漏波电缆进行通信	河南易通达自动化科技有限公司	套	1	173026	173026	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
7	IT 相关	易通达定制	1.（软件）设备监控系统：分拣机设备监控、设置、故障提示灯、故障诊断、维护提醒等 2.（软件）人机界面系统：系统运行参数设定、远程管理、数据统计等 3.（软件）WCS系统：负责与客户的数据服务器通讯，进行数据交换，以及分拣控制等 4.现场分拣机网络	河南易通达自动化科技有限公司	项	1	68456	68456	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
8	WCS 分拣服务器（单层）	易通达定制	WCS 分拣服务器	河南易通达自动化科技有限公司	台	1	9738	9738	合同签订后35日历

									天内安装、调试完毕；
二、分拣线辅线									
1.1	平面输送机	易通达 YTD-PS92-1000	长9200mm×宽1000mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	1	12827	12827	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
1.2	平面输送机	易通达 YTD-PS90-1000	长9000mm×宽1000mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	5	12840	64200	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
1.3	平面输送机	易通达 YTD-PS72-1000	长7200mm×宽1000mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	1	10039	10039	合同签订后35

									日历天内安装、调试完毕；
1.4	平面输送机	易通达 YTD-115-1000	长11500mm×宽1000mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	1	16034	16034	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
1.5	平面输送机	易通达 YTD-PS30-1000	长3000mm×宽1000mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	2	9295	18590	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
1.6	平面输送机	易通达 YTD-PS100-1000	长10000mm×宽1000mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	5	14660	73300	合同签订后35日历

									天内安装、调试完毕；
1.7	平面输送机	易通达 YTD-PS100-800	长10000mm×宽800mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	1	14075	14075	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
1.8	平面输送机	易通达 YTD-PS50-1000	长5000mm×宽1000mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	1	9295	9295	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
1.9	平面输送机	易通达 YTD-PS80-1000	长8000m×宽1000mm；2.75mm碳钢板整体折弯，中置驱动模式，双轴承滚筒；功率：2.2KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	17	12482	212194	合同签订后35日历天内

									安装、调试完毕；
1.10	摆臂	易通达 YTD-BB15-40	长1500mm×宽400mm；功率：1.5KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	6	11420	68520	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
1.11	伸缩机	易通达 YTD-SS6-8	6m伸8m（长6000伸8000×宽800mm）；功率：3KW	河南易通达自动化科技有限公司	台	4	37180	148720	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
2.1	供包钢平台	易通达 YTD-PT-GB	长28400mm×宽2400mm；3mm花纹板整体折弯全预制，现场U型卡螺丝安装，支腿采用80mm×80mm矩形方管，扶手采用30×30mm矩形方管	河南易通达自动化科技有限公司	㎡	68.16	675	46008	合同签订后35日历天内安装

									、调试完毕；
2.2	供包平台爬梯	易通达 YTD-PT-PT01	配套供包平台；3mm花纹板整体折弯全预制，现场U型卡螺丝安装，扶手采用30×30mm矩形方管	河南易通达自动化科技有限公司	套	2	1593	3186	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
2.3	拆包钢平台	易通达 YTD-PT-CB	长11000m×宽6400mm；3mm花纹板整体折弯全预制，现场U型卡螺丝安装，支腿采用60×60mm矩形方管，扶手采用30×30mm矩形方管	河南易通达自动化科技有限公司	㎡	76.8	675	51840	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
2.4	拆包平台爬梯	易通达 YTD-PT-PT02	配套拆包平台；3mm花纹板整体折弯全预制，现场U型卡螺丝安装，扶手采用30×30mm矩形方管	河南易通达自动化科技有限公司	套	2	1195	2390	合同签订后35日历天内安装、调

									试完毕；
2.5	存货大滑槽	易通达 YTD-HC-DH	长11000mm×宽3200mm；采用1.5mm镀锌板折弯，衔接处采用螺丝装配，挡板表面喷塑处理	河南易通达自动化科技有限公司	套	2	19918	39836	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
2.6	格口直落滑槽	易通达 YTD-HC-ZL	长1300mm×宽1100mm；采用1.5mm镀锌板折弯，衔接处采用螺丝装配，挡板表面喷塑处理	河南易通达自动化科技有限公司	套	2	1726	3452	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
2.7	主线跨梯	易通达 YTD-K-T01	配套主线跨越	河南易通达自动化科技有限公司	套	1	13279	13279	合同签订后35日历天内安装、调试完

									毕；
2.8	挡板	易通达 YTD-DB100	长1000mm×宽30mm×高300mm；采用1.8mm碳钢板折弯，衔接处采用螺丝装配，表面喷塑处理	河南易通达自动化科技有限公司	米	200	133	26600	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
三、生产配套									
1	周转袋	瑞发定制	袋身 1000mm×600mm；袋底 600mm×400mm，PE材质，90g/㎡以上全新料编织袋，袋口四边	河南瑞发塑料包装有限公司	条	1000	44	44000	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
2	门禁	海康威视定制服务	栅栏控制，包含控制机、道闸、地感处理器，无线遥控功能等重型（直流无刷） 静态功率：<5W 自动关门最大延时时间：约99秒 电机:24VDC/120W（输出功率） 栅栏杆:5m;起落4-8秒	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	2	17262	34524	合同签订后35日历天内安装

			工作温度:-35 ° C~+70 ° C 储存温度:-35 ° C~+70 ° C 遥控距离：>30米						、调试完毕；
3	打包作业台	金鼎定制	1800mm/2000mm*800*750mm锈钢实心面板工作台，防腐、耐磨、承重 。5*5cm方钢H型加厚桌腿1mm壁厚，可调节防滑脚垫。，防撞圆角设计。称重400斤。	南阳市金鼎办公设备有限公司	个	6	2302	13812	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
4	手动液压托盘搬运车（地牛）	诺力 AC-30	额定载重： ≥3000kg 手动一体浇筑式油泵 主体钢材质 尼龙耐磨轮 长≥2000mm，宽≥680mm， 最低高度≤80mm-85mm 最高高度≥190mm-205mm	诺力机械股份有限公司	台	20	2744	54880	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
5	货架	金鼎定制	2000mm×500mm×2000mm（4层）钢材 每层承重300KG-400KG 1.材质：采用优质冷轧钢板≥0.6mm，表面经过特殊处理，防锈、防污，容易清洁； 2.整体侧板与背面采用卡扣式做法，结构要牢固；	南阳市金鼎办公设备有限公司	组	20	398	7960	合同签订后35日历天内安装、调

			3.工艺要求：表面均采用涂料，光泽度好、表面硬度高、耐冲击力、耐水耐酸性强;承重量不低于400kg； 4.钢件表面涂层：采用环氧树脂粉末，经过：除油—水洗—除锈—水洗—中和—水洗—表调—陶化—水洗—烘干—静电喷塑—200℃高温固化。						试完毕；
6	UPS 供电设备	新辰MAXI 3310KS PLUS	额定输入电压：220VAC 工作电压范围：120～275VAC（超宽稳压） 输入频率：40～70Hz 自适应 输入功率因数： ≥0.95，谐波低 市电模式整机效率：最高 94%；ECO 节能模式 98% 三、输出电气参数 额定输出电压：220VAC ± 1%（可切换 208/230/240V） 输出波形：纯正弦波，线性负载 THD ≤3% 输出频率 市电同步：跟随电网 40 - 70Hz 电池逆变：50Hz±0.1Hz 稳定输出 波峰因数：3:1，适配服务器、交换机、工控设备 过载保护 ≤105% 负载：长期运行 105%～125%：持续 10 分钟报警 125%～150%：30 秒关机保护 150%：立即切断输出	佛山市新辰电子有限公司	台	4	7082	28328	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；

7	打印机	HP Color LaserJet Pro MFP M180n	打印复印一体机核心打印参数 最大幅面：A4 打印速度：A4 黑白 20 页 / 分钟；Letter 纸 21 页 / 分钟 首页出纸：就绪状态最快 9.5 秒 打印分辨率： ≥600×600 dpi 双面打印：仅支持手动双面，无自动双面单元 内存 / 处理器： ≥128MB 内置内存， ≥600MHz 处理器复印速度：与打印同步， ≥20 页 / 分钟（A4） 复印分辨率： ≥400×600 dpi 连续复印：最多 99 份 缩放比例：25% ~ 400% 无级缩放 扫描类型：平板 CIS 扫描 光学分辨率： ≥1200×1200 dpi 色彩深度： ≥24 位彩色 最大扫描尺寸：A4（216×297mm） 扫描格式：JPG、PDF、TIFF、BMP，支持扫描至电脑文件夹 进纸容量：纸盒：≥150 张容量 出纸容量：出纸容量：≥100 张	中国惠普有限公司	台	10	1107	11070	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
8	投递桌	金鼎定制	尺寸：1200mm×600mm×750mm 不锈钢材质 不锈钢实心面板工作台，防腐、耐磨、承重。5*5cm方钢H型加厚桌腿1mm壁厚，可调节防滑脚垫。，防撞圆角设计。称重400斤。	南阳市金鼎办公设备有限公司	张	30	4426	132780	合同签订后35日历天内安装、调

									试完毕；
9	投递椅	金鼎定制	PU防静电面，不锈钢电镀腿。万向滑轮。 尺寸要求：椅面宽≥300mm	南阳市金鼎办公设备有限公司	个	30	177	5310	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
10	打包台	金鼎定制	1500mm×800mm×750mm 不锈钢实心面板工作台，防腐、耐磨、承重。5*5cm方钢H型加厚桌腿1mm壁厚，可调节防滑脚垫。，防撞圆角设计。称重400斤。	南阳市金鼎办公设备有限公司	张	6	1770	10620	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
11	办公桌	金鼎定制	1200mm×1200mm×760mm单人桌，带屏风隔板 产品材质及特点：此款为纯板式办公桌桌，时尚沉稳大气拼色设计，板材E1级优质环保实木颗粒板，优质MFC双饰面，耐磨性好，抗压、抗拉、抗弯性强，不易变形，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，密度达到800kg/M3,甲醛释	南阳市金鼎办公设备有限公司	张	20	531	10620	合同签订后35日历天内安装、调试完

			放量≤6.5mg/100g,游离甲醛释放量符合GB18580-2025标准 封边：四周采用与板材同色的PVC封边。五金件：高质量优质五金件。						毕；
12	办公椅	金鼎定制	优质全新PP加玻纤，人体工学护腰设计背框， . 优质全新PP加玻纤固定扶手 . 高端耐磨透气双层网镂空背配进口不含金属座布料； . 优质全新PP加玻纤固定扶手， . 、 高回弹海棉软座，车三边做法，更显高档 . 优质足25MM逍遥底盘， . 85/4行程黑色三级升降气杆； . PA320尼龙过测试1000KG五星脚， . 黑色55MM专用尼龙轮 尺寸要求：扶手内宽： ≥480mm；座深400mm-480mm；扶手高200mm-250mm；靠背高350mm	南阳市金鼎办公设备有限公司	个	20	195	3900	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
13	档案柜	金鼎定制	钢制三屏器文件柜：1800×850×390隔板2块、抽屉2个锁具4个	南阳市金鼎办公设备有限公司	个	20	443	8860	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；

14	电脑	联想开天E50Z G1t-D085	国产电脑：国产操作系统 CPU： ≥8核8线程国产处理器 内存： ≥16G 硬盘： ≥512G SSD 显示屏： ≥24寸显示器	联想开天科技有限公司	台	10	2450	24500	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
15	电话	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	挂机馈电：DC 48V（依靠电话线供电，无需安装电池） 摘机工作电压：6 - 12V DC 铃流信号：AC75V/25Hz，兼容国内三大运营商固话线路 拨号制式：DTMF 双音多频 + 脉冲拨号双兼容 线路阻抗：600 Ω 标准匹配，语音传输频段 300 - 3400Hz 断电特性：市电完全断电依旧正常接打电话（内置 LCD 屏幕熄灭）	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	套	2	266	532	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
四、监控和网络服务									
1	视频监控服务	海康威视云存储服务	满足15个乡镇分控汇总送站点视频监控及显示服务，不小于80路视频，连续录像存储不少于30天。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	项	1	129941	129941	合同签订后35日历天内安装、调

									试完毕；
2	WiFi 路由器	普联WMA302	双频千兆 WiFi 路由器，支持2.4G+5G 双频并发，无线速率不低于1200Mbps； 配备≥256MB 运行内存、 ≥128MB 闪存； 提供 1 个千兆 WAN 口、≥4 个千兆 LAN 口； 带机量≥30 台，支持 7×24 小时稳定运行；支持 AP 模式、端口转发等基础网络功能	普联技术有限公司	台	4	212	848	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
3	宽带	中国移动 100M 对等光纤专线	1.带宽规格：下行标称速率≥100Mbps，上行标称速率 ≥100Mbps 2.接入方式：光纤专线接入，提供端到端物理线路保障 3.IP 资源：按业务需求分配2个对应的静态公网固定 地址	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	年/条	1	12000	12000	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
五、其他									
1	环氧底漆	立邦秀珀 515 底漆	满足GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》检测要求	立邦涂料（中国）有限公司	kg	1944	21	40824	合同签订后35日历天内安装

									、调试完毕；
2	环氧中涂	立邦秀珀 528 中涂	满足GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》检测要求	立邦涂料（中国）有限公司	kg	5375	15	80625	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
3	环氧平涂面漆	立邦秀珀 811U 面漆	满足GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》检测要求	立邦涂料（中国）有限公司	kg	3200	23	73600	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
4	指示牌	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	规格：300x100cm 折边厚度2cm/折后实际尺寸1205x955mm 材质：1.5厚铝板+反光膜 安装方式：竖牌 竖杆 114圆管 抱箍双面安装	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	套	2	3851	7702	合同签订后35日历天内安装、调

									试完毕；
5	门头牌	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	做法：不锈钢包边发光字，不锈钢包边 亚克力面板 高亮灯珠 规格：1.5x1.5mx14个字 安装方式：方钢焊接支撑架 其他：包含电线/电缆/控制器等	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	套	1	23902	23902	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
6	制度牌	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	80×120cm，pvc 功能区牌、制度牌等 根据中心需求进行定制	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	块	60	89	5340	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
7	集成服务	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	投标人须完成15个乡镇公共配送站点的网络架构配置、设备平台接入、显示解码策略及存储策略部署，进行稳定测试，确保中心与各点位互通正常。	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	207783	207783	合同签订后35日历天内安装、调试完

127

									毕；
8	安装服务	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	投标人须完成15个乡镇公共配送站点全部采购设备的硬件部署工作，包括设备安装固定、线缆规范布放，确保各设备物理安装牢固、接线正确、布局整齐。	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	366581	366581	合同签订后35日历天内安装、调试完毕；
（三）乡镇公共配送综合服务站（采购）									
1	皮带机(传送 10 米)	易通达 YTD-PD10-1000	长10000mm*宽1000mm*高750mm 包含皮带机、直挡板及电控设备，包含电线/桥架/总控柜/布线/排电；额定功率[illegible]	河南易通达自动化科技有限公司	套	15	15049	225735	合同签订后35日历天完成交货安装
2	周转箱	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	金属材质[illegible]轮子，可移动式，尺寸1000mm*800mm*840mm，承重能力≥1000kg	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	个	60	319	19140	合同签订后35日历天完成交货安

128

									装
3	分拣操作台	金鼎定制	2000mm×700mm×750mm 锈钢实心面板工作台，防腐、耐磨、承重。5*5cm方钢H型加厚桌腿1mm壁厚，可调节防滑脚垫。，防撞圆角设计。承重≥400斤。	南阳市金鼎办公设备有限公司	台	30	1770	53100	合同签订后35日历天完成交货安装
4	货架	金鼎定制	2000mm×500mm×2000mm（4层）钢材 每层承重300-400KG 1.材质：采用优质冷轧钢板≥0.6mm，表面经过特殊处理，防锈、防污，易清洁； 2.整体侧板与背面采用卡扣式做法，结构牢固； 3.工艺要求：喷塑前采用涂料，光泽度好、表面硬度高、抗冲击力、耐水耐候性强，承重量不低于400kg； 4.钢件表面涂层：采用环氧树脂粉末，经过：除油—水洗—除锈—水洗—中和—水洗—表调—陶化—水洗—烘干—静电喷塑—200℃高温固化。	南阳市金鼎办公设备有限公司	组	60	398	23880	合同签订后35日历天完成交货安装
5	★出入库一体机	海康威视 DS-MCSGAM/W	可实现图像、数据的采集融合，本地存储及上传，可追溯大视野、大景深，景深范围覆盖15-85cm≥800	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	15	2992	44880	合同签订后

			万读码相机， ≥200万宽动态人脸摄像机，识别画面清晰 集成多种常用接口，支持多种通信方式：如双频Wi-Fi、蓝牙和千兆网等 屏幕尺寸： ≥10.1英寸 是否支持触摸：电容屏 一维码：Code 39，Code 93，Code 128，CodeBar，EAN，ITF25， Matrix25 二维码：Data Matrix，QR Code，MicroQR，Aztec，HANXIN Wi-Fi频率范围：2.412-2.472 GHz;5.15-5.25GHz蓝牙：蓝牙 5.0及以上 CPU：性能不低于4*Cortex-A55， 操作系统：Android11及以上操作系统 内存： ≥4GB 电源输入：DC 12V 白光灯：支持 内置存储容量： ≥64GB 外部接口：包括但不限于HDMI;USB 2.0;USB 3.0;千兆网口;WIFI 图像传感器：CMOS，卷帘快门 像素：一维码相机： ≥2048*2160 人脸相机： ≥2592*1920 典型识读景深：400 mm@12 mil						35日历天完成交货安装
6	PDA 智能扫描端	新大陆 NTL-MT95L	1.操作系统 Android 11及以上 2.处理器 高速八核 64 位处理器，2.0GHz及以上， 3.存储 ≥4GB+64GB，	新大陆数字技术股份有限公司	台	45	2129	95805	合同签订后35

			4.显示屏≥ 5.5 ″（分辨率 ≥ 1440×720）电容式触摸屏、钢化玻璃 ， 5.摄像头 标配后置≥ 1300 万像素摄像头， 自动对焦，LED 补光灯； 6.定位支持北斗； 7.电池 3.85V， ≥5000mAh；						日历天完成交货安装
7	升降旋转椅	金鼎定制	优质全新PP加玻纤，人体工学护腰设计背框， . 优质全新PP加玻纤固定扶手 . 高端耐磨透气双层网镂空背配进口不含金属座布料； . 优质全新PP加玻纤固定扶手， . . 高回弹海棉软座，车三边做法，更显高档 . 优质足25MM逍遥底盘， . 85/4行程黑色三级升降气杆； . PA320尼龙支撑环1000KG五星脚， . 黑色65MM专用尼龙轮	南阳市金鼎办公设备有限公司	套	60	195	11700	合同签订后35日历天完成交货安装
8	称重设备	友声XK3100-B2+	台秤（2-150kg） 台面尺寸（长×宽）：400×400mm，液晶屏不锈钢表头，可计价/计重/计数 防水/防抖/防冻 充电/插电两用 可实现1-150kg内精准称重	上海友声衡器有限公司	台	15	354	5310	合同签订后35日历天完成交货安装

9	称重设备（大件）	友声TCS- 300	台秤（2-300kg） 台面尺寸（长×宽）：400×500mm超厚花纹秤盘不锈钢表头，可计价/计重/计数 防水/防抖/防冻 充电/插电两用 可实现2-300kg内精准称重	上海友声衡器有限公司	个	15	443	6645	合同签订后35日历天完成交货安装
10	办公桌	金鼎定制	1200×1200×760mm同单人桌，带屏风隔板 产品材质及特点：此款为纯板式办公桌桌，时尚沉稳大气拼色设计，板材E1级优质环保实木颗粒板，优质MFC双饰面，耐磨性好，抗压、抗拉、抗弯性强，不易变形，表面具有防水、防烫、防酸、防碱、防火功能，密度达到800kg/M3,甲醛释放量≤6.5mg/100g,游离甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准 封边：底脚采用与板材同色的PVC封边，五金件：高质量优质五金件。	南阳市金鼎办公设备有限公司	张	15	531	7965	合同签订后35日历天完成交货安装
11	办公椅	金鼎定制	优质全新PP加玻纤，人体工学护腰设计背框， . 优质全新PP加玻纤固定扶手 . 高端耐磨透气双层网镂空背配进口不含金属座布料； . 优质全新PP加玻纤固定扶手， . . 高回弹海棉软座，车三边做法，更显高档	南阳市金鼎办公设备有限公司	把	15	195	2925	合同签订后35日历天完成交货安

			. 优质足25MM道遥底盘， . 85/4行程黑色三级升降气杆； . PA320尼龙过测试1000KG五星脚， . 黑色55MM专用尼龙轮 尺寸要求：扶手内宽： ≥480mm； 座深400mm-480mm；扶手高200mm-250mm；背长≥350mm						装
12	投递桌	金鼎定制	钢制投递桌-双筒式投递桌 尺寸:下部桌体为1400x700x760mm，上部分拣格为1400x300x1040mm 材质：钢制 其他：上部分拣格按高度均分为四排，上边三排每排统一均分为5格 ，最下边一排均分为3格 格与格横竖隔板厚25mm	南阳市金鼎办公设备有限公司	套	30	5869	176070	合同签订后35日历天完成交货安装
13	投递椅	金鼎定制	PU防静电面，不锈钢电镀腿。万向滑轮。 尺寸要求：椅面宽≥450mm	南阳市金鼎办公设备有限公司	个	30	177	5310	合同签订后35日历天完成交货安装
14	电脑	联想开天E50ZG1t-D085	国产电脑，国产操作系统 CPU： ≥8核8线程国产处理器 内存： ≥16G 硬盘： ≥512G SSD 显示屏： ≥24寸显示器	联想开天科技有限公司	个	15	2450	36750	合同签订后35日历天完

									成交货安装
15	打印机	HP Color LaserJet Pro MFP M180n	打印复印一体机核心打印参数 最大幅面：A4 打印速度：A4 黑白 20 页 / 分钟；Letter 纸 21 页 / 分钟 首页出纸：就绪状态最快 9.5 秒 打印分辨率： ≥600×600 dpi 双面打印：仅支持手动双面，无自动双面单元 内存 / 处理器： ≥128MB 内置内存， ≥600MHz 处理器复印速度：与打印同步， ≥20 页 / 分钟（A4） 复印分辨率： ≥400×600 dpi 连续复印：最多 99 份 缩放比例：25% ~ 400% 无级缩放 扫描类型：平板 CIS 扫描 光学分辨率： ≥1200×1200 dpi 色彩深度： ≥24 位彩色 最大扫描尺寸：A4（216×297mm） 扫描格式：JPG、PDF、TIF、BMP， 支持扫描至电脑文件夹 进纸：单纸盒 ≥150 张容量 出纸：1 纸托盘 100 页	中国惠普有限公司	个	15	1107	16605	合同签订后35日历天完成交货安装
16	消防锻镐	恒越定制	柄总长： ≥900mm（90cm），直柄无弯曲 镐头总跨度： ≥500mm（一头尖、一头扁铲） 镐头净重： ≥2.0kg	邢台恒越消防	把	30	27	810	合同签订后35日历

			两端功能：一端尖凿头、一端扁平铲头 热处理：刃口淬火，硬度 HRC42~46，抗冲击不崩口表面：红色防锈喷塑，消防醒目色，耐腐蚀、防水锈						天完成交货安装
17	灭火器	中铭ABC4	粉充装量：4kg ±0.08kg（国标公差） 干粉配方（国标 90 粉）：75% 磷酸二氢铵 +15% 硫酸铵，淡黄色超细干粉 驱动介质：氮气（瓶内预充压力） 工作压力（20℃常温）：1.2MPa 筒体水压爆破试验压力：2.1MPa，无渗漏、无变形灭火性能核心指标（验收关键） 灭火级别：2A、55B、C、E 2A：扑灭固体可燃物（木材、纸张、布料） 55B：扑灭汽油、柴油、酒精等液体易燃火 C：天然气、液化气气体火灾 E：≤1000V 带电设备初起火灾（机房、配电箱） 喷射距离（20℃）：≥3m 连续喷射总时间： ≥18s（新国标）/≥13s（旧国标） 喷射软管长度：约 400mm，橡胶耐高压软管MF/ABCE4 (GB4351-2023)	中铭消防设备有限公司	具	60	71	4260	合同签订后35日历天完成交货安装
18	视频监控服务	海康威视云存储服务	满足县级共配中心视频监控服务，不小于30路视频，连续录像存储不少于30天。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	项	1	63014	63014	合同签订后

									35日历天完成交货安装
19	宽带网络服务	中国移动 300M专线	≥300 兆宽带网络服务	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	1年/站	15	360	5400	合同签订后35日历天完成交货安装
20	WiFi 路由器	普联WMA302	配备2500㎡ 内存：128MB	普联技术有限公司	个	15	212	3180	合同签订后35日历天完成交货安装
21	运输车辆联网监控	海康威视定制服务	1.4路超高清解码器、摄像头 2.包含传感器、显示屏、年服务费等	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	20	3187	63740	合同签订后35日历天完成交

									货安装
22	招牌	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	主门头牌30cm×240cm 营业时间牌80cm×120cm 铝合金+pvc	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	套	15	398	5970	合同签订后35日历天完成交货安装
23	功能区牌	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	快件分拣作业区 办公（调度）室 男女卫生间标牌 寄取件服务区 客服（投诉）室 25cm×15cm 亚克力	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	套	15	75	1125	合同签订后35日历天完成交货安装
24	制度牌	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	寄递服务管理制度80cm×60cm服务流程明放公示80cm×60cm收费标准+监督电话80cm×60cm写真过膜+型材翻盖框	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	套	15	71	1065	合同签订后35日历天完成交货安装
25	集成服务	中国移动通信集团河南有限公司	投标人须完成县级共配中心的网络架构配置、设备平台接入、显示解	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	59575	59575	合同签订

		南阳分公司定制	码联调及存储策略部署，进行稳定测试，确保中心与各点位互通正常。						后35日历天完成交货安装
26	安装服务	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司定制	投标人须完成县级共配中心全部采购设备的硬件部署工作，包括设备安装固定、线缆规范布放，确保各设备物理安装牢固、接线正确、布局整齐。	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	105105	105105	合同签订后35日历天完成交货安装
投标报价金额（大写）：柒佰叁拾肆万伍仟叁佰陆拾元整									

法定代表人/负责人/或授权代表（签字）：白文博

日期：2026 年 5 月 1 日

第三条：合同总金额

本合同项下货物总金额：大写：柒佰叁拾肆万伍仟叁佰陆拾元整 小写：（￥ ：7345360.00元）。分项价款在《供货一览表》中有确规定。

本合同总价款包括货物、标准附件、备品备件、专用工具、技术服务，包装、运输、装卸、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条：权利和质量保证

1、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权 或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2、乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

3、本项目质保期三年，保修期三年。

4、乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此批货物完整、详细的技术资料和说明文件。

5、乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

6、乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

7、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条：付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

付款方式：

本项目为进度拨款，首次工程量完成总合同价款的60%，申请拨付总合同价款的50%；工程量完成总合同价款的80%，申请拨付总合同价款的70%；工程量全部完成经甲方验收合格并交付使用后，拨付100%。

第六条：交货与验收

交货安装调试时间：1、县物流快递共配中心合同签订后90日历天内，经甲方确认商品类别、数量后采购（安装）；2、乡镇公共配送综合服务站合同签订后15日历天内，经甲方确认商品类别、数量后采购（安装）；3、村级寄递物流综合服务点合同签订后20日历天内，经甲方确认商品类别、数量后采购（安装）；

交货地点：采购人指定地点

验收合格的，由双方共同签署《验收报告》

第七条：项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：毕森琳；联系电话：19836780579。

第八条：售后服务

1、质量保证期为自货物通过最终验收之日起三年内。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2、在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量(含环保节能要求)、材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3、对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4、货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题应积极做出及时响应，并及时赶到现场实地解决问题。

5、乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6、乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物(人为故意损坏除外)提供 免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费(备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供。

第九条：分包

除招标采购文件事先说明且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十条：合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2、生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条：违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。（具体违约责任由双方按照《政府采购法》、《民法典-合同编》等法律法规自行约定并在合同中明确）。

第十二条：凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，应协商解决。协商未果，可向当地人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

乙方（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

统一社会信用代码：

114113300060624138

开户银行：招商银行股份有限公司北京分行营业部

银行账号：8888014500006254

签订日期：2026年09月 04 日