五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

分项报价一览表

供应商名称（公章）：桐柏县欣禾供应链管理有限责任公司　　项目编号：桐财磋商采购-2026-63

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
	库体保温								
1	冷库板	天顺-100	10cm聚氨酯挂钩阻燃326彩钢	漯河市天顺制冷设备有限公司	m2	1282	130.00	166660.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
2	特种门	天顺ＱＴＫ	冷库专用平移门，门体厚度（与库体保温层厚度一致）， 内外326彩钢板饰面，中间填充高密度聚氨酯保温层，导热系数≤0.024W/（m·K），B1级阻燃，闭孔率≥90%	漯河市天顺制冷设备有限公司	m2	22.88	1100.00	25168.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
3	冷库底	文兰	10cm挤塑板	漯河市天顺制冷设备有限公司	m2	510	30.00	15300.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
4	风幕机	大力神	304不锈钢外壳，耐低温-30℃,风压≥500Pa	漯河市天顺制冷设备有限公司	项	4	1800.00	7200.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕

5	各类包角条	天顺ＢＪ	6061-T6型材，规格50×50×1.5mm，	漯河市天顺制冷设备有限公司	项	1	5500.00	5500.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
6	防潮层	雪花	蒸汽渗透阻≥1.6×10^5m²·h·Pa/g，铺设搭接≥200mm	北京华盾雪花塑料集团	m2	1200	5.00	6000.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
7	聚氨酯发泡胶	东元	发泡密度35-50kg/m³，导热系数≤0.024W/（m·K）	东元科技有限公司	箱	25	200.00	5000.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
8	结构胶梁、等		冷库专用结构胶梁，	河南寅兴钢构实业有限公司	m2	1282	7.00	8974.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
9	库体安装服务	天顺	冷库库体专业安装服务，包含库板吊装、拼接固定、接缝密封、配件安装、气密性检测等	漯河市天顺制冷设备有限公司	m2	1282	12.00	15384.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
	制冷及电控系统								
1	空调器	C-SC903H8H	12匹中高温热氟融霜套机风冷冷凝机组	漯河市天顺制冷设备有限公司	台	8	29900.00	239200.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
2	橡塑保温棉	华美	Φ32mm*1000mm* δ20mm	华美节能科技集团有限公司	根	80	5.50	440.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
3	高强包扎带	华力	PET高强聚酯材质，断裂拉力≥200N，耐低温-30℃不脆裂	河南省新乡凤泉区华力空调包扎带厂	卷	100	5.50	550.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕

杨振宇

4	制冷剂	东岳	冷库专用制冷剂，纯度≥99.9%，水分含量≤10ppm，酸度≤0.1ppm	东岳化工有限公司	瓶	1	1300.00	1300.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
	耗材								
1	铜管	七星	Φ32*δ3mm铜管（含连接管件）	河南七星铜业有限公司	m	80	130.00	10400.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
2	铜管	七星	Φ16*δ1.0mm紫铜管（含连接管件）	河南七星铜业有限公司	m	80	70.00	5600.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
3	电力电缆	华东	3*6mm² 国标紫铜电缆	河南华东电缆股份有限公司	m	320	45.00	14400.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
4	配线	华东	2*1.5mm² 紫铜信号线	河南华东电缆股份有限公司	m	600	5.00	3000.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
5	配线	华东	1.5mm² 多股铜线	河南华东电缆股份有限公司	m	500	5.00	2500.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
6	屏蔽对	华东	国标RVSP屏蔽双绞线，2×1.5mm²	河南华东电缆股份有限公司	m	20	5.00	100.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
7	工厂灯	双昌	LED冷库专用三防灯45W	山东双昌照明科技有限公司	套	32	95.00	3040.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
	气调系统配置方案维护结构								
1	板缝气密	东元	包含EPDM三元乙丙气密胶条（规格20×10mm，邵氏硬度60A，耐低温-40℃，	山东东元科技有限公司	m	1400	8.00	11200.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕

杨振宇

			回弹率≥80%）						
	气调系统配置方案气调系统								
1	气调一体机	JHZL-100	处理风量1000m³/h，氧气调节范围1%-21%，氮气纯度≥99.5%，二氧化碳调节范围0-20%，控温精度±0.5℃，控湿精度±3%RH，搭载PLC智能控制系统，	天津立喆舜保鲜科技有限公司	台	1	85000.00	85000.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
2	自动调气站	TQ-100	气调库专用自动调气站，集成气体成分传感器（O2/CO2/C2H4 ，精度±0.1%）	天津立喆舜保鲜科技有限公司	台	1	8500.00	8500.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
3	先导气空压机	XD-14	气调系统专用静音无油先导空压机，排气压力0.8MPa，	天津立喆舜保鲜科技有限公司	台	1	2500.00	2500.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
4	气调管路及管件	立喆舜	气调系统专用管路及管件，采用304不锈钢材质，主管、支管路，管件包含弯头、三通、变径、快接接头，耐压≥1.6MPa	天津立喆舜保鲜科技有限公司	m	200	20.00	4000.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
5	离子环境消毒	XDSB-10	气调库/冷库专用离子环境消毒设备，采用双	天津立喆舜保鲜科技有限公司	台	1	6000.00	6000.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕

杨振宇

			极等离子体杀菌技术，离子浓度≥10^6个/cm^3，臭氧浓度≤0.1ppm（符合国标安全标准）						
6	超声波加湿器	YX-3	气调库专用超[illegible]加湿器，加湿量3[illegible]，[illegible]精度±2%RH，雾粒直径≤5[illegible]，无雾加湿，适配低温高湿环境	天津立喆舜保鲜科技有限公司	台	3	4500.00	13500.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
7	软水机		304不锈钢整体，适配加湿器、空压机用水软化，防止管路结垢。	天津立喆舜保鲜科技有限公司	台	1	6000.00	6000.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
8	安全阀	立喆舜	气调库/制冷系统专用弹簧式安全阀，公称通径DN25，公称压力1.6MPa，整定压力0.8MPa，材质为304不锈钢，	天津立喆舜保鲜科技有限公司	台	3	600.00	1800.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
9	呼吸袋	立喆舜	气调库专用果蔬呼吸袋，采用高透气低密聚乙烯（LDPE）材质	天津立喆舜保鲜科技有限公司	套	3	2500.00	7500.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
10	安装费	立喆舜	气调系统全套专业安装服务，包含气调一体机、自动调气站、空压机、消	天津立喆舜保鲜科技有限公司	项	1	15000.00	15000.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕

杨振宇

			毒设备、加湿器、软水机等设备就位固定、管路连接、线路敷设等						
	附属工程								
1	变压器	S20-M-250/10/0.4	250KVA（含配套设施及完装并达到受电使用要求（空载损耗kw：0.29，负载损耗kw：3.25）	新乡市华嵩电气设备有限公司	套	1	95000.00	95000.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
2	无塔罐	卧龙牌	10吨全自动无塔罐，材质为Q235B，壁厚8mm厚	河南卧龙压力容器有限公司	台	1	12000.00	12000.00	合同签订后120日历天安装、调试完毕
报价金额合计（大写）：捌拾万零叁仟柒佰壹拾陆元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）杨振宇

日期：2026年09月09日

杨振宇