中共方城县委农村工作领导小组办公室文件

方农工办〔2026〕38号

中共方城县委农村工作领导小组办公室
关于2026年方城县拐河镇基础设施项目的
批　复

拐河镇人民政府、县财政局：

为做好常态化帮扶资金保障管理工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，改善和提升农村的基础设施条件，提高贫困群众满意度，经县委农村工作领导小组办公室研究同意，现批复拐河镇基础设施建设项目2个，批复项目资金471.56万元，现就有关事项要求如下：

一、要强化责任落实。要按照上级项目建设和资金管理的有关政策要求，加快推进项目实施，做到责任明确，组织有力，严

格管理。在项目质量上要坚持高标准、严要求，确保高质量完成项目建设任务；要维护项目批复的严肃性，严禁随意变更项目建设内容。鼓励实施部门采取以工代赈等方式，组织贫困劳动力参与项目建设，发放劳务报酬、提高就业技能，增加贫困群众务工收入，深刻把握以工代赈“工程是手段、赈济是目的”“项目建设是平台载体、就业增收是根本目标”的政策内涵，认真组织实施，充分发挥以工代赈资金带动低收入群众就业增收实效。项目实施过程中，要按照“一事一档”的要求，制订资料完备、流程完善、全面详实的项目资料，确保经得起工作检验。

二、加快项目实施和资金拨付进度。业主单位要按照有关法规和上级要求，严格招投标程序，优化项目建设各个环节的管理，提高工作效率。严格按照施工进度拨付工程款，工程预付款不得低于30%，项目验收合格后资金拨付不得低于80%，竣工结算、决算审定后支付除留置工程质保金（工程价款结算总额的3%）剩余资金。要确保在规定时间内项目全面建成并完成验收，及时组织评审，实行县级报账制，按照要求完成项目资金报账。

三、认真做好项目资金监管工作。一是要全面落实公告公示制度，对项目分配结果一律公开，乡、村两级扶贫项目和资金使用结果及绩效要一律公告公示，广泛接受社会和群众的监督。二是要完善扶贫项目实施和资金拨付的旬报制度，加强对项目实施

和资金支出情况监控，针对项目实施和资金支出的有关情况和存在问题，及时研究解决对策措施。三是要突出绩效导向，按照省、市绩效考评要求，项目申报时应明确具体绩效目标。事中根据需要开展绩效监控，事后开展绩效评价，加强评价结果运用。对项目实施全过程绩效目标管理，增强项目实效。

四、要强化项目资金监督检查。县级相关部门要切实加大对常态化帮扶资金的监督检查力度，定期调度项目实施情况，确保项目资金发挥效益。

附件：2026年方城县拐河镇基础设施项目批复表

中共方城县委农村工作领导小组办公室

2026年7月20日

2026年方城县拐河镇基础设施项目批复表

序号	项目名称	实施地点	建设内容	投入规模（万元）	责任单位	备注
2	合计			471.56		
1	2026年方城县拐河镇果木庄村基础设施建设项目	果木庄村	1.道路建设：①C25砼道路面长425米，宽3米，厚18cm，共计1275㎡（山头留村西—果木庄村），漫水桥一座宽3米，跨度4米；盖板涵一座宽7米，跨度8米。2.河道治理：①河道清淤、护坡（北湾漫水桥—组南头）北侧，修建浆砌石护坡长270米，坡长4米，厚0.35米，共计378立方米；护砌基础深1.2米，宽1米，长270米（北湾漫水桥—组南头），共计324立方米。漫水桥一座宽3米，跨度4米。②河道清淤、护坡（缸窖庄）北侧，修建浆砌石护坡长242米，坡长4米，厚0.35米，共计338.8立方米；护砌基础深1.2米，宽1米，长242米（缸窖庄），共计290.4立方米。③河道清淤、护坡（药厂西侧至学校）北侧，修建浆砌石护坡长255米，坡长4.5米，厚0.35米，共计402立方米；护砌基础深1.2米，宽1米，长255米（药厂西侧至学校），共计306立方米。④河道清淤、护坡（果木庄东侧大桥以北）修建浆砌石护坡长142米，坡长3.5米，厚0.35米，共计174立方米；护砌基础深1.2米，宽1米，长142米（药厂西侧至学校），共计170.4立方米。	251.56	拐河镇人民政府	
2	2026年方城县拐河镇胡庄村基础设施建设项目	胡庄村	1.道路建设。C25砼道路面长1400米，宽4米，厚18cm，共5600㎡（何湾-红军坟、三间房-红军坟）。2.沟渠建设。①河道清理垫方（三间房—红军坟），修建浆砌石护坡1100米，坡长4米，厚0.4米，共计1760立方米；②红军坟步道建设及生态停车场1838㎡。 2、大坝修复：土方开挖523.11立方米、坝坡土方回填523.11立方米、坝坡撒播草籽205.15平方米、C40预制路沿石0.8立方米、C15现浇砼靠背1.4立方米。 3、渠道修复：土方开挖49.88立方米、石渣回填49.88立方米、C20砼填充52.5立方米、MU60M7.5浆砌石挡墙护脚82.6立方米。4、施工临时工程：施工专项工程%2.5、施工房屋建筑工程%1.5、其他施工临时工程%3。	220	拐河镇人民政府	