

浙川县厚坡镇人民政府2026年浙川县厚坡
镇粮食烘干设备采购项目
第1标段

采
购
合
同

采购人： 浙川县厚坡镇人民政府
供货人： 河南八顺建设工程有限公司

合同编号：_____

供方（中标人全称）：河南八顺建设工程有限公司

需方（采购人全称）：浙川县厚坡镇人民政府

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：浙财招标采购-2026-84]，按照《政府采购法》、《合同法》《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：浙川县厚坡镇人民政府2026年浙川县厚坡镇粮食烘干设备采购项目采购合同。

二、本合同总价：人民币2269925.00元（大写：贰佰贰拾陆万玖仟玖佰贰拾伍元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格附后
单位：

人民币元

名称	品牌/ 规格/ 型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	免费 质保 期	政府采购节 能产品认证 证书编号	备注
总价 (人民币)	小写：								
	大写： 佰拾万仟佰拾元 角 分								

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间： 2小时内。

2. 解决问题时间： 4小时内。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式： 浙川县厚坡镇人民政府2026年浙川县厚坡镇粮食烘干设备采购项目售后服务部；地址：浙川县上亿广场南门1#楼412室；联系电话：18337770000。

4. 其他服务承诺： /

五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目采购合同签订之日起 60 日（日历日）完成。

2、按需方要求在 需方指定地点（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其他相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点： 货物安装现场；

培训时间： 按需方要求；

培训方式： 按需方要求；

八、验收与保修

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请，验收时需方有权可对不符合合同要求的产品及设备拒绝接收。

2. 需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 供方货物交付需方后，需另立保修书，自验收之日起保修一年。在保修期内如因产品质量导致损坏，供方需无偿履行保修协议。因以下条件导致货物设备损坏的不在保修范围：

- 1) 因不可抗力引起的损坏（如地震、洪水等）；
- 2) 用户电力系统故障（如接地不良，电压超过规定范围等）引起的损坏；
- 3) 用户私自拆解引起的损坏；
- 4) 用户私自造成的机械性损坏（正常使用除外）；

九、付款程序、方式及期限：合同签订后，支付合同总价款的30%作为预付款；货物全部进场支付至合同总价款的60%；货物进场全部安装完成后，经验收合格后支付至合同总价款的80%；经审计完成后一个月内支付至审计价款的97%；剩余审计价款的3%作为质保金，待质保期满后一个月内一次性退还。

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。
2. 付款方式：中标方与招标方协商
3. 允许供方使用履约保函、农民工工资保函和工程质量保函。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额

总值1%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额0.5%的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额0.1%的违约金。供方有权按照合同，要求需方支付合同相关款项。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、需方如对采购清单的货物及设备做出更改，需要书面确认货品单价及数量后签字确认，采购清单内有同类产品单价的按采购清单执行，没有同类产品单价的报需方确认后执行。

十七、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十八、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2. 本合同一式肆份，供需双方各持贰份。

供方（公章）：河南八顺建设工程有限公司

地址：浙川县上亿广场1#楼412室

法定代表人或

授权委托人（签字）：

电话：18337770000

开户银行：河南浙川农村商业银行

股份有限公司一小支行

账号：86719071900000092

需方（公章）：

地址：

法定代表人或

授权委托人（签字）

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2016年9月11日

签约地址：浙川县厚坡镇人民政府。

附件

协议书附件：

附件1：供货范围、技术规格、及分项价格

附件2：产品质保协议书

附件1：供货范围、技术规格、及分项价格

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)	交货安 装时间	质保期
一、	烘干机部分								合同签 订后 60 日历天	1 年
1	粮食烘干机 (顺流)	天诚 SFH-50 0	1. 日产干粮 500 吨,降水幅度 13~15%;当降水幅度不超过设计值的 30%时,产量为设计产量的 2.2 倍; 2. 设备尺寸: 4.0m×3.5m×28m; 塔节共 27 节, 每节烘干塔标准高度 0.9m; 角状盒采用机械性能优越的厚冷轧钢板; 进出风口经过模拟计算合理优化设计; 3. 烘干方式: 顺混流烘干机; 中间进风两侧出风; 4. 结构形式: 塔体采用铁板折边结构, 塔板厚度 3.75mm/2.75mm, 塔体侧板竖向横向设加强支撑立柱, 塔内设防胀拉筋; 三段热风变温烘干, 对应三段缓速段, 保障烘干品质; 塔两侧设置紧急排粮口; 5. 排粮机构变频调速电机驱动; 配备料位器, 预留自动控制接口;	开原市天 诚干燥设 备有限公 司	台	1	720000 元	720000	合同签 订后 60 日历天	1 年

2	热风机 1	鼓引 Y4-73 № 11D	1. 风量: Q=56455m³/h; 2. 风压: P=1563Pa; 3. 采用轴承箱稀油润滑, 整体支架结构; 4. 带菊花式叶瓣调节风门。 风机是配备整体底座及台架, 机壳与传动连接是拉板连接! 风机壳体用料是 Q235 板材, 叶轮用料是 16Mn 钢板, 壳体钢板 Q235A δ 2.75 2 吨, 轴承箱: 铸铁 1.5 吨 叶轮: 碳钢, 整体支架: 碳钢 2 吨	开原市鼓 引风机厂	台	1	40000 元	40000	合同签 订后 60 日历天	1 年
3	热风机 2	鼓引 Y4-73 № 11D	1. 风量: Q=44004m³/h; 2. 风压: P=1959Pa; 3. 采用轴承箱稀油润滑, 整体支架结构; 4. 带菊花式叶瓣调节风门。 风机是配备整体底座及台架, 机壳与传动连接是拉板连接! 风机壳体用料是 Q235 板材, 叶轮用料是 16Mn 钢板, 壳体钢板 Q235A δ 2.75 1.5 吨, 轴承箱: 铸铁 1.5 吨, 叶轮: 碳钢, 整体支架: 碳钢, 2 吨	开原市鼓 引风机厂	台	1	30000 元	30000	合同签 订后 60 日历天	1 年

4	热风机 3	鼓引 Y4-73 № 11D	1. 风量: Q=44004m ³ /h; 2. 风压: P=1959Pa; 3. 采用轴承箱稀油润滑, 整体支架结构; 4. 带菊花式叶瓣调节风门。 风机是配备整体底座及台架, 机壳与传动连接是拉板连接! 风机壳体用料是 Q235 板材, 叶轮用料是 16Mn 钢板 壳体钢板 Q235A δ 2.75 1.5 吨, 轴承箱: 铸铁 1.5 吨, 叶轮: 碳钢, 整体支架: 碳钢, 2 吨	开原市鼓 引风机厂	台	1	30000 元	30000	合同签 订后 60 日历天	1 年
5	冷风机	鼓引 G4-68 № 9D	1. 风量: Q=23003m ³ /h; 2. 风压: P=2668Pa; 3. 采用轴承箱稀油润滑, 整体支架结构。 风机是配备整体底座及台架, 机壳与传动连接是拉板连接! 风机壳体用料是 Q235 板材, 叶轮用料是 16Mn 钢板, 壳体钢板 Q235A δ 2.75 1 吨, 轴承箱: 铸铁 1.2 吨, 叶轮: 碳钢, 整体支架: 碳钢, 1 吨	开原市鼓 引风机厂	台	1	27000 元	27000	合同签 订后 60 日历天	1 年
6	冷、热 风管路	天诚 500 型	1. 热风管道的钢板厚度不小于 2.0mm; 2. 冷风管厚度不小于 2.0mm, 防腐漆面处理。 管路板 Q235A 厚度 2mm 保温卷棉 40mm 厚 包装镀锌板 厚度 0.35mm 5 吨	开原市天 诚干燥设 备有限公 司	套	1	45000 元	45000	合同签 订后 60 日历天	1 年

二、	热风炉部分									1 年
1	生物质和煤两用链条炉排	天诚 600 万大卡/小时	1. 规格: 10T 炉; 炉体采用机械传动的链条炉排, 采用机械加料、机械出料; 2. 配上煤斗, 采用铲车或空中皮带机上煤 (用户自备); 3. 鼓风机与炉排变频控制, 炉温自动调节。重量 15 吨	开原市天诚干燥设备有限公司	套	1	220000 元	220000	合同签定后 60 日历天	1 年
2	换热器	天诚 竖列管型	1. 换热器换热量 600 万 kcal/h, 换热器管壁厚 1.8mm, 天津管; 2. 第一组换热器上拱耐火砖砌筑, 保证使用寿命, 降低热量的散失。 3. 烟气三回程列管式换热器, 换热效率高。 管板厚度 12mm 材料 Q235A 约 4 吨 换热器管 2.5m 长 壁厚 1.8mm 外径 48mm 共 3300 根	开原市天诚干燥设备有限公司	套	1	265000 元	265000	合同签定后 60 日历天	1 年
3	鼓风机	鼓引 4-72 № 5A	1. 风量: Q=12128m ³ /h; 2. 风压: P=2792Pa; 3. 鼓风机与热风炉及热风机联动, 自动控制温度。	开原市鼓引风机厂	台	1	20000 元	20000	合同签定后 60 日历天	1 年
4	引风机	鼓引 Y5-47 № 10C	1. 风量: Q=30272m ³ /h; 2. 风压: P=2848Pa; 3. 皮带传动, 整体支架结构。 风机是配备整体底座及台架, 机壳与传动连接是拉板连接! 风机壳体用料是 Q235 板材, 叶轮用料是 16Mn 钢板	开原市鼓引风机厂	台	1	25000 元	25000	合同签定后 60 日历天	1 年

5	出渣机	天诚 CZJ-10 B	链条刮板式 Q235A 厚度 8mm	开原市天 诚干燥设 备有限公 司	台	1	45000 元	45000	合同签 订后 60 日历天	1 年
6	烟囱等	天诚	烟道管路连接 Q235A 厚度 2.5mm	开原市天 诚干燥设 备有限公 司	台	1	25000 元	25000	合同签 订后 60 日历天	1 年
三、	配套设 备部分									1 年
1	筛前提 升机	瑞祥 TDTJ63 /38	1. 热镀锌板装配式, 提升机主材采用双 面热镀锌板 (厚度 1.5mm) 制作, 接头 法兰等热镀锌处理, 提升机管壁为咬口 形; 2. 防静电高分子聚乙烯塑料畚斗, 阻 燃、防耐蚀、防静电胶带; 3. 皮带采用 EP 聚脂尼龙畚斗带, 畚斗 带采用聚脂尼龙 (EP) 带芯, 每层芯层 的抗拉强度 $\geq 200\text{N} / \text{层} \cdot \text{mm}$, 带的延 伸率 $\leq 1\%$, 耐蚀、阻燃、防静电; 4. 头轮覆胶, 覆胶层 $\geq 10\text{mm}$, 工作表面 微凸形 (鼓形), 有效防止皮带跑偏; 5. 尾轮圆周表面应为笼条式结构, 显著 降低粮食的破碎率防止碎粮; 6. 驱动轮与底轮轴承均采用 UC 轴承支 撑, 能自动调心、防尘、密封、脂润滑, 并进行动平衡校验; 7. 牵引带速 $\leq 2.2\text{m/s}$ 。	河南瑞祥 机械设 备有限公 司	台	1	23000 元	23000	合同签 订后 60 日历天	1 年

2	圆筒清理筛	瑞祥 TCQY-5 00	1. 外形尺寸: 5.8m×2.2m; 2. 清选筛采用双层滚筒结构; 3. 内筛面为冲孔钢板, 外筛面锰钢丝网, 强度高耐磨性好, 使用寿命长; 4. 配套钢质支架。	河南瑞祥 机械设备有限公司	台	1	52000 元	52000	合同签 订后 60 日历天	1 年
			40 镀锌角钢连接法兰 约 0.5 吨 镀锌板 约 1 吨 连接螺栓 约 100 个 M10 头轮直径 630 尾轮 对轮各一套 减速机 电机 一套 畚斗带 400m 宽 约 25m 畚斗 约 100 个 配钉							

3	塔前提升机	天诚 TDTJ63 /38	1. 热镀锌板装配式, 提升机主材采用双面热镀锌板 (厚度 1.5mm) 制作, 接头法兰等热镀锌处理, 提升机管壁为咬口形; 2. 防静电高分子聚乙烯塑料畚斗, 阻燃、防耐蚀、防静电胶带; 3. 皮带采用 EP 聚脂尼龙畚斗带, 畚斗带采用聚脂尼龙 (EP) 带芯, 每层芯层的抗拉强度 $\geq 200\text{N} / \text{层} \cdot \text{mm}$, 带的延伸率 $\leq 1\%$, 耐蚀、阻燃、防静电; 4. 头轮覆胶, 覆胶层 $\geq 10\text{mm}$, 工作表面微凸形 (鼓形), 有效防止皮带跑偏; 5. 尾轮圆周表面应为笼条式结构, 显著降低粮食的破碎率防止碎粮; 6. 驱动轮与底轮轴承均采用 UC 轴承支撑, 能自动调心、防尘、密封、脂润滑, 并进行动平衡校验; 7. 牵引带速 $\leq 2.2\text{m/s}$。 40 镀锌角钢连接法兰 约 1 吨 镀锌板 约 2.5 吨 连接螺栓 约 500 个 M10 头轮直径 630 尾轮 对轮各一套 畚斗带 400m 宽 约 80m 畚斗 约 300 个 配钉 减速机 电机 一套	开原市天诚干燥设备有限公司	台	1	80000 元	80000	合同签定后 60 日历天	1 年
---	-------	---------------------	--	---------------	---	---	---------	-------	--------------	-----

4	提升机 塔架	天诚 2.5m× 2.5m	热镀锌钢材装配式结构，立柱采用 L6.3#角钢预制，横撑用 L5#角钢，全 部通过热镀锌后采用镀锌螺栓连接，现 场装配，安装简单。设旋转爬梯，爬梯 采用格筛板，防滑防积水，攀爬方便， 节省体力，顶部设有检修平台。 63 镀锌角钢 约 2 吨 50 镀锌角钢 约 1 吨 40 镀锌角钢 约 1 吨 连接螺栓 M12 约 0.5 吨 厚度 6mm 镀锌板 约 0.6 吨	开原市天 诚干燥设 备有限公 司	套	1	70000 元	70000	合同签 订后 60 日历天	1 年
5	溜管、支 架、平台 等非标 件	天诚	溜管配套防滑耐磨板，平台围栏均为镀 锌材质。	开原市天 诚干燥设 备有限公 司	套	1	45000 元	45000	合同签 订后 60 日历天	1 年
四、	电控部 分									1 年
1	电缆、电 线、控制 柜	天诚 KYTC50 0	1. 高低位水银料位器，自动控制前端进 料； 2. 温度检测装置（炉温 1 处、风温 3 处、塔内粮温 3 处）； 3. 每台电机均采用过流和过热双重保 护，电控箱采用声光报警装置； 4. 柜壳表面喷塑，主要元器件采用正泰 产品； 5. 彩色模拟，储粮段配高清视频频监控； 6. 大于 15kW 以上电机均采用软启动或 降压启动；	开原市天 诚干燥设 备有限公 司	套	1	80000 元	80000	合同签 订后 60 日历天	1 年

7. 从控制柜到各设备之间的连接电缆、 电线，电缆均为国标电缆。												
五	运输安 装调试					河南八顺 建设工程 有限公司	套	1	120000 元	120000	合同签 订后 60 日历天	1 年
六	地磅	托力多 100 吨				河南托力 多自控设 备有限公 司	台	1	80000 元	80000	合同签 订后 60 日历天	1 年
七	地磅	托力多 30 吨				河南托力 多自控设 备有限公 司	台	1	40500 元	40500	合同签 订后 60 日历天	1 年
八	税金					河南八顺 建设工程 有限公司	套	1		187425		1 年
										226992 5		1 年

附件2：产品质保协议书

产品质保协议书

甲方：浙川县厚坡镇人民政府(以下简称甲方)

乙方：河南八顺建设工程有限公司(以下简称乙方)

鉴于甲方向乙方采购粮食烘干设备等（以下简称产品）。就乙方产品质量保证有关问题，甲乙双方经协商达成以下协议。

第一部分 目的

乙方向甲方提供产品，必须符合浙川县厚坡镇人民政府2026年浙川县厚坡镇粮食烘干设备采购项目采购合同（以下简称招标合同）内约定的产品规格及型号并能满足甲方的要求使用质量，乙方保证向甲方提供满足甲方品质要求的产品。

第二部分 质量要求

- 1、乙方供货产品基本质量要求按招标合同执行，合同内未明确规定的乙方按相关国家标准执行，乙方提供的产品必须是按法定标准检验合格的，并随货物附有产品检验报告与合格证。甲方验收乙方产品时，以上述标准为依据。
2. 乙方必须遵守与产品安全、有害物质控制相关的法律、法规、条例等规定。
- 3、乙方必须接受甲方有关产品的技术标准、采购要求、订单、采购计划、供货合同等，如果不能接受时，乙方立即用书面形式向甲方报告协商。

第三部分 验收检查

1、乙方向甲方提交的产品由甲方实施验收检查。同时乙方同意并由甲方或甲方的第二方在乙方现场实施验收检查，乙方予以配合。

2、经验收检查被判定不合格而不能作让步使用之产品，甲方将及时通知乙方，乙方应在甲方要求之时间内向甲方送交替代品或按甲方要求进行处理。

第四部分 质量保证责任

1、乙方保证交付产品与甲乙双方约定相符。由于乙方原因包括：乙方的工作人员、代理人、供应商之行为或因不作为所造成的直接或间接的质量问题给甲方造成的一切损失，由乙方承担责任。

2、保修期内甲方按照操作规范正常使用而出现的产品质量异常由乙方提供保修服务，所有供货产品保修期一年。如使用不当，保管不善所造成的产品损坏不在保修范围。


因本协议发生的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

乙方（公章）：河南八顺建设工程有限公司

地址：浙川县上亿广场1#楼412室

法定代表人或

授权委托人（签字）：



甲方（公章）：

地址：

法定代表人或

授权委托人（签字）：



[Handwritten signature]

签约时间：2016年9月11日

签约地址：浙川县厚坡镇人民政府。