工程量清单



唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目工程

投标总价

投　标　人：河南天飞建设有限公司（盖章）

2026年9月17日

工程名称：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

标段名称：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

投标总价

投标总价（小写）：1564229.11

（大写）：壹佰伍拾陆万肆仟贰佰贰拾玖元壹角壹分

投 标 人：河南天飞建设有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：宋阳（签字或盖章）

编 制 人：王莉（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年9月17日

投标报价填报说明

工程名称：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	1375248.48
1.1	唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目	1375248.48
1.1.1	唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建	1291540.83
1.1.2	唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装	83707.65
2	措施项目	59824.1
2.1	其中：安全生产措施项目	15552.15
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	129156.53
合计		1564229.11

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	1375248.48
1.1	唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建	1291540.83
1.2	唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装	83707.65
2	措施项目	59824.1
2.1	其中：安全生产措施项目	15552.15
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	129156.53
合计		1564229.11

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建

标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	1291540.83
1.1	土方工程	9096.61
1.2	砌筑工程	26331.38
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	60180.08
1.4	钢筋	1195932.76
2	措施项目	58063.54
2.1	其中：安全生产措施项目	14495.81
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	121464.39
合　　计		1,471,068.76

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土方工程					9096.61
1	010103001001	平整场地	1.土壤类别：一、二类土 2.工作内容：[illegible]土[illegible]的就地挖、填、[illegible]找平整 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	1200	1.60	1920.00
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.基底钎探 4.含工作面及放坡 5.其它详见图纸设计及相关规范	m3	26.06	12.61	328.62
3	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.基底钎探 4.含工作面及放坡 5.其它详见图纸设计及相关规范	m3	273.67	12.61	3450.98
4	010102007001	回填方	1.回填部位：基础回填 2.填方材料品种：素土 3.土方来源及运距：自行考虑 4.密实度要求：≥0.94 5.其它详见图纸设计及相关规范	m3	183.45	12.80	2348.16
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:运距暂按1km记取 3.装载车装车 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	116.28	9.02	1048.85
		砌筑工程					26331.38
6	010201010001	褥垫层	1.材料种类及配比：中粗砂 2.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	45.61	198.16	9038.08
本页小计							18134.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖墙 2.墙体类型:直形 3.墙体厚度:240mm 、1.2米以下 4.砂浆强度等级:M .5水泥砂浆 5.其他详见图纸设计 及相关规范	m3	38.48	449.41	17293.30
		混凝土及钢筋混凝土工程					60180.08
		混凝土					36279.70
8	010501001001	基础垫层	1.部位：基础垫层 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C20 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	10.76	340.11	3659.58
9	010502001001	独立基础	1.部位：独立基础 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	43.89	340.00	14922.60
10	010502005001	基础联系梁	1.部位：基础地梁 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	17.39	347.41	6041.46
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1.部位：矩形柱 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	9.06	428.85	3885.38
本页小计							45802.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010502021001	构造柱	1.部位：构造柱 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	2.02	516.90	1044.14
13	010502025001	零星现浇构件	1.部位：压顶 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	5.26	583.96	3071.63
14	010502025002	零星现浇构件	1.部位：钢柱柱脚包脚 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	0.76	654.57	497.47
15	010502025003	零星现浇构件	1.部位：柱脚二次灌浆 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	0.13	389.46	50.63
16	01B001	混凝土泵送费	1.混凝土泵送费 2.其它详见图纸设计及相关规范	m3	337.33	9.21	3106.81
		混凝土模板					23900.38
17	010505001001	垫层模板	1.构件类型：基础垫层模板 2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 4.模板场内外运输及维修 5.其它详见图纸设计及相关规范	m2	20.32	51.59	1048.31
本页小计							8818.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010505002001	基础模板	1.构件类型：独立基础模板 2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 4.模板场内外运输及维修 5.其它详见图纸设计及相关规范	m2	72.4	63.99	4632.88
19	010505003001	基础联系梁模板	1.构件类型：基础联系梁模板 2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 4.模板场内外运输及维修 5.其它详见图纸设计及相关规范	m2	144.28	61.85	8923.72
20	010505004001	柱面模板	1.构件类型：矩形柱模板3.6米以内 2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 4.模板场内外运输及维修 5.其它详见图纸设计及相关规范	m2	64.73	70.19	4543.40
21	010505011001	构造柱模板	1.构件类型：构造柱模板 2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 4.模板场内外运输及维修 5.其它详见图纸设计及相关规范	m2	18.52	54.15	1002.86
本页小计							19102.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件类型：压顶模板 2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 4.模板场内外运输及维修 5.其它详见图纸设计及相关规范	m2	43.45	63.70	2767.77
23	010505001002	垫层模板	1.构件类型：散水模板 2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 4.模板场内外运输及维修 5.其它详见图纸设计及相关规范	m2	8.88	96.41	856.12
24	010505001003	垫层模板	1.构件类型：坡道模板 2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 4.模板场内外运输及维修 5.其它详见图纸设计及相关规范	m2	1.3	96.40	125.32
		钢筋					1195932.76
		现浇混凝土基础及联系梁钢筋					19082.60
本页小计							3749.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	箍筋 1.钢筋种类、规格：圆钢HPB300 Φ6mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.064	5475.48	350.43
26	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	箍筋 1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ8mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.529	5045.61	2669.13
27	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ10mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.385	5045.61	1942.56
28	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ14mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范	t	1.257	5059.29	6359.53
本页小计							11321.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ25mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范	t	1.534	5059.29	7760.95
		现浇混凝土柱钢筋					11934.71
30	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.箍筋 2.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ8mm 3.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 4.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.66	6608.32	4361.49
31	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.箍筋 2.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ12mm 3.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 4.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.16	5380.64	860.90
32	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ16mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.094	5059.26	475.57
本页小计							13458.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010506002004	现浇混凝土[illegible]筋	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 [illegible]mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.8	5059.30	4047.44
34	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ20mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.485	4514.04	2189.31
		现浇混凝土二次结构钢筋					3384.93
35	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.箍筋 2.钢筋种类、规格：钢筋HPB300 Φ6mm 3.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 4.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.151	5475.56	826.81
36	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ10mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.507	5045.61	2558.12
		砌体工程内配钢筋					1619.21
本页小计							9621.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋环2400 Φ6mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、绑扎安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.204	7937.30	1619.21
		金属结构工程					712493.72
38	010605002001	钢板墙板	1.部位：外墙 2.做法 1）外板0.6mm彩钢板 2）75mm厚保温岩棉，聚氨酯封边 3）内板0.5mm彩钢板内板 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	856.28	183.23	156896.18
39	010605002002	钢板墙板	1.部位：女儿墙板 2.做法 1）0.5mm彩钢板 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	207.84	71.68	14897.97
40	01B002	钢板天沟	1.钢材品种、规格:3.0厚热镀锌钢板天沟，内外均刷丙烯酸防腐涂料 2.详见图集21J925-2 3/3-5 3.其它详见图纸设计及相关规范	m	119.04	51.44	6123.42
41	010902009001	泛水板	1.部位：泛水板，与外墙金属板同材质 2.其它详见图纸设计及相关规范	m2	72.8	112.27	8173.26
42	010902009002	门窗等包边板	1.部位：包角板，与外墙金属板同材质 2.其它详见图纸设计及相关规范	m2	138.07	101.18	13969.92
本页小计							201679.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 10 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:焊接H型钢柱 2.钢材品种、规格:Q335B 3.单根柱质量:1.5t以内 4.抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2（另计） 5.其它详见图纸设计及相关规范	t	15.869	7961.79	126345.65
44	010604001001	钢梁	1.柱类型:焊接H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q335B 3.单根柱质量:1.5t以内 4.抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2（另计） 5.其它详见图纸设计及相关规范	t	11	7795.95	85755.45
45	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:C型钢 （Q355B热镀锌） 2.构件类型:屋檩条、雨棚檩条 3.单根质量:0.3t内 4.其它详见图纸设计及相关规范	t	5.858	5771.47	33809.27
46	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:C型钢 （Q355B热镀锌） 2.构件类型:墙檩条、窗框 3.单根质量:0.3t内 4.其它详见图纸设计及相关规范	t	8.242	9977.23	82232.33
本页小计							328142.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 11 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010607002001	钢支撑	1.钢材品种、规格：Φ25圆钢（Q235） 2.构件类型:屋面支撑、柱间支撑 3.安装高度:大于8m 4.抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2（另计） 5.其它详见图纸设计及相关规范	t	1.502	7271.18	10921.31
48	010607002002	钢拉条	1.钢材品种、规格：直径12mm圆钢 2.构件类型:钢拉条及撑杆内圆钢 3.安装高度:大于8m 4.抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2（另计） 5.其它详见图纸设计及相关规范	t	1.642	7271.18	11939.28
49	010607002003	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:32*2mm圆钢管 2.构件类型:撑杆 3.安装高度:大于8m 4.抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2 5.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.528	8510.38	4493.48
50	010607002004	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：直径133*4钢管 Q235B 2.构件类型:系杆 3.安装高度:大于8m 4.抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2 5.其它详见图纸设计及相关规范	t	4.555	8510.38	38764.78
51	010607002005	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格：角钢 56*5 2.构件类型:隅撑 3.安装高度:大于8m 4.抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2 5.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.703	7604.61	5346.04
本页小计							71464.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 12 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010506025001	预埋铁件	1.清理锈渍 2.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.398	7506.69	2987.66
53	010608002001	高强螺栓	1.材料种类:高强螺栓 2.材料规格:M16 3.其它详见图纸设计及相关规范	套	132	20.84	2750.88
54	010608002002	高强螺栓	1.材料种类:高强螺栓 2.材料规格:M20 3.其它详见图纸设计及相关规范	套	240	23.99	5757.60
55	010608002003	高强螺栓	1.材料种类:高强螺栓 2.材料规格:M24 3.其它详见图纸设计及相关规范	套	240	27.14	6513.60
56	010608002004	花篮螺栓	1.材料种类:花篮螺栓 2.材料规格:M25 3.其它详见图纸设计及相关规范	套	48	10.13	486.24
57	011402003001	金属面油漆	1.清理金属面,除锈 2.防锈漆或红丹二遍 3.刮腻子,磨光 4.其它详见图纸设计及相关规范	m2	1106.49	10.16	11241.94
58	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱、柱间支撑 2.防火等级要求:耐火极限2.5h、厚型防火涂料（非膨胀），厚度42mm 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	466.79	120.41	56206.18
本页小计							85944.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:梁 2.防火等级要求:耐火极限1.5h、薄型防火涂料（膨胀），厚度4mm 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	334.47	46.22	15459.20
60	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称:檩条、隅撑等 2.防火等级要求:耐火极限1.0h、薄型防火涂料（膨胀），厚度4mm 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	305.24	37.42	11422.08
		门窗工程					108141.46
61	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M3636 2.聚氨酯夹芯双层镀锌钢板工业双扇平开门(门板75厚) 3.含五金、门锁等配件 4.其它详见图纸设计及相关规范	m2	25.92	501.00	12985.92
62	010807001001	金属(塑钢)窗	1.框、扇材质:80系列铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃(5+9A+5) 3.含纱窗、五金等配件 4.其它详见图纸设计及相关规范	m2	246.6	385.87	95155.54
		屋面及防水工程					148674.03
63	010605003001	钢屋面板	1、75mm岩棉夹芯板屋面（成品） 2、外板0.600mm镀锌彩钢板+75mm岩棉100kg/m3,聚氨酯封边+内部0.500mm镀锌彩钢板； 3、包角、包边、泛水等包边（另列）	m2	1113.95	132.50	147598.38
本页小计							282621.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 14 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011506001001	装饰板雨篷	1. 挑雨篷 2. 做法：C型钢檩条（单列） 3. 雨篷上下两侧均采用全[illegible]0.6mm厚单层彩钢板包裹 4. 其它详见图纸设计及相关规范	m2	15	71.71	1075.65
		保温、隔热					681.84
65	011001005001	保温隔热楼地面	1. 部位：基础地梁下 2. 材质：50厚聚苯板 3. 其他详见图纸设计以及相关规范	m2	34.77	19.61	681.84
		楼地面装饰工程					134086.80
66	011101002001	混凝土楼地面	1. 部位：地面 2. 做法 1）200厚C25混凝土（含6*6m间距切缝，缝深6cm） 2）150厚3:7灰土 3）素土夯实 3. 其他详见图纸设计以及相关规范	m2	1161.83	115.41	134086.80
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					21535.63
67	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：内墙 2. 做法 1）9厚1:3水泥砂浆 2）6厚1:2.5水泥砂浆抹平，5厚聚合物水泥防水砂浆 3. 其他详见图纸设计以及相关规范	m2	181.06	35.34	6398.66
本页小计							142242.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 15 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.部位：外墙 2.做法 1）2[illegible]3水泥砂浆 2）6[illegible]：2.5水泥砂浆找平 3）5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃网布 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	236.7	63.95	15136.97
		油漆、涂料、裱糊工程					11595.01
69	011403001002	抹灰面油漆	1.部位：内墙 2.做法 1）白色乳胶漆二遍 2）涂饰底层涂料 3）刮腻子二遍,分遍磨平 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	181.63	23.93	4346.41
70	011403001003	抹灰面油漆	1.部位：外墙 2.做法 1）喷或滚刷面层涂料二遍 2）喷或滚刷底涂料一遍 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	237.27	30.55	7248.60
		其他工程					22702.82
71	010502029001	散水	1.部位：散水 2.做法 1）60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2）150厚3:7灰土 3）素土夯实，向外坡4% 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	231	84.11	19429.41
本页小计							46161.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010502031001	坡道	1.部位：坡道 2.做法 1）60厚C20混凝土，随打随抹成麻面 2）3[illegible]厚3:7灰土 3）素土夯实(坡度按单体工程设计) 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	28.8	113.66	3273.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 1 页　共 81 页

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.土壤类别：一、二类土 2.工作内容：厚度≤± 30cm的就地挖、填、运及平整 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.41
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.53
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.03
综合单价							1.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目- 土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 2 页　共 81 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.基底钎探 4.含工作面及放坡 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.47
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07
3.2	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.93
5	管理费	-	-				1
6	利润	-	-				0.68
综合单价							12.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目- 土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 3 页　共 81 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.基底钎探 4.含工作面及放坡 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.47
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07
3.2	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.93
5	管理费	-	-				1
6	利润	-	-				0.68
综合单价							12.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 4 页　共 81 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.回填部位：基础回填 2.填方材料品种：素土 3.土方来源及运距：自行考虑 4.密实度要求：≥0.94 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.66
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.49
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.15
5	管理费	-	-				0.98
6	利润	-	-				0.67
综合单价							12.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 5 页　共 81 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:弃土 2.运距:运距暂按1km记取 3.装载车装车 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.94
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.27	0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.67
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50
3.2	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.57	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.61
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.17
综合单价							9.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 6 页　共 81 页

项目编码	010201010001	项目名称	褥垫层			计量单位	m3
项目特征	1.材料种类及配比：中粗砂 2.其他详见图纸设计以及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.0937	-	-	87.1	8.16
1.2	一般技工	工日	0.1873	-	-	134	25.10
1.3	高级技工	工日	0.0312	-	-	201	6.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.33	5.33
2	材料费	-	-	-	-	-	139.85
2.1	砂子	m3	1.1526	-	-	120	138.31
2.2	水	m3	0.3	-	-	5.13	1.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	25.49	0.41
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	185.35
5	管理费	-	-				7.85
6	利润	-	-				4.96
综合单价							198.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 7 页　共 81 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖墙 2.墙体类型:直形 3.墙体厚度:240mm、1.2米以下 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.其他详见图纸设计以及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	177.77
1.1	普工	工日	0.2756	-	-	87.1	24.00
1.2	一般技工	工日	0.81457	-	-	134	109.41
1.3	高级技工	工日	0.1214	-	-	201	24.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.96	19.96
2	材料费	-	-	-	-	-	222.73
2.1	水	m3	0.106	-	-	5.13	0.54
2.2	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5337	-	-	330	176.12
2.3	其他材料费	元	0.35211	-	-	1	0.35
2.4	砌筑水泥砂浆 M7.5	m3	0.2313	-	-	197.63	45.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.76
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.004626	-	-	153.74	0.71
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.05	1.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	402.26
5	管理费	-	-				28.88
6	利润	-	-				18.27
综合单价							449.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 8 页　共 81 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.部位：基础垫层 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C20 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.84
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.96	6.96
2	材料费	-	-	-	-	-	266.03
2.1	水	m3	0.395	-	-	5.13	2.03
2.2	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.7	0.16
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	260	262.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	319.87
5	管理费	-	-				13.03
6	利润	-	-				7.21
综合单价							340.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 9 页　共 81 页

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础			计量单位	m3
项目特征	1.部位：独立基础 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.74
1.1	普工	工日	0.084	-	-	87.1	7.32
1.2	一般技工	工日	0.1681	-	-	134	22.53
1.3	高级技工	工日	0.028	-	-	201	5.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.27	5.27
2	材料费	-	-	-	-	-	283.95
2.1	水	m3	0.1125	-	-	5.13	0.58
2.2	塑料薄膜	m2	1.5927	-	-	0.26	0.41
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.7	0.16
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	280	282.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	324.69
5	管理费	-	-				9.86
6	利润	-	-				5.45
综合单价							340

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目- 土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 10 页　共 81 页

项目编码	010502005001	项目名称	基础联系梁			计量单位	m3
项目特征	1.部位：基础地梁 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.34
1.1	普工	工日	0.0874	-	-	87.1	7.61
1.2	一般技工	工日	0.1746	-	-	134	23.40
1.3	高级技工	工日	0.0291	-	-	201	5.85
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.48	5.48
2	材料费	-	-	-	-	-	289.15
2.1	水	m3	0.304	-	-	5.13	1.56
2.2	塑料薄膜	m2	3.1765	-	-	0.26	0.83
2.3	电	kW·h	0.375	-	-	0.7	0.26
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	280	282.80
2.5	土工布	m2	0.3168	-	-	11.7	3.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	331.49
5	管理费	-	-				10.25
6	利润	-	-				5.67
综合单价							347.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 11 页　共 81 页

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.部位：矩形柱 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	104.88
1.1	普工	工日	0.2164	-	-	87.1	18.85
1.2	一般技工	工日	0.4326	-	-	134	57.97
1.3	高级技工	工日	0.0721	-	-	201	14.49
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.57	13.57
2	材料费	-	-	-	-	-	284.54
2.1	水	m3	0.0911	-	-	5.13	0.47
2.2	电	kW·h	0.375	-	-	0.7	0.26
2.3	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	280	274.32
2.4	土工布	m2	0.0912	-	-	11.7	1.07
2.5	水泥砂浆 1:2	m3	0.0303	-	-	278.14	8.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	389.42
5	管理费	-	-				25.39
6	利润	-	-				14.04
综合单价							428.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目- 土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 12 页　共 81 页

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱			计量单位	m3
项目特征	1.部位：构造柱 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	175.58
1.1	普工	工日	0.3622	-	-	87.1	31.55
1.2	一般技工	工日	0.7243	-	-	134	97.06
1.3	高级技工	工日	0.1207	-	-	201	24.26
1.4	其他人工费	元	1	-	-	22.71	22.71
2	材料费	-	-	-	-	-	275.32
2.1	水	m3	0.2105	-	-	5.13	1.08
2.2	电	kW·h	0.372	-	-	0.7	0.26
2.3	土工布	m2	0.0885	-	-	11.7	1.04
2.4	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	270	264.52
2.5	水泥砂浆 1:2	m3	0.0303	-	-	278.14	8.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	450.9
5	管理费	-	-				42.5
6	利润	-	-				23.5
综合单价							516.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 13 页　共 81 页

项目编码	010502025001	项目名称	零星现浇构件			计量单位	m3
项目特征	1.部位：压顶 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	221.42
1.1	普工	工日	0.4568	-	-	87.1	39.79
1.2	一般技工	工日	0.9134	-	-	134	122.40
1.3	高级技工	工日	0.1522	-	-	201	30.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	28.64	28.64
2	材料费	-	-	-	-	-	279.3
2.1	水	m3	0.8322	-	-	5.13	4.27
2.2	塑料薄膜	m2	8.9563	-	-	0.26	2.33
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	270	272.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	500.72
5	管理费	-	-				53.6
6	利润	-	-				29.64
综合单价							583.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 14 页　共 81 页

项目编码	010502025002	项目名称	零星现浇构件			计量单位	m3
项目特征	1.部位：钢柱柱脚包脚 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	265.83
1.1	普工	工日	0.5482	-	-	87.1	47.75
1.2	一般技工	工日	1.0965	-	-	134	146.93
1.3	高级技工	工日	0.1828	-	-	201	36.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	34.41	34.41
2	材料费	-	-	-	-	-	288.76
2.1	水	m3	1.6756	-	-	5.13	8.60
2.2	塑料薄膜	m2	28.7001	-	-	0.26	7.46
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	270	272.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	554.59
5	管理费	-	-				64.37
6	利润	-	-				35.61
综合单价							654.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 15 页　共 81 页

项目编码	010502025003	项目名称	零星现浇构件			计量单位	m3
项目特征	1.部位：柱脚二次灌浆 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C35 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	65.15
1.1	普工	工日	0.1345	-	-	87.1	11.71
1.2	一般技工	工日	0.2689	-	-	134	36.03
1.3	高级技工	工日	0.0448	-	-	201	9.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.38	8.38
2	材料费	-	-	-	-	-	299.85
2.1	水	m3	0.3261	-	-	5.13	1.67
2.2	塑料薄膜	m2	1.984	-	-	0.26	0.52
2.3	电	kW·h	0.213	-	-	0.7	0.15
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	270	272.70
2.5	钢丝网片	m2	2.5503	-	-	9.74	24.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	365
5	管理费	-	-				15.77
6	利润	-	-				8.69
综合单价							389.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 16 页　共 81 页

项目编码	01B001	项目名称	混凝土泵送费			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土泵送费 2.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1.62
2.1	水	m3	0.0016	-	-	5.13	0.01
2.2	卡箍(泵管用)	个	0.006	-	-	88	0.53
2.3	密封圈	个	0.027	-	-	5	0.14
2.4	橡胶压力管	m	0.009	-	-	105	0.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.2
3.1	混凝土输送泵	台班	0.0066	-	-	1035.07	6.83
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.37	0.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.82
5	管理费	-	-				0.25
6	利润	-	-				0.14
综合单价							9.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 17 页　共 81 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件类型：基础垫层模板 2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 4.模板场内外运输及维修 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.39
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.17	2.17
2	材料费	-	-	-	-	-	27.52
2.1	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13
2.2	复合模板	m2	0.24675	-	-	37.12	9.16
2.3	板方材	m3	0.00722	-	-	2100	15.16
2.4	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.4	2.94
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	278.14	0.03
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.02
5	管理费	-	-				4.23
6	利润	-	-				2.34
综合单价							51.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 18 页　共 81 页

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件类型：独立基础模板 2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 4.模板场内外运输及维修 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.12
1.1	普工	工日	0.05416	-	-	87.1	4.72
1.2	一般技工	工日	0.10833	-	-	134	14.52
1.3	高级技工	工日	0.01806	-	-	201	3.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.26	3.26
2	材料费	-	-	-	-	-	27.83
2.1	圆钉	kg	0.1272	-	-	7	0.89
2.2	复合模板	m2	0.24675	-	-	37.12	9.16
2.3	板方材	m3	0.00254	-	-	2100	5.33
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	278.14	0.03
2.6	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.7	木支撑	m3	0.00645	-	-	1800	11.61
2.8	塑料粘胶带	卷	0.04	-	-	17.83	0.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	木工圆锯机	台班	0.00064	-	-	25.04	0.02
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.11
5	管理费	-	-				6.36
6	利润	-	-				3.52
综合单价							63.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 19 页　共 81 页

项目编码	010505003001	项目名称	基础联系梁模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件类型：基础联系梁模板 2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 4.模板场内外运输及维修 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.09
1.1	普工	工日	0.05203	-	-	87.1	4.53
1.2	一般技工	工日	0.16166	-	-	134	13.94
1.3	高级技工	工日	0.01734	-	-	201	3.49
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.13	3.13
2	材料费	-	-	-	-	-	27.12
2.1	圆钉	kg	0.01224	-	-	7	0.09
2.2	复合模板	m2	0.24675	-	-	37.12	9.16
2.3	板方材	m3	0.00447	-	-	2100	9.39
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	278.14	0.03
2.6	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.7	木支撑	m3	0.00281	-	-	1800	5.06
2.8	塑料粘胶带	卷	0.045	-	-	17.83	0.80
2.9	梁卡具模板用	kg	0.1715	-	-	4.3	0.74
2.10	硬塑料管	m	0.5293	-	-	2.3	1.22
2.11	对拉螺栓	kg	0.06477	-	-	8.5	0.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	52.36
5	管理费	-	-				6.11
6	利润	-	-				3.38
综合单价							61.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目- 土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 20 页　共 81 页

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件类型：矩形柱模板3.6米以内 2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 4.模板场内外运输及维修 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.01
1.1	普工	工日	0.0643	-	-	87.1	5.60
1.2	一般技工	工日	0.12862	-	-	134	17.24
1.3	高级技工	工日	0.02144	-	-	201	4.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.86	3.86
2	材料费	-	-	-	-	-	27.26
2.1	圆钉	kg	0.00982	-	-	7	0.07
2.2	复合模板	m2	0.24675	-	-	37.12	9.16
2.3	板方材	m3	0.00372	-	-	2100	7.81
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28
2.6	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45
2.7	硬塑料管	m	1.17766	-	-	2.3	2.71
2.8	对拉螺栓	kg	0.19013	-	-	8.5	1.62
2.9	钢支撑及配件	kg	0.45484	-	-	4.6	2.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.46
5	管理费	-	-				7.55
6	利润	-	-				4.18
综合单价							70.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 21 页　共 81 页

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件类型：构造柱模板 2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 4.模板场内外运输及维修 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.33
1.1	普工	工日	0.0463	-	-	87.1	4.03
1.2	一般技工	工日	0.09262	-	-	134	12.41
1.3	高级技工	工日	0.01544	-	-	201	3.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.78	2.78
2	材料费	-	-	-	-	-	23.23
2.1	圆钉	kg	0.00983	-	-	7	0.07
2.2	复合模板	m2	0.24675	-	-	37.12	9.16
2.3	板方材	m3	0.00386	-	-	2100	8.11
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	木支撑	m3	0.00182	-	-	1800	3.28
2.6	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45
2.7	钢支撑及配件	kg	0.45485	-	-	4.6	2.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.7
5	管理费	-	-				5.44
6	利润	-	-				3.01
综合单价							54.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 22 页　共 81 页

项目编码	010505014001	项目名称	零星现浇构件模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件类型：压顶模板 2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 4.模板场内外运输及维修 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.52
1.1	普工	工日	0.07367	-	-	87.1	6.42
1.2	一般技工	工日	0.14735	-	-	134	19.74
1.3	高级技工	工日	0.02456	-	-	201	4.94
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.42	4.42
2	材料费	-	-	-	-	-	14.55
2.1	圆钉	kg	0.00633	-	-	7	0.04
2.2	复合模板	m2	0.11303	-	-	37.12	4.20
2.3	板方材	m3	0.00106	-	-	2100	2.23
2.4	隔离剂	kg	0.033	-	-	0.82	0.03
2.5	木支撑	m3	0.00423	-	-	1800	7.61
2.6	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	木工圆锯机	台班	9E-5	-	-	25.04	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.2	0.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.27
5	管理费	-	-				8.65
6	利润	-	-				4.78
综合单价							63.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 23 页　共 81 页

项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件类型：散水模板 2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 4.模板场内外运输及维修 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.09
1.1	普工	工日	0.09767	-	-	87.1	8.51
1.2	一般技工	工日	0.19535	-	-	134	26.18
1.3	高级技工	工日	0.03256	-	-	201	6.54
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.86	5.86
2	材料费	-	-	-	-	-	31.02
2.1	圆钉	kg	0.0115	-	-	7	0.08
2.2	复合模板	m2	0.30629	-	-	37.12	11.37
2.3	板方材	m3	0.00452	-	-	2100	9.49
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	木支撑	m3	0.005	-	-	1800	9.00
2.6	塑料粘胶带	卷	0.04	-	-	17.83	0.71
2.7	铁件	kg	0.0797	-	-	3.5	0.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.49
3.1	木工圆锯机	台班	0.00902	-	-	25.04	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.6
5	管理费	-	-				11.47
6	利润	-	-				6.34
综合单价							96.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 24 页　共 81 页

项目编码	010505001003	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件类型：坡道模板 2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放 3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 4.模板场内外运输及维修 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.09
1.1	普工	工日	0.09767	-	-	87.1	8.51
1.2	一般技工	工日	0.19535	-	-	134	26.18
1.3	高级技工	工日	0.03256	-	-	201	6.54
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.86	5.86
2	材料费	-	-	-	-	-	31.02
2.1	圆钉	kg	0.0115	-	-	7	0.08
2.2	复合模板	m2	0.30629	-	-	37.12	11.37
2.3	板方材	m3	0.00452	-	-	2100	9.49
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	木支撑	m3	0.005	-	-	1800	9.00
2.6	塑料粘胶带	卷	0.04	-	-	17.83	0.71
2.7	铁件	kg	0.0797	-	-	3.5	0.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	木工圆锯机	台班	0.00902	-	-	25.04	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.59
5	管理费	-	-				11.47
6	利润	-	-				6.34
综合单价							96.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 25 页　共 81 页

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	箍筋 1.钢筋种类、规格：圆钢HPB300 Φ6mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1323.28
1.1	普工	工日	2.744	-	-	87.1	239.00
1.2	一般技工	工日	5.489	-	-	134	735.53
1.3	高级技工	工日	0.915	-	-	201	183.92
1.4	其他人工费	元	1	-	-	164.84	164.84
2	材料费	-	-	-	-	-	3622.97
2.1	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	5.95	53.01
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.5	3570.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.91
3.1	钢筋调直机	台班	0.24	-	-	35.16	8.44
3.2	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.35	-	-	24.56	8.60
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.5	7.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4975.16
5	管理费	-	-				322.19
6	利润	-	-				178.13
综合单价							5475.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 26 页　共 81 页

项目编码	010506001002	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	箍筋 1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ8mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1100.17
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	137.09	137.09
2	材料费	-	-	-	-	-	3501.57
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.4	3468.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.67
3.1	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49
3.2	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.12	6.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4629.41
5	管理费	-	-				268
6	利润	-	-				148.2
综合单价							5045.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 27 页　共 81 页

项目编码	010506001003	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400　Φ10mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1100.18
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	137.09	137.09
2	材料费	-	-	-	-	-	3501.56
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.4	3468.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.66
3.1	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49
3.2	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.1	6.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4629.4
5	管理费	-	-				268
6	利润	-	-				148.21
综合单价							5045.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 28 页　共 81 页

项目编码	010506001004	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ14mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3686.64
2.1	水	m3	0.144	-	-	5.13	0.74
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	钢筋	kg	1025	-	-	3.5	3587.50
2.4	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	66.98
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.27	5.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4701.06
5	管理费	-	-				230.66
6	利润	-	-				127.57
综合单价							5059.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 29 页　共 81 页

项目编码	010506001005	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ16mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3686.64
2.1	水	m3	0.144	-	-	5.13	0.74
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	钢筋	kg	1025	-	-	3.5	3587.50
2.4	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	66.98
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.27	5.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4701.06
5	管理费	-	-				230.66
6	利润	-	-				127.57
综合单价							5059.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目- 土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 30 页　共 81 页

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.箍筋 2.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ8mm 3.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2188.48
1.1	普工	工日	4.539	-	-	87.1	395.35
1.2	一般技工	工日	9.078	-	-	134	1216.45
1.3	高级技工	工日	1.513	-	-	201	304.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	272.57	272.57
2	材料费	-	-	-	-	-	3527.73
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.4	3468.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	64.64
3.1	钢筋调直机	台班	0.31	-	-	35.16	10.90
3.2	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.38	-	-	24.56	33.89
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	12.19	12.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5780.85
5	管理费	-	-				532.8
6	利润	-	-				294.67
综合单价							6608.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 31 页　共 81 页

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.箍筋 2.钢筋种类、规格：钢筋HRB400　Φ12mm 3.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1257.94
1.1	普工	工日	2.608	-	-	87.1	227.16
1.2	一般技工	工日	5.218	-	-	134	699.21
1.3	高级技工	工日	0.87	-	-	201	174.87
1.4	其他人工费	元	1	-	-	156.69	156.69
2	材料费	-	-	-	-	-	3615
2.1	镀锌铁丝	kg	4.62	-	-	5.95	27.49
2.2	钢筋	kg	1025	-	-	3.5	3587.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	31.88
3.1	钢筋调直机	台班	0.13	-	-	35.16	4.57
3.2	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.68	-	-	24.56	16.70
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7	7.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4904.82
5	管理费	-	-				306.38
6	利润	-	-				169.44
综合单价							5380.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 32 页　共 81 页

项目编码	010506002003	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ16mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.45
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	117.98	117.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3686.6
2.1	水	m3	0.144	-	-	5.13	0.74
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	钢筋	kg	1025	-	-	3.5	3587.50
2.4	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	67.02
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.32	5.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4701.07
5	管理费	-	-				230.64
6	利润	-	-				127.55
综合单价							5059.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 33 页　共 81 页

项目编码	010506002004	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ18mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3686.64
2.1	水	m3	0.144	-	-	5.13	0.74
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	钢筋	kg	1025	-	-	3.5	3587.50
2.4	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	66.98
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.27	5.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4701.06
5	管理费	-	-				230.66
6	利润	-	-				127.58
综合单价							5059.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 34 页　共 81 页

项目编码	010506002005	项目名称	现浇混凝土柱钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ20mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	650.91
1.1	普工	工日	1.35	-	-	87.1	117.59
1.2	一般技工	工日	2.7	-	-	134	361.80
1.3	高级技工	工日	0.45	-	-	201	90.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	81.07	81.07
2	材料费	-	-	-	-	-	3563.15
2.1	水	m3	0.093	-	-	5.13	0.48
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	5.95	9.52
2.3	低合金钢焊条	kg	4.8	-	-	14.2	68.16
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.4	3485.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	53.86
3.1	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.18	-	-	24.56	4.42
3.3	直流弧焊机	台班	0.4	-	-	87.68	35.07
3.4	对焊机	台班	0.06	-	-	107.57	6.45
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.04	-	-	16.25	0.65
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.63	3.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4267.92
5	管理费	-	-				158.47
6	利润	-	-				87.65
综合单价							4514.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 35 页　共 81 页

项目编码	010506010001	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.箍筋 2.钢筋种类、规格：钢筋HPB300 Φ6mm 3.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1323.31
1.1	普工	工日	2.744	-	-	87.1	239.00
1.2	一般技工	工日	5.489	-	-	134	735.53
1.3	高级技工	工日	0.915	-	-	201	183.92
1.4	其他人工费	元	1	-	-	164.9	164.90
2	材料费	-	-	-	-	-	3622.98
2.1	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	5.95	53.01
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.5	3570.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.81
3.1	钢筋调直机	台班	0.24	-	-	35.16	8.44
3.2	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.35	-	-	24.56	8.60
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.35	7.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4975.1
5	管理费	-	-				322.25
6	利润	-	-				178.21
综合单价							5475.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 36 页　共 81 页

项目编码	010506010002	项目名称	现浇混凝土二次结构钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：钢筋HRB400 Φ10mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1100.18
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	137.1	137.10
2	材料费	-	-	-	-	-	3501.56
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.4	3468.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.67
3.1	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49
3.2	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.11	6.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4629.41
5	管理费	-	-				267.99
6	利润	-	-				148.21
综合单价							5045.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 37 页　共 81 页

项目编码	010506017001	项目名称	砌体工程内配钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋HRB400 Φ6mm 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3266.13
1.1	普工	工日	6.774	-	-	87.1	590.02
1.2	一般技工	工日	13.548	-	-	134	1815.43
1.3	高级技工	工日	2.258	-	-	201	453.86
1.4	其他人工费	元	1	-	-	406.82	406.82
2	材料费	-	-	-	-	-	3365.98
2.1	圆钢	t	1.02	-	-	3300	3366.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.29
3.1	钢筋调直机	台班	0.69	-	-	35.16	24.26
3.2	钢筋切断机	台班	0.69	-	-	40.37	27.86
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	18.18	18.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6702.4
5	管理费	-	-				795.15
6	利润	-	-				439.75
综合单价							7937.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 38 页　共 81 页

项目编码	010605002001	项目名称	钢板墙板			计量单位	m2
项目特征	1.部位：外墙 2.做法 1）外板0.6mm彩钢板 2）75mm厚保温岩棉，聚氨酯封边 3）内板0.5mm彩钢板内板 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.79
1.1	普工	工日	0.04352	-	-	87.1	3.94
1.2	一般技工	工日	0.09042	-	-	134	12.12
1.3	高级技工	工日	0.01507	-	-	201	3.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.71	2.71
2	材料费	-	-	-	-	-	152.5
2.1	其他材料费	元	3.073308	-	-	1	3.07
2.2	彩钢夹芯板	m2	1.06	-	-	80	84.80
2.3	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62
2.4	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10
2.5	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96
2.6	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64
2.7	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24
2.8	铝拉铆钉	百个	0.072	-	-	15	1.08
2.9	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03
2.10	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48
2.11	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.12	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.19
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.21	0.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	175.48
5	管理费	-	-				4.99
6	利润	-	-				2.76
综合单价							183.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 39 页　共 81 页

项目编码	010605002002	项目名称	钢板墙板			计量单位	m2
项目特征	1.部位：女儿墙板 2.做法 1）0.5mm彩钢板 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.44
1.1	普工	工日	0.03617	-	-	87.1	3.15
1.2	一般技工	工日	0.07234	-	-	134	9.69
1.3	高级技工	工日	0.01205	-	-	201	2.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.17	2.17
2	材料费	-	-	-	-	-	46.86
2.1	其他材料费	元	1.147513	-	-	1	1.15
2.2	铝拉铆钉	百个	0.035	-	-	15	0.53
2.3	六角螺栓	百个	0.002	-	-	16	0.03
2.4	玻璃胶	支	0.29	-	-	12	3.48
2.5	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.6	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
2.7	压型钢板	m2	1.06	-	-	25	26.50
2.8	自攻螺钉	百个	0.065	-	-	4	0.26
2.9	金属结构铁件	kg	0.05	-	-	4.61	0.23
2.10	垫木	m3	0.0002	-	-	1048	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.16
3.1	轮胎式起重机	台班	0.001	-	-	984.93	0.98
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.46
5	管理费	-	-				4.01
6	利润	-	-				2.21
综合单价							71.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 40 页　共 81 页

项目编码	01B002	项目名称	钢板天沟			计量单位	m
项目特征	1.钢材品种、规格:3.0厚热镀锌钢板天沟，内外均刷丙烯酸防腐涂料 2.详见图集21J925-2 3/3-5 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.25
1.1	普工	工日	0.0294	-	-	87.1	2.56
1.2	一般技工	工日	0.0588	-	-	134	7.88
1.3	高级技工	工日	0.0098	-	-	201	1.97
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.84	1.84
2	材料费	-	-	-	-	-	27.58
2.1	其他材料费	元	0.54068	-	-	1	0.54
2.2	玻璃胶	支	0.02	-	-	12	0.24
2.3	自攻螺钉	百个	0.139	-	-	4	0.56
2.4	彩钢板	m2	0.72	-	-	25	18.00
2.5	彩钢堵头	m	0.42	-	-	2.15	0.90
2.6	槽形彩钢条	m	1.63	-	-	4.5	7.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.29
3.1	剪板机	台班	0.007	-	-	560.48	3.92
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.37	0.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.12
5	管理费	-	-				3.43
6	利润	-	-				1.89
综合单价							51.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 41 页　共 81 页

项目编码	010902009001	项目名称	泛水板			计量单位	m2
项目特征	1.部位：泛水板，与外墙金属板同材质 2.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	统量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	54.25
1.1	普工	工日	0.225	-	-	87.1	9.80
1.2	一般技工	工日	0.225	-	-	134	30.15
1.3	高级技工	工日	0.0375	-	-	201	7.54
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.76	6.76
2	材料费	-	-	-	-	-	34.13
2.1	其他材料费	元	0.669136	-	-	1	0.67
2.2	铝拉铆钉	百个	0.14	-	-	15	2.10
2.3	自攻螺钉	百个	0.14	-	-	4	0.56
2.4	彩钢板	m2	1.06	-	-	25	26.50
2.5	密封带	m	4.2	-	-	0.9	3.78
2.6	密封胶	支	0.076	-	-	6.8	0.52
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.5
3.1	剪板机	台班	0.007	-	-	560.48	3.92
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.58	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	92.88
5	管理费	-	-				12.49
6	利润	-	-				6.9
综合单价							112.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 42 页　共 81 页

项目编码	010902009002	项目名称	门窗等包边板		计量单位	m2
项目特征	1.部位：包角板，与外墙金属板同材质 2.其它详见图纸设计及相关规范					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.43
1.1	普工	工日	0.0521	-	-	87.1	8.02
1.2	一般技工	工日	0.1842	-	-	134	24.68
1.3	高级技工	工日	0.0307	-	-	201	6.17
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.56	5.56
2	材料费	-	-	-	-	-	36.36
2.1	其他材料费	元	0.7129	-	-	1	0.71
2.2	铝拉铆钉	百个	0.185	-	-	15	2.78
2.3	自攻螺钉	百个	0.185	-	-	4	0.74
2.4	彩钢板	m2	1.06	-	-	25	26.50
2.5	密封带	m	5.5	-	-	0.9	4.95
2.6	密封胶	支	0.1	-	-	6.8	0.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.45
3.1	剪板机	台班	0.007	-	-	560.48	3.92
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.53	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.24
5	管理费	-	-				10.27
6	利润	-	-				5.67
综合单价							101.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 43 页　共 81 页

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱			计量单位	t
项目特征	1.柱类型:焊接H型钢柱 2.钢材品种、规格:Q335B 3.单根柱质量:1.5t以内 4.抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2（另计） 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1703.6
1.1	普工	工日	3.504	-	-	87.1	305.20
1.2	一般技工	工日	7.008	-	-	134	939.07
1.3	高级技工	工日	1.168	-	-	201	234.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	224.57	224.57
2	材料费	-	-	-	-	-	4875.04
2.1	其他材料费	元	282.15002	-	-	1	282.15
2.2	低合金钢焊条	kg	16.646	-	-	14.2	236.37
2.3	金属结构铁件	kg	10.588	-	-	4.61	48.81
2.4	角钢	t	0.102	-	-	3650	372.30
2.5	中厚钢板	t	0.978	-	-	3500	3423.00
2.6	焊丝	kg	21.622	-	-	12.3	265.95
2.7	焊剂	kg	7.91	-	-	3.25	25.71
2.8	氧气	m3	5.09	-	-	3.82	19.44
2.9	乙炔气	m3	2.21	-	-	28	61.88
2.10	钢柱	t	1	-	-	0	0.00
2.11	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.12	二氧化碳气体	m3	0.715	-	-	1.2	0.86
2.13	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.14	钢丝绳	kg	3.69	-	-	7.73	28.52
2.15	杉木板方材	m3	0.019	-	-	2100	39.90
2.16	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.17	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	729.46
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.6	-	-	16.25	9.75
3.2	剪板机	台班	0.06	-	-	560.48	33.63
3.3	轨道平车	台班	0.15	-	-	81.37	12.21
3.4	门式起重机	台班	0.34	-	-	609.97	207.39
3.5	摇臂钻床	台班	0.08	-	-	20.8	1.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 44 页　共 81 页

3.6	板料校平机	台班	0.06	-	-	998.79	59.93
3.7	刨边机	台班	0.07	-	-	482.79	33.80
3.8	型钢剪断机	台班	0.01	-	-	221.7	2.22
3.9	型钢矫正机	台班	0.01	-	-	195.72	1.96
3.10	交流弧焊机	台班	0.33	-	-	116.57	38.47
3.11	自动埋弧焊机	台班	0.69	-	-	102.31	70.59
3.12	超声波探伤仪	台班	0.3	-	-	89.48	26.84
3.13	汽车式起重机	台班	0.156	-	-	962.54	150.16
3.14	交流弧焊机	台班	0.11	-	-	83.57	9.19
3.15	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.11	-	-	122.46	13.47
3.16	其他施工机具使用费	元	1	-	-	58.2	58.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7308.1
5	管理费	-	-				421.2
6	利润	-	-				232.49
综合单价							7961.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 45 页　共 81 页

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁			计量单位	t
项目特征	1.柱类型:焊接H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q335B 3.单根柱质量:1.5t以内 4.抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2（另计） 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1384.47
1.1	普工	工日	2.829	-	-	87.1	246.41
1.2	一般技工	工日	5.658	-	-	134	758.17
1.3	高级技工	工日	0.943	-	-	201	189.54
1.4	其他人工费	元	1	-	-	190.34	190.34
2	材料费	-	-	-	-	-	4966.57
2.1	其他材料费	元	283.65169	-	-	1	283.65
2.2	低合金钢焊条	kg	20.411	-	-	14.2	289.84
2.3	金属结构铁件	kg	7.344	-	-	4.61	33.86
2.4	角钢	t	0.153	-	-	3650	558.45
2.5	中厚钢板	t	0.927	-	-	3500	3244.50
2.6	焊丝	kg	25.628	-	-	12.3	315.22
2.7	焊剂	kg	8.69	-	-	3.25	28.24
2.8	氧气	m3	5.6	-	-	3.82	21.39
2.9	乙炔气	m3	2.44	-	-	28	68.32
2.10	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.11	二氧化碳气体	m3	2.002	-	-	1.2	2.40
2.12	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.13	钢丝绳	kg	3.28	-	-	7.73	25.35
2.14	杉木板方材	m3	0.012	-	-	2100	25.20
2.15	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.16	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.17	钢梁	t	1	-	-	0	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	884.6
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.66	-	-	16.25	10.73
3.2	剪板机	台班	0.07	-	-	560.48	39.23
3.3	轨道平车	台班	0.17	-	-	81.37	13.83
3.4	摇臂钻床	台班	0.08	-	-	20.8	1.66
3.5	板料校平机	台班	0.07	-	-	998.79	69.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 46 页　共 81 页

3.6	刨边机	台班	0.08	-	-	482.79	38.62
3.7	型钢剪断机	台班	0.01	-	-	221.7	2.22
3.8	型钢矫正机	台班	0.01	-	-	195.72	1.96
3.9	交流弧焊机	台班	0.27	-	-	116.57	43.13
3.10	自动埋弧焊机	台班	0.78	-	-	102.31	79.80
3.11	超声波探伤仪	台班	0.3	-	-	89.48	26.84
3.12	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.13	交流弧焊机	台班	0.308	-	-	83.57	25.74
3.14	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.308	-	-	122.46	37.72
3.15	门式起重机	台班	0.45	-	-	433.39	195.03
3.16	其他施工机具使用费	元	1	-	-	72.94	72.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7235.64
5	管理费	-	-				361.02
6	利润	-	-				199.29
综合单价							7795.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 47 页　共 81 页

项目编码	010607003001	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:C型钢 （Q355B热镀锌） 2.构件类型:屋檩条、雨棚檩条 3.单根质量:0.3t内 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	914.01
1.1	普工	工日	1.878	-	-	87.1	163.57
1.2	一般技工	工日	3.756	-	-	134	503.30
1.3	高级技工	工日	0.626	-	-	201	125.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	121.3	121.30
2	材料费	-	-	-	-	-	4157.8
2.1	其他材料费	元	282.594275	-	-	1	282.59
2.2	低合金钢焊条	kg	0.618	-	-	14.2	8.78
2.3	中厚钢板	t	0.011	-	-	3500	38.50
2.4	氧气	m3	0.22	-	-	3.82	0.84
2.5	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.6	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.7	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.8	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.9	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.10	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.11	钢檩条	t	1	-	-	0	0.00
2.12	六角螺栓	kg	9.69	-	-	7.14	69.19
2.13	型钢	t	0.011	-	-	3300	36.30
2.14	热轧薄钢板	t	1.058	-	-	3350	3544.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	345.91
3.1	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70
3.2	交流弧焊机	台班	0.055	-	-	83.57	4.60
3.3	门式起重机	台班	0.16	-	-	433.39	69.34
3.4	檩条机(400以内)功率40kW	台班	0.13	-	-	320	41.60
3.5	轨道平车	台班	0.28	-	-	31.46	8.81
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	33.87	33.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 48 页　共 81 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5417.72
5	管理费	-	-				227.93
6	利润	-	-				125.82
综合单价							5771.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 49 页　共 81 页

项目编码	010607003002	项目名称	钢檩条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:C型钢 （Q355B热镀锌） 2.构件类型:墙檩条、窗框 3.单根质量:0.3t内 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3281.23
1.1	普工	工日	6.783	-	-	87.1	590.80
1.2	一般技工	工日	13.567	-	-	134	1817.98
1.3	高级技工	工日	2.262	-	-	201	454.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	417.79	417.79
2	材料费	-	-	-	-	-	4699.02
2.1	其他材料费	元	283.70486	-	-	1	283.70
2.2	低合金钢焊条	kg	32.163	-	-	14.2	456.71
2.3	中厚钢板	t	0.346	-	-	3500	1211.00
2.4	氧气	m3	6.22	-	-	3.82	23.76
2.5	乙炔气	m3	2.6	-	-	28	72.80
2.6	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.9	杉木板方材	m3	0.023	-	-	2100	48.30
2.10	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	六角螺栓	kg	4.57	-	-	7.14	32.63
2.13	型钢	t	0.734	-	-	3300	2422.20
2.14	钢墙架	t	1	-	-	0	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	792.63
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.39	-	-	16.25	6.34
3.2	剪板机	台班	0.07	-	-	560.48	39.23
3.3	轨道平车	台班	0.17	-	-	81.37	13.83
3.4	摇臂钻床	台班	0.08	-	-	20.8	1.66
3.5	板料校平机	台班	0.07	-	-	998.79	69.92
3.6	刨边机	台班	0.08	-	-	482.79	38.62
3.7	型钢剪断机	台班	0.01	-	-	221.7	2.22
3.8	型钢矫正机	台班	0.01	-	-	195.72	1.96
3.9	汽车式起重机	台班	0.221	-	-	962.54	212.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 50 页　共 81 页

3.10	交流弧焊机	台班	2.958	-	-	83.57	247.20
3.11	门式起重机	台班	0.22	-	-	433.39	95.35
3.12	其他施工机具使用费	元	1	-	-	63.58	63.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8772.88
5	管理费	-	-				776
6	利润	-	-				428.35
			综合单价				9977.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 51 页　共 81 页

项目编码	010607002001	项目名称	钢支撑			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:Φ25圆钢（Q235B） 2.构件类型:屋面支撑、柱间支撑 3.安装高度:大于8m 4.抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2（另计） 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1584.98
1.1	普工	工日	3.264	-	-	87.1	284.29
1.2	一般技工	工日	3.527	-	-	134	874.62
1.3	高级技工	工日	1.088	-	-	201	218.69
1.4	其他人工费	元	1	-	-	207.38	207.38
2	材料费	-	-	-	-	-	4468.17
2.1	其他材料费	元	281.894496	-	-	1	281.89
2.2	低合金钢焊条	kg	22.461	-	-	14.2	318.95
2.3	圆钢	t	0.858	-	-	3300	2831.40
2.4	中厚钢板	t	0.06	-	-	3500	210.00
2.5	氧气	m3	4.22	-	-	3.82	16.12
2.6	乙炔气	m3	1.7	-	-	28	47.60
2.7	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.8	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.9	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.10	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.11	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.12	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.13	六角螺栓	kg	7.044	-	-	7.14	50.29
2.14	型钢	t	0.162	-	-	3300	534.60
2.15	钢支撑	t	1	-	-	0	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	615.6
3.1	钢筋调直机	台班	0.19	-	-	35.16	6.68
3.2	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.25	-	-	16.25	4.06
3.4	轨道平车	台班	0.25	-	-	81.37	20.34
3.5	型钢剪断机	台班	0.07	-	-	221.7	15.52
3.6	型钢矫正机	台班	0.07	-	-	195.72	13.70
3.7	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 52 页　共 81 页

3.8	交流弧焊机	台班	2.288	-	-	83.57	191.21
3.9	门式起重机	台班	0.19	-	-	433.39	82.34
3.10	其他施工机具使用费	元	1	-	-	48.84	48.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6668.75
5	管理费	-	-				388.16
6	利润	-	-				214.27
			综合单价				7271.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 53 页　共 81 页

项目编码	010607002002	项目名称	钢拉条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:直径12mm圆钢 2.构件类型:钢拉条及撑杆内圆钢 3.安装高度:大于8m 4.抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2（另计） 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1584.98
1.1	普工	工日	3.264	-	-	87.1	284.29
1.2	一般技工	工日	3.527	-	-	134	874.62
1.3	高级技工	工日	1.088	-	-	201	218.69
1.4	其他人工费	元	1	-	-	207.38	207.38
2	材料费	-	-	-	-	-	4468.17
2.1	其他材料费	元	281.894496	-	-	1	281.89
2.2	低合金钢焊条	kg	22.461	-	-	14.2	318.95
2.3	圆钢	t	0.858	-	-	3300	2831.40
2.4	中厚钢板	t	0.06	-	-	3500	210.00
2.5	氧气	m3	4.22	-	-	3.82	16.12
2.6	乙炔气	m3	1.7	-	-	28	47.60
2.7	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.8	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.9	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.10	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.11	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.12	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.13	六角螺栓	kg	7.044	-	-	7.14	50.29
2.14	型钢	t	0.162	-	-	3300	534.60
2.15	钢支撑	t	1	-	-	0	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	615.6
3.1	钢筋调直机	台班	0.19	-	-	35.16	6.68
3.2	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.25	-	-	16.25	4.06
3.4	轨道平车	台班	0.25	-	-	81.37	20.34
3.5	型钢剪断机	台班	0.07	-	-	221.7	15.52
3.6	型钢矫正机	台班	0.07	-	-	195.72	13.70
3.7	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 54 页　共 81 页

3.8	交流弧焊机	台班	2.288	-	-	83.57	191.21
3.9	门式起重机	台班	0.19	-	-	433.39	82.34
3.10	其他施工机具使用费	元	1	-	-	48.84	48.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6668.75
5	管理费	-	-				388.16
6	利润	-	-				214.27
			综合单价				7271.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 55 页　共 81 页

项目编码	010607002003	项目名称	钢支撑、钢拉条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:32*2mm圆钢管 2.构件类型:撑杆 3.安装高度:大于8m 4.抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1378.92
1.1	普工	工日	2.838	-	-	87.1	247.19
1.2	一般技工	工日	5.075	-	-	134	760.45
1.3	高级技工	工日	0.946	-	-	201	190.15
1.4	其他人工费	元	1	-	-	181.12	181.12
2	材料费	-	-	-	-	-	5995.19
2.1	其他材料费	元	290.440638	-	-	1	290.44
2.2	低合金钢焊条	kg	25.461	-	-	14.2	361.55
2.3	中厚钢板	t	0.06	-	-	3500	210.00
2.4	氧气	m3	4.22	-	-	3.82	16.12
2.5	乙炔气	m3	1.7	-	-	28	47.60
2.6	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.9	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.10	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	六角螺栓	kg	17.304	-	-	7.14	123.55
2.13	型钢	t	0.03	-	-	3300	99.00
2.14	钢支撑	t	1	-	-	0	0.00
2.15	焊接钢管	t	0.99	-	-	4716.8	4669.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	609.45
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.29	-	-	16.25	4.71
3.2	轨道平车	台班	0.25	-	-	81.37	20.34
3.3	摇臂钻床	台班	0.13	-	-	20.8	2.70
3.4	型钢剪断机	台班	0.07	-	-	221.7	15.52
3.5	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.6	交流弧焊机	台班	2.468	-	-	83.57	206.25
3.7	门式起重机	台班	0.19	-	-	433.39	82.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 56 页　共 81 页

3.8	管子切断机	台班	0.18	-	-	41.46	7.46
3.9	其他施工机具使用费	元	1	-	-	44.89	44.89
4	1+2+3小计	-		-	-	-	7983.56
5	管理费	-					339.45
6	利润	-	-				187.37
			综合				8510.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 57 页　共 81 页

项目编码	010607002004	项目名称	钢支撑、钢拉条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:直径133*4钢管 Q235B 2.构件类型:系杆 3.安装高度:大于8m 4.抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1378.93
1.1	普工	工日	2.838	-	-	87.1	247.19
1.2	一般技工	工日	5.675	-	-	134	760.45
1.3	高级技工	工日	0.946	-	-	201	190.15
1.4	其他人工费	元	1	-	-	181.14	181.14
2	材料费	-	-	-	-	-	5995.2
2.1	其他材料费	元	290.440638	-	-	1	290.44
2.2	低合金钢焊条	kg	25.461	-	-	14.2	361.55
2.3	中厚钢板	t	0.06	-	-	3500	210.00
2.4	氧气	m3	4.22	-	-	3.82	16.12
2.5	乙炔气	m3	1.7	-	-	28	47.60
2.6	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.9	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.10	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	六角螺栓	kg	17.304	-	-	7.14	123.55
2.13	型钢	t	0.03	-	-	3300	99.00
2.14	钢支撑	t	1	-	-	0	0.00
2.15	焊接钢管	t	0.99	-	-	4716.8	4669.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	609.44
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.29	-	-	16.25	4.71
3.2	轨道平车	台班	0.25	-	-	81.37	20.34
3.3	摇臂钻床	台班	0.13	-	-	20.8	2.70
3.4	型钢剪断机	台班	0.07	-	-	221.7	15.52
3.5	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.6	交流弧焊机	台班	2.468	-	-	83.57	206.25
3.7	门式起重机	台班	0.19	-	-	433.39	82.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 58 页　共 81 页

3.8	管子切断机	台班	0.18	-	-	41.46	7.46
3.9	其他施工机具使用费	元	1	-	-	44.87	44.87
4	1+2+3小计	-		-	-	-	7983.57
5	管理费	-					339.44
6	利润	-	-				187.37
			综合				8510.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 59 页　共 81 页

项目编码	010607002005	项目名称	钢支撑、钢拉条			计量单位	t
项目特征	1.钢材品种、规格:角钢 56*5 2.构件类型:隅撑 3.安装高度:大于8m 4.抛丸（喷砂）除锈，除锈等级Sa2 5.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1638.41
1.1	普工	工日	3.375	-	-	87.1	293.96
1.2	一般技工	工日	3.749	-	-	134	904.37
1.3	高级技工	工日	1.125	-	-	201	226.13
1.4	其他人工费	元	1	-	-	213.96	213.96
2	材料费	-	-	-	-	-	4694.2
2.1	其他材料费	元	284.431385	-	-	1	284.43
2.2	低合金钢焊条	kg	36.461	-	-	14.2	517.75
2.3	中厚钢板	t	0.152	-	-	3500	532.00
2.4	氧气	m3	4.62	-	-	3.82	17.65
2.5	乙炔气	m3	1.87	-	-	28	52.36
2.6	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.7	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.8	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.9	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.10	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.11	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.12	六角螺栓	kg	7.044	-	-	7.14	50.29
2.13	型钢	t	0.928	-	-	3300	3062.40
2.14	钢支撑	t	1	-	-	0	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	650.8
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.43	-	-	16.25	6.99
3.2	轨道平车	台班	0.18	-	-	81.37	14.65
3.3	摇臂钻床	台班	0.09	-	-	20.8	1.87
3.4	型钢剪断机	台班	0.07	-	-	221.7	15.52
3.5	型钢矫正机	台班	0.07	-	-	195.72	13.70
3.6	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.7	交流弧焊机	台班	2.888	-	-	83.57	241.35
3.8	门式起重机	台班	0.19	-	-	433.39	82.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 60 页　共 81 页

3.9	其他施工机具使用费	元	1	-	-	49.15	49.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6983.41
5	管理费	-					400.26
6	利润	-					220.94
			综合单价				7604.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 61 页　共 81 页

项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1.预埋铁件 2.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2198.77
1.1	普工	工日	16	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	9.121	-	-	134	1222.21
1.3	高级技工	工日	1.52	-	-	201	305.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	273.87	273.87
2	材料费	-	-	-	-	-	4046.21
2.1	铁件	kg	1010	-	-	3.5	3535.00
2.2	低合金钢焊条	kg	36	-	-	14.2	511.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	430.4
3.1	直流弧焊机	台班	4.39	-	-	87.68	384.92
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13
3.3	其他机械费	元	26.13	-	-	1	26.13
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	12.21	12.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6675.38
5	管理费	-	-				535.28
6	利润	-	-				296.03
综合单价							7506.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 62 页　共 81 页

项目编码	010608002001	项目名称	高强螺栓			计量单位	套
项目特征	1.材料种类:高强螺栓 2.材料规格:M16 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.05
1.1	普工	工日	0.0105	-	-	87.1	0.91
1.2	一般技工	工日	0.021	-	-	134	2.81
1.3	高级技工	工日	0.0035	-	-	201	0.70
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.62	0.62
2	材料费	-	-	-	-	-	12.98
2.1	其他材料费	元	0.3759	-	-	1	0.38
2.2	高强螺栓	套	1.05	-	-	12	12.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.03
3.1	电动扭力扳手	台班	0.067	-	-	15	1.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.06
5	管理费	-	-				1.15
6	利润	-	-				0.63
综合单价							20.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 63 页　共 81 页

项目编码	010608002002	项目名称	高强螺栓			计量单位	套
项目特征	1.材料种类:高强螺栓 2.材料规格:M20 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.05
1.1	普工	工日	0.0105	-	-	87.1	0.91
1.2	一般技工	工日	0.021	-	-	134	2.81
1.3	高级技工	工日	0.0035	-	-	201	0.70
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.62	0.62
2	材料费	-	-	-	-	-	16.13
2.1	其他材料费	元	0.3759	-	-	1	0.38
2.2	高强螺栓	套	1.05	-	-	15	15.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.03
3.1	电动扭力扳手	台班	0.067	-	-	15	1.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.21
5	管理费	-	-				1.15
6	利润	-	-				0.63
综合单价							23.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 64 页　共 81 页

项目编码	010608002003	项目名称	高强螺栓			计量单位	套
项目特征	1.材料种类:高强螺栓 2.材料规格:M24 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.05
1.1	普工	工日	0.0105	-	-	87.1	0.91
1.2	一般技工	工日	0.021	-	-	134	2.81
1.3	高级技工	工日	0.0035	-	-	201	0.70
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.62	0.62
2	材料费	-	-	-	-	-	19.28
2.1	其他材料费	元	0.3759	-	-	1	0.38
2.2	高强螺栓	套	1.05	-	-	18	18.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.03
3.1	电动扭力扳手	台班	0.067	-	-	15	1.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.36
5	管理费	-	-				1.15
6	利润	-	-				0.63
综合单价							27.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 65 页　共 81 页

项目编码	010608002004	项目名称	花篮螺栓			计量单位	套
项目特征	1.材料种类:花篮螺栓 2.材料规格:M25 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.08
1.1	普工	工日	0.0105	-	-	87.1	0.91
1.2	一般技工	工日	0.021	-	-	134	2.81
1.3	高级技工	工日	0.0035	-	-	201	0.70
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.65	0.65
2	材料费	-	-	-	-	-	3.27
2.1	其他材料费	元	0.11676	-	-	1	0.12
2.2	花篮螺栓	套	1.05	-	-	3	3.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.35
5	管理费	-	-				1.15
6	利润	-	-				0.63
综合单价							10.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 66 页　共 81 页

项目编码	011402003001	项目名称	金属面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.清理金属面,除锈 2.防锈漆或红丹二遍 3.刮腻子,磨光 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6
1.1	普工	工日	0.007186	-	-	87.1	0.63
1.2	一般技工	工日	0.012563	-	-	134	1.68
1.3	高级技工	工日	0.016147	-	-	201	3.25
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.45	0.45
2	材料费	-	-	-	-	-	3.32
2.1	油漆溶剂油	kg	0.01216	-	-	4.4	0.05
2.2	其他材料费	元	0.040353	-	-	1	0.04
2.3	醇酸防锈漆	kg	0.23142	-	-	12	2.78
2.4	铁砂布	张	0.38	-	-	1.19	0.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.32
5	管理费	-	-				0.48
6	利润	-	-				0.36
综合单价							10.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 67 页　共 81 页

项目编码	011404005001	项目名称	金属面喷刷防火涂料			计量单位	m2
项目特征	1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱、柱间支撑 2.防火等级要求:耐火极限2.5h、厚型防火涂料（非膨胀），厚度42mm 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.22
1.1	普工	工日	0.01649	-	-	87.1	1.44
1.2	一般技工	工日	0.02885	-	-	134	3.87
1.3	高级技工	工日	0.00706	-	-	201	7.46
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.46	1.46
2	材料费	-	-	-	-	-	96.31
2.1	水	m3	0.012	-	-	5.13	0.06
2.2	厚型防火涂料	kg	13.75	-	-	7	96.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.5
3.1	电动空气压缩机	台班	0.05493	-	-	117.2	6.44
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	117.03
5	管理费	-	-				1.93
6	利润	-	-				1.45
综合单价							120.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 68 页　共 81 页

项目编码	011404005002	项目名称	金属面喷刷防火涂料			计量单位	m2
项目特征	1.喷刷防火涂料构件名称:梁 2.防火等级要求:耐火极限1.5h、薄型防火涂料（膨胀），厚度4mm 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.64
1.1	普工	工日	0.01581	-	-	87.1	1.38
1.2	一般技工	工日	0.02769	-	-	134	3.71
1.3	高级技工	工日	0.0355	-	-	201	7.16
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.4	1.40
2	材料费	-	-	-	-	-	23.1
2.1	薄型防火涂料	kg	3.85	-	-	6	23.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.24
3.1	电动空气压缩机	台班	0.05273	-	-	117.2	6.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.98
5	管理费	-	-				1.85
6	利润	-	-				1.39
综合单价							46.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 69 页　共 81 页

项目编码	011404005003	项目名称	金属面喷刷防火涂料			计量单位	m2
项目特征	1.喷刷防火涂料构件名称:檩条、隅撑等 2.防火等级要求:耐火极限1.0h、薄型防火涂料（膨胀），厚度4mm 3.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.37
1.1	普工	工日	0.01319	-	-	87.1	1.15
1.2	一般技工	工日	0.02308	-	-	134	3.09
1.3	高级技工	工日	0.02967	-	-	201	5.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.16	1.16
2	材料费	-	-	-	-	-	18.15
2.1	薄型防火涂料	kg	3.025	-	-	6	18.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.2
3.1	电动空气压缩机	台班	0.04396	-	-	117.2	5.15
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.72
5	管理费	-	-				1.54
6	利润	-	-				1.16
综合单价							37.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 70 页　共 81 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	m2
项目特征	1.门代号及洞口尺寸:M3636 2.聚氨酯夹芯双层镀锌钢板工业双扇平开门(门板75厚) 3.含五金、门锁等配件 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.21
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.32	5.32
2	材料费	-	-	-	-	-	444.82
2.1	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
2.2	电	kW·h	0.1145	-	-	0.7	0.08
2.3	铁件	kg	0.95779	-	-	3.5	3.35
2.4	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	245.14	0.64
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.6	镀锌钢板工业双扇平开门	m2	0.9781	-	-	450	440.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	490.5
5	管理费	-	-				7.36
6	利润	-	-				3.14
综合单价							501

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 71 页　共 81 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1.框、扇材质:80系列铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃(5+9A+5) 3.含纱窗、五金等配件 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.32
1.1	普工	工日	0.04328	-	-	87.1	3.77
1.2	一般技工	工日	0.086576	-	-	134	11.60
1.3	高级技工	工日	0.014432	-	-	201	2.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.05	3.05
2	材料费	-	-	-	-	-	358.54
2.1	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05
2.2	电	kW·h	0.07	-	-	0.7	0.05
2.3	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	290	276.75
2.4	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.6	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00
2.7	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17
2.8	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	379.86
5	管理费	-	-				4.21
6	利润	-	-				1.8
综合单价							385.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 72 页　共 81 页

项目编码	010605003001	项目名称	钢屋面板			计量单位	m2
项目特征	1、75mm岩棉夹芯板屋面（成品） 2、外板0.600mm镀锌彩钢板+75mm岩棉100kg/m3,聚氨酯封边+内部0.500mm镀锌彩钢板； 3、包角、包边、泛水等包边（另列）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.44
1.1	普工	工日	0.03355	-	-	87.1	2.92
1.2	一般技工	工日	0.0671	-	-	134	8.99
1.3	高级技工	工日	0.02514	-	-	201	2.25
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.28	2.28
2	材料费	-	-	-	-	-	97.58
2.1	圆钉	kg	0.0007	-	-	7	0.00
2.2	板方材	m3	0.00059	-	-	2100	1.24
2.3	铁件	kg	0.0971	-	-	3.5	0.34
2.4	低合金钢焊条	kg	0.0403	-	-	14.2	0.57
2.5	彩钢夹芯板	m2	1.05	-	-	80	84.00
2.6	彩钢脊瓦	m	0.0473	-	-	17	0.80
2.7	固定螺栓	百套	0.042	-	-	236.5	9.93
2.8	铝拉铆钉	百个	0.07	-	-	9.84	0.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.36
3.1	交流弧焊机	台班	0.011	-	-	83.57	0.92
3.2	汽车式起重机	台班	0.016	-	-	691.24	11.06
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.38	1.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	127.38
5	管理费	-	-				3
6	利润	-	-				2.12
综合单价							132.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 73 页　共 81 页

项目编码	011506001001	项目名称	装饰板雨篷			计量单位	m2
项目特征	1.钢雨棚 2.做法：C型钢檩条（单列） 3.雨棚上下两侧均采用全方位0.6mm厚单层彩钢板包裹 4.其它详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.37
1.1	普工	工日	0.01874	-	-	87.1	1.63
1.2	一般技工	工日	0.03749	-	-	134	5.02
1.3	高级技工	工日	0.00625	-	-	201	1.26
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.46	1.46
2	材料费	-	-	-	-	-	45.65
2.1	圆钉	kg	0.0007	-	-	7	0.00
2.2	板方材	m3	0.00059	-	-	2100	1.24
2.3	铁件	kg	0.0971	-	-	3.5	0.34
2.4	低合金钢焊条	kg	0.0403	-	-	14.2	0.57
2.5	彩钢脊瓦	m	0.0473	-	-	17	0.80
2.6	固定螺栓	百套	0.042	-	-	236.5	9.93
2.7	铝拉铆钉	百个	0.07	-	-	9.84	0.69
2.8	压型彩钢板	m2	1.28263	-	-	25	32.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.33
3.1	交流弧焊机	台班	0.011	-	-	83.57	0.92
3.2	汽车式起重机	台班	0.016	-	-	691.24	11.06
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.35	1.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	68.35
5	管理费	-	-				1.97
6	利润	-	-				1.39
综合单价							71.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 74 页　共 81 页

项目编码	011001005001	项目名称	保温隔热楼地面			计量单位	m2
项目特征	1.部位：基础地梁下 2.材质：50厚聚苯板 3.其他详见图纸设计以及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.51
1.1	普工	工日	0.00731	-	-	87.1	0.64
1.2	一般技工	工日	0.01461	-	-	134	1.96
1.3	高级技工	工日	0.00243	-	-	201	0.49
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	15.3
2.1	聚苯乙烯板	m3	0.051	-	-	300	15.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.81
5	管理费	-	-				0.52
6	利润	-	-				0.28
综合单价							19.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 75 页　共 81 页

项目编码	011101002001	项目名称	混凝土楼地面			计量单位	m2
项目特征	1.部位：地面 2.做法 1）200厚C25混凝土（含6*6m间距切缝，缝深1/3m） 2）150厚3:7灰土 3）素土夯实 3.其他详见图纸设计以及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.14
1.1	普工	工日	0.06572	-	-	87.1	6.07
1.2	一般技工	工日	0.117845	-	-	134	15.79
1.3	高级技工	工日	0.00792	-	-	201	1.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.69	8.69
2	材料费	-	-	-	-	-	71.26
2.1	水	m3	0.029	-	-	5.13	0.15
2.2	其他材料费	元	0.806734	-	-	1	0.81
2.3	电	kW·h	0.072	-	-	0.7	0.05
2.4	预拌混凝土	m3	0.204	-	-	270	55.08
2.5	铁件	kg	0.065	-	-	3.5	0.23
2.6	灰土 3:7	m3	0.153	-	-	96.04	14.69
2.7	钢模板	kg	0.05352	-	-	4.3	0.23
2.8	脱模剂	kg	0.01144	-	-	1.79	0.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.41
3.1	电动夯实机	台班	0.01375	-	-	25.49	0.35
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.81
5	管理费	-	-				6.78
6	利润	-	-				4.82
综合单价							115.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 76 页　共 81 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.部位：内墙 2.做法 1）9厚1:3水泥砂浆 2）6厚1:2.5水泥砂浆抹平，5厚聚合物水泥防水砂浆 3.其他详见图纸设计以及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22
1.1	普工	工日	0.035507	-	-	87.1	3.09
1.2	一般技工	工日	0.05282	-	-	134	7.08
1.3	高级技工	工日	0.04716	-	-	201	9.48
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.35	2.35
2	材料费	-	-	-	-	-	6.9
2.1	水	m3	0.00957	-	-	5.13	0.05
2.2	水泥砂浆 1:2	m3	0.00512	-	-	278.14	1.42
2.3	水泥砂浆 1:3	m3	0.0174	-	-	245.14	4.27
2.4	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.78
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.00351	-	-	153.74	0.54
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.68
5	管理费	-	-				3.42
6	利润	-	-				2.24
综合单价							35.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 77 页　共 81 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.部位：外墙 2.做法 1）9厚1：3水泥砂浆 2）6厚1：2.5水泥砂浆找平 3）5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃网布 3.其他详见图纸设计以及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.09
1.1	普工	工日	0.45527	-	-	87.1	4.81
1.2	一般技工	工日	0.08735	-	-	134	11.70
1.3	高级技工	工日	0.09158	-	-	201	18.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.16	4.16
2	材料费	-	-	-	-	-	13.95
2.1	水	m3	0.00957	-	-	5.13	0.05
2.2	其他材料费	元	0.09806	-	-	1	0.10
2.3	水泥砂浆 1:2	m3	0.00512	-	-	278.14	1.42
2.4	水泥砂浆 1:3	m3	0.0174	-	-	245.14	4.27
2.5	聚合物胶乳	kg	0.404	-	-	2.87	1.16
2.6	玻璃纤维网格布	m2	1.05	-	-	2.5	2.63
2.7	YJ-III胶	kg	0.33	-	-	13.12	4.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.83
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.00351	-	-	153.74	0.54
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.29	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.87
5	管理费	-	-				6.11
6	利润	-	-				3.97
综合单价							63.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 78 页　共 81 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.部位：内墙 2.做法 1）白色乳胶漆二遍 2）涂饰底层涂料 3）刮腻子二遍，分遍磨平 3.其他详见图纸设计以及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.22
1.1	普工	工日	0.0134	-	-	87.1	1.43
1.2	一般技工	工日	0.02873	-	-	134	3.85
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.52	1.52
2	材料费	-	-	-	-	-	6.35
2.1	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.2	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.3	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.5	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	12	3.34
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.7	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.57
5	管理费	-	-				1.92
6	利润	-	-				1.44
综合单价							23.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 79 页　共 81 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.部位：外墙 2.做法 1）喷或滚刷面层涂料二遍 2）喷或滚刷底涂料一遍 3.其他详见图纸设计以及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.8
1.1	普工	工日	0.0194	-	-	87.1	1.69
1.2	一般技工	工日	0.03394	-	-	134	4.55
1.3	高级技工	工日	0.04364	-	-	201	8.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.79	1.79
2	材料费	-	-	-	-	-	9.78
2.1	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.2	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.3	其他材料费	元	0.057747	-	-	1	0.06
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.5	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.6	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	15	4.21
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	1.95	3.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.58
5	管理费	-	-				2.27
6	利润	-	-				1.7
综合单价							30.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目- 土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 80 页　共 81 页

项目编码	010502029001	项目名称	散水		计量单位	m2
项目特征	1.部位：散水 2.做法 1）60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2）150厚3:7灰土 3）素土夯实，向外坡4% 3.其他详见图纸设计以及相关规范					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.02
1.1	普工	工日	0.06964	-	-	87.1	6.07
1.2	一般技工	工日	0.126305	-	-	134	16.92
1.3	高级技工	工日	0.02102	-	-	201	4.23
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.8	3.80
2	材料费	-	-	-	-	-	41.8
2.1	水	m3	0.3435	-	-	5.13	1.76
2.2	电	kW·h	0.003	-	-	0.7	0.00
2.3	预拌混凝土	m3	0.0606	-	-	260	15.76
2.4	土工布	m2	0.0721	-	-	11.7	0.84
2.5	灰土 3:7	m3	0.153	-	-	96.04	14.69
2.6	石油沥青砂浆	m3	0.005	-	-	1483.81	7.42
2.7	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.0049	-	-	269.44	1.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.75
3.1	电动夯实机	台班	0.01375	-	-	25.49	0.35
3.2	混凝土抹平机	台班	0.01	-	-	22.81	0.23
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.57
5	管理费	-	-				6.68
6	利润	-	-				3.86
综合单价							84.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 81 页　共 81 页

项目编码	010502031001	项目名称	坡道			计量单位	m2
项目特征	1.部位：坡道 2.做法 1）60厚C20混凝土，随捣随抹成麻面 2）300厚3:7灰土 3）素土夯实(坡度按单体工程设计) 3.其他详见图纸设计以及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.4
1.1	普工	工日	0.09372	-	-	87.1	8.14
1.2	一般技工	工日	0.17381	-	-	134	23.29
1.3	高级技工	工日	0.02894	-	-	201	5.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.16	5.16
2	材料费	-	-	-	-	-	56.49
2.1	水	m3	0.3435	-	-	5.13	1.76
2.2	电	kW·h	0.003	-	-	0.7	0.00
2.3	预拌混凝土	m3	0.0606	-	-	260	15.76
2.4	土工布	m2	0.0721	-	-	11.7	0.84
2.5	灰土 3:7	m3	0.306	-	-	96.04	29.39
2.6	石油沥青砂浆	m3	0.005	-	-	1483.81	7.42
2.7	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.0049	-	-	269.44	1.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.98
3.1	电动夯实机	台班	0.02035	-	-	25.49	0.52
3.2	混凝土抹平机	台班	0.01	-	-	22.81	0.23
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	99.87
5	管理费	-	-				8.67
6	利润	-	-				5.12
综合单价							113.66

材料暂估单价及调整表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A	B	C	A	B	C	D=C　-C	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建

标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	14495.81	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费——工程施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	9663.88	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	011601001001	脚手架		32494.32	详见明细表E.3.2
7	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		1409.53	详见明细表E.3.2
本页小计				58063.54	--
合　　计				58063.54	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	24159.69		11495.81	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	24159.69	40	9663.88	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	10785.77	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	10785.77	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	10785.77	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601001001	脚手架			32494.32	14871.96	11164.92	1369.2	3184.2	1904.04	
7	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			1409.53	402.39	38.69	751.39	135.83	81.23	
合　计					58063.54	15274.35	11203.61	2120.59	3320.03	1985.27	-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建

标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	[illegible]81						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	[illegible]88						
3	011601011001	夜间施工增加							
4	011601013001	二次搬运							
5	011601010001	冬雨季施工							
6	011601001001	脚手架	32494.32						
7	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1409.53						
本页小计			58063.54	--		--		--	
合　　计			58063.54	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建

标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C +C +C			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C	C	C	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

增值税计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-土建

标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	1349604.37	9	121464.39

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装

标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	83707.65
1.1	强电	83707.65
2	措施项目	1760.56
2.1	其中：安全生产措施项目	1056.34
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	7692.14
合　　计		93,160.35

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					83707.65
		配电箱					4425.74
1	030402011001	成套配电箱	1.名称:AP1箱 2.规格:非标箱，防护等级不低于IP33 3.安装方式:底边距地1.8m挂墙明装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1724.54	1724.54
2	030402011002	成套配电箱	1.名称:AL1箱 2.规格:非标箱 3.安装方式:底边距地1.8m挂墙明装 4.接线端子材质、规格:含接线端子 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1024.54	1024.54
3	030402011003	成套配电箱	1.名称:ALE箱 2.规格:非标箱，防护等级不低于IP33，壳体设明显消防标志 3.安装方式:底边距地1.5m挂墙明装 4.接线端子材质、规格:含端子 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1224.54	1224.54
4	030416006001	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	系统	1	452.12	452.12
		电缆、桥架					16823.78
本页小计							4425.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*16+1*16mm2 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	50	206.44	10322.00
6	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头（5芯） 2.规格:50mm2以下 3.电压等级（kV):1KV以下 4.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	1	174.87	174.87
7	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.敷设方式:埋地	m	50	63.66	3183.00
8	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.含工作面	m3	33	12.64	417.12
9	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方来源、运距:中粗砂回填	m3	12	198.17	2378.04
10	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方来源、运距:素土回填	m3	21	12.81	269.01
11	040103003001	余方弃置	1.土石类别:弃土 2.工作内容：装卸、外运、消纳 3.运距：自行考虑 4.其他:具体详见设计图纸，满足规范要求	m3	8.85	9.01	79.74
		配管、配线					24003.08
本页小计							16823.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030412001001	配管	1.名称:配管（竖向） 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	3.3	28.61	94.41
13	030412001002	配管	1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:埋地 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	8.33	17.66	147.11
14	030412001003	配管	1.名称:配管（竖向） 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	3.6	41.29	148.64
15	030412001004	配管	1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:埋地 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	3.47	29.17	101.22
16	030412001005	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	183.05	20.75	3798.29
17	030412001006	配管(超高)	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 5.安装高度大于5m	m	486.25	21.69	10546.76
本页小计							14836.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030412001007	配管(超高)	1.名称:配管 2.规格:JDG16 3.配置形式:明敷 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 5.安装高度大于5m	m	29.65	19.38	574.62
19	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ2.5 3.配线形式:穿管敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	348.61	4.74	1652.41
20	030412004002	配线（超高）	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ2.5 3.配线形式:穿管敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 5.安装高度大于5m	m	493.09	4.74	2337.25
21	030412004003	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5mm2 3.配线形式:穿管敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	55.95	4.39	245.62
22	030412004004	配线（超高）	1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5mm2 3.配线形式:穿管敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 5.安装高度大于5m	m	808.05	4.49	3628.14
本页小计							8438.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-BV4mm2 3.配线形式:穿管敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	17.12	5.39	92.28
24	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-BV10mm2 3.配线形式:穿管敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	12.45	11.15	138.82
25	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.含工作面	m3	2.36	12.64	29.83
26	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方来源、运距:中粗砂回填	m3	2.36	198.17	467.68
		开关、灯具					12332.90
27	030413001001	普通灯具	1.名称:广照型车间防水防尘灯 2.型号: 200W 3.规格:20000LM，冷光 4.距地8米吊装 5.未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	30	162.03	4860.90
28	030413002001	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯(III) 2.规格:1W，LED,DC 36V，应急时间≥90 min;IP30 3.安装方式:贴墙安装，门上方0.2米 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	2	92.51	185.02
本页小计							5774.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030413002002	装饰灯	1.名称:双向方向标志灯(III) 2.规格:1W，LED，DC36V，应急时间≥90min;IP30 3.安装方式:吊杆距地8米明装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	6	97.56	585.36
30	030413002003	装饰灯	1.名称:方向标志灯(左向)(右向)(III) 2.规格::1W，LED，DC36V，应急时间≥90min;IP30 3.安装方式:贴墙安装，距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	20	93.52	1870.40
31	030413002004	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格: 5W 应急转换:<0.25应急时间≥90min IP30 3.安装方式:吊杆，距地7米明装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	30	132.91	3987.30
32	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:明配 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	88	9.59	843.92
		防雷接地					6197.18
33	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物钢柱作为引下线	m	66.91	13.58	908.64
34	030410012001	防雷断接卡	1.名称:断接卡子	个	4	43.86	175.44
本页小计							8371.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030410001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:50*5 L=2500MM	根	4	84.45	337.80
36	030410002001	接地母线	1.名称:户外接地线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4	m	10.96	59.68	654.09
37	030410002002	接地母线	1.名称:基础接地网 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4	m	40.56	40.16	1628.89
38	030410002003	接地母线	1.名称:基础接地网 2.材质:地梁外皮的下层主筋环连接成网格状闭合导体	m	168.51	5.81	979.04
39	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位MEB箱 2.安装高度：距地0.5m	台	1	91.18	91.18
40	030416027001	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	系统	1	1422.10	1422.10
		消防					14760.17
41	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内埋地 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 5.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	31.2	123.54	3854.45
本页小计							8967.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:室外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 5.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	4	86.18	344.72
43	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:薄型单栓室内消火栓 3.附件材质、规格:箱体尺寸700*1600*240（mm），内设DN65mm的消火栓一个，DN65mm　L=25m有内衬里龙带一条，DN19水枪一支等 4.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	2	615.37	1230.74
44	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外水泵接合器 2.型号、规格:SQ100 1.6MPA 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	1	1200.68	1200.68
45	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统:消火栓系统调试 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件	点	2	357.23	714.46
46	030910001001	灭火器	1.名称:MF/ABC3kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件	具	4	66.76	267.04
本页小计							3757.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.除锈级别：手工除轻锈 2.涂刷（喷）品种：刷冷底子油一层，沥青漆一层，外包保护层。防腐层厚度不小于3mm	m	31.2	5.12	159.74
48	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈 2.涂刷（喷）品种：刷红丹防锈漆2遍，银粉漆2遍	m	4	3.01	12.04
49	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.材质：型钢 2.部位：立管 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件	kg	1.68	25.31	42.52
50	031201003001	金属结构刷油	1.名称:管道支架防腐 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:刷樟丹二道，灰色调和二道 4.其他:详见相关设计、要求及规范	kg	1.68	1.05	1.76
51	031002001001	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	2	566.46	1132.92
52	031002001002	金属阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	2	386.46	772.92
本页小计							2121.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	031002001003	金属阀门	1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	1	111.58	111.58
54	040504001001	砌筑井	砖砌阀门井 1.净尺寸：1750*1500*1500mm 2.垫200mmC20混凝土垫层，mu7.5机制砖采用M5水泥砂浆砌筑，内外均采用20mm 1:2水泥砂浆抹面；预制混凝土盖板安装配套铸铁井盖； 3.具体做法详见设计图纸 4、含井土方挖、回填外运等工序	座	1	2959.57	2959.57
55	031301003001	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	1	453.63	453.63
56	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.含工作面	m3	18.72	12.64	236.62
57	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方来源、运距:中粗砂回填	m3	5.37	198.16	1064.12
58	040103001006	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方来源、运距:原土回填	m3	13.1	12.80	167.68
59	040103003002	余方弃置	1.土石类别:弃土 2.工作内容：装卸、外运、消纳 3.运距：自行考虑 4.其他:具体详见设计图纸，满足规范要求	m3	3.66	9.01	32.98
		雨水					5164.80
本页小计							5026.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 DN100(含特殊管件) 4.连接形式:粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	160	32.28	5164.80
本页小计							5164.8
合　　计							83707.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 1 页　共 64 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:AP1箱 2.规格:非标箱，防护等级不低于IP33 3.安装方式:底边距地1.8m挂墙明装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	157.91
1.1	普工	工日	0.263	-	-	87.1	22.91
1.2	一般技工	工日	0.614	-	-	134	82.28
1.3	高级技工	工日	0.146	-	-	201	29.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.38	23.38
2	材料费	-	-	-	-	-	1524.51
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.07	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.6	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	3.5	0.35
2.7	硬铜绞线	m	5.618	-	-	1.68	9.44
2.8	塑料管	kg	0.15	-	-	11.28	1.69
2.9	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.10	其他材料费	元	0.433327	-	-	1	0.43
2.11	配电箱AP1	台	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1682.42
5	管理费	-	-				28.52
6	利润	-	-				13.6
综合单价							1724.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 2 页　共 64 页

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:AL1箱 2.规格:非标箱 3.安装方式:底边距地1.8m挂墙明装 4.接线端子材质、规格:含接线端子 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	157.91
1.1	普工	工日	0.263	-	-	87.1	22.91
1.2	一般技工	工日	0.614	-	-	134	82.28
1.3	高级技工	工日	0.146	-	-	201	29.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.38	23.38
2	材料费	-	-	-	-	-	824.51
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.07	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.6	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	3.5	0.35
2.7	硬铜绞线	m	5.618	-	-	1.68	9.44
2.8	塑料管	kg	0.15	-	-	11.28	1.69
2.9	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.10	其他材料费	元	0.433327	-	-	1	0.43
2.11	配电箱AL1	台	1	-	-	800	800.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	982.42
5	管理费	-	-				28.52
6	利润	-	-				13.6
综合单价							1024.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 3 页　共 64 页

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:ALE箱 2.规格:非标箱，防护等级不低于IP33,壳体设明显消防标志 3.安装方式:底边距地1.5m挂墙明装 4.接线端子材质、规格:含端子 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	157.91
1.1	普工	工日	0.263	-	-	87.1	22.91
1.2	一般技工	工日	0.614	-	-	134	82.28
1.3	高级技工	工日	0.146	-	-	201	29.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.38	23.38
2	材料费	-	-	-	-	-	1024.51
2.1	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.2	松香焊锡丝	m	0.07	-	-	0.55	0.04
2.3	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.4	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.5	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.6	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	3.5	0.35
2.7	硬铜绞线	m	5.618	-	-	1.68	9.44
2.8	塑料管	kg	0.15	-	-	11.28	1.69
2.9	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.10	其他材料费	元	0.433327	-	-	1	0.43
2.11	配电箱ALE	台	1	-	-	1000	1000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1182.42
5	管理费	-	-				28.52
6	利润	-	-				13.6
综合单价							1224.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 4 页　共 64 页

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统			计量单位	系统
项目特征	1.名称:送配电装置系统 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	328.33
1.1	普工	工日	0.22	-	-	87.1	19.34
1.2	一般技工	工日	0.925	-	-	134	123.95
1.3	高级技工	工日	0.703	-	-	201	141.30
1.4	其他人工费	元	1	-	-	43.74	43.74
2	材料费	-	-	-	-	-	2.33
2.1	其他材料费	元	0.045648	-	-	1	0.05
2.2	自粘性橡胶带	卷	0.12	-	-	15.5	1.86
2.3	铜芯橡皮绝缘电线	m	0.24	-	-	1.76	0.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	45.05
3.1	手持式万用表	台班	1.682	-	-	6.28	10.56
3.2	相位表	台班	0.789	-	-	8.88	7.01
3.3	振荡器	台班	0.789	-	-	16.51	13.03
3.4	电缆测试仪	台班	0.841	-	-	15.53	13.06
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.39	1.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	375.71
5	管理费	-	-				51.74
6	利润	-	-				24.67
综合单价							452.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 5 页　共 64 页

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*35+1*16mm2 3.敷设方式、部位:穿管敷设 4.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.21
1.1	普工	工日	0.0146	-	-	87.1	1.27
1.2	一般技工	工日	0.0234	-	-	134	3.14
1.3	高级技工	工日	0.0043	-	-	201	0.86
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.94	0.94
2	材料费	-	-	-	-	-	197.38
2.1	自粘性塑料带	卷	0.007	-	-	3.5	0.02
2.2	其他材料费	元	0.007531	-	-	1	0.01
2.3	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	6.56	0.01
2.4	钢丝绳	kg	0.008	-	-	8.5	0.07
2.5	黄铜线	kg	0.001	-	-	51.84	0.05
2.6	塑料带	卷	0.002	-	-	5.37	0.01
2.7	棉布	kg	0.004	-	-	25.36	0.10
2.8	热缩端帽不带气门	个	0.007	-	-	3.25	0.02
2.9	汽油	kg	0.003	-	-	7.5	0.02
2.10	油脂	kg	0.006	-	-	14.6	0.09
2.11	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02
2.12	电力电缆	m	1.01	-	-	195	196.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.03
3.1	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	784.73	0.55
3.2	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204.62
5	管理费	-	-				1.23
6	利润	-	-				0.59
综合单价							206.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 6 页　共 64 页

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电力电缆头（5芯） 2.规格:50mm2以下 3.电压等级（kV):1KV以下 4.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	85.29
1.1	普工	工日	0.112	-	-	87.1	9.76
1.2	一般技工	工日	0.32	-	-	134	42.88
1.3	高级技工	工日	0.101	-	-	201	20.30
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.35	12.35
2	材料费	-	-	-	-	-	67.69
2.1	电力复合脂	kg	0.044	-	-	20	0.88
2.2	其他材料费	元	1.196953	-	-	1	1.20
2.3	三色塑料带	m	0.243	-	-	0.4	0.10
2.4	白布	kg	0.44	-	-	6.27	2.76
2.5	焊锡膏	kg	0.016	-	-	36	0.58
2.6	焊锡丝	kg	0.08	-	-	62	4.96
2.7	汽油	kg	0.38	-	-	7	2.66
2.8	固定卡子	个	2.06	-	-	2.14	4.41
2.9	绝缘胶带	卷	0.3	-	-	1.5	0.45
2.10	镀锡裸铜软绞线	kg	0.277	-	-	60	16.62
2.11	铜接线端子	个	1.02	-	-	2.6	2.65
2.12	铜接线端子	个	3.76	-	-	6	22.56
2.13	塑料手套	个	1.05	-	-	7.5	7.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	152.98
5	管理费	-	-				14.82
6	利润	-	-				7.07
综合单价							174.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 7 页　共 64 页

项目编码	030409006001	项目名称	电缆保护管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.敷设方式:埋地						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.19
1.1	普工	工日	0.029	-	-	87.1	2.53
1.2	一般技工	工日	0.0405	-	-	134	5.43
1.3	高级技工	工日	0.0034	-	-	201	0.68
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.55	1.55
2	材料费	-	-	-	-	-	49.18
2.1	其他材料费	元	0.049987	-	-	1	0.05
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0901	-	-	6.56	0.59
2.3	钢板	kg	0.03	-	-	3.42	0.10
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0501	-	-	4.1	0.21
2.5	沥青清漆	kg	0.1201	-	-	11.4	1.37
2.6	氧气	m3	0.0801	-	-	3.82	0.31
2.7	乙炔气	kg	0.023	-	-	8.82	0.20
2.8	钢管	m	1.03	-	-	45	46.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.28
3.1	半自动切割机	台班	0.003	-	-	83.95	0.25
3.2	交流弧焊机	台班	0.017	-	-	57.02	0.97
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.65
5	管理费	-	-				2.04
6	利润	-	-				0.97
综合单价							63.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 8 页　共 64 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.含工作面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.42
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.22	1.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.61
3.1	履带式推土机	台班	0.0003	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0033	-	-	689.08	2.27
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.03
5	管理费	-	-				0.96
6	利润	-	-				0.65
综合单价							12.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 9 页　共 64 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯实 2.填方来源、运距:中粗砂回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.5137	-	-	87.1	8.16
1.2	一般技工	工日	0.1873	-	-	134	25.10
1.3	高级技工	工日	0.0312	-	-	201	6.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.33	5.33
2	材料费	-	-	-	-	-	139.85
2.1	砂子	m3	1.1526	-	-	120	138.31
2.2	水	m3	0.3	-	-	5.13	1.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	25.49	0.41
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	185.35
5	管理费	-	-				7.85
6	利润	-	-				4.97
综合单价							198.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 10 页　共 64 页

项目编码	040103001002	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯实 2.填方来源、运距:素土回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.67
1.1	普工	工日	0.0952	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.25	1.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-		-	-	-	2.49
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.16
5	管理费	-	-				0.98
6	利润	-	-				0.67
综合单价							12.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 11 页　共 64 页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.土石类别:弃土 2.工作内容：装卸、外运、消纳 3.运距：自行考虑 4.其他:具体详见设计图纸，满足规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.94
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.27	0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.67
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50
3.2	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.57	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.61
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.16
综合单价							9.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 12 页　共 64 页

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管（竖向） 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.94
1.1	普工	工日	0.0365	-	-	87.1	3.18
1.2	一般技工	工日	0.045	-	-	134	6.03
1.3	高级技工	工日	0.0086	-	-	201	1.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2	2.00
2	材料费	-	-	-	-	-	11.95
2.1	其他材料费	元	0.047426	-	-	1	0.05
2.2	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	5.32	0.04
2.3	木螺钉	10个	0.2503	-	-	0.9	0.23
2.4	塑料胀管	个	2.6426	-	-	0.15	0.40
2.5	冲击钻头	个	0.017	-	-	3.9	0.07
2.6	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.7	醇酸清漆	kg	0.003	-	-	16.89	0.05
2.8	铅油	kg	0.007	-	-	8.5	0.06
2.9	油漆溶剂油	kg	0.006	-	-	4.4	0.03
2.10	镀锌锁紧螺母	个	0.4124	-	-	0.3	0.12
2.11	镀锌钢管接头	个	0.1652	-	-	1.16	0.19
2.12	镀锌钢管卡子	个	1.2372	-	-	0.49	0.61
2.13	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.1742	-	-	2.58	0.45
2.14	镀锌钢管塑料护口	个	0.4124	-	-	0.15	0.06
2.15	镀锌地线夹	套	0.6396	-	-	0.5	0.32
2.16	镀锌钢管	m	1.03	-	-	9	9.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.89
5	管理费	-	-				2.52
6	利润	-	-				1.2
综合单价							28.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 13 页　共 64 页

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:埋地 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.65
1.1	普工	工日	0.0164	-	-	87.1	1.43
1.2	一般技工	工日	0.0198	-	-	134	2.65
1.3	高级技工	工日	0.0034	-	-	201	0.68
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.89	0.89
2	材料费	-	-	-	-	-	10.36
2.1	其他材料费	元	0.019293	-	-	1	0.02
2.2	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.3	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02
2.4	铅油	kg	0.006	-	-	8.5	0.05
2.5	油漆溶剂油	kg	0.002	-	-	4.4	0.01
2.6	镀锌钢管接头	个	0.1652	-	-	1.16	0.19
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.1742	-	-	2.58	0.45
2.8	镀锌地线夹	套	0.4845	-	-	0.5	0.24
2.9	醇酸磁漆	kg	0.002	-	-	19.66	0.04
2.10	镀锌锁紧螺母	个	0.1021	-	-	0.38	0.04
2.11	镀锌钢管塑料护口	个	0.1021	-	-	0.14	0.01
2.12	镀锌钢管	m	1.03	-	-	9	9.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.01
5	管理费	-	-				1.12
6	利润	-	-				0.53
综合单价							17.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 14 页　共 64 页

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管（竖向） 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.66
1.1	普工	工日	0.0437	-	-	87.1	3.81
1.2	一般技工	工日	0.0549	-	-	134	7.36
1.3	高级技工	工日	0.0103	-	-	201	2.07
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.43	2.43
2	材料费	-	-	-	-	-	21.13
2.1	其他材料费	元	0.064034	-	-	1	0.06
2.2	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	5.32	0.04
2.3	木螺钉	10个	0.1732	-	-	0.9	0.16
2.4	塑料胀管	个	1.8278	-	-	0.15	0.27
2.5	冲击钻头	个	0.012	-	-	3.9	0.05
2.6	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01
2.7	醇酸清漆	kg	0.005	-	-	16.89	0.08
2.8	铅油	kg	0.013	-	-	8.5	0.11
2.9	油漆溶剂油	kg	0.009	-	-	4.4	0.04
2.10	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2452	-	-	2.58	0.63
2.11	镀锌锁紧螺母	个	0.1602	-	-	0.68	0.11
2.12	镀锌钢管接头	个	0.1652	-	-	2.44	0.40
2.13	镀锌钢管卡子	个	0.8559	-	-	0.68	0.58
2.14	镀锌钢管塑料护口	个	0.1552	-	-	0.28	0.04
2.15	镀锌地线夹	套	0.6396	-	-	1.6	1.02
2.16	镀锌钢管	m	1.03	-	-	17	17.51
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.79
5	管理费	-	-				3.05
6	利润	-	-				1.45
综合单价							41.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 15 页　共 64 页

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:埋地 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.33
1.1	普工	工日	0.021	-	-	87.1	1.83
1.2	一般技工	工日	0.0252	-	-	134	3.38
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.1	1.10
2	材料费	-	-	-	-	-	19.64
2.1	其他材料费	元	0.037737	-	-	1	0.04
2.2	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.3	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01
2.4	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09
2.5	油漆溶剂油	kg	0.003	-	-	4.4	0.01
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2452	-	-	2.58	0.63
2.7	醇酸磁漆	kg	0.004	-	-	19.66	0.08
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.0801	-	-	0.68	0.05
2.9	镀锌钢管接头	个	0.1652	-	-	2.44	0.40
2.10	镀锌钢管塑料护口	个	0.0821	-	-	0.28	0.02
2.11	镀锌地线夹	套	0.4845	-	-	1.6	0.78
2.12	镀锌钢管	m	1.03	-	-	17	17.51
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	钢材电动煨弯机	台班	0.0011	-	-	49.08	0.05
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.06
5	管理费	-	-				1.43
6	利润	-	-				0.68
综合单价							29.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 16 页　共 64 页

项目编码	030412001005	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.47
1.1	普工	工日	0.0295	-	-	87.1	2.57
1.2	一般技工	工日	0.0365	-	-	134	4.89
1.3	高级技工	工日	0.0069	-	-	201	1.39
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.62	1.62
2	材料费	-	-	-	-	-	7.27
2.1	其他材料费	元	0.046577	-	-	1	0.05
2.2	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.3	木螺钉	10个	0.2913	-	-	0.9	0.26
2.4	塑料胀管	个	3.0831	-	-	0.15	0.46
2.5	冲击钻头	个	0.02	-	-	3.9	0.08
2.6	钢锯条	条	0.026	-	-	0.5	0.01
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2222	-	-	2.58	0.57
2.8	镀锌地线夹	套	0.8248	-	-	0.5	0.41
2.9	镀锌电线管塑料护口	个	0.4124	-	-	0.14	0.06
2.10	镀锌电线管卡子	个	1.4434	-	-	0.49	0.71
2.11	JDG管	m	1.03	-	-	4.5	4.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.74
5	管理费	-	-				2.04
6	利润	-	-				0.97
综合单价							20.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 17 页　共 64 页

项目编码	030412001006	项目名称	配管(超高)		计量单位	m
项目特征	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 5.安装高度大于5m					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.41
1.1	人工费调整	元	0.884699	-	-	1	0.88
1.2	普工	工日	0.0295	-	-	87.1	2.57
1.3	一般技工	工日	0.0365	-	-	134	4.89
1.4	高级技工	工日	0.0069	-	-	201	1.39
1.5	其他人工费	元	1	-	-	1.68	1.68
2	材料费	-	-	-	-	-	7.27
2.1	其他材料费	元	0.046577	-	-	1	0.05
2.2	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.3	木螺钉	10个	0.2913	-	-	0.9	0.26
2.4	塑料胀管	个	3.0831	-	-	0.15	0.46
2.5	冲击钻头	个	0.02	-	-	3.9	0.08
2.6	钢锯条	条	0.026	-	-	0.5	0.01
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2222	-	-	2.58	0.57
2.8	镀锌地线夹	套	0.8248	-	-	0.5	0.41
2.9	镀锌电线管塑料护口	个	0.4124	-	-	0.14	0.06
2.10	镀锌电线管卡子	个	1.4434	-	-	0.49	0.71
2.11	JDG管	m	1.03	-	-	4.5	4.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
3.1	机械费调整	元		-	-	1	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.68
5	管理费	-	-				2.04
6	利润	-	-				0.97
综合单价							21.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 18 页　共 64 页

项目编码	030412001007	项目名称	配管(超高)		计量单位	m
项目特征	1.名称:配管 2.规格:JDG16 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 5.安装高度大于5m					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.16
1.1	人工费调整	元	0.8657	-	-	1	0.87
1.2	普工	工日	0.0287	-	-	87.1	2.50
1.3	一般技工	工日	0.0356	-	-	134	4.77
1.4	高级技工	工日	0.0069	-	-	201	1.39
1.5	其他人工费	元	1	-	-	1.64	1.64
2	材料费	-	-	-	-	-	5.28
2.1	其他材料费	元	0.044292	-	-	1	0.04
2.2	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.3	木螺钉	10个	0.2913	-	-	0.9	0.26
2.4	塑料胀管	个	3.0831	-	-	0.15	0.46
2.5	冲击钻头	个	0.02	-	-	3.9	0.08
2.6	钢锯条	条	0.026	-	-	0.5	0.01
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.1842	-	-	2.58	0.48
2.8	镀锌电线管塑料护口	个	0.4124	-	-	0.14	0.06
2.9	镀锌电线管卡子	个	1.4434	-	-	0.47	0.68
2.10	镀锌地线夹	套	0.8248	-	-	0.5	0.41
2.11	JDG管	m	1.03	-	-	2.7	2.78
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
3.1	机械费调整	元		-	-	1	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.44
5	管理费	-	-				1.99
6	利润	-	-				0.95
综合单价							19.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 19 页　共 64 页

项目编码	030412004001	项目名称	配线		计量单位	m
项目特征	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ2.5 3.配线形式:穿管敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	3.2
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.6	3.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.4
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.11
综合单价							4.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 20 页　共 64 页

项目编码	030412004002	项目名称	配线（超高）			计量单位	m
项目特征	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ2.5 3.配线形式:穿管敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 5.安装高度大于5m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	3.2
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.6	3.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.4
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.11
综合单价							4.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 21 页　共 64 页

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5mm2 3.配线形式:穿管敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2.85
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.3	2.67
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.05
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.11
综合单价							4.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 22 页　共 64 页

项目编码	030412004004	项目名称	配线（超高）			计量单位	m
项目特征	1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5mm2 3.配线形式:穿管敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 5.安装高度大于5m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.31
1.1	人工费调整	元	0.1019	-	-	1	0.10
1.2	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.3	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.4	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.5	其他人工费	元	1	-	-	0.19	0.19
2	材料费	-	-	-	-	-	2.85
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.3	2.67
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
3.1	机械费调整	元		-	-	1	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.16
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.11
综合单价							4.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 23 页　共 64 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-BV4mm2 3.配线形式:穿管敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	4.36
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.4	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.5	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	3.8	4.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.18
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.07
综合单价							5.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 24 页　共 64 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-BV10mm2 3.配线形式:穿管敷设 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	9.62
2.1	棉纱	kg	0.004	-	-	12	0.05
2.2	其他材料费	元	0.003051	-	-	1	0.00
2.3	汽油	kg	0.007	-	-	7	0.05
2.4	绝缘胶带	卷	0.01	-	-	1.5	0.02
2.5	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.6	绝缘电线	m	1.05	-	-	9	9.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.82
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.11
综合单价							11.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 25 页　共 64 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.含工作面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.42
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.22	1.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.61
3.1	履带式推土机	台班	0.0003	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0033	-	-	689.08	2.27
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.03
5	管理费	-	-				0.96
6	利润	-	-				0.65
综合单价							12.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 26 页　共 64 页

项目编码	040103001003	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯实 2.填方来源、运距:中粗砂回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.0537	-	-	87.1	8.16
1.2	一般技工	工日	0.1873	-	-	134	25.10
1.3	高级技工	工日	0.0312	-	-	201	6.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.33	5.33
2	材料费	-	-	-	-	-	139.85
2.1	砂子	m3	1.1526	-	-	120	138.31
2.2	水	m3	0.3	-	-	5.13	1.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	25.49	0.41
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	185.35
5	管理费	-	-				7.85
6	利润	-	-				4.97
综合单价							198.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 27 页　共 64 页

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:广照型车间防水防尘灯 2.型号: 200W 3.规格:20000LM，冷光 4.距地8米吊装 5.未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.6
1.1	人工费调整	元	2.464	-	-	1	2.46
1.2	普工	工日	0.059	-	-	87.1	5.14
1.3	一般技工	工日	0.105	-	-	134	14.07
1.4	高级技工	工日	0.027	-	-	201	5.43
1.5	其他人工费	元	1	-	-	4.5	4.50
2	材料费	-	-	-	-	-	122.59
2.1	其他材料费	元	0.470992	-	-	1	0.47
2.2	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.3	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.4	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	3.054	-	-	1.56	4.76
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	成套灯具	套	1.01	-	-	95	95.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
3.1	机械费调整	元		-	-	1	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	154.19
5	管理费	-	-				5.31
6	利润	-	-				2.53
综合单价							162.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 28 页　共 64 页

项目编码	030413002001	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:疏散出口标志灯(III) 2.规格:1W，LED,DC36V，应急时间≥90min;IP30 3.安装方式:贴墙安装，门上方0.2米 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.18
1.1	普工	工日	0.039	-	-	87.1	3.40
1.2	一般技工	工日	0.078	-	-	134	10.45
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	201	2.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.92	2.92
2	材料费	-	-	-	-	-	67.96
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.3	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.4	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	成套灯具	套	1.01	-	-	45	45.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	87.14
5	管理费	-	-				3.64
6	利润	-	-				1.73
综合单价							92.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 29 页　共 64 页

项目编码	030413002002	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:双面方向标志灯(III) 2.规格:1W，LED,DC36V，应急时间≥90min;IP30 3.安装方式:吊杆距地8米明装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.18
1.1	普工	工日	0.039	-	-	87.1	3.40
1.2	一般技工	工日	0.078	-	-	134	10.45
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	201	2.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.92	2.92
2	材料费	-	-	-	-	-	73.01
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.3	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.4	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	成套灯具	套	1.01	-	-	50	50.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	92.19
5	管理费	-	-				3.64
6	利润	-	-				1.73
综合单价							97.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 30 页　共 64 页

项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:方向标志灯(左向)(右向)(III) 2.规格::1W，LED,DC36V，应急时间≥90min;IP30 3.安装方式:贴墙安装，距地0.3米明装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.18
1.1	普工	工日	0.039	-	-	87.1	3.40
1.2	一般技工	工日	0.078	-	-	134	10.45
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	201	2.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.92	2.92
2	材料费	-	-	-	-	-	68.97
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.3	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.4	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	成套灯具	套	1.01	-	-	46	46.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.15
5	管理费	-	-				3.64
6	利润	-	-				1.73
综合单价							93.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 31 页　共 64 页

项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格: 5W 应急转换:<0.25应急时间≥90min IP30 3.安装方式:吊杆，距地7米明装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.18
1.1	普工	工日	0.039	-	-	87.1	3.40
1.2	一般技工	工日	0.078	-	-	134	10.45
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	201	2.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.92	2.92
2	材料费	-	-	-	-	-	108.36
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.3	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.4	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	成套灯具	套	1.01	-	-	85	85.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	127.54
5	管理费	-	-				3.64
6	利润	-	-				1.73
综合单价							132.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 32 页　共 64 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:明配 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.55
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.8
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02
2.2	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33
2.3	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2.5	2.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.35
5	管理费	-	-				0.84
6	利润	-	-				0.4
综合单价							9.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 33 页　共 64 页

项目编码	030410003001	项目名称	引下线			计量单位	m
项目特征	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物钢柱作为引下线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.41
1.1	普工	工日	0.015	-	-	87.1	1.31
1.2	一般技工	工日	0.027	-	-	134	3.62
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	0.7
2.1	其他材料费	元	0.012447	-	-	1	0.01
2.2	钢锯条	条	0.015	-	-	0.5	0.01
2.3	热轧圆盘条	kg	0.1	-	-	3.2	0.32
2.4	低碳钢焊条	kg	0.07	-	-	5.2	0.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.4
3.1	交流弧焊机	台班	0.059	-	-	57.02	3.36
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.51
5	管理费	-	-				1.4
6	利润	-	-				0.67
综合单价							13.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 34 页　共 64 页

项目编码	030410012001	项目名称	防雷断接卡			计量单位	个
项目特征	1.名称:断接卡子						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.59
1.1	普工	工日	0.066	-	-	87.1	5.75
1.2	一般技工	工日	0.118	-	-	134	15.81
1.3	高级技工	工日	0.031	-	-	201	6.23
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.8	4.80
2	材料费	-	-	-	-	-	2
2.1	其他材料费	元	0.035417	-	-	1	0.04
2.2	钢锯条	条	0.1	-	-	0.5	0.05
2.3	镀锌扁钢	kg	0.47	-	-	4.08	1.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18
3.1	台式钻床	台班	0.002	-	-	4.1	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.77
5	管理费	-	-				6.16
6	利润	-	-				2.93
综合单价							43.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 35 页　共 64 页

项目编码	030410001001	项目名称	接地极			计量单位	根
项目特征	1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:50*5 L=2500MM						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.58
1.1	普工	工日	0.058	-	-	87.1	5.05
1.2	一般技工	工日	0.104	-	-	134	13.94
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	201	5.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.17	4.17
2	材料费	-	-	-	-	-	38.31
2.1	其他材料费	元	0.046239	-	-	1	0.05
2.2	沥青清漆	kg	0.02	-	-	11.4	0.23
2.3	钢锯条	条	1	-	-	0.5	0.50
2.4	低碳钢焊条	kg	0.15	-	-	5.2	0.78
2.5	镀锌扁钢	kg	0.26	-	-	4.08	1.06
2.6	镀锌角钢	kg	9.15	-	-	3.9	35.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.72
3.1	交流弧焊机	台班	0.168	-	-	57.02	9.58
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.61
5	管理费	-	-				5.31
6	利润	-	-				2.53
综合单价							84.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 36 页　共 64 页

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.名称:户外接地线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.1
1.1	普工	工日	0.074	-	-	87.1	6.45
1.2	一般技工	工日	0.131	-	-	134	17.55
1.3	高级技工	工日	0.034	-	-	201	6.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.27	5.27
2	材料费	-	-	-	-	-	13.08
2.1	其他材料费	元	0.004939	-	-	1	0.00
2.2	沥青清漆	kg	0.006	-	-	11.4	0.07
2.3	钢锯条	条	0.1	-	-	0.5	0.05
2.4	低碳钢焊条	kg	0.03	-	-	5.2	0.16
2.5	镀锌扁钢	kg	3.2	-	-	4	12.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.58
3.1	交流弧焊机	台班	0.007	-	-	57.02	0.40
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.76
5	管理费	-	-				6.72
6	利润	-	-				3.2
综合单价							59.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 37 页　共 64 页

项目编码	030410002002	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.名称:基础接地网 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.4
1.1	普工	工日	0.025	-	-	87.1	2.18
1.2	一般技工	工日	0.045	-	-	134	6.03
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	201	2.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.78	1.78
2	材料费	-	-	-	-	-	23.81
2.1	棉纱	kg	0.001	-	-	12	0.01
2.2	其他材料费	元	0.244138	-	-	1	0.24
2.3	钢锯条	条	0.1	-	-	0.5	0.05
2.4	低碳钢焊条	kg	0.021	-	-	5.2	0.11
2.5	酚醛调和漆	kg	0.005	-	-	15	0.08
2.6	钢管保护管	根	0.1	-	-	133.17	13.32
2.7	镀锌扁钢	kg	2.5	-	-	4	10.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	交流弧焊机	台班	0.01	-	-	57.02	0.57
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.84
5	管理费	-	-				2.25
6	利润	-	-				1.07
综合单价							40.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 38 页　共 64 页

项目编码	030410002003	项目名称	接地母线		计量单位	m
项目特征	1.名称:基础接地网 2.材质:地梁外皮的下层主筋环连接成网格状闭合导体					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.56
1.1	普工	工日	0.007	-	-	87.1	0.61
1.2	一般技工	工日	0.014	-	-	134	1.88
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.47	0.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0.5
2.1	其他材料费	元	0.008849	-	-	1	0.01
2.2	热轧圆盘条	kg	0.1	-	-	3.2	0.32
2.3	低碳钢焊条	kg	0.033	-	-	5.2	0.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	交流弧焊机	台班	0.016	-	-	57.02	0.91
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.98
5	管理费	-	-				0.56
6	利润	-	-				0.27
综合单价							5.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 39 页　共 64 页

项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位	台
项目特征	1.名称:总等电位MEB箱 2.安装高度：距地0.5m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.05
1.1	普工	工日	0.019	-	-	87.1	1.65
1.2	一般技工	工日	0.043	-	-	134	5.76
1.3	高级技工	工日	0.01	-	-	201	2.01
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.62	1.62
2	材料费	-	-	-	-	-	77.24
2.1	其他材料费	元	0.032805	-	-	1	0.03
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.75	-	-	2.43	1.82
2.3	总等电位MEB箱	个	1.005	-	-	75	75.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.29
5	管理费	-	-				1.96
6	利润	-	-				0.93
综合单价							91.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 40 页　共 64 页

项目编码	030416027001	项目名称	接地装置			计量单位	系统
项目特征	1.名称:接地装置调试 2.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	934.85
1.1	普工	工日	0.629	-	-	87.1	54.79
1.2	一般技工	工日	3.281	-	-	134	439.65
1.3	高级技工	工日	1.559	-	-	201	313.36
1.4	其他人工费	元	1	-	-	127.05	127.05
2	材料费	-	-	-	-	-	34.94
2.1	其他材料费	元	0.617717	-	-	1	0.62
2.2	白布	kg	0.54	-	-	6.27	3.39
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	5.46	-	-	2.43	13.27
2.4	金属清洗剂	kg	1.38	-	-	12.8	17.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	226.4
3.1	接地电阻测试仪	台班	4.206	-	-	52.85	222.29
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.11	4.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1196.19
5	管理费	-	-				152.97
6	利润	-	-				72.94
综合单价							1422.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 41 页　共 64 页

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内埋地 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 5.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.1
1.1	普工	工日	0.0565	-	-	87.1	4.92
1.2	一般技工	工日	0.1468	-	-	134	19.67
1.3	高级技工	工日	0.0226	-	-	201	4.54
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.97	4.97
2	材料费	-	-	-	-	-	79.7
2.1	其他材料费	元	0.031073	-	-	1	0.03
2.2	水	m3	0.0882	-	-	5.13	0.45
2.3	热轧厚钢板	kg	0.049	-	-	3.39	0.17
2.4	压力表	套	0.002	-	-	95	0.19
2.5	棉纱头	kg	0.0072	-	-	12	0.09
2.6	尼龙砂轮片	片	0.0176	-	-	8	0.14
2.7	钢管	m	1.015	-	-	75	76.13
2.8	沟槽直接头	套	0.1667	-	-	15	2.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.41
3.1	滚槽机	台班	0.0069	-	-	30	0.21
3.2	试压泵	台班	0.002	-	-	16.99	0.03
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	114.21
5	管理费	-	-				6.32
6	利润	-	-				3.01
综合单价							123.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 42 页　共 64 页

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 5.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.77
1.1	普工	工日	0.0476	-	-	87.1	4.15
1.2	一般技工	工日	0.1238	-	-	134	16.59
1.3	高级技工	工日	0.0191	-	-	201	3.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.19	4.19
2	材料费	-	-	-	-	-	49.19
2.1	其他材料费	元	0.029405	-	-	1	0.03
2.2	水	m3	0.0882	-	-	5.13	0.45
2.3	热轧厚钢板	kg	0.049	-	-	3.39	0.17
2.4	压力表	套	0.002	-	-	95	0.19
2.5	棉纱头	kg	0.0047	-	-	12	0.06
2.6	尼龙砂轮片	片	0.0144	-	-	8	0.12
2.7	沟槽直接头	套	0.1667	-	-	15	2.50
2.8	钢管	m	1.015	-	-	45	45.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.33
3.1	滚槽机	台班	0.0052	-	-	30	0.16
3.2	试压泵	台班	0.0015	-	-	16.99	0.03
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.29
5	管理费	-	-				5.34
6	利润	-	-				2.55
综合单价							86.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 43 页　共 64 页

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓			计量单位	套
项目特征	1.安装方式:明装 2.型号、规格:薄型单栓室内消火栓 3.附件材质、规格:箱体尺寸700*1600*240（mm），内设DN65mm的消火栓一个，DN65mm　L=25m有内衬里龙带一条，DN19水枪一支等 4.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸会疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	125.03
1.1	普工	工日	0.207	-	-	87.1	18.03
1.2	一般技工	工日	0.538	-	-	134	72.09
1.3	高级技工	工日	0.083	-	-	201	16.68
1.4	其他人工费	元	1	-	-	18.23	18.23
2	材料费	-	-	-	-	-	455.17
2.1	其他材料费	元	0.150715	-	-	1	0.15
2.2	尼龙砂轮片	片	0.027	-	-	8	0.22
2.3	扁钢	kg	0.617	-	-	2.86	1.76
2.4	膨胀螺栓	10套	0.412	-	-	6	2.47
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	1.68	-	-	0.34	0.57
2.6	室内消火栓	套	1	-	-	450	450.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.89
3.1	管子切断套丝机	台班	0.013	-	-	20.71	0.27
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.62	0.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	581.09
5	管理费	-	-				23.21
6	利润	-	-				11.07
综合单价							615.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 44 页　共 64 页

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器			计量单位	套
项目特征	1.安装部位:室外水泵接合器 2.型号、规格:SQ100 1.6MPA 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸会疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	315.61
1.1	普工	工日	0.523	-	-	87.1	45.55
1.2	一般技工	工日	1.359	-	-	134	182.11
1.3	高级技工	工日	0.203	-	-	201	42.01
1.4	其他人工费	元	1	-	-	45.94	45.94
2	材料费	-	-	-	-	-	788.52
2.1	其他材料费	元	4.034592	-	-	1	4.03
2.2	尼龙砂轮片	片	0.057	-	-	8	0.46
2.3	螺纹截止阀	个	1.01	-	-	32	32.32
2.4	镀锌钢管	m	0.2	-	-	11.5	2.30
2.5	平焊法兰	片	2	-	-	37.74	75.48
2.6	镀锌六角螺栓带螺母	10套	1.648	-	-	6	9.89
2.7	低碳钢焊条	kg	0.221	-	-	5.2	1.15
2.8	石棉橡胶板	kg	0.68	-	-	7.49	5.09
2.9	混凝土	m3	0.03	-	-	260	7.80
2.10	消防水泵接合器	套	1	-	-	650	650.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.24
3.1	电焊机	台班	0.071	-	-	122.18	8.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.57	1.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1114.37
5	管理费	-	-				58.44
6	利润	-	-				27.87
综合单价							1200.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 45 页　共 64 页

项目编码	030909001001	项目名称	水灭火控制装置调试			计量单位	点
项目特征	1.系统:消火栓系统调试 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	285.93
1.1	普工	工日	0.15	-	-	87.1	13.07
1.2	一般技工	工日	0.525	-	-	134	70.35
1.3	高级技工	工日	0.825	-	-	201	165.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	36.69	36.69
2	材料费	-	-	-	-	-	3.01
2.1	其他材料费	元	0.087579	-	-	1	0.09
2.2	绝缘胶带	卷	0.42	-	-	1.5	0.63
2.3	酒精	kg	0.16	-	-	8.2	1.31
2.4	铜芯塑料绝缘电线	m	1.527	-	-	0.64	0.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.34
3.1	手持式万用表	台班	0.5	-	-	6.28	3.14
3.2	对讲机(一对)	台班	0.5	-	-	4.14	2.07
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.13	1.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	295.28
5	管理费	-	-				41.95
6	利润	-	-				20
综合单价							357.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 46 页　共 64 页

项目编码	030910001001	项目名称	灭火器			计量单位	具
项目特征	1.名称:MF/ABC3kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.26
1.1	普工	工日	0.012	-	-	87.1	1.05
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.21	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	65.07
2.1	其他材料费	元	0.00215	-	-	1	0.00
2.2	棉纱头	kg	0.006	-	-	12	0.07
2.3	灭火器	个	1	-	-	65	65.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	手动液压叉车	台班	0.001	-	-	12.4	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.35
5	管理费	-	-				0.28
6	利润	-	-				0.13
综合单价							66.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 47 页　共 64 页

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀			计量单位	m
项目特征	1.除锈级别:手工除轻绣 2.涂刷（喷）品种:刷冷底子油一层，涂沥青涂层一层，并外包保护层。防腐层厚度不小于3mm.						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.88
1.1	普工	工日	0.006839	-	-	87.1	0.60
1.2	一般技工	工日	0.006217	-	-	134	0.83
1.3	高级技工	工日	0.000691	-	-	201	0.14
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.3	0.30
2	材料费	-	-	-	-	-	2.67
2.1	动力苯	kg	0.027318	-	-	5.61	0.15
2.2	煤焦油沥青漆	kg	0.16799	-	-	15	2.52
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.55
5	管理费	-	-				0.39
6	利润	-	-				0.18
综合单价							5.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 48 页　共 64 页

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油			计量单位	m
项目特征	1.除锈级别:手工除轻锈 2.涂刷（喷）品种:刷红丹防锈漆2遍，银粉漆2遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.8
1.1	普工	工日	0.00[illegible]39	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.002613	-	-	134	0.35
1.3	高级技工	工日	0.000327	-	-	201	0.07
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.13	0.13
2	材料费	-	-	-	-	-	1.15
2.1	溶剂汽油	kg	0.015022	-	-	7.5	0.11
2.2	其他材料费	元	0.015287	-	-	1	0.02
2.3	酚醛防锈漆	kg	0.056944	-	-	13	0.74
2.4	银粉漆	kg	0.020002	-	-	14	0.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.82
3.1	电动空气压缩机	台班	0.006939	-	-	117.2	0.81
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.77
5	管理费	-	-				0.16
6	利润	-	-				0.08
综合单价							3.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 49 页　共 64 页

项目编码	031301005001	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
项目特征	1.材质：型钢 2.部位：立管 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.05
1.1	普工	工日	0.02162	-	-	87.1	1.88
1.2	一般技工	工日	0.05619	-	-	134	7.53
1.3	高级技工	工日	0.00863	-	-	201	1.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.9	1.90
2	材料费	-	-	-	-	-	5.34
2.1	其他材料费	元	0.032671	-	-	1	0.03
2.2	氧气	m3	0.04176	-	-	3.82	0.16
2.3	乙炔气	kg	0.01392	-	-	8.82	0.12
2.4	尼龙砂轮片	片	0.01728	-	-	8	0.14
2.5	低碳钢焊条	kg	0.06713	-	-	4.1	0.28
2.6	电	kW·h	0.03362	-	-	0.7	0.02
2.7	尼龙砂轮片	片	0.00092	-	-	4.27	0.00
2.8	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.04243	-	-	7.1	0.30
2.9	膨胀螺栓	kg	0.0424	-	-	7.5	0.32
2.10	冲击钻头	个	0.01351	-	-	4	0.05
2.11	机油	kg	0.00603	-	-	12.1	0.07
2.12	水泥砂浆	m3	0.00075	-	-	218.77	0.16
2.13	型钢	kg	1.05	-	-	3.5	3.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.35
3.1	台式钻床	台班	0.01067	-	-	4.1	0.04
3.2	立式钻床	台班	0.00464	-	-	6.58	0.03
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.03876	-	-	73.93	2.87
3.4	砂轮切割机	台班	0.01176	-	-	28.54	0.34
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.74
5	管理费	-	-				2.42
6	利润	-	-				1.15
综合单价							25.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 50 页　共 64 页

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油			计量单位	kg
项目特征	1.名称:管道支架防腐 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:刷樟丹二道，灰色调和二道 4.其他:详见相关设计、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.24
1.1	普工	工日	0.00092	-	-	87.1	0.08
1.2	一般技工	工日	0.0008	-	-	134	0.11
1.3	高级技工	工日	8E-5	-	-	201	0.02
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.04	0.04
2	材料费	-	-	-	-	-	0.39
2.1	溶剂汽油	kg	0.00192	-	-	7.5	0.01
2.2	其他材料费	元	0.00062	-	-	1	0.00
2.3	酚醛防锈漆	kg	0.0162	-	-	13	0.21
2.4	酚醛调和漆	kg	0.0132	-	-	12	0.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.32
3.1	电动空气压缩机	台班	0.00188	-	-	117.2	0.22
3.2	汽车式起重机	台班	0.0001	-	-	890.11	0.09
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.95
5	管理费	-	-				0.07
6	利润	-	-				0.03
综合单价							1.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 51 页　共 64 页

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	92.25
1.1	普工	工日	0.152	-	-	87.1	13.24
1.2	一般技工	工日	0.397	-	-	134	53.20
1.3	高级技工	工日	0.061	-	-	201	12.26
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.55	13.55
2	材料费	-	-	-	-	-	439.4
2.1	其他材料费	元	0.18427	-	-	1	0.18
2.2	氧气	m3	0.195	-	-	3.82	0.74
2.3	乙炔气	kg	0.065	-	-	8.82	0.57
2.4	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.5	热轧厚钢板	kg	0.343	-	-	3.39	1.16
2.6	石棉橡胶板	kg	0.029	-	-	7.49	0.22
2.7	低碳钢焊条	kg	0.157	-	-	4.1	0.64
2.8	润滑剂	kg	0.012	-	-	10.5	0.13
2.9	无缝钢管	m	0.01	-	-	8	0.08
2.10	输水软管	m	0.019	-	-	12	0.23
2.11	螺纹阀门	个	0.019	-	-	10	0.19
2.12	六角螺栓	kg	0.532	-	-	7.14	3.80
2.13	压力表弯管	个	0.019	-	-	11	0.21
2.14	弹簧压力表	块	0.019	-	-	65	1.24
2.15	卡箍连接件(含胶圈)	套	2	-	-	15	30.00
2.16	止回阀	个	1	-	-	400	400.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.2
3.1	滚槽机	台班	0.04	-	-	30	1.20
3.2	试压泵	台班	0.029	-	-	16.99	0.49
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.029	-	-	73.93	2.14
3.4	吊装机械(综合2)	台班	0.01	-	-	408.23	4.08
3.5	管子切断机	台班	0.009	-	-	32.18	0.29
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.99	0.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 52 页　共 64 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	540.85
5	管理费	-	-				17.34
6	利润	-	-				8.27
综合单价							566.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 53 页　共 64 页

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	92.25
1.1	普工	工日	0.152	-	-	87.1	13.24
1.2	一般技工	工日	0.397	-	-	134	53.20
1.3	高级技工	工日	0.061	-	-	201	12.26
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.55	13.55
2	材料费	-	-	-	-	-	259.4
2.1	其他材料费	元	0.18427	-	-	1	0.18
2.2	氧气	m3	0.195	-	-	3.82	0.74
2.3	乙炔气	kg	0.065	-	-	8.82	0.57
2.4	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.5	热轧厚钢板	kg	0.343	-	-	3.39	1.16
2.6	石棉橡胶板	kg	0.029	-	-	7.49	0.22
2.7	低碳钢焊条	kg	0.157	-	-	4.1	0.64
2.8	润滑剂	kg	0.012	-	-	10.5	0.13
2.9	无缝钢管	m	0.01	-	-	8	0.08
2.10	输水软管	m	0.019	-	-	12	0.23
2.11	螺纹阀门	个	0.019	-	-	10	0.19
2.12	六角螺栓	kg	0.532	-	-	7.14	3.80
2.13	压力表弯管	个	0.019	-	-	11	0.21
2.14	弹簧压力表	块	0.019	-	-	65	1.24
2.15	卡箍连接件(含胶圈)	套	2	-	-	15	30.00
2.16	闸阀	个	1	-	-	220	220.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.2
3.1	滚槽机	台班	0.04	-	-	30	1.20
3.2	试压泵	台班	0.029	-	-	16.99	0.49
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.029	-	-	73.93	2.14
3.4	吊装机械(综合2)	台班	0.01	-	-	408.23	4.08
3.5	管子切断机	台班	0.009	-	-	32.18	0.29
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.99	0.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 54 页　共 64 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	360.85
5	管理费	-	-				17.34
6	利润	-	-				8.27
综合单价							386.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 55 页　共 64 页

项目编码	031002001003	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.14
1.1	普工	工日	0.035	-	-	87.1	3.05
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	134	12.19
1.3	高级技工	工日	0.014	-	-	201	2.81
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.08	3.08
2	材料费	-	-	-	-	-	83.09
2.1	其他材料费	元	0.040991	-	-	1	0.04
2.2	氧气	m3	0.06	-	-	3.82	0.23
2.3	乙炔气	kg	0.02	-	-	8.82	0.18
2.4	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.5	热轧厚钢板	kg	0.043	-	-	3.39	0.15
2.6	石棉橡胶板	kg	0.005	-	-	7.49	0.04
2.7	低碳钢焊条	kg	0.065	-	-	4.1	0.27
2.8	润滑剂	kg	0.006	-	-	10.5	0.06
2.9	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02
2.10	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07
2.11	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06
2.12	六角螺栓	kg	0.072	-	-	7.14	0.51
2.13	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07
2.14	弹簧压力表	块	0.006	-	-	65	0.39
2.15	安全阀	个	1	-	-	65	65.00
2.16	卡箍连接件(含胶圈)	套	2	-	-	8	16.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.57
3.1	滚槽机	台班	0.013	-	-	30	0.39
3.2	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.012	-	-	73.93	0.89
3.4	管子切断机	台班	0.005	-	-	15.84	0.08
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.11	0.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 56 页　共 64 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	105.8
5	管理费	-	-				3.91
6	利润	-	-				1.87
综合单价							111.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 57 页　共 64 页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	砖砌阀门井 1.净尺寸：1750*1500*1500mm 2.垫200mmC20混凝土垫层，mu7.5机制砖采用M5水泥砂浆砌筑，内外均采用20mm1:2水泥砂浆抹面；预制混凝土盖板安装配套铸铁井盖； 3.具体做法详见设计图纸 4、含井土方挖、回填外运等工序						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1241.13
1.1	普工	工日	2.021	-	-	87.1	271.49
1.2	一般技工	工日	3.967	-	-	134	531.58
1.3	其他人工费	元	1	-	-	438.06	438.06
2	材料费	-	-	-	-	-	1380.25
2.1	其他材料费	元	0.640287	-	-	1	0.64
2.2	水	m3	0.761	-	-	5.13	3.90
2.3	电	kW·h	0.602	-	-	0.7	0.42
2.4	塑料薄膜	m2	12.254	-	-	0.26	3.19
2.5	标准砖	千块	1.389	-	-	330	458.37
2.6	塑钢爬梯	kg	6.06	-	-	6.29	38.12
2.7	煤焦沥青漆	kg	0.49	-	-	18.29	8.96
2.8	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	538	538.00
2.9	砌筑水泥砂浆 M7.5	m3	0.67	-	-	145.3	97.35
2.10	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.116	-	-	218.77	25.38
2.11	预拌混凝土	m3	0.566	-	-	260	147.16
2.12	预拌混凝土	m3	0.226	-	-	260	58.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	38.2
3.1	汽车式起重机	台班	0.019	-	-	691.24	13.13
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.024	-	-	197.4	4.74
3.3	载重汽车	台班	0.02	-	-	524.22	10.48
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	9.84	9.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2659.58
5	管理费	-	-				177.91
6	利润	-	-				122.08
综合单价							2959.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 58 页　共 64 页

项目编码	031301003001	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	213.98
1.1	普工	工日	0.353	-	-	87.1	30.75
1.2	一般技工	工日	0.917	-	-	134	122.88
1.3	高级技工	工日	0.142	-	-	201	28.54
1.4	其他人工费	元	1	-	-	31.81	31.81
2	材料费	-	-	-	-	-	155.27
2.1	其他材料费	元	1.176255	-	-	1	1.18
2.2	氧气	m3	1.875	-	-	3.82	7.16
2.3	乙炔气	kg	0.625	-	-	8.82	5.51
2.4	低碳钢焊条	kg	0.58	-	-	4.1	2.38
2.5	电	kW·h	0.046	-	-	0.7	0.03
2.6	尼龙砂轮片	片	0.068	-	-	4.27	0.29
2.7	热轧厚钢板	kg	5.673	-	-	3.39	19.23
2.8	扁钢	kg	1.25	-	-	2.86	3.58
2.9	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.064	-	-	12.68	0.81
2.10	汽油	kg	0.032	-	-	7	0.22
2.11	钢丝刷子	把	1.054	-	-	2.59	2.73
2.12	破布	kg	1.005	-	-	6.19	6.22
2.13	密封油膏	kg	0.307	-	-	6.8	2.09
2.14	油麻	kg	1.089	-	-	5.5	5.99
2.15	石棉绒	kg	0.52	-	-	4.05	2.11
2.16	水泥	kg	1.214	-	-	0.38	0.46
2.17	无缝钢管	m	0.424	-	-	95	40.28
2.18	刚性防水套管	个	1	-	-	55	55.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.91
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.245	-	-	73.93	18.11
3.2	普通车床	台班	0.025	-	-	204.21	5.11
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.69	1.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 59 页　共 64 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	394.16
5	管理费	-	-				40.27
6	利润	-	-				19.2
综合单价							453.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 60 页　共 64 页

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.含工作面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.42
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.22	1.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.61
3.1	履带式推土机	台班	0.0003	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0033	-	-	689.08	2.27
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.03
5	管理费	-	-				0.96
6	利润	-	-				0.65
综合单价							12.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 61 页　共 64 页

项目编码	040103001005	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯实 2.填方来源、运距:中粗砂回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.86
1.1	普工	工日	0.0537	-	-	87.1	8.16
1.2	一般技工	工日	0.1873	-	-	134	25.10
1.3	高级技工	工日	0.0312	-	-	201	6.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.33	5.33
2	材料费	-	-	-	-	-	139.85
2.1	砂子	m3	1.1526	-	-	120	138.31
2.2	水	m3	0.3	-	-	5.13	1.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	25.49	0.41
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	185.35
5	管理费	-	-				7.85
6	利润	-	-				4.96
综合单价							198.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 62 页　共 64 页

项目编码	040103001006	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯实 2.填方来源、运距:原土回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.66
1.1	普工	工日	0.0952	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-		-	-	-	2.49
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.15
5	管理费	-	-				0.98
6	利润	-	-				0.67
综合单价							12.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 63 页　共 64 页

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.土石类别:弃土 2.工作内容：装卸、外运、消纳 3.运距：自行考虑 4.其他:具体详见设计图纸，满足规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.94
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.27	0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.67
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50
3.2	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.56	0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.61
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.16
综合单价							9.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 64 页　共 64 页

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC雨水管 DN100（含特殊管件） 4.连接形式:粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.63
1.1	普工	工日	0.01173	-	-	87.1	1.02
1.2	一般技工	工日	0.02346	-	-	134	3.14
1.3	高级技工	工日	0.00391	-	-	201	0.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	25.25
2.1	塑料水落管	m	1.05	-	-	18	18.90
2.2	塑料管卡子	个	0.612	-	-	1.5	0.92
2.3	铁件	kg	0.31694	-	-	3.5	1.11
2.4	伸缩节	只	0.27	-	-	16	4.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.88
5	管理费	-	-				0.82
6	利润	-	-				0.58
综合单价							32.28

材料暂估单价及调整表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A	B	C	A	B	C	D=C -C	
1	配电箱AP1		台	1	1500	1500					
2	配电箱AL1		台	1	800	800					
3	配电箱ALE		台	1	1000	1000					
本页小计						3300	—	—			—
合　　计						3300	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装

标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1056.34	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施费、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	704.22	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架	1.脚手架搭拆		详见明细表E.3.2
本页小计				1760.56	--
合　　计				1760.56	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	1760.56		1056.34	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1760.56	40	704.22	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	823.29	0	0	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	823.29	0	0	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	823.29	0	0	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			0	0	0	0	0	0	
合　计					1760.56						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装

标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	1205.34						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	555.22						
3	031401020001	夜间施工增加							
4	031401013001	二次搬运							
5	031401021001	冬雨季施工							
6	031401001001	脚手架							
本页小计			1760.56	--		--		--	
合　　计			1760.56	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装

标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C +C +C			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C	C	C	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装　　标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

增值税计价表

工程名称：唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目-安装

标段：唐河县毕店镇人民政府唐河县毕店镇2026年易地搬迁安置点标准化厂房建设项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	85468.21	9	7692.14