（二）已标价工程量清单

陌陂镇优质粮油产业基地农田水
利巩固提升项目工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004



工程名称：陌陂镇优质粮油产业基地农田水利巩固提升项目

标段名称：

投标总价

投标总价（小写）：766,185.34

（大写）：柒拾陆万陆仟壹佰捌拾伍元叁角肆分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

投标报价填报说明

工程名称：陌陂镇优质粮油产业基地农田水利巩固提升项目

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：陌陂镇优质粮油产业基地农田水利巩固提升项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	679758.61
1.1	赵油楼村	55732.29
1.2	朱庄村	200985.09
1.3	辛庄村	9841.05
1.4	鲁庄村	215604.28
1.5	后洼村	55274.06
1.6	街南村	30481.44
1.7	张楼村	38452.32
1.8	关庄村	52223.6
1.9	良桥	21164.48
2	措施项目	23163.72
2.1	其中：安全生产措施项目	13898.23
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	63263.01
合　　计		766,185.34

注：1 专业工程暂估价应按招标价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本汇总表适用于招标控制价的工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程项目表格计算。

中华人民共和国一级注册造价工程师 李晓明 A112141000046664 河南四方建设管理有限公司 有效期至：2028年08月16日

李晓明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陌陂镇优质粮油产业基地农田水利巩固提升项目　　标段：　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		赵油楼村					55732.29
1	030211002001	电动给水泵	1.名称:更换潜水泵4KW 2.满足设计、招标文件及相关规范等	台	6	1476.65	8859.9
2	030211002002	拆除原水泵	1.名称:拆除原水泵 2.检测水泵 3.满足设计、招标文件及相关规范等	台	6	717.81	4306.86
3	030202001001	清洗井	1.类型:清洗井 2.规格:井深＜70米 3.满足设计、招标文件及相关规范等	座	6	280	1680
4	031001008001	塑料管	1.材质:PPR-63井管 2.连接形式:热熔承插 3.满足设计、招标文件及相关规范等	m	252	22.34	5629.68
5	030408002001	移动软电缆	1.名称:井下电缆YCW3*4 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	282	18	5076
6	010102002009	挖沟槽土方	1.土类别:电缆沟挖一、二类土 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m3	360	11.55	4158
7	010102007001	回填方	1.填方部位:电缆沟夯填土 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m3	360	11.71	4215.6
8	030409006001	电缆保护管	1.名称:地埋PE电缆管 2.规格:dn50 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	1200	6.47	7764
本页小计							41690.04

中华人民共和国一级注册造价工程师 李晓明 A112141000004664 河南四方建设管理有限公司 有效期至：2023年03月16日

李晓明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陌陂镇优质粮油产业基地农田水利巩固提升项目　　标段：　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030409002001	控制电缆	1.名称:电缆YJLV-4*10mm2 2.敷设方式:地埋敷设 3.材质:铝芯低压电力电缆 4.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	1200	11.02	13224
10	030602001001	显示仪表	1.名称:电表 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	台	5	98.64	493.2
11	030405001001	低压电气开关	1.名称:漏电保护开关 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	个	5	65.01	325.05
		朱庄村					200985.09
12	030211002003	电动给水泵	1.名称:更换潜水泵4KW 2.满足设计、招标文件及相关规范等	台	16	1476.65	23626.4
13	030211002005	电动给水泵	1.名称:更换潜水泵5KW 2.满足设计、招标文件及相关规范等	台	6	1566.65	9399.9
14	030211002006	电动给水泵	1.名称:更换潜水泵7.5KW 2.满足设计、招标文件及相关规范等	台	2	1676.65	3353.3
15	030211002004	拆除原水泵	1.名称:拆除原水泵 2.检测水泵 3.满足设计、招标文件及相关规范等	台	24	717.81	17227.44
16	030202001002	清洗井	1.类型:清洗井 2.规格:井深＜70米 3.满足设计、招标文件及相关规范等	座	6	280	1680
		塑料管	1.材质:PPR-63井管 2.连接形式:热熔承插 3.满足设计、招标文件及相关规范等	m	1008	22.34	22518.72
			本页小计				91848.01

中华人民共和国一级注册造价工程师 李晓明 A112141000004664 河南四方建设管理有限公司 有效期至：2028年08月16日

李晓明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陌陂镇优质粮油产业基地农田水利巩固提升项目　　标段：　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030408002002	移动软电缆	1.名称:井下电缆YCW3*4 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	1128	18	20304
19	010102002010	挖沟槽土方	1.土类别:电缆沟挖一、二类土 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m3	1261.5	11.54	14557.71
20	010102007002	回填方	1.填方部位:电缆沟夯填土 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m3	1261.5	11.71	14772.17
21	030409006009	电缆保护管	1.名称:地埋PE电缆管 2.规格:dn50 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	4205	6.47	27206.35
22	030409002002	控制电缆	1.名称:电缆YJLV-4*10mm2 2.敷设方式:地埋敷设 3.材质:铝芯低压电力电缆 4.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	4205	11.02	46339.1
		辛庄村					9841.05
23	030211002007	电动给水泵	1.名称:更换潜水泵5KW 2.满足设计、招标文件及相关规范等	台	1	1566.65	1566.65
24	030211002008	拆除原水泵	1.名称:拆除原水泵 2.检测水泵 3.满足设计、招标文件及相关规范等	台	1	717.81	717.81
25	[illegible]	清洗井	1.类型:清洗井 2.规格:井深＜70米 3.满足设计、招标文件及相关规范等	座	1	280	280
			本页小计				125743.79

中华人民共和国一级注册造价工程师 李晓明 A112141000004664 河南四方建设管理有限公司 有效期至：2028年08月16日

李晓明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陌陂镇优质粮油产业基地农田水利巩固提升项目　　标段：　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031001008003	塑料管	1.材质:PPR-63井管 2.连接形式:热熔承插 3.满足设计、招标文件及相关规范等	m	51	22.34	1139.34
27	030408002003	移动软电缆	1.名称:井下电缆YCW3*4 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	60	18	1080
28	010102002011	挖沟槽土方	1.土类别:电缆沟挖一、二类土 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m3	60	11.55	693
29	010102007003	回填方	1.填方部位:电缆沟夯填土 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m3	60	11.71	702.6
30	030409006010	电缆保护管	1.名称:地埋PE电缆管 2.规格:dn50 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	200	6.47	1294
31	030409002003	控制电缆	1.名称:电缆YJLV-4*10mm2 2.敷设方式:地埋敷设 3.材质:铝芯低压电力电缆 4.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	200	11.02	2204
32	030602001002	显示仪表	1.名称:电表 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	台	1	98.64	98.64
[illegible]	[illegible]	低压电气开关	1.名称:漏电保护开关 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	个	1	65.01	65.01
[illegible]		[illegible]村					215604.28
		本页小计					7276.59

中华人民共和国一级注册造价工程师 李晓明 A112141000004664 河南四方建设管理有限公司 有效期至：2028年08月16日

李晓明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陌陂镇优质粮油产业基地农田水利巩固提升项目　　标段：　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030211002009	电动给水泵	1.名称:更换潜水泵5.5KW 2.满足设计、招标文件及相关规范等	台	32	1601.65	51252.8
35	030211002010	拆除原水泵	1.名称:拆除原水泵 2.检测水泵 3.满足设计、招标文件及相关规范等	台	32	717.81	22969.92
36	030202001004	清洗井	1.类型:清洗井 2.规格:井深＜70米 3.满足设计、招标文件及相关规范等	座	32	280	8960
37	031001008004	塑料管	1.材质:PPR-63井管 2.连接形式:热熔承插 3.满足设计、招标文件及相关规范等	m	1536	22.34	34314.24
38	030408002004	移动软电缆	1.名称:井下电缆YCW3*4 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	1920	18	34560
39	010102002012	挖沟槽土方	1.土类别:电缆沟挖一、二类土 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m3	693	11.55	8004.15
40	010102007004	回填方	1.填方部位:电缆沟夯填土 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m3	693	11.71	8115.03
41	030409006011	电缆保护管	1.名称:地埋PE电缆管 2.规格:dn50 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	2310	6.47	14945.7
本页小计							183121.84

中华人民共和国一级注册造价工程师 李晓明 A112141000004664 河南四方建设管理有限公司 有效期至：2023年03月16日

李晓明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陌陂镇优质粮油产业基地农田水利巩固提升项目　　标段：　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030409002004	控制电缆	1.名称:电缆YJLV-4*10mm2 2.敷设方式:地埋敷设 3.材质:铝芯低压电力电缆 4.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	1510	11.02	16640.2
43	030409002005	控制电缆	1.名称:电缆YJLV-4*16mm2 2.敷设方式:地埋敷设 3.材质:铝芯低压电力电缆 4.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	800	11.02	8816
44	030602001003	显示仪表	1.名称:电表 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	台	32	98.64	3156.48
45	031002017001	成品表箱	1.材质:电表箱 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	个	32	120.93	3869.76
		后洼村					55274.06
46	030211002013	电动给水泵	1.名称:更换潜水泵3KW 2.满足设计、招标文件及相关规范等	台	1	1406.65	1406.65
47	030211002011	电动给水泵	1.名称:更换潜水泵4KW 2.满足设计、招标文件及相关规范等	台	1	1476.65	1476.65
48	030211002014	电动给水泵	1.名称:更换潜水泵5.5KW 2.满足设计、招标文件及相关规范等	台	1	1601.65	1601.65
49	[illegible]	拆除原水泵	1.名称:拆除原水泵 2.检测水泵 3.满足设计、招标文件及相关规范等	台	3	717.81	2153.43
			本页小计				39120.82

中华人民共和国一级注册造价工程师 李晓明 A112141000046664 河南四方建设管理有限公司 有效期至：2023年03月16日

李晓明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陌陂镇优质粮油产业基地农田水利巩固提升项目　　标段：　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030202001005	清洗井	1.类型:清洗井 2.规格:井深＜70米 3.满足设计、招标文件及相关规范等	座	3	280	840
51	031001008005	塑料管	1.材质:PPR-63井管 2.连接形式:热熔承插 3.满足设计、招标文件及相关规范等	m	150	22.34	3351
52	030408002005	移动软电缆	1.名称:井下电缆YCW3*4 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	165	18	2970
53	010102002013	挖沟槽土方	1.土类别:电缆沟挖一、二类土 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m3	453	11.55	5232.15
54	010102007005	回填方	1.填方部位:电缆沟夯填土 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m3	453	11.71	5304.63
55	030409006012	电缆保护管	1.名称:地埋PE电缆管 2.规格:dn50 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	1510	6.47	9769.7
56	030409002006	控制电缆	1.名称:电缆YJLV-4*10mm2 2.敷设方式:地埋敷设 3.材质:铝芯低压电力电缆 4.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	710	11.02	7824.2
本页小计							35291.68

中华人民共和国一级注册造价工程师 李晓明 A112141000004664 河南四方建设管理有限公司 有效期至：2028年08月16日

李晓明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陌陂镇优质粮油产业基地农田水利巩固提升项目　　标段：　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030409002007	控制电缆	1.名称:电缆YJLV-4*16mm2 2.敷设方式:地埋敷设 3.材质:铝芯低压电力电缆 4.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	800	16.68	13344
		街南村					30481.44
58	030211002016	电动给水泵	1.名称:更换潜水泵5.5KW 2.满足设计、招标文件及相关规范等	台	3	1601.65	4804.95
59	030211002017	拆除原水泵	1.名称:拆除原水泵 2.检测水泵 3.满足设计、招标文件及相关规范等	台	3	717.81	2153.43
60	030202001006	清洗井	1.类型:清洗井 2.规格:井深＜70米 3.满足设计、招标文件及相关规范等	座	3	280	840
61	031001008006	塑料管	1.材质:PPR-63井管 2.连接形式:热熔承插 3.满足设计、招标文件及相关规范等	m	189	22.34	4222.26
62	030408002006	移动软电缆	1.名称:井下电缆YCW3*4 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	210	18	3780
63	010102002014	挖沟槽土方	1.土类别:电缆沟挖一、二类土 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m3	180	11.55	2079
64	010102007006	回填方	1.填方部位:电缆沟夯填土 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m3	180	11.71	2107.8
			本页小计				33331.44

中华人民共和国一级注册造价工程师 李晓明 A112141000004664 河南四方建设管理有限公司 有效期至：2023年03月16日

李晓明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陌陂镇优质粮油产业基地农田水利巩固提升项目　　标段：　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	030409006013	电缆保护管	1.名称:地埋PE电缆管 2.规格:dn50 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	600	6.47	3882
66	030409002008	控制电缆	1.名称:电缆YJLV-4*10mm2 2.敷设方式:地埋敷设 3.材质:铝芯低压电力电缆 4.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	600	11.02	6612
		张楼村					38452.32
67	030211002018	电动给水泵	1.名称:更换潜水泵5.5KW 2.满足设计、招标文件及相关规范等	台	6	1601.65	9609.9
68	030211002019	拆除原水泵	1.名称:拆除原水泵 2.检测水泵 3.满足设计、招标文件及相关规范等	台	6	717.81	4306.86
69	030202001007	清洗井	1.类型:清洗井 2.规格:井深＜70米 3.满足设计、招标文件及相关规范等	座	6	280	1680
70	031001008007	塑料管	1.材质:PPR-63井管 2.连接形式:热熔承插 3.满足设计、招标文件及相关规范等	m	378	22.34	8444.52
71	030408002007	移动软电缆	1.名称:井下电缆YCW3*4 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	420	18	7560
72	[illegible]	挖沟槽土方	1.土类别:电缆沟挖一、二类土 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m3	84	11.55	970.2
			本页小计				43065.48

中华人民共和国一级注册造价工程师 李晓明 A112141000004664 河南四方建设管理有限公司 有效期至：2028年08月16日

李晓明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陌陂镇优质粮油产业基地农田水利巩固提升项目　　标段：　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	010102007007	回填方	1.填方部位:电缆沟夯填土 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m3	84	11.71	983.64
74	030409006014	电缆保护管	1.名称:地埋PE电缆管 2.规格:dn50 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	280	6.47	1811.6
75	030409002009	控制电缆	1.名称:电缆YJLV-4*10mm2 2.敷设方式:地埋敷设 3.材质:铝芯低压电力电缆 4.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	280	11.02	3085.6
		关庄村					52223.6
76	030211002020	电动给水泵	1.名称:更换潜水泵5.5KW 2.满足设计、招标文件及相关规范等	台	7	1601.65	11211.55
77	030211002021	电动给水泵	1.名称:更换潜水泵7.5KW 2.满足设计、招标文件及相关规范等	台	3	1676.65	5029.95
78	030211002022	拆除原水泵	1.名称:拆除原水泵 2.检测水泵 3.满足设计、招标文件及相关规范等	台	10	717.81	7178.1
79	030202001008	清洗井	1.类型:清洗井 2.规格:井深＜70米 3.满足设计、招标文件及相关规范等	座	10	280	2800
80	031001008008	塑料管	1.材质:PPR-63井管 2.连接形式:热熔承插 3.满足设计、招标文件及相关规范等	m	600	22.34	13404
本页小计							45504.44

中华人民共和国一级注册造价工程师 李晓明 A11214100004664 河南四方建设管理有限公司 有效期至：2028年08月16日

李晓明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陌陂镇优质粮油产业基地农田水利巩固提升项目　　标段：　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	030408002008	移动软电缆	1.名称:井下电缆YCW3*4 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	700	18	12600
		良桥					21164.48
82	030211002023	电动给水泵	1.名称:更换潜水泵3KW 2.满足设计、招标文件及相关规范等	台	4	1406.65	5626.6
83	030211002024	拆除原水泵	1.名称:拆除原水泵 2.检测水泵 3.满足设计、招标文件及相关规范等	台	4	717.81	2871.24
84	030202001009	清洗井	1.类型:清洗井 2.规格:井深＜70米 3.满足设计、招标文件及相关规范等	座	4	280	1120
85	031001008009	塑料管	1.材质:PPR-63井管 2.连接形式:热熔承插 3.满足设计、招标文件及相关规范等	m	156	22.34	3485.04
86	030408002009	移动软电缆	1.名称:井下电缆YCW3*4 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	176	18	3168
87	010102002016	挖沟槽土方	1.土类别:电缆沟挖一、二类土 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m3	60	11.55	693
88	010102007008	回填方	1.填方部位:电缆沟夯填土 2.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m3	60	11.71	702.6
[illegible]	[illegible]	电缆保护管	1.名称:地埋PE电缆管 2.规格:dn50 3.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	200	6.47	1294
			本页小计				31560.48

中华人民共和国一级注册造价工程师 李晓明 A112141000004664 河南四方建设管理有限公司 有效期至：2023年03月16日

李晓明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陌陂镇优质粮油产业基地农田水利巩固提升项目　　标段：　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	030409002010	控制电缆	1.名称:电缆YJLV-4*10mm2 2.敷设方式:地埋敷设 3.材质:铝芯低压电力电缆 4.其他:满足图纸设计、招标文件及相关规范图集等	m	200	11.02	2204
			本页小计				2204
			合　　计				679758.61

中华人民共和国一级注册造价工程师
李晓明
A112141000004664
河南四方建设管理有限公司
有效期至：2028年08月16日

李晓明