四、已标价工程量清单

社旗县国有林场道路建设项目工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称：社旗县国有林场道路建设项目

标段名称：

投标总价

投标总价（小写）：767,741.03

（大写）：柒拾陆万柒仟柒佰肆拾壹元零叁分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

全国建设工程造价员
赵东晓 机械151320524
宛工建设集团有限公司
有效期至2027年12月10日

编 制 时 间 ：

投标报价填报说明

工程名称：社旗县国有林场道路建设项目

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题

等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：社旗县国有林场道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	675005.12
1.1	1道路工程	603305.22
1.2	2挡土墙工程	71699.9
2	措施项目	29344.45
2.1	其中：安全生产措施项目	13777.93
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	63391.46
合　　计		767,741.03

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：社旗县国有林场道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	道路工程					603305.22
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形：路床碾压检验	m2	1160	2.45	2842
2	040101001001	挖一般土方	1.土类别：三类 2.挖土深度：2m内	m3	175.6	12.1	2124.76
3	040102001001	挖一般石方	1.岩石类别：较硬岩	m3	70	21.06	1474.2
4	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：20cm	m2	1160	31.32	36331.2
5	041001001001	拆除路面	1.材质：沥青混凝土路面 2.厚度：6cm	m2	4980	10.34	51493.2
6	041001003001	拆除基层	1.材质：C25砼 2.厚度：15cm	m2	600	22.97	13782
7	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：预拌C25 2.厚度：18cm 3.嵌缝材料：锯缝、嵌缝 4.混凝土养护	m2	5538.24	87.41	484097.56
8	060104013001	培路肩	1.土壤类别：三类 2.压实厚度：38cm	m3	452.2	24.68	11160.3
	2	挡土墙工程					71699.9
9	040101001002	挖一般土方	1.土类别：三类 2.挖土深度：2m内	m3	93.62	11.99	1122.5
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：本项目 2.密实度：按设计和规范要求 3.材料品种、规格：良质土	m3	83.85	24.68	2069.42
11	040305003001	浆砌块料	1.材料品种、规格：MU40片石挡墙 2.砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	87.68	400.03	35074.63
12	040305003002	浆砌块料	1.材料品种、规格：MU40片石基础 2.砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	64.05	400.02	25621.28
本页小计							667193.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：社旗县国有林场道路建设项目　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级：C20片石混凝土 2.模板制作、安装、拆除	m3	8.25	603.01	4974.83
14	040308008001	排(泄)水管	1.材料品种：PVC泄水管 2.管径：Φ50	m	64.8	35.77	2317.9
15	040402018001	变形缝	1.类别：挡墙沉降缝 2.材料品种、规格：沥青麻丝	m	15.61	33.27	519.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县国有林场道路　　第 1 页　共 15 页
建设项目　　标段：

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床(槽)整形：路床碾压检验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.51
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.03
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县国有林场道路　　第 2 页　共 15 页
建设项目　　标段：

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：三类 2.挖土深度：2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.64
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.29	0.29
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.85
3.1	自卸汽车	台班	0.009797	-	-	627.12	6.14
3.2	履带式推土机	台班	0.000653	-	-	857	0.56
3.3	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002177	-	-	1149.61	2.5
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.64	1.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.49
5	管理费	-	-				0.41
6	利润	-	-				0.2
综合单价							12.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县国有林场道路建设项目　　标段：　　第 3 页　共 15 页

项目编码	040102001001	项目名称	挖一般石方			计量单位	m3
项目特征	1.岩石类别：较硬岩						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.23
1.1	普工	工日	0.007636	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.56	0.56
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.79
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.004188	-	-	1149.61	4.81
3.2	履带式推土机	台班	0.001256	-	-	938.27	1.18
3.3	自卸汽车	台班	0.014852	-	-	675.97	10.04
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.76	2.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.02
5	管理费	-	-				0.7
6	利润	-	-				0.34
综合单价							21.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县国有林场道路　　第 4 页　共 15 页
建设项目　　标段：

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.4
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.97	0.97
2	材料费	-	-	-	-	-	21.98
2.1	水	m3	0.02533	-	-	3.75	0.09
2.2	碎石	m3	0.2652	-	-	81.15	21.52
2.3	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.28
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.6
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.67	0.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.66
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.71
综合单价							31.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县国有林场道路　　第 5 页　共 15 页
建设项目　　标段：

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质：沥青混凝土路面 2.厚度：6cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.58
1.1	普工	工日	0.02766	-	-	87.1	2.41
1.2	一般技工	工日	0.01844	-	-	134	2.47
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.7	2.7
2	材料费	-	-	-	-	-	0.03
2.1	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02
2.2	六角空心钢	kg	0.0032	-	-	2.88	0.01
2.3	高压风管	m	0.0004	-	-	13.22	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.98
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0065	-	-	117.2	0.76
3.2	手持式风动凿岩机	台班	0.013	-	-	11.26	0.15
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.59
5	管理费	-	-				1.14
6	利润	-	-				0.61
综合单价							10.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县国有林场道路　　第 6 页　共 15 页
建设项目　　标段：

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质：C25砼 2.厚度：15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.76
1.1	普工	工日	0.06114	-	-	87.1	5.33
1.2	一般技工	工日	0.04076	-	-	134	5.46
1.3	其他人工费	元	1	-	-	5.97	5.97
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	合金钢钻头	个	0.003	-	-	10	0.03
2.2	六角空心钢	kg	0.0047	-	-	2.88	0.01
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	13.22	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.29
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0153	-	-	117.2	1.79
3.2	手持式风动凿岩机	台班	0.0306	-	-	11.26	0.34
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.1
5	管理费	-	-				2.53
6	利润	-	-				1.34
综合单价							22.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县国有林场道路　　第 7 页　共 15 页
建设项目　　标段：

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：预拌C25 2.厚度：18cm 3.嵌缝材料：锯缝、嵌缝 4.混凝土养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.07
1.1	普工	工日	0.041453	-	-	87.1	3.61
1.2	一般技工	工日	0.073676	-	-	134	9.87
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.59	7.59
2	材料费	-	-	-	-	-	57.69
2.1	水	m3	0.0766	-	-	3.75	0.29
2.2	其他材料费	元	0.739741	-	-	1	0.74
2.3	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.4	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.5	电	kW·h	0.0648	-	-	0.736	0.05
2.6	铁件	kg	0.065	-	-	4.5	0.29
2.7	金刚石锯片	片	0.00044	-	-	742.04	0.33
2.8	预拌混凝土	m3	0.1836	-	-	302	55.45
2.9	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.3
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	混凝土切缝机	台班	0.000625	-	-	29.57	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.78
5	管理费	-	-				4.95
6	利润	-	-				3.68
综合单价							87.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县国有林场道路　　第 8 页　共 15 页
建设项目　　标段：

项目编码	060104013001	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别：三类 2.压实厚度：38cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.49
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.81	6.81
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.5
5	管理费	-	-				2.8
6	利润	-	-				1.38
综合单价							24.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县国有林场道路　　第 9 页　共 15 页
建设项目　　标段：

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：三类 2.挖土深度：2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.66
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.31	0.31
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.75
3.1	履带式推土机	台班	0.000777	-	-	857	0.67
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002589	-	-	1149.61	2.98
3.3	自卸汽车	台班	0.008177	-	-	675.97	5.53
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.58	1.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.41
5	管理费	-	-				0.39
6	利润	-	-				0.19
综合单价							11.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县国有林场道路　　第 10 页　共 15 页
建设项目　　标段：

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源：本项目 2.密实度：按设计和规范要求 3.材料品种、规格：良质土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.49
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.81	6.81
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.5
5	管理费	-	-				2.8
6	利润	-	-				1.38
综合单价							24.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县国有林场道路　　第 11 页　共 15 页
建设项目　　标段：

项目编码	040305003001	项目名称	浆砌块料			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、规格：MU40片石挡墙 2.砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	149.12
1.1	普工	工日	0.1906	-	-	87.1	16.6
1.2	一般技工	工日	0.6858	-	-	134	91.9
1.3	高级技工	工日	0.1144	-	-	201	22.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	17.63	17.63
2	材料费	-	-	-	-	-	198.27
2.1	水	m3	0.079	-	-	3.75	0.3
2.2	毛石	m3	1.122	-	-	67	75.17
2.3	干混砌筑砂浆	m3	0.3987	-	-	308	122.8
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.29
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0399	-	-	197.4	7.88
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.41	2.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	357.68
5	管理费	-	-				25.94
6	利润	-	-				16.41
综合单价							400.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县国有林场道路　　第 12 页　共 15 页
建设项目　　标段：

项目编码	040305003002	项目名称	浆砌块料			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、规格：MU40片石基础 2.砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	149.12
1.1	普工	工日	0.1906	-	-	87.1	16.6
1.2	一般技工	工日	0.6858	-	-	134	91.9
1.3	高级技工	工日	0.1144	-	-	201	22.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	17.63	17.63
2	材料费	-	-	-	-	-	198.27
2.1	水	m3	0.079	-	-	3.75	0.3
2.2	毛石	m3	1.122	-	-	67	75.17
2.3	干混砌筑砂浆	m3	0.3987	-	-	308	122.8
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.28
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0399	-	-	197.4	7.88
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.4	2.4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	357.67
5	管理费	-	-				25.94
6	利润	-	-				16.41
综合单价							400.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县国有林场道路　　第 13 页　共 15 页
建设项目　　标段：

项目编码	040303016001	项目名称	混凝土挡墙压顶			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级：C20片石混凝土 2.模板制作、安装、拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	221.42
1.1	普工	工日	0.4568	-	-	87.1	39.79
1.2	一般技工	工日	0.9134	-	-	134	122.4
1.3	高级技工	工日	0.1522	-	-	201	30.59
1.4	其他人工费	元	1	-	-	28.65	28.65
2	材料费	-	-	-	-	-	298.35
2.1	水	m3	0.8322	-	-	3.75	3.12
2.2	塑料薄膜	m2	8.9563	-	-	0.26	2.33
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	290	292.9
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	519.77
5	管理费	-	-				53.6
6	利润	-	-				29.64
综合单价							603.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县国有林场道路　　第 14 页　共 15 页
建设项目　　标段：

项目编码	040308008001	项目名称	排(泄)水管			计量单位	m
项目特征	1.材料品种：PVC泄水管 2.管径：φ50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.57
1.1	普工	工日	0.0177	-	-	87.1	1.54
1.2	一般技工	工日	0.0354	-	-	134	4.74
1.3	高级技工	工日	0.0059	-	-	201	1.19
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.1	4.1
2	材料费	-	-	-	-	-	20.4
2.1	PVC塑料管	m	1.02	-	-	20	20.4
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.97
5	管理费	-	-				2.4
6	利润	-	-				1.4
综合单价							35.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：社旗县国有林场道路　　第 15 页　共 15 页
建设项目　　标段：

项目编码	040402018001	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1.类别：挡墙沉降缝 2.材料品种、规格：沥青麻丝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.73
1.1	普工	工日	0.04808	-	-	87.1	4.19
1.2	一般技工	工日	0.05877	-	-	134	7.88
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.67	6.67
2	材料费	-	-	-	-	-	10.07
2.1	其他材料费	元	0.1488	-	-	1	0.15
2.2	木柴	kg	0.99	-	-	0.18	0.18
2.3	石油沥青	kg	2.1624	-	-	3.69	7.98
2.4	麻丝	kg	0.5508	-	-	3.2	1.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.8
5	管理费	-	-				2.65
6	利润	-	-				1.82
综合单价							33.27

材料暂估单价及调整表

工程名称：社旗县国有林场道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：社旗县国有林场道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	13777.93	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	9185.29	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运　输、装卸、辅助材料等费用	4830.9	详见明细表E.3.2
7	041201001001	脚手架	清理场地 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 材料运输	1550.33	详见明细表E.3.2
本页小计				29344.45	--
合　　计				29344.45	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：社旗县国有林场道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）$C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：社旗县国有林场道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

工程名称：社旗县国有林场道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：社旗县国有林场道路建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

“确认金额”。

计日工表

工程名称：社旗县国有林场道路建设项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：社旗县国有林场道路建设项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额	调整金额±	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表
1.1								
2	专业分包工程							详见本标准表 E.4.3
2.1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表 E.4.6
3.1								
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，

并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，

$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：社旗县国有林场道路建设项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	详见本标准表E.4.6
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：社旗县国有林场道路建设项目　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	704349.57	9	63391.46
合　　计					63391.46