四、已标价工程量清单

桥头镇小河流村产业发展建设项目工程

投标总价

投　标　人：　　（单位盖章）

年　　月　　日

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目

标段名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目

投标总价

投标总价（小写）：884266.54

（大写）：捌拾捌万肆仟贰佰陆拾陆元伍角肆分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

全国建设工程造价员
王 [illegible] 02139J
南阳[illegible]建筑工程
有限公司
有效期至 2027年01月27日

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	776413.29
1.1	桥头镇小河流村产业发展建设项目	776413.29
1.1.1	桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程	740087.22
1.1.2	桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程	36326.07
2	措施项目	34840.42
2.1	其中：安全生产措施项目	8473.06
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	73012.83
合计		884266.54

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程

标段名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目

投标总价

投标总价（小写）：843,853.83

（大写）捌拾肆万叁仟捌佰伍拾叁元捌角叁分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	740087.22
1.1	土石方工程	7177.83
1.2	砌筑工程	18052.81
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	55220.49
1.4	金属结构工程	418485.4
1.5	门窗工程	81524.9
1.6	屋面及防水工程	130600.11
1.7	楼地面装饰工程	17312.14
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	11713.54
2	措施项目	34090.61
2.1	其中：安全生产措施项目	8023.17
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	69676
合　　计		843,853.83

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					3117.83
1	010103001001	平整场地	1.土壤类别：一、二类土 2.工作内容：厚度30cm的就地挖填及平整 3.其他：详见图纸设计及相关规范	m2	840	1.60	1344.00
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内 3.其他：详见图纸设计及相关规范	m3	106.54	15.66	1668.42
3	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内 3.其他：详见图纸设计及相关规范	m3	120.1	12.61	1514.46
4	010102007001	回填方	1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：素土 3.其他：详见图纸设计及相关规范	m3	142.25	12.91	1836.45
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种：弃土 2.运距：暂按1km结算时据实调整 3.其他：详见图纸设计及相关规范	m3	90.4	9.01	814.50
		砌筑工程					18052.81
6	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度、高度:240mm、0.9m以下外墙 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4.砂浆强度等级：详见图纸设计及相关规范	m3	31.25	577.69	18052.81
		混凝土及钢筋混凝土工程					55220.49
本页小计							25230.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010501001001	基础垫层	1.部位：基础垫层 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C15 4.其他：详见图纸设计及相关规范	m3	11.87	385.91	4580.75
8	010502001001	独立基础	1.部位：独立基础 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.其他：详见图纸设计及相关规范	m3	17.92	458.04	8208.08
9	010503001001	矩形柱	1.部位：基础短柱 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.其他：详见图纸设计及相关规范	m3	4.14	852.95	3531.21
10	010502022001	圈梁	1.部位：圈梁 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.其他：详见图纸设计及相关规范	m3	12.4	638.44	7916.66
11	010502029001	散水	1.部位：散水 2.做法：1）60厚C20细石混凝土上撒1:1水泥砂浆压实赶光 2） 150厚3：7灰土 3）素土夯实向外坡4% 3.其他：详见图纸设计及相关规范	m2	192.9	88.08	16990.63
本页小计							41227.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010502031001	坡道	1.部位：坡道 2.面层厚度：1）50厚C20细石混凝土面层，随捣碎抹成麻面 2） 180厚C20细石混凝土 3）300厚3：7灰土垫层 4）素土夯实向外坡4% 3.其他：详见图纸设计及相关规范	m2	13.86	140.31	1944.70
13	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径8mm 2.其他：详见图纸设计及相关规范	t	0.42	5019.74	2108.29
14	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm 2.其他：详见图纸设计及相关规范	t	0.67	5046.24	3380.98
15	010506011003	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径12mm 2.其他：详见图纸设计及相关规范	t	0.47	5063.09	2379.65
16	010506011004	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径18mm 2.其他：详见图纸设计及相关规范	t	0.54	5063.09	2734.07
17	010506011005	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径20mm 2.其他：详见图纸设计及相关规范	t	0.32	4517.08	1445.47
		金属结构工程					418485.40
本页小计							13993.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010506024001	螺栓	1.螺栓种类:高强螺栓 2.规格:M20 3.其他：详见图纸设计及相关规范	套	400	24.35	9740.00
19	010603001001	实腹钢柱	1.构件：H型钢柱 2.制作安装、喷砂、除锈 3.其他：详见图纸设计及相关规范	t	7.045	7840.73	55237.94
20	010604001001	钢梁	1.构件：H型钢梁 2.制作安装、喷砂、除锈 3.其他：详见图纸设计及相关规范	t	5.83	7667.96	44704.21
21	010605002001	钢板墙板	1.部位：0.9m 以上外墙 2.做法：彩钢夹芯板 3.其他：详见图纸设计及相关规范	m2	765.6	226.17	173155.75
22	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.构件：角钢隅撑、圆钢拉条、系杆、撑杆、支撑 2.其他：详见图纸设计及相关规范	t	3.83	9513.08	36435.10
23	010607003001	钢檩条	1.构件：镀锌C型钢檩条 2.其他：详见图纸设计及相关规范	t	16.03	6189.17	99212.40
		门窗工程					81524.90
24	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸:M3645，M3045 2.门材质:电动卷帘门 3.其他工艺要求:详见图纸设计及相关规范	m2	29.7	488.77	14516.47
25	010807001001	金属(塑钢)窗	1.框、扇材质及规格:塑钢单玻推拉窗 2.其他工艺要求:详见图纸设计及相关规范	m2	196.8	340.49	67008.43
		屋面及防水工程					130600.11
本页小计							500010.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010605003001	钢屋面板	1.部位：屋面 2.做法：彩钢夹芯板 3.其他：详见图纸设计及相关规范	m2	848.3	151.57	128576.83
27	010605003002	钢屋面板	1.部位：雨篷 2.做法：压型金属板 3.其他：详见图纸设计及相关规范	m2	12.9	147.55	1903.40
28	010902006001	屋面排(透)气管	不锈钢排气雨帽	m	6	19.98	119.88
		楼地面装饰工程					17312.14
29	011101002001	细石混凝土楼地面	1.部位：地面 2.做法：1）150厚C20混凝土 2）素土夯实 3.其他：详见图纸设计及相关规范	m2	827.54	20.92	17312.14
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					11713.54
30	020801001001	墙面抹灰	1.部位：厂房0.9m以下墙面 2.做法：1）12厚1：2.5水泥砂浆 2）6厚1：2.5水泥砂浆抹面 3.其他：详见图纸设计及相关规范	m2	111.6	52.48	5856.77
31	020801001002	墙面抹灰	1.部位：厂房0.9m以下墙面 2.做法：1）12厚1：2.5水泥砂浆 2）6厚1：2.5水泥砂浆抹面 3.其他：详见图纸设计及相关规范	m2	111.6	52.48	5856.77
本页小计							159625.79
合　　计							740087.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 1 页　共 35 页

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地		计量单位	㎡
项目特征	1.土壤类别：一、二类土 2.工作内容：厚度30cm的就地挖填及平整 3.其他：详见图纸设计及相关规范					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.41
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.53
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.03
综合单价							1.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 2 页　共 35 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	
项目特征	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内 3.其他：详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.35
1.1	普工	工日	0.111793	-	-	87.1	9.74
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.61	1.61
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.21
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.00162	-	-	1149.61	1.86
3.2	履带式推土机	台班	0.00018	-	-	857	0.15
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.56
5	管理费	-	-				1.25
6	利润	-	-				0.85
综合单价							15.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 3 页　共 35 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	
项目特征	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内 3.其他：详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.47
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07
3.2	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.93
5	管理费	-	-				1
6	利润	-	-				0.68
综合单价							12.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 4 页　共 35 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方		计量单位	工
项目特征	1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：素土 3.其他：详见图纸设计及相关规范					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.67
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.25	1.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.59
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.16	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.26
5	管理费	-	-				0.98
6	利润	-	-				0.67
综合单价							12.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 5 页　共 35 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	
项目特征	1.废弃料品种：弃土 2.运距：暂按1km结算时据实调整 3.其他：详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.94
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.27	0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.67
3.1	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61
3.2	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.57	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.61
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.16
综合单价							9.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 6 页　共 35 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙		计量单位	计
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度、高度:240mm、0.9m以下外墙 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4.砂浆强度等级：详见图纸设计及相关规范					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	203.38
1.1	普工	工日	0.3545	-	-	87.1	30.88
1.2	一般技工	工日	0.8859	-	-	134	118.71
1.3	高级技工	工日	0.1477	-	-	201	29.69
1.4	其他人工费	元	1	-	-	24.11	24.11
2	材料费	-	-	-	-	-	309.75
2.1	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5337	-	-	352.42	188.09
2.2	水	m3	0.106	-	-	5.13	0.54
2.3	其他材料费	元	0.35211	-	-	1	0.35
2.4	预拌砌筑砂浆(干拌)DM M7.5	m3	0.2313	-	-	522.12	120.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.61
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0232	-	-	197.4	4.58
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.03	2.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	519.74
5	管理费	-	-				35.5
6	利润	-	-				22.45
综合单价							577.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 7 页　共 35 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	立
项目特征	1.部位：基础垫层 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C15 4.其他：详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.93
1.1	普工	工日	0.154846	-	-	87.1	13.49
1.2	一般技工	工日	0.309592	-	-	134	41.49
1.3	高级技工	工日	0.051582	-	-	201	10.37
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.59	9.59
2	材料费	-	-	-	-	-	282.63
2.1	水	m3	0.395	-	-	5.13	2.03
2.2	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	243.36	245.79
2.3	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
2.4	电	kW·h	0.231	-	-	0.761	0.18
2.5	板方材	m3	0.008759	-	-	2100	18.39
2.6	圆钉	kg	0.022285	-	-	7	0.16
2.7	复合模板	m2	0.299343	-	-	37.12	11.11
2.8	钢筋	kg	1.049587	-	-	3.4	3.57
2.9	隔离剂	kg	0.121314	-	-	0.82	0.10
2.10	水泥砂浆 1:2	m3	0.000146	-	-	350.84	0.05
2.11	镀锌铁丝	kg	0.002184	-	-	5.95	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	木工圆锯机	台班	0.000449	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	357.69
5	管理费	-	-				18.17
6	利润	-	-				10.05
综合单价							385.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 8 页　共 35 页

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础			计量单位	
项目特征	1.部位：独立基础 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.其他：详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	96.71
1.1	普工	工日	0.200057	-	-	87.1	17.42
1.2	一般技工	工日	0.400236	-	-	134	53.63
1.3	高级技工	工日	0.0667	-	-	201	13.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.25	12.25
2	材料费	-	-	-	-	-	324.5
2.1	水	m3	0.1125	-	-	5.13	0.58
2.2	塑料薄膜	m2	1.5927	-	-	0.26	0.41
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.761	0.18
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	261.06	263.67
2.5	板方材	m3	0.005443	-	-	2100	11.43
2.6	圆钉	kg	0.272571	-	-	7	1.91
2.7	复合模板	m2	0.52875	-	-	37.12	19.63
2.8	隔离剂	kg	0.214286	-	-	0.82	0.18
2.9	水泥砂浆 1:2	m3	0.000257	-	-	350.84	0.09
2.10	镀锌铁丝	kg	0.003857	-	-	5.95	0.02
2.11	木支撑	m3	0.013821	-	-	1800	24.88
2.12	塑料粘胶带	卷	0.085714	-	-	17.83	1.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.35
3.1	木工圆锯机	台班	0.001371	-	-	25.04	0.03
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	421.56
5	管理费	-	-				23.49
6	利润	-	-				12.99
综合单价							458.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 9 页　共 35 页

项目编码	010503001001	项目名称	矩形柱		计量单位	立
项目特征	1.部位：基础短柱 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.其他：详见图纸设计及相关规范					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	343.65
1.1	普工	工日	0.711617	-	-	87.1	61.98
1.2	一般技工	工日	1.423035	-	-	134	190.69
1.3	高级技工	工日	0.237172	-	-	201	47.67
1.4	其他人工费	元	1	-	-	43.31	43.31
2	材料费	-	-	-	-	-	378.16
2.1	水	m3	0.0911	-	-	5.13	0.47
2.2	电	kW·h	0.375	-	-	0.761	0.29
2.3	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	261.06	255.76
2.4	板方材	m3	0.004783	-	-	2100	10.04
2.5	圆钉	kg	0.130435	-	-	7	0.91
2.6	土工布	m2	0.0912	-	-	11.7	1.07
2.7	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	721.24	21.85
2.8	隔离剂	kg	0.724638	-	-	0.82	0.59
2.9	木支撑	m3	0.013188	-	-	1800	23.74
2.10	组合钢模板	kg	5.658696	-	-	4.3	24.33
2.11	钢支撑及配件	kg	3.296014	-	-	4.6	15.16
2.12	零星卡具	kg	4.836232	-	-	4.95	23.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.43
3.1	木工圆锯机	台班	0.003986	-	-	25.04	0.10
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.33	1.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	723.24
5	管理费	-	-				83.52
6	利润	-	-				46.19
综合单价							852.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	工
项目特征	1.部位：圈梁 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.其他：详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	254.92
1.1	普工	工日	0.527165	-	-	87.1	45.92
1.2	一般技工	工日	1.054429	-	-	134	141.29
1.3	高级技工	工日	0.175768	-	-	201	35.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	32.38	32.38
2	材料费	-	-	-	-	-	286.68
2.1	水	m3	0.264	-	-	5.13	1.35
2.2	塑料薄膜	m2	4.13	-	-	0.26	1.07
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.761	0.18
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	247.79	250.27
2.5	板方材	m3	0.000542	-	-	2100	1.14
2.6	圆钉	kg	0.018194	-	-	7	0.13
2.7	镀锌铁丝	kg	0.622065	-	-	5.18	3.22
2.8	土工布	m2	0.4113	-	-	11.7	4.81
2.9	隔离剂	kg	0.387097	-	-	0.82	0.32
2.10	水泥砂浆 1:2	m3	0.000116	-	-	350.84	0.04
2.11	镀锌铁丝	kg	0.006968	-	-	5.95	0.04
2.12	木支撑	m3	0.001123	-	-	1800	2.02
2.13	组合钢模板	kg	2.96129	-	-	4.3	12.73
2.14	钢支撑及配件	kg	0.320903	-	-	4.6	1.48
2.15	零星卡具	kg	1.590968	-	-	4.95	7.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.71
3.1	木工圆锯机	台班	0.000348	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.7	0.70
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	542.31
5	管理费	-	-				61.9
6	利润	-	-				34.23
综合单价							638.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　页　共　页

项目编码	010502029001	项目名称	散水		计量单位	
项目特征	1.部位：散水 2.做法：1）60厚C20细石混凝土上撒1：1水泥砂浆压实赶光 2） 150厚3：7灰土 3）素土分层夯实向外坡4% 3.其他：详见图纸设计及相关规范					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.37
1.1	普工	工日	0.06326	-	-	87.1	5.51
1.2	一般技工	工日	0.126305	-	-	134	16.92
1.3	高级技工	工日	0.02102	-	-	201	4.23
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.71	3.71
2	材料费	-	-	-	-	-	46.71
2.1	水	m3	0.3435	-	-	5.13	1.76
2.2	电	kW·h	0.003	-	-	0.761	0.00
2.3	土工布	m2	0.0721	-	-	11.7	0.84
2.4	灰土 3:7	m3	0.153	-	-	115	17.60
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.0049	-	-	721.24	3.53
2.6	石油沥青砂浆	m3	0.005	-	-	1483.81	7.42
2.7	预拌细石混凝土	m3	0.0606	-	-	256.64	15.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.58
3.1	电动夯实机	台班	0.0066	-	-	25.49	0.17
3.2	混凝土抹平机	台班	0.01	-	-	22.81	0.23
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.66
5	管理费	-	-				6.61
6	利润	-	-				3.81
综合单价							88.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010502031001	项目名称	坡道	计量单位	工
项目特征	1.部位：坡道 2.面层厚度：1）50厚C20细石混凝土面层，随捣碎抹成麻面 2） 180厚C20细石混凝土 3）3:7灰3厚3：7灰土垫层 4）素土夯实向外坡4% 3.其他：详见图纸设计及相关规范				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.14
1.1	普工	工日	0.073073	-	-	87.1	6.36
1.2	一般技工	工日	0.146093	-	-	134	19.58
1.3	高级技工	工日	0.02435	-	-	201	4.89
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.3	4.30
2	材料费	-	-	-	-	-	93.54
2.1	水	m3	0.09085	-	-	5.13	0.47
2.2	塑料薄膜	m2	1.098825	-	-	0.26	0.29
2.3	电	kW·h	0.05313	-	-	0.761	0.04
2.4	预拌混凝土	m3	0.2323	-	-	247.79	57.56
2.5	灰土 3:7	m3	0.306	-	-	115	35.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	电动夯实机	台班	0.0132	-	-	25.49	0.34
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.15
5	管理费	-	-				6.98
6	利润	-	-				4.18
综合单价							140.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010506011001	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内　直径8mm 2.其他：详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1100.17
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	137.1	137.10
2	材料费	-	-	-	-	-	3475.05
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.374	3441.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.31
3.1	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49
3.2	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.76	6.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4603.53
5	管理费	-	-				268
6	利润	-	-				148.21
综合单价							5019.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010506011002	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋		计量单位	
项目特征	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内　直径10mm 2.其他：详见图纸设计及相关规范					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1100.16
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	137.09	137.09
2	材料费	-	-	-	-	-	3501.57
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.4	3468.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.31
3.1	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49
3.2	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.76	6.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4630.04
5	管理费	-	-				267.99
6	利润	-	-				148.21
综合单价							5046.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010506011003	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内　直径12mm 2.其他：详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.45
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.02	118.02
2	材料费	-	-	-	-	-	3686.64
2.1	水	m3	0.144	-	-	5.13	0.74
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.5	3587.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.77
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	9.07	9.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4704.86
5	管理费	-	-				230.66
6	利润	-	-				127.57
综合单价							5063.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010506011004	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋	计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内　直径18mm 2.其他：详见图纸设计及相关规范				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3686.65
2.1	水	m3	0.144	-	-	5.13	0.74
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.3	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.5	3587.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	70.76
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	9.06	9.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4704.85
5	管理费	-	-				230.67
6	利润	-	-				127.57
综合单价							5063.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010506011005	项目名称	现浇混凝土零星构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内　直径20mm 2.其他：详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	650.91
1.1	普工	工日	1.35	-	-	87.1	117.59
1.2	一般技工	工日	2.7	-	-	134	361.80
1.3	高级技工	工日	0.45	-	-	201	90.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	81.07	81.07
2	材料费	-	-	-	-	-	3563.16
2.1	水	m3	0.093	-	-	5.13	0.48
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	5.95	9.52
2.3	低合金钢焊条	kg	4.8	-	-	14.2	68.16
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3.4	3485.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	56.91
3.1	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.18	-	-	24.56	4.42
3.3	直流弧焊机	台班	0.4	-	-	87.68	35.07
3.4	对焊机	台班	0.06	-	-	107.57	6.45
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.04	-	-	16.25	0.65
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.69	6.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4270.98
5	管理费	-	-				158.47
6	利润	-	-				87.63
综合单价							4517.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010506024001	项目名称	螺栓		计量单位	套
项目特征	1.螺栓种类:高强螺栓 2.规格:M20 3.其他：详见图纸设计及相关规范					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.69
1.1	普工	工日	0.00972	-	-	87.1	0.85
1.2	一般技工	工日	0.019441	-	-	134	2.61
1.3	高级技工	工日	0.00324	-	-	201	0.65
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.59	0.59
2	材料费	-	-	-	-	-	16.97
2.1	低合金钢焊条	kg	0.112287	-	-	14.2	1.59
2.2	六角螺栓	kg	2.152815	-	-	7.14	15.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	直流弧焊机	台班	0.009357	-	-	87.68	0.82
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.000936	-	-	16.25	0.02
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.58
5	管理费	-	-				1.14
6	利润	-	-				0.63
综合单价							24.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱		计量单位	t
项目特征	1.构件：H型钢柱 2.制作安装、喷砂、除锈 3.其他：详见图纸设计及相关规范					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1703.6
1.1	普工	工日	3.504	-	-	87.1	305.20
1.2	一般技工	工日	7.008	-	-	134	939.07
1.3	高级技工	工日	1.168	-	-	201	234.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	224.57	224.57
2	材料费	-	-	-	-	-	4740.33
2.1	其他材料费	元	282.15002	-	-	1	282.15
2.2	低合金钢焊条	kg	16.646	-	-	14.2	236.37
2.3	中厚钢板	t	0.978	-	-	3390	3315.42
2.4	金属结构铁件	kg	10.588	-	-	4.61	48.81
2.5	杉木板方材	m3	0.019	-	-	2100	39.90
2.6	角钢	t	0.102	-	-	3384	345.17
2.7	焊丝	kg	21.622	-	-	12.3	265.95
2.8	焊剂	kg	7.91	-	-	3.25	25.71
2.9	氧气	m3	5.09	-	-	3.82	19.44
2.10	乙炔气	m3	2.21	-	-	28	61.88
2.11	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.12	二氧化碳气体	m3	0.715	-	-	1.2	0.86
2.13	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.14	钢丝绳	kg	3.69	-	-	7.73	28.52
2.15	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.16	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	743.11
3.1	汽车式起重机	台班	0.156	-	-	962.54	150.16
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.6	-	-	16.25	9.75
3.3	轨道平车	台班	0.15	-	-	81.37	12.21
3.4	门式起重机	台班	0.34	-	-	609.97	207.39
3.5	摇臂钻床	台班	0.08	-	-	20.8	1.66
3.6	剪板机	台班	0.06	-	-	560.48	33.63
3.7	板料校平机	台班	0.06	-	-	998.79	59.93
3.8	刨边机	台班	0.07	-	-	482.79	33.80

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

3.9	型钢剪断机	台班	0.01	-	-	221.7	2.22
3.10	型钢矫正机	台班	0.01	-	-	195.72	1.96
3.11	交流弧焊机	台班	0.33	-	-	116.54	38.47
3.12	自动埋弧焊机	台班	0.69	-	-	102.31	70.59
3.13	超声波探伤仪	台班	0.3	-	-	89.48	26.84
3.14	交流弧焊机	台班	0.11	-	-	83.57	9.19
3.15	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.11	-	-	122.46	13.47
3.16	其他施工机具使用费	元	1	-	-	71.85	71.85
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7187.04
5	管理费	-	-				421.2
6	利润	-	-				232.49
综合单价							7840.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁		计量单位	
项目特征	1.构件：H型钢梁 2.制作安装、喷砂、除锈 3.其他：详见图纸设计及相关规范					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1384.47
1.1	普工	工日	2.829	-	-	87.1	246.41
1.2	一般技工	工日	5.658	-	-	134	758.17
1.3	高级技工	工日	0.943	-	-	201	189.54
1.4	其他人工费	元	1	-	-	190.34	190.34
2	材料费	-	-	-	-	-	4823.9
2.1	其他材料费	元	283.651689	-	-	1	283.65
2.2	低合金钢焊条	kg	20.411	-	-	14.2	289.84
2.3	中厚钢板	t	0.927	-	-	3390	3142.53
2.4	金属结构铁件	kg	7.344	-	-	4.61	33.86
2.5	杉木板方材	m3	0.012	-	-	2100	25.20
2.6	角钢	t	0.153	-	-	3384	517.75
2.7	焊丝	kg	25.628	-	-	12.3	315.22
2.8	焊剂	kg	8.69	-	-	3.25	28.24
2.9	氧气	m3	5.6	-	-	3.82	21.39
2.10	乙炔气	m3	2.44	-	-	28	68.32
2.11	环氧富锌底漆	kg	1.06	-	-	36.44	38.63
2.12	二氧化碳气体	m3	2.002	-	-	1.2	2.40
2.13	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.14	钢丝绳	kg	3.28	-	-	7.73	25.35
2.15	稀释剂	kg	0.085	-	-	13.1	1.11
2.16	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	899.28
3.1	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.66	-	-	16.25	10.73
3.3	轨道平车	台班	0.17	-	-	81.37	13.83
3.4	摇臂钻床	台班	0.08	-	-	20.8	1.66
3.5	剪板机	台班	0.07	-	-	560.48	39.23
3.6	板料校平机	台班	0.07	-	-	998.79	69.92
3.7	刨边机	台班	0.08	-	-	482.79	38.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 1 页 共 1 页

3.8	型钢剪断机	台班	0.01	-	-	221.7	2.22
3.9	型钢矫正机	台班	0.01	-	-	195.72	1.96
3.10	交流弧焊机	台班	0.37	-	-	116.54	43.13
3.11	自动埋弧焊机	台班	0.78	-	-	102.31	79.80
3.12	超声波探伤仪	台班	0.3	-	-	89.48	26.84
3.13	交流弧焊机	台班	0.308	-	-	83.57	25.74
3.14	二氧化碳气体保护焊机	台班	0.308	-	-	122.46	37.72
3.15	门式起重机	台班	0.45	-	-	433.39	195.03
3.16	其他施工机具使用费	元	1	-	-	87.62	87.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7107.65
5	管理费	-	-				361.02
6	利润	-	-				199.29
综合单价							7667.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010605002001	项目名称	钢板墙板	计量单位	重
项目特征	1.部位：0.9m 以上外墙 2.做法：彩钢夹芯板 3.其他：详见图纸设计及相关规范				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.76
1.1	普工	工日	0.06255	-	-	87.1	5.45
1.2	一般技工	工日	0.1251	-	-	134	16.76
1.3	高级技工	工日	0.02085	-	-	201	4.19
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.36	4.36
2	材料费	-	-	-	-	-	179.65
2.1	100厚双面彩钢岩棉夹芯板	m2	1.06	-	-	98	103.88
2.2	彩钢板	m2	0.3	-	-	23.21	6.96
2.3	地槽铝	m	0.145	-	-	18.07	2.62
2.4	槽铝	m	0.344	-	-	64.24	22.10
2.5	工字铝	m	1.679	-	-	11.89	19.96
2.6	角铝	m	0.265	-	-	2.4	0.64
2.7	膨胀螺栓	百套	0.004	-	-	59.21	0.24
2.8	铝拉铆钉	百个	0.107	-	-	15	1.61
2.9	防水密封胶	支	0.4	-	-	9.89	3.96
2.10	合金钢钻头	个	0.006	-	-	10	0.06
2.11	橡皮密封条	m	1.733	-	-	8.32	14.42
2.12	其他材料费	元	3.21268	-	-	1	3.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.23
3.1	汽车式起重机	台班	0.001	-	-	962.54	0.96
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.27	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	211.64
5	管理费	-	-				7.33
6	利润	-	-				7.2
综合单价							226.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010607002001	项目名称	钢支撑、钢拉条		计量单位	t
项目特征	1.构件：角钢隅撑、圆钢拉条、系杆、撑杆、支撑 2.其他：详见图纸设计及相关规范					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2534.25
1.1	普工	工日	5.229	-	-	87.1	455.45
1.2	一般技工	工日	10.457	-	-	134	1401.24
1.3	高级技工	工日	1.743	-	-	201	350.34
1.4	其他人工费	元	1	-	-	327.22	327.22
2	材料费	-	-	-	-	-	4830.92
2.1	其他材料费	元	284.663833	-	-	1	284.66
2.2	低合金钢焊条	kg	31.411	-	-	14.2	446.04
2.3	六角螺栓	kg	24.134	-	-	7.14	172.32
2.4	中厚钢板	t	0.904	-	-	3390	3064.56
2.5	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.6	氧气	m3	6.61	-	-	3.82	25.25
2.7	乙炔气	m3	2.78	-	-	28	77.84
2.8	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.9	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.10	钢丝绳	kg	4.92	-	-	7.73	38.03
2.11	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.12	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.13	型钢	t	0.125	-	-	3415	426.88
2.14	圆钢	t	0.051	-	-	3060	156.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1200.88
3.1	汽车式起重机	台班	0.234	-	-	962.54	225.23
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.36	-	-	16.25	5.85
3.3	轨道平车	台班	0.22	-	-	81.37	17.90
3.4	摇臂钻床	台班	0.11	-	-	20.8	2.29
3.5	剪板机	台班	0.09	-	-	560.48	50.44
3.6	板料校平机	台班	0.09	-	-	998.79	89.89
3.7	刨边机	台班	0.1	-	-	482.79	48.28
3.8	型钢剪断机	台班	0.02	-	-	221.7	4.43
3.9	型钢矫正机	台班	0.02	-	-	195.72	3.91
3.10	交流弧焊机	台班	6.598	-	-	83.57	551.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 1 页　共 1 页

3.11	门式起重机	台班	0.22	-	-	433.39	95.35
3.12	其他施工机具使用费	元	1	-	-	105.91	105.91
4	1+2+3小计	-	-	-	-		8566.05
5	管理费	-	-				610.2
6	利润	-	-				336.83
综合单价							9513.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010607003001	项目名称	钢檩条		计量单位	
项目特征	1.构件：镀锌C型钢檩条 2.其他：详见图纸设计及相关规范					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	929.75
1.1	普工	工日	1.908	-	-	87.1	166.19
1.2	一般技工	工日	3.816	-	-	134	511.34
1.3	高级技工	工日	0.636	-	-	201	127.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	124.38	124.38
2	材料费	-	-	-	-	-	4506.06
2.1	其他材料费	元	282.594275	-	-	1	282.59
2.2	镀锌铁丝	kg	0.21	-	-	5.18	1.09
2.3	低合金钢焊条	kg	0.618	-	-	14.2	8.78
2.4	六角螺栓	kg	9.69	-	-	7.14	69.19
2.5	中厚钢板	t	0.011	-	-	3390	37.29
2.6	杉木板方材	m3	0.014	-	-	2100	29.40
2.7	氧气	m3	0.22	-	-	3.82	0.84
2.8	环氧富锌底漆	kg	2.12	-	-	36.44	77.25
2.9	吊装夹具	套	0.02	-	-	120	2.40
2.10	钢丝绳	kg	4.94	-	-	7.73	38.19
2.11	稀释剂	kg	0.17	-	-	13.1	2.23
2.12	千斤顶	台	0.02	-	-	1400	28.00
2.13	型钢	t	0.011	-	-	3415	37.57
2.14	松木板方材	m3	0.004	-	-	2100	8.40
2.15	热轧薄钢板	t	1.058	-	-	3670	3882.86
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	389.86
3.1	汽车式起重机	台班	0.195	-	-	962.54	187.70
3.2	交流弧焊机	台班	0.055	-	-	83.57	4.60
3.3	门式起重机	台班	0.16	-	-	433.39	69.34
3.4	汽车式起重机	台班	0.026	-	-	691.24	17.97
3.5	载重汽车	台班	0.04	-	-	524.22	20.97
3.6	檩条机(400以内)功率40kW	台班	0.13	-	-	320	41.60
3.7	轨道平车	台班	0.28	-	-	31.46	8.81
3.8	其他施工机具使用费	元	1	-	-	38.88	38.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 1 页　共 1 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58[illegible].47
5	管理费	-	-				2[illegible]4.21
6	利润	-	-				129.29
综合单价							6189.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸)门		计量单位	㎡
项目特征	1.门洞口尺寸:M3645，M3045 2.门材质:电动卷帘门 3.其他工艺要求:详见图纸设计及相关规范					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	71.05
1.1	普工	工日	0.1485	-	-	87.1	12.93
1.2	一般技工	工日	0.297	-	-	134	39.80
1.3	高级技工	工日	0.0495	-	-	201	9.95
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.37	8.37
2	材料费	-	-	-	-	-	400.61
2.1	铝合金卷帘	m2	1	-	-	388.32	388.32
2.2	铁件	kg	0.28799	-	-	4.5	1.30
2.3	膨胀螺栓	套	5.30002	-	-	2	10.60
2.4	低碳钢焊条	kg	0.095	-	-	4.1	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.61
3.1	交流弧焊机	台班	0.004	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.38	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	472.27
5	管理费	-	-				11.56
6	利润	-	-				4.94
综合单价							488.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗		计量单位	㎡
项目特征	1.框、扇材质及规格:塑钢单玻推拉窗 2.其他工艺要求:详见图纸设计及相关规范					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.46
1.1	普工	工日	0.04462	-	-	87.1	3.89
1.2	一般技工	工日	0.08923	-	-	134	11.96
1.3	高级技工	工日	0.01487	-	-	201	2.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.63	2.63
2	材料费	-	-	-	-	-	314.08
2.1	其他材料费	元	0.531118	-	-	1	0.53
2.2	电	kW·h	0.07	-	-	0.761	0.05
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.80124	-	-	0.63	3.65
2.4	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.5	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00
2.6	镀锌自攻螺钉	个	6.03099	-	-	0.03	0.18
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.85868	-	-	0.5	2.93
2.8	塑钢推拉窗	m2	0.9453	-	-	245.93	232.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	335.54
5	管理费	-	-				3.47
6	利润	-	-				1.48
综合单价							340.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010605003001	项目名称	钢屋面板			计量单位	重
项目特征	1.部位：屋面 2.做法：彩钢夹芯板 3.其他：详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.44
1.1	普工	工日	0.03355	-	-	87.1	2.92
1.2	一般技工	工日	0.0671	-	-	134	8.99
1.3	高级技工	工日	0.01118	-	-	201	2.25
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.28	2.28
2	材料费	-	-	-	-	-	116.58
2.1	板方材	m3	0.00059	-	-	2100	1.24
2.2	圆钉	kg	0.0007	-	-	7	0.00
2.3	低合金钢焊条	kg	0.0403	-	-	14.2	0.57
2.4	铁件	kg	0.0971	-	-	4.5	0.44
2.5	彩钢夹芯板	m2	1.05	-	-	98	102.90
2.6	彩钢脊瓦	m	0.0473	-	-	17	0.80
2.7	固定螺栓	百套	0.042	-	-	236.5	9.93
2.8	铝拉铆钉	百个	0.07	-	-	9.84	0.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.43
3.1	交流弧焊机	台班	0.011	-	-	83.57	0.92
3.2	汽车式起重机	台班	0.016	-	-	691.24	11.06
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.45	1.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	146.45
5	管理费	-	-				3
6	利润	-	-				2.12
综合单价							151.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010605003002	项目名称	钢屋面板			计量单位	
项目特征	1.部位：雨篷 2.做法：压型金属板 3.其他：详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.17
1.1	普工	工日	0.05182	-	-	87.1	4.51
1.2	一般技工	工日	0.10364	-	-	134	13.89
1.3	高级技工	工日	0.01727	-	-	201	3.47
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.3	3.30
2	材料费	-	-	-	-	-	101.63
2.1	低合金钢焊条	kg	0.0518	-	-	14.2	0.74
2.2	压型屋面板	m2	1.16525	-	-	62.24	72.53
2.3	中间固定架	个	0.54813	-	-	3.99	2.19
2.4	端部固定架	个	0.01515	-	-	2.59	0.04
2.5	单面固定螺栓	个	1.1114	-	-	0.84	0.93
2.6	单面连接螺栓	个	1.4342	-	-	0.6	0.86
2.7	六角螺栓	套	1.7778	-	-	0.07	0.12
2.8	檐口堵头板	块	0.5931	-	-	5.58	3.31
2.9	屋脊堵头板	块	0.5931	-	-	4.66	2.76
2.10	屋脊挡雨板	块	0.5931	-	-	2.69	1.60
2.11	屋脊板	m2	0.0434	-	-	49.49	2.15
2.12	沿口包角板	m2	0.0111	-	-	100	1.11
2.13	密封膏	kg	0.2	-	-	65	13.00
2.14	镀锌铁丝	kg	0.03	-	-	5.18	0.16
2.15	拉铳钉	个	0.303	-	-	0.07	0.02
2.16	橡胶密封条	m	0.1643	-	-	0.72	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.47
3.1	交流弧焊机	台班	0.011	-	-	83.57	0.92
3.2	汽车式起重机	台班	0.016	-	-	691.24	11.06
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.49	1.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	140.27
5	管理费	-	-				4.27
6	利润	-	-				3.01
综合单价							147.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	010902006001	项目名称	屋面排(透)气管			计量单位	
项目特征	不锈钢排气雨帽						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.64
1.1	普工	工日	0.0159	-	-	87.1	1.38
1.2	一般技工	工日	0.0318	-	-	134	4.26
1.3	高级技工	工日	0.0053	-	-	201	1.07
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.93	0.93
2	材料费	-	-	-	-	-	10.61
2.1	塑料管	m	1.015	-	-	6.3	6.39
2.2	塑料排水三通	个	0.2	-	-	12.87	2.57
2.3	塑料排水弯头	个	0.1	-	-	13.47	1.35
2.4	塑料排水外接	个	0.1	-	-	1.65	0.17
2.5	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.01	-	-	12.6	0.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.25
5	管理费	-	-				1.12
6	利润	-	-				0.61
综合单价							19.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　页　共　页

项目编码	011101002001	项目名称	细石混凝土楼地面			计量单位	
项目特征	1.部位：地面 2.做法：1）150厚C20混凝土 2）素土夯实 3.其他：详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.95
1.1	普工	工日	0.02173	-	-	87.1	1.89
1.2	一般技工	工日	0.02687	-	-	134	3.60
1.3	高级技工	工日	0.03454	-	-	201	6.94
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.51	1.51
2	材料费	-	-	-	-	-	3.91
2.1	水	m3	0.004	-	-	5.13	0.02
2.2	预拌细石混凝土	m3	0.01515	-	-	256.64	3.89
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	电动夯实机	台班	0.00715	-	-	25.49	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.05
5	管理费	-	-				1.87
6	利润	-	-				1
综合单价							20.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　页　共　页

项目编码	020801001001	项目名称	墙面抹灰		计量单位	量
项目特征	1.部位：厂房0.9m以下墙面 2.做法：1）12厚1：2.5水泥砂浆 2） 6厚1：2.5水泥砂浆抹面 3.其他：详见图纸设计及相关规范					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.84
1.1	普工	工日	0.03564	-	-	87.1	3.10
1.2	一般技工	工日	0.06234	-	-	134	8.35
1.3	高级技工	工日	0.08015	-	-	201	16.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.27	3.27
2	材料费	-	-	-	-	-	12.52
2.1	水	m3	0.01017	-	-	5.13	0.05
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.02088	-	-	597.35	12.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.97
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00348	-	-	197.4	0.69
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.28	0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.33
5	管理费	-	-				4.96
6	利润	-	-				3.19
综合单价							52.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　页　共　页

项目编码	020801001002	项目名称	墙面抹灰			计量单位	㎡
项目特征	1.部位：厂房0.9m以下墙面 2.做法：1）12厚1：2.5水泥砂浆 2） 6厚1：2.5水泥砂浆抹面 3.其他：详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.84
1.1	普工	工日	0.03564	-	-	87.1	3.10
1.2	一般技工	工日	0.06234	-	-	134	8.35
1.3	高级技工	工日	0.08015	-	-	201	16.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.27	3.27
2	材料费	-	-	-	-	-	12.52
2.1	水	m3	0.01017	-	-	5.13	0.05
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.02088	-	-	597.35	12.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.97
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00348	-	-	197.4	0.69
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.28	0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.33
5	管理费	-	-				4.96
6	利润	-	-				3.19
综合单价							52.48

材料暂估单价及调整表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	8023.17	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	5348.78	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	5340.06	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	5340.06	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	5340.06	详见明细表E.3.2
6	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称：履带式挖掘机 2.机械设备规格型号：1m3以内	4698.48	详见明细表E.3.2
本页小计				34090.61	--
合　　计				34090.61	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

直接发包的专业工程明细表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-建筑工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基数	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	774177.88	9	69676.00
合　　计					69676.00

桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程 工程

投标总价

投标人：（盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程

标段名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目

投标总价

投标总价（小写）：40,412.71

（大写）：肆万零肆佰壹拾贰元柒角壹分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	36326.07
1.1	消防工程	17533.77
1.2	电气及设备安装工程	18792.3
2	措施项目	749.81
2.1	其中：安全生产措施项目	449.89
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	3336.83
合　　计		40,412.71

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防工程					17573.77
1	030901002001	消火栓钢管	1.构件：镀锌钢管 2.规格型号：DN65及配套管件 3.其他：详见图纸设计及相关规范	m	109	92.98	10134.82
2	030901010001	室内消火栓	1.规格：1600*1700*160 2.箱内配：消火栓1个，水枪1支，DN65,L=25m水带一盘 3.其他：详见图纸设计及相关规范	套	6	785.86	4715.16
3	030910001001	灭火器	1.型号：手提磷酸铵盐干粉灭火器 2.其他：详见图纸设计及相关规范	具	12	61.21	734.52
4	030901012001	消防水泵接合器		套	1	1949.27	1949.27
		电气及设备安装工程					18792.30
5	030402011001	成套配电箱	1.构件：照明配电箱 2.规格：嵌墙暗装，底边距地1.5m 3.其他：详见图纸设计及相关规范	台	1	756.26	756.26
6	030402011002	成套配电箱	1.构件：照明配电箱 2.规格：嵌墙暗装，底边距地1.5m 3.其他：详见图纸设计及相关规范	台	1	756.26	756.26
7	030413005001	工厂灯	1.名称:工厂灯 2.型号:LED200W灯 3.安装方式:吊装 4.其他：详见图纸设计及相关规范	套	18	320.82	5774.76
8	030413001001	普通灯具	1.名称:应急照明灯 2.其他：详见图纸设计及相关规范	套	8	158.95	1271.60
9	030412001001	配管	1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.其他：详见图纸设计及相关规范	m	182.2	34.44	6274.97
本页小计							32367.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030412004001	配线	1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.其他：详见图纸设计及相关规范	m	249	4.88	1215.12
11	030410005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Ø10	m	136.3	5.87	800.08
12	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线	m	73.89	13.80	1019.68
13	030410004001	均压环	1.名称:均压环	m	135.26	5.87	793.98
14	030410002001	接地母线	1.名称:户内接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4	m	1.07	39.13	41.87
15	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地电阻测试板 2.规格:100*100*5	台	2	43.86	87.72
本页小计							3958.45
合　　计							36326.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 1 页　共 15 页

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管		计量单位	
项目特征	1.构件：镀锌钢管 2.规格型号：DN65及配套管件 3.其他：详见图纸设计及相关规范					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.46
1.1	普工	工日	0.072	-	-	87.1	6.27
1.2	一般技工	工日	0.1871	-	-	134	25.07
1.3	高级技工	工日	0.0288	-	-	201	5.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.33	6.33
2	材料费	-	-	-	-	-	36.91
2.1	铅油	kg	0.019	-	-	8.5	0.16
2.2	线麻	kg	0.0019	-	-	12.6	0.02
2.3	热轧厚钢板	kg	0.049	-	-	3.39	0.17
2.4	压力表	套	0.002	-	-	95	0.19
2.5	棉纱头	kg	0.0013	-	-	12	0.02
2.6	尼龙砂轮片	片	0.0292	-	-	8	0.23
2.7	水	m3	0.0882	-	-	5.13	0.45
2.8	其他材料费	元	0.037296	-	-	1	0.04
2.9	镀锌钢管	m	1.005	-	-	31.52	31.68
2.10	镀锌钢管接头管件	个	0.596	-	-	6.63	3.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.72
3.1	管子切断套丝机	台班	0.0222	-	-	20.71	0.46
3.2	试压泵	台班	0.0015	-	-	16.99	0.03
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.09
5	管理费	-	-				8.05
6	利润	-	-				3.84
综合单价							92.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 2 页　共 15 页

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓		计量单位	套
项目特征	1.规格：1600*1700*160 2.箱内配：消火栓1个，水枪1支，DN65,L=25m水带一盘 3.其他：详见图纸设计及相关规范					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	173.47
1.1	普工	工日	0.287	-	-	87.1	25.00
1.2	一般技工	工日	0.747	-	-	134	100.10
1.3	高级技工	工日	0.115	-	-	201	23.12
1.4	其他人工费	元	1	-	-	25.26	25.26
2	材料费	-	-	-	-	-	563.74
2.1	尼龙砂轮片	片	0.027	-	-	8	0.22
2.2	其他材料费	元	0.097776	-	-	1	0.10
2.3	膨胀螺栓	10套	0.412	-	-	6	2.47
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	1.68	-	-	0.34	0.57
2.5	室内消火栓	套	1	-	-	560.38	560.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.14
3.1	管子切断套丝机	台班	0.013	-	-	20.71	0.27
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.87	0.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	738.35
5	管理费	-	-				32.17
6	利润	-	-				15.34
综合单价							785.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 3 页　共 15 页

项目编码	030910001001	项目名称	灭火器			计量单位	套
项目特征	1.型号：手提磷酸铵盐干粉灭火器 2.其他：详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.26
1.1	普工	工日	0.012	-	-	87.1	1.05
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.21	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	59.52
2.1	棉纱头	kg	0.006	-	-	12	0.07
2.2	其他材料费	元	0.00216	-	-	1	0.00
2.3	手提式磷酸铵盐干粉灭火器	个	1	-	-	59.45	59.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	手动液压叉车	台班	0.001	-	-	12.4	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.8
5	管理费	-	-				0.28
6	利润	-	-				0.13
综合单价							61.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 4 页　共 15 页

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器			计量单位	套
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	315.61
1.1	普工	工日	0.523	-	-	87.1	45.55
1.2	一般技工	工日	1.359	-	-	134	182.11
1.3	高级技工	工日	0.209	-	-	201	42.01
1.4	其他人工费	元	1	-	-	45.94	45.94
2	材料费	-	-	-	-	-	1537.11
2.1	尼龙砂轮片	片	0.057	-	-	8	0.46
2.2	其他材料费	元	4.034592	-	-	1	4.03
2.3	螺纹截止阀	个	1.01	-	-	32	32.32
2.4	镀锌钢管	m	0.2	-	-	11.5	2.30
2.5	平焊法兰	片	2	-	-	37.74	75.48
2.6	镀锌六角螺栓带螺母	10套	1.648	-	-	6	9.89
2.7	低碳钢焊条	kg	0.221	-	-	5.2	1.15
2.8	石棉橡胶板	kg	0.68	-	-	7.49	5.09
2.9	混凝土	m3	0.03	-	-	271.85	8.16
2.10	消防水泵接合器	套	1	-	-	1398.23	1398.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.24
3.1	电焊机	台班	0.071	-	-	122.18	8.67
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.57	1.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1862.96
5	管理费	-	-				58.44
6	利润	-	-				27.87
综合单价							1949.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 5 页　共 15 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.构件：照明配电箱 2.规格：嵌墙暗装，底边距地1.5m 3.其他：详见图纸设计及相关规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	224.55
1.1	普工	工日	0.377	-	-	87.1	32.84
1.2	一般技工	工日	0.861	-	-	134	115.37
1.3	高级技工	工日	0.214	-	-	201	43.01
1.4	其他人工费	元	1	-	-	33.35	33.35
2	材料费	-	-	-	-	-	471.39
2.1	其他材料费	元	0.711217	-	-	1	0.71
2.2	白布	kg	0.09	-	-	6.27	0.56
2.3	塑料软管	m	0.9	-	-	0.14	0.13
2.4	异型塑料管	m	0.225	-	-	1.09	0.25
2.5	黄腊黄漆布带	卷	2.268	-	-	5	11.34
2.6	铁砂布	张	0.9	-	-	1.19	1.07
2.7	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.8	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.9	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.10	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.11	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.12	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.13	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.14	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.15	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.16	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.17	照明配电箱	台	1	-	-	431.16	431.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	695.94
5	管理费	-	-				40.84
6	利润	-	-				19.48
综合单价							756.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 6 页　共 15 页

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱		计量单位	台
项目特征	1.构件：照明配电箱 2.规格：嵌墙暗装，底边距地1.5m 3.其他：详见图纸设计及相关规范					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	224.55
1.1	普工	工日	0.377	-	-	87.1	32.84
1.2	一般技工	工日	0.861	-	-	134	115.37
1.3	高级技工	工日	0.214	-	-	201	43.01
1.4	其他人工费	元	1	-	-	33.35	33.35
2	材料费	-	-	-	-	-	471.39
2.1	其他材料费	元	0.711217	-	-	1	0.71
2.2	白布	kg	0.09	-	-	6.27	0.56
2.3	塑料软管	m	0.9	-	-	0.14	0.13
2.4	异型塑料管	m	0.225	-	-	1.09	0.25
2.5	黄腊黄漆布带	卷	2.268	-	-	5	11.34
2.6	铁砂布	张	0.9	-	-	1.19	1.07
2.7	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.8	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.9	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.10	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.11	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.12	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.13	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.14	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.15	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.16	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.17	照明配电箱	台	1	-	-	431.16	431.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	695.94
5	管理费	-	-				40.84
6	利润	-	-				19.48
综合单价							756.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 7 页　共 15 页

项目编码	030413005001	项目名称	工厂灯		计量单位	套
项目特征	1.名称:工厂灯 2.型号:LED200W灯 3.安装方式:吊装 4.其他：详见图纸设计及相关规范					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.15
1.1	普工	工日	0.041	-	-	87.1	3.57
1.2	一般技工	工日	0.073	-	-	134	9.78
1.3	高级技工	工日	0.019	-	-	201	3.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.98	2.98
2	材料费	-	-	-	-	-	295.3
2.1	其他材料费	元	0.470992	-	-	1	0.47
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	3.054	-	-	1.56	4.76
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	工厂灯	套	1.01	-	-	266	268.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	315.45
5	管理费	-	-				3.64
6	利润	-	-				1.73
综合单价							320.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 8 页　共 15 页

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具		计量单位	套
项目特征	1.名称:应急照明灯 2.其他：详见图纸设计及相关规范					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.29
1.1	普工	工日	0.051	-	-	87.1	4.44
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	134	12.19
1.3	高级技工	工日	0.024	-	-	201	4.82
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.83	3.83
2	材料费	-	-	-	-	-	126.64
2.1	其他材料费	元	0.395595	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	2.08	-	-	0.08	0.17
2.3	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.4	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	塑料接线柱双线	个	1.03	-	-	0.4	0.41
2.8	应急照明灯	套	1.01	-	-	103.24	104.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	151.93
5	管理费	-	-				4.75
6	利润	-	-				2.27
综合单价							158.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 9 页　共 15 页

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m
项目特征	1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.其他：详见图纸设计及相关规范				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.77
1.1	普工	工日	0.027862	-	-	87.1	2.43
1.2	一般技工	工日	0.034094	-	-	134	4.57
1.3	高级技工	工日	0.006232	-	-	201	1.25
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.52	1.52
2	材料费	-	-	-	-	-	21.85
2.1	铅油	kg	0.01222	-	-	8.5	0.10
2.2	其他材料费	元	0.053247	-	-	1	0.05
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01222	-	-	5.32	0.07
2.4	钢锯条	条	0.02444	-	-	0.5	0.01
2.5	醇酸清漆	kg	0.01222	-	-	16.89	0.21
2.6	镀锌钢管接头	个	0.195764	-	-	2.44	0.48
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.305867	-	-	2.58	0.79
2.8	镀锌钢管塑料护口	个	0.183544	-	-	0.28	0.05
2.9	镀锌地线夹	套	0.782813	-	-	1.6	1.25
2.10	镀锌钢管	m	1.25866	-	-	14.97	18.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.62
5	管理费	-	-				1.91
6	利润	-	-				0.91
综合单价							34.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	030412004001	项目名称	配线		计量单位	
项目特征	1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.其他：详见图纸设计及相关规范					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	3.34
2.1	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.72	3.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.54
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.11
综合单价							4.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 1 页 共 1 页

项目编码	030410005001	项目名称	避雷网		计量单位	
项目特征	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Ø10					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.56
1.1	普工	工日	0.007	-	-	87.1	0.61
1.2	一般技工	工日	0.014	-	-	134	1.88
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.47	0.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0.5
2.1	其他材料费	元	0.008849	-	-	1	0.01
2.2	热轧圆盘条	kg	0.1	-	-	3.2	0.32
2.3	低碳钢焊条	kg	0.033	-	-	5.2	0.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.98
3.1	交流弧焊机	台班	0.016	-	-	57.02	0.91
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.04
5	管理费	-	-				0.56
6	利润	-	-				0.27
综合单价							5.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

项目编码	030410003001	项目名称	引下线			计量单位	
项目特征	1.名称:避雷引下线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.41
1.1	普工	工日	0.015	-	-	87.1	1.31
1.2	一般技工	工日	0.027	-	-	134	3.62
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	0.7
2.1	其他材料费	元	0.012447	-	-	1	0.01
2.2	钢锯条	条	0.015	-	-	0.5	0.01
2.3	热轧圆盘条	kg	0.1	-	-	3.2	0.32
2.4	低碳钢焊条	kg	0.07	-	-	5.2	0.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.62
3.1	交流弧焊机	台班	0.059	-	-	57.02	3.36
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.73
5	管理费	-	-				1.4
6	利润	-	-				0.67
综合单价							13.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 1 页　共 1 页

项目编码	030410004001	项目名称	均压环			计量单位	
项目特征	1.名称:均压环						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.56
1.1	普工	工日	0.007	-	-	87.1	0.61
1.2	一般技工	工日	0.014	-	-	134	1.88
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.47	0.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0.5
2.1	其他材料费	元	0.008849	-	-	1	0.01
2.2	热轧圆盘条	kg	0.1	-	-	3.2	0.32
2.3	低碳钢焊条	kg	0.033	-	-	5.2	0.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.98
3.1	交流弧焊机	台班	0.016	-	-	57.02	0.91
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.04
5	管理费	-	-				0.56
6	利润	-	-				0.27
综合单价							5.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 1 页　共 1 页

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线		计量单位	
项目特征	1.名称:户内接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.4
1.1	普工	工日	0.025	-	-	87.1	2.18
1.2	一般技工	工日	0.045	-	-	134	6.03
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	201	2.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.78	1.78
2	材料费	-	-	-	-	-	22.74
2.1	其他材料费	元	0.244137	-	-	1	0.24
2.2	棉纱	kg	0.001	-	-	12	0.01
2.3	钢锯条	条	0.1	-	-	0.5	0.05
2.4	低碳钢焊条	kg	0.021	-	-	5.2	0.11
2.5	酚醛调和漆	kg	0.005	-	-	15	0.08
2.6	钢管保护管	根	0.1	-	-	133.17	13.32
2.7	镀锌扁钢	kg	2.5	-	-	3.57	8.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.67
3.1	交流弧焊机	台班	0.01	-	-	57.02	0.57
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.81
5	管理费	-	-				2.25
6	利润	-	-				1.07
综合单价							39.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 1 页　共 1 页

项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位	台
项目特征	1.名称:接地电阻测试板 2.规格:100*100*5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.59
1.1	普工	工日	0.066	-	-	87.1	5.75
1.2	一般技工	工日	0.118	-	-	134	15.81
1.3	高级技工	工日	0.031	-	-	201	6.23
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.8	4.80
2	材料费	-	-	-	-	-	2
2.1	其他材料费	元	0.035417	-	-	1	0.04
2.2	钢锯条	条	0.1	-	-	0.5	0.05
2.3	镀锌扁钢	kg	0.47	-	-	4.08	1.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18
3.1	台式钻床	台班	0.002	-	-	4.1	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.77
5	管理费	-	-				6.16
6	利润	-	-				2.93
综合单价							43.86

材料暂估单价及调整表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	449.89	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	299.92	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				749.81	--
合　　计				749.81	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第　页　共　页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

直接发包的专业工程明细表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：桥头镇小河流村产业发展建设项目-安装工程　　标段：桥头镇小河流村产业发展建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基数	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	37075.86	9	3336.83
合　　计					3336.83