

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

分项报价一览表

供应商名称（公章）： 河南邦特建筑工程有限公司 项目编号： 桐财磋商采购-2026-68

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	轨道电子秤	精科 JK-GD500	称重：含打印机 LED 显示屏电子螺栓感应器	郑州市精科衡器有限公司	台	1	2560	2560	120 日历天安装 调试完毕
2	牛羊运输货架车	润德 RD-YSC-02	锈钢，支架不锈钢，下面带四角滚轮	诸城市润德机械有限公司	台	1	3500	3500	120 日历天安装 调试完毕
3	分割输送线	华誉 HY-SS-18	N $\geq$ 1.5KW，不锈钢支架，食品级尼龙输送带 L $\geq$ 18m	山东华誉机械设备有限公司	台	1	16000	16000	120 日历天安装 调试完毕
4	分割操作台	博美达 BM-FG-1200	不锈钢制造，尼龙面板	山东博美达食品机械有限公司	张	8	1180	9440	120 日历天安装 调试完毕
5	鲜肉加工工作台	正通 ZT-XG-2010	不锈钢制做 2000*1000*800 尼龙面板	山东正通机械设备有限公司	张	2	2720	5440	120 日历天安装 调试完毕

6	包装工作台	鲁新启达 LX- BZ- 1500	不锈钢制做	山东鲁新启达机械科技有限公司	张	4	2450	9800	120 日历天安装 调试完毕
7	电控柜	安源 AY- FB- 08	组合式、安全电压、手控	山东安源电气设备有限公司	台	1	1720	1720	120 日历天安装 调试完毕
8	牛羊双轨双轨滑轮	恒顺达 HSD- 650	镀锌滑轮 Q650 不锈钢单钩挂钩	沧州恒顺达屠宰机械制造有限公司	套	50	47	2350	120 日历天安装 调试完毕
9	手推滑行线	鑫顺 XS- HG- 404	用于胴体输送、暂存的手推输送线。含弯轨，二项道岔，三项道岔 40X4/双轨，螺丝螺帽，吊架为精密铸造镀锌处理。	青岛鑫顺屠宰设备有限公司	米	130	135	17550	120 日历天安装 调试完毕
10	刀具消毒器	兴顺 XS- XD- 200	电热式、自动温控 82° C、外壳不锈钢，功率 ≥1000 伏，自带洗手功能。	诸城市兴顺食品机械有限公司	台	2	1700	3400	120 日历天安装 调试完毕
11	500 型锯骨机	恒誉 HY- 500	N ≥3KW 带变频锯轮直径 420 可锯宽度 ≥40，可锯高度 ≥50，台面 1050*950，重量 260 公斤。	滨州恒誉食品机械有限公司	台	1	16500	16500	120 日历天安装 调试完毕

12	800 双室 真空包装机	松日 SR- 800S	N≥3KW 双室内真空包装机，全不锈钢材料(国标 4MM 厚 304 不锈钢)配真空泵(63 型)纯铜线变压器电磁截止阀主轴 45#钢高频淬火(可选配中间隔板)	诸城市松日机械有限公司	台	1	21000	21000	120 日历天安装 调试完毕
13	架设材料	津西	包含各类工程所需:22#工, 16#槽, 10#工, 10#槽钢, 159 镀锌加强钢板、立柱等铁板, 螺丝螺帽, 膨胀螺栓, 以及各类链接件, 铁板等, 所有的钢材螺丝螺帽等安装架设材料, 以上材料均为镀锌国标。(含制作安装及材料费)	南阳市鑫顺达钢结构工程有限公司	吨	8	4180	33440	120 日历天安装 调试完毕
14	冷藏车	新款福田欧马可欧康 165 冷藏车 BJ5045XLC-F4	整车尺寸:5995x2260x3210mm 箱体尺寸:4085x2100x2100mm 底盘配置:可翻转 1880mm 驾驶室, 5 吨后桥, 24V 双电瓶带电瓶开关, 120L 大油箱, 动力转向, 空调, 多功能方向盘, 定速巡航, 方向助力, 气刹(带断气刹), ABS, 中控锁+电玻璃+遥控钥匙, 可调大灯, 7.0OR16 钢丝胎, 3/5+2 板簧组, 轴距 3360mm。	程力专用汽车股份有限公司	台	2	120000	240000	120 日历天安装 调试完毕

15	速冻库机组	天工 TG- 30P	30 半封闭压缩机≥30P 低温机组	德州天工制冷电器有限公司	台	1	26500	26500	120 日历天安装调试完毕
16	速冻风机	航宇 HY- DD- 300		山东航宇制冷设备有限公司	台	1	16780	16780	120 日历天安装调试完毕
17	冷冻库室外机	瑞雪源 RXY- 25Z	≥25P 涡旋低温机组≥25P 低温机组	济南瑞雪源制冷科技有限公司	台	4	22000	88000	120 日历天安装调试完毕
18	冷冻库室内机	德冷 DL- 250	≥250 m²蒸发面积冷风机	德州德冷制冷设备有限公司	台	1	14500	14500	120 日历天安装调试完毕
19	膨胀阀	南阳韩俊 TH29	热力膨胀阀	南阳韩俊制冷设备有限公司	个	5	750	3750	120 日历天安装调试完毕
20	控制器	南阳韩俊 Q2-5	电控箱微电脑控制柜	南阳韩俊制冷设备有限公司	台	5	1000	5000	120 日历天安装调试完毕
21	库灯	亮普 LP- 20W	三防 LED 防水等级 IP65 耐低温	德州亮普照明设备有限公司	套	15	68	1020	120 日历天安装调试完毕
22	150MM 聚氨酯 双面彩钢板（五面）	南阳韩俊 150 型	聚氨酯五面 100 厚双面彩钢聚氨酯冷库板	南阳韩俊制冷设备有限公司	m²	1175	105	123375	120 日历天安装调试完毕

23	地面保温层	南阳韩俊 50 型	硬质挤塑板地面保温 ≥ 10 公分挤塑板双层隔 气防潮层	南阳韩俊制冷设备有限公 司	m ²	525	26	13650	120 日历天安装 调试完毕
24	冷库门	南阳韩俊 1825 型	1.8X2.5 米 ≥ 100 厚手动铝合金平移冷库门	南阳韩俊制冷设备有限公 司	套	2	4500	9000	120 日历天安装 调试完毕
报价金额合计（大写）：陆拾捌万肆仟贰佰柒拾伍元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____

日期： 2026 年 9 月 30 日