郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目

投 标 总 价　（小写）：2,517,110.60

（大写）：贰佰伍拾壹万柒仟壹佰壹拾元陆角

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

总　说　明

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2275017.27	
1.1	炕房主体	943241.72	
1.2	设备安装	1331775.55	
2	措施项目	15655.18	
2.1	其中：安全文明施工费	15655.18	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	18603.33	—
4.1	定额规费	18603.33	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2309275.78	
6	增值税	207834.82	—
7	含税工程造价合计	2517110.6	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,517,110.60	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		炕房主体					943241.72	
1	010101001001	平整场地	1.平整场地	m2	1116.5	1.62	1808.73	
2	040202009001	砂砾石	1.石料规格:砂砾石 2.厚度:8cm	m2	1116.5	16.25	18143.13	
3	011101003001	细石混凝土楼地面	1.材料：C20混凝土地面 2.厚度：15cm	m2	1116.5	68.67	76670.06	
4	010605002001	墙面板	1.钢板厚度、复合板厚度:金属面硬质聚氨酯夹芯板，厚度＞50	m2	3182.9	151.82	483227.88	
5	010605001001	屋面板	1.钢板厚度:金属面硬质聚氨酯夹芯板，厚度＞50	m2	1078	102.96	110990.88	
6	010606001001	钢支撑	1.钢材品种、规格:矩形管50*30*2 2.构件类型:烟架立柱 3.安装高度:4.1米	t	12.46	6991.3	87111.6	
7	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:热镀锌冷轧钢板 2.构件类型:烟梁	t	3.115	6537.41	20364.03	
8	010606012001	钢支架	1.两侧担烟梁 2.中间担烟梁	t	6.125	6991.3	42821.71	
9	010802002001	彩板门	1.门代号及洞口尺寸:2700*2500	m2	340.55	299.82	102103.7	
		分部小计					943241.72	
		设备安装					1331775.55	
1	01B001	空气能热泵[2P	1.[illegible]热模块：HRF[illegible]/K-A 2.制热额定功率/电流：9.78kW/20[illegible] 3.热泵额定制热量：40.1kW 4.热泵低温制热量[illegible] 5.电源：3N，380V，50Hz 6.室内风机全压：275Pa 7.防水等级：IP24	台	35	31053.2	1086862	
本页小计							2030103.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030108006001	循环风机	1.名称:循环风机 2.功率：1.5Kw/2.2Kw 3.直径71cm	台	35	1599.77	55991.95	
3	01B004	自控仪	1.500*400mm，具备电压检测及保护功能，满足河南省烟草公司企业标准Q/HNYC 050—2020《空气源热泵密集烤房》技术要求	台	35	1610.2	56357	
4	01B002	排湿窗	1.排湿窗 2.长85cm宽35cm	套	35	585	20475	
5	050306004001	配电箱	1.规格、型号:1.2*1.1 2.安装方式:明装 3.600A	台	35	1500	52500	
6	030408001001	电力电缆	1.名称:电缆YJV-3*10	m	385	35.45	13648.25	
7	030901013001	灭火器	1.形式:干粉灭火器 2.规格、型号:3kg	组	35	62.61	2191.35	
8	031101077001	监控设备	1.名称:物联网模块-摄像头灯箱	套	35	1250	43750	
		分部小计					1331775.55	
		措施项目						
本页小计							244913.55	
合　计							2275017.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（主要清单）

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 1 页　共 17 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	1116.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.62		151.72	2.12	0.08		1.52	0.02
人工单价		小计						0.08		1.52	0.02
89.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 2 页　共 17 页

项目编码	040202009001	项目名称	砂砾石	计量单位	m2	工程量	1116.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-24 + 2-2-25 * -12	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):8	100m2	0.01	196.28	826.84	556.99	45.47	1.96	8.27	5.57	0.45
人工单价		小计						1.96	8.27	5.57	0.45
154.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂砾 5~80	m3	0.0179	83.74	8.15		
	其他材料费			-	0.12	-	
	材料费小计				8.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 3 页　共 17 页

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	1116.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-48 H80210575 80210557	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C20】	100m2	0.01	1612.97	5028.86		224.95	16.13	50.29		2.25
人工单价		小计						16.13	50.29		2.25
163.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								68.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	0.253		49.11		
	其他材料费			-	1.18	-	
	材料费小计				50.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 4 页　共 17 页

项目编码		010605002001		项目名称		墙面板		计量单位		m2	工程量	3182.9
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-91	墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.01	1964.03	12869.21	111.96	236.43	19.64	128.69	1.12	2.37	
人工单价		小计						19.64	128.69	1.12	2.37	
130.33元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								151.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地槽铝 75			m		0.145		17.83		2.59		
	槽铝 75			m		0.344		17.89		6.15		
	工字铝 综合			m		1.676		11.89		19.96		
	玻璃胶			支		0.22		13.22		2.96		
	橡皮密封条 20*4			m		1.733		8.39		14.54		
	彩钢夹芯板 δ50			m2		1.06		72.98		77.36		
	其他材料费									5.12	-	
	材料费小计									128.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 5 页　共 17 页

项目编码	010605001001	项目名称	屋面板	计量单位	m2	工程量	1078

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-89	楼面板 压型钢板楼层板	100m2	0.01	1964.03	7982.86	111.96	236.43	19.64	79.83	1.12	2.37
人工单价		小计						19.64	79.83	1.12	2.37
130.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	彩钢夹芯板顶板 δ50	m2	1.0	72.98	77.36		
	其他材料费				2.47	-	
	材料费小计			-	79.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 6 页　共 17 页

项目编码		010606001001		项目名称		钢支撑		计量单位	t	工程量	12.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-23	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 其他型材	t	1	1097.35	4143.29	381.43	138.42	1097.35	4143.29	381.43	138.42
6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	1	368.69	528.43	282.59	51.1	368.69	528.43	282.59	51.1
人工单价		小计						1466.04	4671.72	664.02	189.52
130.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6991.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢 综合			t	1.247	3273		4037.34			
	中厚钢板 综合			t	0.152	3417		534.58			
	低合金钢焊条 E43系列			kg	36.461	14.2		517.75			
	其他材料费					-		582.05		-	
	材料费小计							4671.71		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 7 页　共 17 页

项目编码		010606002001		项目名称		钢檩条		计量单位	t	工程量	3.115
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-24	金属结构制作 钢檩条 圆(方)钢管	t	1	624.27	4538.3	296.48	81.75	624.27	4538.3	296.48	81.75
6-84 换	金属结构安装 钢檩条	t	1	226.77	518.92	217.94	32.98	226.77	518.92	217.94	32.98
人工单价		小计						851.04	5057.22	514.42	114.73
130.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6537.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中厚钢板 综合			t	1.[illegible]	3517		189.92			
	低合金钢焊条 E43系列			kg	42.418	4.2		02.34			
	焊接钢管 综合			t	1.626	[illegible]		08.44			
	其他材料费					-		656.53		-	
	材料费小计							5057.22		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 8 页　共 17 页

项目编码		010606012001		项目名称	钢支架			计量单位	t	工程量	6.125
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-23	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 其他型材	t	1	1097.35	4143.29	381.43	138.42	1097.35	4143.29	381.43	138.42
6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	1	368.69	528.43	282.59	51.1	368.69	528.43	282.59	51.1
人工单价		小计						1466.04	4671.72	664.02	189.52
130.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6991.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢 综合			t	1.247	3273		4037.34			
	中厚钢板 综合			t	0.152	3417		434.58			
	低合金钢焊条 E43系列			kg	36.461	14.2		517.75			
	其他材料费					-		682.05		-	
	材料费小计							4671.71		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 9 页　共 17 页

项目编码		010802002001		项目名称		彩板门		计量单位		m2	工程量	340.55
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-12	彩板钢门安装 门	100m2	0.01	3377.15	26345.63		258.61	33.77	263.46		2.59	
人工单价		小计						33.77	263.46		2.59	
130.33元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								299.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	彩钢板门			m2	0.9456	268.93		254.36				
	其他材料费							9.1		-		
	材料费小计					-		263.46		-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 10 页　共 17 页

项目编码		01B001		项目名称		空气能热泵12P		计量单位	台	工程量	35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	空气能热泵12P	台	1		31053.2				31053.2		
人工单价		小计							31053.2		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31053.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	空气能热泵12P				台	1		31053.2	31053.2		
	材料费小计								31053.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 11 页　共 17 页

项目编码		030108006001		项目名称		循环风机		计量单位		台		工程量	35
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借1-7-14 换	风机安装 轴流通风机 设备重量0.2t以内	台	1	83.53	1400.29	58.5	57.45	83.53	1400.29	58.5	57.45		
人工单价		小计						83.53	1400.29	58.5	57.45		
92.91元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								1599.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）
	循环风机					台	1	1312	1312				
	其他材料费							-	88.29		-		
	材料费小计							-	1400.31		-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 12 页　共 17 页

项目编码		01B004		项目名称		自控仪		计量单位	台	工程量	35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	自控仪	台	1		1610.2				1610.2		
人工单价		小计							1610.2		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1610.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	自控仪				台	1		1610.2	1610.2		
	材料费小计								1610.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 13 页　共 17 页

项目编码		01B002		项目名称		排湿窗		计量单位	套	工程量	35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目5	排湿窗	套	1		585				585		
人工单价		小计							585		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								585			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费								585	-	
	材料费小计								585	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 14 页　共 17 页

项目编码	050306004001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	配电箱	台	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	1500	1500		
	材料费小计				1500	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 15 页　共 17 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	385

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2	10m	0.1	31.2	14.07	9.88	3.26	3.12	1.41	0.99	0.32
人工单价		小计						3.12	1.41	0.99	0.32
133.33元/工日		未计价材料费						29.61			
清单项目综合单价								35.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	YJV3*10	m	1.01	29.22	29.61		
	其他材料费				1.41	-	
	材料费小计				31.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 16 页　共 17 页

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-99	灭火器 手提式	具	1	1.12	0.07	0.01	0.12	1.12	0.07	0.01	0.12
人工单价		小计						1.12	0.07	0.01	0.12
93.33元/工日		未计价材料费						61.29			
清单项目综合单价								62.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干粉灭火器 3kg	个	1	61.29	61.29		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	61.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 17 页　共 17 页

项目编码		031101077001		项目名称		监控设备		计量单位		套	工程量	35
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目4	物联网模块-摄像头灯箱	套	1		1250				1250			
人工单价		小计							1250			
0元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1250				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	物联网模块-摄像头灯箱				套	1		1250	1250			
	材料费小计								1250		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额（元）	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		15655.18			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　标段：郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	18603.33		18603.33
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	18603.33		18603.33
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	2309275.78	9	207834.82

主要材料价格表

工程名称： 郝寨镇烟菜轮机烘干房建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01000106	型钢	综合	t	17.24688	3273	56449.04
2	01290283	中厚钢板	综合	t	2.99313	3517	10526.84
3	01290451@1	彩钢夹芯板顶板	δ50	m2	1142.68	72.98	83392.79
4	01490106	工字铝	综合	m	5344.0891	11.89	63541.22
5	01490506	槽铝	75	m	1094.9176	17.89	19588.08
6	01490521	地槽铝	75	m	461.5205	17.89	8256.6
7	02030301	橡皮密封条	20*4	m	5515.9657	8.39	46278.95
8	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	809.759755	14.2	11498.59
9	04030129	砂砾	5~80	m3	109.32768	83.24	9100.44
10	09250136@1	彩钢夹芯板	δ50	m2	3373.874	72.98	246225.32
11	11030111	彩钢板门		m2	322.02408	268.99	86621.26
12	14410147	玻璃胶		支	923.041	10.22	9433.48
13	17010156	焊接钢管	综合	t	3.19599	3517	11240.3
14	BCCLF35	自控仪		台	35	1610.2	56357
15	BCCLF37	空气能热泵12P		台	35	31053.2	1086862
16	BCCLF43	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m		台	35	1500	52500
17	BCCLF46	物联网模块-摄像头灯箱		套	35	1250	43750
18	补充材料001@1	循环风机		台	35	1312	45920
19	80210557	预拌混凝土	C20	m3	170.8245	321	54834.66
20	28110000@1	YJV3*10		m	388.85	29.32	11401.08