（一）分项报价一览表

分项报价一览表

供应商名称（公章）：**河南群江商贸有限公司**　　项目编号：**桐财磋商采购-2026-93**

序号	货物名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
一	10吨污水处理设备								
1	玻璃钢化粪池	品牌:陕西大哪吒 型号:定制	1、化粪池尺寸：≥长度3.1m，直径1.9m 2、材质：玻璃钢结构 3、安装方式:地埋 4、含进水口及配套基础	陕西大哪吒建材有限公司	座	2	7300	14600	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
2	玻璃钢调节池	品牌:陕西大哪吒 型号:定制	1、化粪池尺寸：≥长度3.1m，直径1.9m 2、材质：玻璃钢结构	陕西大哪吒建材有限公司	座	2	7300	14600	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

			3、安装方式:地埋 4、含配套基础						
3	★一体化污水处理设备	品牌:山东沃龙 型号:WL-WSZ	1、主体材质：板材采用碳钢防腐处理 ， 板材厚度要求不小于3.75mm 2、处理能力： 日处理污水量为≥10吨 3、设备尺寸：长≥3米、宽≥1.5米、高≥1.5米 4、 内部配置：设备内部包含厌氧池、好氧池、沉淀池、清水池、出水口等核心组件及配套设施 5、排放标准：处理后的出水水质需满足《城镇污水处理厂污染物排放标	山东沃龙环保设备有限公司	套	2	79880	159760	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

			准》（GB18918-2002）中的二级标准						
4	电控系统	品牌:鑫来 型号:定制	1.全系统手动/自动控制2.规格：≥400*500*200mm 3.材质：碳钢喷塑	湖北鑫来电力设备有限公司	台	2	880	1760	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
5	格栅井及格栅	品牌:陕西大哪吒 型号:定制	1、混凝土成品检查井（内径≥1米*高≥1米*厚≥100mm） 2、玻璃钢格栅≥1米*1米	陕西大哪吒建材有限公司	项	2	2270	4540	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
6	围栏	品牌:群江 型号:定制	1、定制高度≥120CM≥3横梁铁艺围栏	河南群江商贸有限公司	米	79.2	155	12276	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
7	生态砖步道	品牌:陕西大哪吒	1、 ≥50厚15*30cm生态透水砖	陕西大哪吒建材有限公	㎡	22	100	2200	合同签订后45日历天内安装、

		型号:定制	2、 ≥30厚洁净中粗砂 3、素土夯实;密实度≥93%	司					调试完毕
二	光伏系统								
1	光伏板及支架	品牌:中南光电 型号:SUN720-66MD－H12NS	≥8.5千瓦光伏板及支架： 1、机械尺寸 组件尺寸： ≥长×宽×高：≥2384 × 1303 × 33 mm 组件重量： ≥38.5kg 电池类型：单晶 边框材质:阳极氧化铝合金：接线盒：IP68 2、电学参数： 最高功率:710Pmax（Wp)	合肥中南光电有限公司	套	2	23680	47360	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

			功率公差： ±3% 最大功率电压：40.90Vmp（V) 最大功率电流：17.37Imp(V） 开路电压:49.00Voc（V） 短路电流：18.40Isc (A) 组件效率：22.86 % 3、温度系数： 最高功率(Pmax)温度系数：-0.29%/ ° C 开路电压(Voc)温度系数：-0.24%/ ° C 短路电流(Isc)温度系数：+0.04%/ ° C 4、运行条件：						

			最大系统电压：1500VDC 运行温度：-40~+85 ° C 最大保护电流：30A 应用等级：Class A 防火等级：Class B 最大风载/雪载：2400/5400Pa标称组件运行温度：42±3 ° C 5、厚度≥1.8mm 41mm*51mm辛铝镁C型钢支架						
2	逆变器	品牌:雷零 型号:LS6KW-4G	室外≥6千瓦混储逆变器 1.宽MPPT输入电压范围：80-520vdc 2.双路MPPT 3.DC/AC上采用II级SPD 4.支持设置充放电时间	雷零科技有限公司	套	2	9258	18516	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

			消峰填谷 5.IP66防护等级 6.最大接入功率： ≥9000W 7.交流输出额定功率：≥6000W						
3	电池	品牌:雷零 型号:51.2V16.08kWh-01	≥16度锂电池 1.电芯材料：磷酸铁锂 2.标称电压： ±51.2V 3.标称容量：≤314A 4.标称电量：≤16.08KWh 5.输出功率：≤7.68KW 6.尺寸：785±2*445±2*265±2mm 7.净重： ≥114kg 8.防护等级：IP21	雷零科技有限公司	套	2	14700	29400	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

			9.最大并联数：≤15						
报价金额合计（大写）：叁拾万伍仟零壹拾贰元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____

日期：__2026__年__10__月_14__日