采购合同

甲　　方：桐柏县朱庄镇人民政府

乙　　方：南阳众森实业有限公司

签订时间：2026 年 10 月 15 日

项目编号：桐财磋商采购-2026-92

项目名称：桐柏县朱庄镇人民政府 2026 年朱庄镇馆驿村香菇菌棒生产车间建设项目(货物采购)

合同协议书

甲　方：桐柏县朱庄镇人民政府

乙　方：南阳众森实业有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同采购明细：

1、采购项目名称：桐柏县朱庄镇人民政府 2026 年朱庄镇馆驿村香菇菌棒生产车间建设项目(货物采购)

2、采购项目编号：桐财磋商采购-2026-92

3、项目内容：采购清单所包含的全部内容(详见竞争性磋商文件)

4、供货期：合同签订后 45 日历天内安装、调试完毕:

5、质量标准：合格，满足采购人要求并达到相关部门验收标准

6、质保期：一年

二、合同总价

本合同总价为￥：744000.00 元）

三、建设内容及要求

1、本项目的建设内容应按照甲方招标提供清单及文件要求，不得擅自作出修改。

2、如需变更，甲方需书面向乙方提出说明。

3、建设中如发现设计有遗漏及不合理的地方，乙方应向甲方提出书面建议，并经甲方同意才能变更。

5、乙方按约定要求建设，质量按国家有关质量规范执行。

6、在安装过程中所发生的一切安全事故，均由乙方自行负责并承担一切费用。

四、货物产地及标准

1、货物为全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2、本合同所指的货物应符合采购文件要求、乙方投标产品所列出的配置和技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

五、安装与调试

乙方必须将设备安装到位并将设备调试至甲方认为的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、甲方组织验收小组依据磋商文件及乙方所投产品的技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由验收小组签署验收证明文件。

2、货物的质量保证期和免费维修期以乙方在投标文件中的承诺为准。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货物包修、包换、包退。

3、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

4、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式： 设备及人员进入现场付工程款，申请拨付总合同价款的 30%；供货安装调试完毕交付使用再拨付到总合同价款的 80%，经相关部门验收合格后拨付到总合同价款的 100%。

八、违约责任

1、乙方交付的货物达不到验收标准的，甲方有权拒收；

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价 1‰的数额向招标单位支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价 1‰的违约金。

4、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购办的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价的 1%的违约金，同时乙方可向当地政府采购管理部门投诉。

九、提出异议的时间和方法

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起 3 天内向乙方提出书面异议。

2、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十一、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可诉讼于当地人民法院或向当地仲裁委员会仲裁。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由当地质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十二、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、本合同经甲乙双方法人代表或授权代理人签字盖章后生效。

3、本合同一式四份：甲方二份乙方二份。

甲　　方：_____（公章）　　乙　方：_____（公章）

全权代表：_____（签字或盖章）　　全权代表：_____（签字或盖章）

开户银行：_____/_____　　开户银行：中国建设银行股份有限公司南阳长江路支行

账　　号：_____/_____　　账　　号：41050175863600000413

日　期：2026 年 10 月 15 日　　日　期：2026 年 10 月 15 日

供应商名称（公章）：南阳众森实业有限公司

序号	货物名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
一	3工位生产线								
1	一级搅拌罐	品牌：鑫双嘉 型号：SJ-JBG01	1、外形尺寸：≥长2500*宽1680*高1600MM 2、功率：≥7.5KW电机带减速机， 3.带安装防护网，设备气动开关仓门 4、机壳材质：厚度≥4mm钢板，激光切割成型。螺旋式搅拌结构，叶片采用耐磨钢。 5、加湿系统：自动喷淋装置 4、有效搅拌容积：3m³（±5%误差）搅拌均匀度：≥93%	湖北双嘉机械设备有限公司	台	1	24000	24000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
2	二级搅拌罐	品牌：鑫双嘉 型号：SJ-JBG02	1、外形尺寸：≥长2500*宽1680*高1600MM 2、功率：≥7.5KW电机带减速机，设备气动开关仓门 3、机壳材质：厚度≥4mm钢板，激光切割成型。螺旋式搅拌结构，叶片采用耐磨钢。 4、有效搅拌容积：3m³（±5%误差）搅拌均匀度：≥93%	湖北双嘉机械设备有限公司	台	1	22000	22000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
3	震动过滤筛	品牌：鑫双嘉 型号：SJ-GLS12	1、设备功率：≥1.1KW 2、尺寸定制：≥长1.4*宽0.8米 3、材质：Q235B钢板	湖北双嘉机械设备有限公司	台	1	3800	3800.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
4	一级螺旋提升机	品牌：鑫双嘉 型号：SJ-TSJ06	1、≥长5米*宽0.4米 2、U形螺旋式上料 3、输送能力：15m³/h（物料堆积密度1.2t/m³时） 4、输送距离：水平5m（±50mm） 5、螺旋叶片：5mm厚碳钢，连续焊接 6、槽体结构：U型槽（材质Q235B，厚度3mm），密封盖板 7、驱动系统：三相异步电机功率≥3kW	湖北双嘉机械设备有限公司	台	1	7950	7950.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
5	二级螺旋提升机	品牌：鑫双嘉 型号：SJ-TSJ07	1、≥长5米*宽0.4米 2、U形螺旋式上料 3、输送能力：15m³/h（物料堆积密度1.2t/m³时） 4、输送距离：水平5m（±50mm） 5、螺旋叶片：5mm厚碳钢，连续焊接 6、槽体结构：U型槽（材质Q235B，厚度3mm），密封盖板 7、驱动系统：三相异步电机功率3kW	湖北双嘉机械设备有限公司	台	1	7900	7900.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
6	三开口布料机	品牌：鑫双嘉 型号：SJ-BLJ05	1、外形尺寸：≥长4800*宽1300*高2900MM 2、功率：≥7.5KW（转速980r/min） 电机带减速机，双螺旋式搅拌带检查走道 3、处理能力：18m³/h（物料堆积密度1.2t/m³时） 4、机体材质：Q235B钢板。	湖北双嘉机械设备有限公司	台	1	22700	22700.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
7	静音装袋扎口机	品牌：鑫双嘉 型号：SJ-ZKJ-02	1、装袋机≥长1800mm*宽450mm*高1200mm 2、扎口机≥长600*mm*宽600mm*高1100mm 3、总功率：≥5.5KW 4、采用智能PLC系统，自动扎口	湖北双嘉机械设备有限公司	台	3	27000	81000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
8	爬坡机	品牌：鑫双嘉 型号：SJ-PPJ31	1、尺寸：长度≥1.5米*宽≥0.65米 2、材质：外201不锈钢 3、刮板皮带：优质PVC。 4、电机功率：≥250W	湖北双嘉机械设备有限公司	台	3	3600	10800.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

9	6米平面输送带	品牌：鑫双嘉 型号：SJ-SSD-03	1、尺寸：≥长6米、宽≥0.5米、高≥0.6米 2、材质：外201不锈钢， 3、皮带：优质PVC。 4、电机功率：≥550W	湖北双嘉机械设备有限公司	台	1	4300	4300.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
10	★智能微压灭菌柜	品牌：鑫双嘉 型号：SJ-MJG-008	1、设备外形尺寸：长≥14.5米*宽≥2.45米*高≥2.45米，承压（常压）保温效果好。 2、墙顶内侧材质：201不锈钢板，厚度≥ 4.5mm， 3、外侧材质：201不锈钢板，厚度≥1mm， 4、底板材质：厚≥4.5mm201不锈钢板 5、6面压缩保温棉,灭菌柜两头开门；顶部双安全阀、全自动排气角座阀,压力传感器（标配）、温度传感器（标配），设计为微压，设置温度≥108℃ 6、柜体配置有液晶显示控制系统，参数设置简单,带有温度报警功能，确保菌袋达到灭菌要求后自动报警并且安全阀自动断开。可实现触控屏带远程控制+手机APP远程控制系统、 7、柜体底部加厚10公分防火防潮保温棉,灭菌柜内蒸汽达到106度，灭菌时间16个小时完成。	湖北双嘉机械设备有限公司	台	2	210000	420000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
11	灭菌架	品牌：鑫双嘉 型号：SJ-MJJ-09	1、尺寸：≥长0.9米*宽≥1米*高≥2米 2、两层式灭菌架，单个灭菌架重量：约45kg 3、框架材质：201不锈钢 4、连接方式：激光焊焊接，焊点抛光处理。	湖北双嘉机械设备有限公司	个	60	1100	66000.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
12	蒸汽锅炉1吨	品牌：鑫双嘉 型号：SJ-ZQGL63	1.额定蒸发量：1T/h - 设计压力：≥0.8MPa（水压试验压力1.0MPa） - 蒸汽温度：≤ 120℃（额定压力下） - 热效率：≥92%（额定负荷下） - 燃料类型：生物质颗粒 2. 结构配置： - 炉体材质：碳钢材质≥4mm - 炉胆结构：三回程火管结构，换热面积≥ 15㎡ - 保温层：硅酸铝纤维（厚度100mm，导热系数≤0.035W/(m ·K)） 3. 配套设备参数： - 引风机：功率≥3kW - 鼓风机：功率≥0.25kW - 给水泵：功率≥1.1kW - 生物质颗粒自动下料机 4.带软化水处理，和除尘水箱。	湖北双嘉机械设备有限公司	台	1	49950	49950.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
13	灭菌柜专用电动地牛	品牌：鑫双嘉 型号：SJ-DDDI-01	1、额定载荷;1500KG 2、电池：48v10AH锂电 2、起升高度≥80-200MM 3、货叉长度≥900MM 4、货叉宽度≥600MM 5.电动行走	湖北双嘉机械设备有限公司	台	2	3900	7800.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕

二	**其他**								
1	空压机	品牌：远程豹 型号：W-0.9/8	1、活塞式空压机，功率≥7.5KW 2、电压：380V 3、 压力：0.8MPA 4、容量：≥180L	台州百传机电有限公司	台	1	3300	3300.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
2	智能电控柜	品牌：鑫来 型号：XL-21	1、定制式配套生产线和灭菌柜使用， 2、材质标准：冷轧钢板，厚度≥1.2mm 3、表面处理：静电喷塑， 4、安装方式：落地式安装， 5、控制方式：分区独立控制（按设备类型分区）显示功能：各回路工作状态指示灯 6、操作功能：急停按钮（红色蘑菇头） 7、外形尺寸：高≥1200MM*宽≥600MM*深≥350MM	湖北鑫来电力设备有限公司	个	1	3200	3200.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
3	螺杆空压机	品牌：捷美斯 型号：10A	1、工作压力：≥0.8MPa（压力调节范围0.4-1.0MPa） 2、功率≥7.5KW 3、排气量1.1m³/min 4、外形尺寸 ：≥78*58*84cm 5、重量：≥140KG 6、≥10A 采用永磁变频技术	江西捷美斯节能科技有限公司	套	1	7100	7100.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕
4	储气罐(简单压力容器)	品牌：正博 型号：CQ-1.0/0.8.7	1、容积：≥1m³ 2、设计压力：不小于0.84MPa 3、工作介质：空气或氮气 4 、材质：Q345B	南阳正博机械设备有限公司	个	1	2200	2200.00	合同签订后45日历天内安装、调试完毕