六、分项报价一览表

供应商名称（公章）：陕西旺山工程建设有限公司　　项目编号：社财采购竞争性谈判-2026-1

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	箱式变电站	陕西西高、ZBW-10/0.4 kV 250kVA	10/0.4kV 250kVA、满足竞争性谈判文件要求及国家标准要求	陕西西高电气成套有限公司	台	4	95500.00	382000.00	合同签订后30日历天内完成全部货物供货、现场安装、施工、调试、试验、报装送电，全部设备正常投入使用并完成交付
2	安装调试	/	包含变压器及高低压柜落地基础施工配合、相关电力线路、电缆管道施工、铜排连接、接地系统施工、现场落地安装、系统调试、试验检测、电力报装直至完成送电，完成全部相关手续，保证设备正常投入运行（不包括总电源到变压器的电缆）	/	项	1	1616000.00	1616000.00	
								543600.00	
报价金额合计（大写）：伍拾肆万叁仟陆佰元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：薛海飚

日期：2026 年 11 月 3 日

（一）报价明细表

250kVA箱式变电站								
1-1	柜号：H1		型号：	HXGN15-12		名称：	高压环网柜	备注:
序号	元件名称	型号规格	单位	数量	单　价	总　价	生产厂家	备注
1	负荷开关	FN12-10RD/T125-31.5	台	1	2893.20	2893.20	陕西平之高	
2	高压熔断器	XRNT-10/25A	台	3	253.22	759.66	国产优质	
3	高压避雷器	HY5WS-17/50	台	3	115.10	345.30	西安国创	
4	带电显示器	DXN-10	台	2	115.10	230.20	国产优质	
5	交流微型断路器	DZ47s 2P C型 6A	台	2	14.71	29.42	德力西	
6	信号灯	LAY5s-ZS	台	2	3.67	7.34	国产优质	
7	母排	TMY-30*3	米	12	106.02	1272.24	国产优质	
8	地排	TMY-20*3	米	0.7	70.68	49.48	国产优质	
9	柜体	1300*1000*2000	台	1	2877.50	2877.50	陕西西高	
10	辅材		台	1	920.80	920.80	国产优质	
11	人工费		台	1	1151.00	1151.00		
12	小计					10536.14		
13	综合费(管理、税金、利润等)					2107.23		
14	单台合计					12643.37		
	总计		台	1		12643.37		
1-2	柜号：D1		型号：	GGD		名称：	低压综合柜	备注:
序号	元件名称	型号规格	单位	数量	单　价	总　价	生产厂家	备注
1	框架断路器	CDW3-1000N 630A/3P iTR326A 抽屉水平 控制电压:AC230V 无欠压	台	1	6723.93	6723.93	德力西	
2	电流互感器	LMK-0.66 0.5级 750/5 ϕ50 1匝	台	4	34.30	137.20	国产优质	
3	电流表	6L2-A	台	3	26.07	78.21	国产优质	
4	电压表	6L2-V	台	1	23.55	23.55	国产优质	

5	转换开关	LW	台	1	28.78	28.78	国产优质	
6	信号灯	LAY5s-ZS	台	2	3.67	7.34	国产优质	
7	按钮	LAY5s-EA	台	2	4.39	8.78	国产优质	
8	塑壳断路器	CDM3S-250S/3300 200A	台	5	232.04	1160.20	德力西	
9	电流互感器	LMK-0.66 0.5级 200/5 ϕ30 1匝	台	5	15.47	77.35	国产优质	
10	电流表	6L2-A	台	5	26.07	130.35	国产优质	
11	信号灯	LAY5s-ZS	台	5	3.67	18.35	国产优质	
12	智能电容器	HYBAGB/450/30(15+15)	台	2	420.12	840.24	恒一电气	
13	智能电容器	HYBAGB/450/15（10+5）	台	1	345.30	345.30	恒一电气	
14	控制器	JKGHY-Z-J	台	1	230.20	230.20	恒一电气	
15	避雷器	HY1.5W-0.28/1.3	台	3	9.43	28.29	国产优质	
16	信号灯	LAY5s-ZS	台	3	3.67	11.01	国产优质	
17	零排	TMY-40*4	米	1.4	188.49	263.89	国产优质	
18	地排	TMY-30*3	米	1.4	106.02	148.43	国产优质	
19	分支排	TMY-25*3	米	5	88.35	441.75	国产优质	
20	分支排	TMY-40*4	米	4	188.49	753.96	国产优质	
21	分支排	TMY-20*3	米	4	70.68	282.72	国产优质	
22	柜体	1400*600*2000	台	1	2877.50	2877.50	陕西西高	
23	辅材		台	1	1726.50	1726.50	国产优质	
24	人工费		台	1	2302.00	2302.00		
25	小计					18645.83		
26	综合费(管理、税金、利润等)					3729.17		
27	单台合计					22375.00		
	总计		台	1		22375.00		

1-3	柜号：/		型号：	S13-250kVA 10/0.4kV		名称：	变压器及变压器室	备注:
序号	元件名称	型号规格	单位	数量	单　价	总　价	生产厂家	备注
1	油浸式变压器	S13-250kVA 10/0.4kV	台	1	33724.30	33724.30	国产优质	

2	高压出线柜至变压器铜排	TMY-30*3	米	9	106.02	954.18	国产优质	
3	低压进线柜至变压器母排	TMY-40*4	米	12	188.49	2261.88	国产优质	
4	低压进线柜至变压器零排	TMY-40*4	米	4	188.49	753.96	国产优质	
5	辅材		台	1	345.30	345.30	国产优质	
6	人工费		台	1	575.50	575.50		
7	小计					38615.12		
8	综合费(管理、税金、利润等)					7723.02		
9	单台合计					46338.14		
	总计		台	1		46338.14		
1-4	柜号：/		型号： 3200*2000			名称： 箱变箱体		备注:彩钢板
序号	元件名称	型号规格	单位	数量	单 价	总 价	生产厂家	备注
1	箱变箱体	3200*2000	台	1	11786.24	11786.24	陕西西高	彩钢板
2	小计					11786.24		
3	综合费(管理、税金、利润等)					2357.25		
4	单台合计					14143.49		
	总计		台	1		14143.49		