四、已标价工程量清单

李店镇薛庄村道路建设项目 工程

投标总价

投标人： 河南俊宇建设工程有限公司（盖章）

2026 年11月 03日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目

标段名称：李店镇薛庄村道路建设项目

投标总价

投标总价（小写）：910,400.14

（大写）：玖拾壹万零肆佰元壹角肆分

投 标 人 ： 河南俊宇建设工程有限公司 （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： （签字或盖章）

编 制 人 ： （签字及盖章）

编制时间 ： 2026 年11月 03日

工程项目清单汇总表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	813091.41
1.1	道路工程	813091.41
2	措施项目	22138.08
2.1	其中：安全生产措施项目	13282.85
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	75170.65
合　　计		910,400.14

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					813091.41
1	040202010001	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:15cm	m2	315	12.05	3795.75
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.洒水养护	m2	9615	81.84	786891.60
3	040601032002	变形缝	1、切缝：横向伸缩缝每5米设置一道,缝宽6mm，缝深4cm	m	1904	6.66	12680.64
4	060104013001	培路肩	1.土壤类别:一二类土 2.压实厚度:18cm	m3	537.8	18.08	9723.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 1 页　共 4 页

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:碎石 2.厚度:15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.85
1.1	普工	工日	0.001	-	-	87.1	0.09
1.2	一般技工	工日	0.001	-	-	134	0.13
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.63	0.63
2	材料费	-	-	-	-	-	8.28
2.1	碎石	m3	0.1989	-	-	40	7.96
2.2	其他材料费	元	0.319909	-	-	1	0.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.83
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00029	-	-	381.84	0.11
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00161	-	-	604.21	0.97
3.3	平地机	台班	0.0018	-	-	747.75	1.35
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.4	0.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.96
5	管理费	-	-				0.08
6	利润	-	-				0.01
综合单价							12.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 2 页　共 4 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.洒水养护						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.2
1.1	普工	工日	0.03791	-	-	87.1	3.30
1.2	一般技工	工日	0.06704	-	-	134	8.98
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.91	6.91
2	材料费	-	-	-	-	-	62.13
2.1	其他材料费	元	0.736539	-	-	1	0.74
2.2	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	水	m3	0.0961	-	-	3.44	0.33
2.5	电	kW·h	0.0648	-	-	0.65	0.04
2.6	铁件	kg	0.065	-	-	3.77	0.25
2.7	预拌混凝土	m3	0.1836	-	-	328	60.22
2.8	棉毡	m2	0.26	-	-	1.2	0.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	洒水车	台班	0.00036	-	-	447.27	0.16
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.54
5	管理费	-	-				0.27
6	利润	-	-				0.03
综合单价							81.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 3 页　共 4 页

项目编码	040601032002	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1、切缝：横向伸缩缝每5米设置一道,缝宽6mm，缝深4cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00966	-	-	134	1.29
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.98	0.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3.68
2.1	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.44	0.36
2.3	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	742.04	3.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.62
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				
综合单价							6.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 4 页　共 4 页

项目编码	060104013001	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一二类土 2.压实厚度:18cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.36
1.1	普工	工日	0.11867	-	-	87.1	10.34
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.02	6.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.56
3.1	夯实机电动	台班	0.05501	-	-	26.47	1.46
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.92
5	管理费	-	-				0.15
6	利润	-	-				0.01
综合单价							18.08

材料暂估单价及调整表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	13282.85	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	8855.23	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				22138.08	--
合　　计				22138.08	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	22138.08	60	13282.85	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	22138.08	40	8855.23	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	7311.69	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	7311.69	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	7311.69	0	0	-	-	-	-	-	
合　计					22138.08						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	13282.85						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	8855.23						
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201023001	二次搬运							
5	041201020001	冬雨季施工							
本页小计			22138.08	--		--		--	
合　　计			22138.08	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									——
合计									——

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：李店镇薛庄村道路建设项

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
1.1								
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
2.1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
3.1								
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	详见本标准表E.4.6
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	835229.49	9	75170.65
合　　计					75170.65

发包人提供材料一览表

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：李店镇薛庄村道路建设项目　　标段：李店镇薛庄村道路建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	预拌混凝土 C25	m3	1765.314	328	328	0			
2	金刚石锯片	片	8.3776	742.04	742.04	0			
3	水	m3	1123.9215	3.44	3.44	0			
4	棉毡	m2	2499.9	1.2	1.2	0			
5	碎石 综合	m3	62.6535	40	40	0			
6	铁件 综合	kg	624.975	3.77	3.77	0			
7	钢模板	kg	459.11625	4.8	4.8	0			
8	电	kW·h	623.052	0.65	0.65	0			
9	脱模剂	kg	98.93835	1.79	1.79	0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。