# 南召县养老中心老年养护综合楼配套工程项目

# 竞争性磋商文件

项目名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程项目

项目编号：南召政采竞磋-2026-54

标段编号：南召政采竞磋-2026-54-1

采 购 人：南召县民政局

采购代理机构：新正源项目咨询有限公司

日　　期：2026年11月

# 目 录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同条款（草案）

第六章 响应文件格式

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南召县养老中心老年养护综合楼配套工程项目的潜在投标人应在《南召县公共资源交易中心网》（http://ggzyjy.nanzhao.gov.cn）获取招标文件，并于2026年12月3日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

**一、项目基本情况**

1.项目编号：南召政采竞磋-2026-54

2.项目名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：2310277.96 元

最高限价： 2310277.96元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南召政采竞磋-2026-54-1 | 南召县养老中心老年养护综合楼配套工程项目 | 2310277.96元 | 2310277.96元 | 是 | 2310277.96元 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：消防道路、铺装、绿化、给排水、照明、监控、标识等内容，包含土方工程、绿化工程及园建工程等；（具体以施工图纸及工程量清单为准）。

5.2质量标准：达到国家或行业验收标准

5.3项目地点：南召县境内

5.4资金来源：财政资金，已落实

5.5工期：60日历天

6.合同履行期限：60日历天

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：是

**二、申请人资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）。本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

3.本项目的特定资格要求：

3.1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

3.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6供应商须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

3.7拟派项目经理须具备相关专业贰级及以上注册建造师执业资格（不含临时），并具备有效的安全生产考核合格证，拟派项目经理在投标时没有在其他项目上担任职务，提供单位出具的无在建工程承诺书（盖单位公章）；

3.8根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）），查询时间为发布公告之日起到投标截止时间。注：采购人或采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目的供应商的信用情况进行查询、打印留存。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。查询时间：本项目评审结束之前；

3.9供应商需做出“无行贿行为承诺”，如遇投诉举报，经查证其承诺不实，后果自负。（格式自拟，包含企业、法定代表人、项目经理、授权委托人）；

3.10遵守国家有关法律法规、规章。

3.11本项目不接受联合体投标，不得分包转包。

**注：本项目实行资格后审，资格后审不合格的投标人的投标文件评标委员会不予评审。审查内容以投标截止时间前填报上传的企业市场主体库信息为准，过期更改的市场主体库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受市场主体库信息原件。市场主体库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。**

**三、获取采购文件**

1.时间：2026年11月20日至2026年11月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《南召县公共资源交易中心网》（http://ggzyjy.nanzhao.gov.cn）；

3.方式：本项目实行网上下载文件；凭CA数字证书登录会员系统，按网上提示即可下载采购文件及资料。（详见南召县公共资源交易中心网站下载中心栏目里供应商操作手册。）

4.售价：0元

**四、响应文件提交**

1.响应文件递交截止时间：2026年12月3日09时30分（北京时间）

2.电子响应文件递交地址：南召县公共资源交易中心不见面开标大厅；网上不见面开标大厅网址https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login

**五、响应文件开启**

1.时间：2026年12月3日09 时30分（北京时间）

2.地点：南召县公共资源交易中心不见面开标大厅

**六、发布公告的媒介及招标公告期限**

本次招标公告在《河南省政府采购网》《南阳市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省．南召县）》上发布。招标公告期限为三个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达现场提交原件资料、无需到南召县公共资源交易中心现场参加开标会议，应当在开标时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

2.本项目投标人需自行上传响应文件，无需寄送和递交非加密响应文件U盘等，且需要注意开标前登录不见面系统进行签到。

3.因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 0377-61176137或0512- 58188538。

4.不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标。

5.根据《南召县政府采购信用评价实施办法》要求规定，供应商可在投标（响应）文件递交截止前三个工作日，登录“南召县政府采购信用管理系统”在线打印《南召县政府采购供应商信用记录表》，作为投标（响应）文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。

**八、联系方式**

1.采购人信息

采购人：南召县民政局

地址：南召县城关镇丹霞路39号

联系人：丁士烜

联系方式：13733779303

2.招标代理机构信息

名称：新正源项目咨询有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东、金水东路北8号楼15层1512号

联系人：李修

联系方式：15660980518

3.项目联系方式

联系人：李修

联系方式：15660980518

# 第二章 采购需求

## 一、采购内容清单

工程量清单、图纸附件中下载

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-安装 配套工程　　第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 照明 | | | | | |
| 1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:AL1配电箱<br>2.安装方式:落地 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管<br>2.规格:PC50<br>3.敷设方式:地埋 | m | 50 | | |
| 3 | 030409006002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管<br>2.规格:PC25<br>3.敷设方式:地埋 | m | 1309.8 | | |
| 4 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:YJV-5*16<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 50 | | |
| 5 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:YJV-3*4<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 716.92 | | |
| 6 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.规格:YJV-3*2.5<br>3.敷设方式:穿管敷设 | m | 638.63 | | |
| 7 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头<br>2.规格:5*16mm2<br>3.材质、类型:铜<br>4.电压(kV):1KV | 个 | 2 | | |
| 8 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头<br>2.规格:3*10mm2以下<br>3.材质、类型:铜<br>4.电压(kV):1KV | 个 | 5 | | |
| 9 | 030413012001 | 景观灯 | 1.名称:庭院灯<br>2.规格:LED灯<br>36W/220V 3000K<br>3.安装方式:详见图纸 | 套 | 32 | | |
| 10 | 030413012002 | 景观灯 | 1.名称:射树灯<br>2.规格:LED灯<br>18W/220V 3000K<br>3.安装方式:详见图纸 | 套 | 2 | | |
| 11 | 030413012003 | 景观灯 | 1.名称:吊灯<br>2.规格: 15W/220V<br>3000K<br>3.安装方式:详见图纸 | 套 | 30 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-安装 配套工程　　第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 12 | 030413012004 | 景观灯 | 1.名称:灯柱<br>2.规格:LED灯<br>36W/220V 3000K<br>3.安装方式:详见图纸 | 套 | 7 | | |
| 13 | 010502001004 | 灯具基础 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 14.08 | | |
| 14 | 010506025009 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋地脚螺栓<br>2.规格:M16<br>3.铁件尺寸:详见图纸 | t | 0.126 | | |
| 15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:普通土<br>2.挖土深度:2m以内 | m3 | 568.16 | | |
| 16 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度:符合设计及规范要求 | m3 | 568.16 | | |
| 17 | 030409006003 | 电缆保护管 | 1.名称:过路保护套管<br>2.规格:SC100<br>3.敷设方式:地埋 | m | 40.1 | | |
| 18 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:拆除混凝土道路<br>2.厚度:22cm | m2 | 14.88 | | |
| 19 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:拆除的混凝土废渣 | m3 | 3.27 | | |
| 20 | 040202010001 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石<br>2.厚度:25cm | m2 | 14.88 | | |
| 21 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25<br>2.厚度:22cm | m2 | 14.88 | | |
| 22 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置调试<br>2.电压(kV):1kv | 系统 | 1 | | |
| | | 给水 | | | | | |
| 23 | 031001008001 | 塑料管 | 1.规格:PE给水管de75<br>2.连接形式:热熔<br>3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求<br>4.安装部位:室外地下 | m | 199.87 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-安装 配套工程　　第 3 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 24 | 031001008002 | 塑料管 | 1.规格:PE给水管de50<br>2.连接形式:热熔<br>3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求<br>4.安装部位:室外地下 | m | 326.52 | | |
| 25 | 031001008003 | 塑料管 | 1.规格:PE给水管de25<br>2.连接形式:热熔<br>3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求<br>4.安装部位:室外地下 | m | 12.6 | | |
| 26 | 031002003001 | 塑料阀门 | 1.规格:de75<br>2.连接形式:热熔 | 个 | 4 | | |
| 27 | 031002003002 | 塑料阀门 | 1.规格:de50<br>2.连接形式:热熔 | 个 | 1 | | |
| 28 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格:阀门井，500*500*800mm<br>2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土100mm厚<br>3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖砌筑240厚井壁<br>4.盖板材质、规格:50厚方形树脂井盖（绿色）700*700mm<br>5.其他未尽之处详见图纸 | 座 | 5 | | |
| 29 | 050104002001 | 绿地灌溉配件安装 | 1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:快速取水阀De25 工程塑料含阀门箱 | 个 | 18 | | |
| 30 | 050104002002 | 绿地灌溉配件安装 | 可移动式自动喷灌套件：自动喷灌套件含摇臂喷头、移动三角支架及10米长de20塑料浇水软管 | 套 | 3 | | |
| 31 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:普通土<br>2.挖土深度:2m以内 | m3 | 246.62 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-安装 配套工程　　第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 32 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度:符合设计及规范要求 | m3 | 246.62 | | |
| | | 排水 | | | | | |
| 33 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:雨水井<br>2.规格及型号:Φ1000砖砌雨水井<br>3.其他:参照12YS8-P14-⌀1000收口式砖砌雨水井 | 座 | 19 | | |
| 34 | 040504010001 | 雨水口 | 1.名称:单篦雨水口<br>2.规格及型号:W380xL680xH1000<br>3.其他:参照16S518-P11砖砌单篦雨水口 | 座 | 17 | | |
| 35 | 040504010002 | 雨水口 | 1.名称:双篦雨水口<br>2.规格及型号:W380xL1450xH1000<br>3.其他:参照16S518-P12砖砌双篦雨水口 | 座 | 5 | | |
| 36 | 040504010003 | 雨水口 | 1.名称:绿化地内雨水口<br>2.规格及型号:W300xL400xH700<br>3.其他:卵石盖板，详见绿地雨水口详图 | 座 | 16 | | |
| 37 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管<br>2.规格:DN400<br>3.连接形式:胶圈<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 | m | 16 | | |
| 38 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管<br>2.规格:DN300<br>3.连接形式:胶圈<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 | m | 358.25 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-安装 配套工程　　第 5 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 39 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管<br>2.规格:DN225<br>3.连接形式:胶圈<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 | m | 43.01 | | |
| 40 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:UPVC排水管<br>2.规格:DN200<br>3.连接形式:粘接<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 | m | 122.94 | | |
| 41 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:普通土<br>2.挖土深度:2m以内 | m3 | 598.81 | | |
| 42 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度:符合设计及规范要求 | m3 | 586.97 | | |
| 43 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种:多余土方 | m3 | 11.84 | | |
| 44 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:拆除混凝土道路<br>2.厚度:22cm | m2 | 66.56 | | |
| 45 | 040103003003 | 余方弃置 | 1.弃料品种:拆除的混凝土废渣 | m3 | 14.64 | | |
| 46 | 040202010002 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石<br>2.厚度:25cm | m2 | 66.56 | | |
| 47 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25<br>2.厚度:22cm | m2 | 66.56 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-安装　　标段：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 费率(%) | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 60 | | |
| 2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施 | 40 | | |
| 3 | 031401020001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | 0 | | |
| 4 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | 0 | | |
| 5 | 031401021001 | 冬雨季施工 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容 | 0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | -- |
| 合　　计 | | | | | | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-安装　　标段：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 不含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | $A_1$ | $B_1$ | $C_1$ | $A_2$ | $B_2$ | $C_2$ | $D=C_2-C_1$ | |
| | 监控系统 | 5000 | | 5000 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | 5000 | | 5000 | | | | | -- |
| 合计 | | 5000 | | 5000 | | | | | -- |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 增值税计价表

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-安装　　标段：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化 配套工程　　第 1 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类:丛生乌桕<br>2.胸径:12cm/杆<br>3.株高:7.5-8m<br>4.冠径:5-5.5m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 3 | | |
| 2 | 050103001002 | 栽植乔木 | 1.种类:丛生朴树<br>2.胸径:15cm/杆<br>3.冠径:6-7m<br>4.株高:8-9m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 2 | | |
| 3 | 050103001003 | 栽植乔木 | 1.种类:丛生香樟<br>2.胸径:15cm/杆<br>3.冠径:6-7m<br>4.株高:8-9m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 1 | | |
| 4 | 050103001004 | 栽植乔木 | 1.种类:香樟<br>2.胸径:12cm<br>3.冠径:2-2.5m<br>4.株高:3.5-4m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 75 | | |
| 5 | 050103001005 | 栽植乔木 | 1.种类:栾树<br>2.胸径:12cm<br>3.冠径:3.5-4m<br>4.株高:5-6m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 5 | | |
| 6 | 050103001006 | 栽植乔木 | 1.种类:合欢<br>2.胸径:12cm<br>3.冠径:3.5-4m<br>4.株高:5-6m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 3 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化 配套工程　　第 2 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 050103001007 | 栽植乔木 | 1.种类:紫玉兰<br>2.胸径:20cm<br>3.冠径:5-5.5m<br>4.株高:8-9m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 3 | | |
| 8 | 050103001008 | 栽植乔木 | 1.种类:红玉兰<br>2.胸径:12cm<br>3.冠径:3-3.5m<br>4.株高:8-9m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 21 | | |
| 9 | 050103001009 | 栽植乔木 | 1.种类:黄玉兰<br>2.胸径:12cm<br>3.冠径:3-3.5m<br>4.株高:8-9m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 5 | | |
| 10 | 050103001010 | 栽植乔木 | 1.种类:望春玉兰<br>2.胸径:12cm<br>3.冠径:3-3.5m<br>4.株高:8-8.5m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 4 | | |
| 11 | 050103001011 | 栽植乔木 | 1.种类:银杏<br>2.胸径:12cm<br>3.冠径:3-3.5m<br>4.株高:6.5-7m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 8 | | |
| 12 | 050103001012 | 栽植乔木 | 1.种类:独杆大桂花<br>2.胸径:15cm<br>3.冠径:3.5-4m<br>4.株高:4.5-5m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 7 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化 配套工程　　第 3 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 13 | 050103001013 | 栽植乔木 | 1.种类:丹桂<br>2.胸径:12cm<br>3.冠径:3.5-4m<br>4.株高:3.5-4m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 9 | | |
| 14 | 050103001014 | 栽植乔木 | 1.种类:金桂<br>2.胸径:12cm<br>3.冠径:3.5-4m<br>4.株高:3.5-4m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 14 | | |
| 15 | 050103001015 | 栽植乔木 | 1.种类:银桂<br>2.胸径:10cm<br>3.冠径:2-2.5m<br>4.株高:2.8-3m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 8 | | |
| 16 | 050103001016 | 栽植乔木 | 1.种类:四季桂<br>2.胸径:10cm<br>3.冠径:2-2.5m<br>4.株高:2.8-3m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 6 | | |
| 17 | 050103001017 | 栽植乔木 | 1.种类:造型黑松<br>2.胸径:18cm<br>3.冠径:2.5-3m<br>4.株高:2.5-3m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 1 | | |
| 18 | 050103001018 | 栽植乔木 | 1.种类:垂丝海棠<br>2.胸径:12cm<br>3.冠径:2.5-3m<br>4.株高:3.5-4m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 10 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化 配套工程　　第 4 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 19 | 050103001019 | 栽植乔木 | 1.种类:木瓜海棠<br>2.胸径:12cm<br>3.冠径:2.5-3m<br>4.株高:3.5-4m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 6 | | |
| 20 | 050103001020 | 栽植乔木 | 1.种类:柿子树<br>2.胸径:15cm<br>3.冠径:3-4m<br>4.株高:6-7m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 6 | | |
| 21 | 050103001021 | 栽植乔木 | 1.种类:枇杷<br>2.胸径:8cm<br>3.冠径:2-3m<br>4.株高:2.5-3m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 16 | | |
| 22 | 050103001022 | 栽植乔木 | 1.种类:软籽石榴<br>2.胸径:8cm<br>3.冠径:2-2.5m<br>4.株高:2-2.5m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 9 | | |
| 23 | 050103001023 | 栽植乔木 | 1.种类:高杆紫薇<br>2.胸径:18cm<br>3.冠径:3.5-4m<br>4.株高:6-6.5m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 1 | | |
| 24 | 050103001024 | 栽植乔木 | 1.种类:丛生紫薇<br>2.胸径:8cm<br>3.冠径:2-2.5m<br>4.株高:3-3.5m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 19 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化 配套工程　　第 5 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 25 | 050103001025 | 栽植乔木 | 1.种类:红梅<br>2.胸径:8cm<br>3.冠径:2-2.5m<br>4.株高:2-2.5m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 18 | | |
| 26 | 050103001026 | 栽植乔木 | 1.种类:腊梅<br>2.胸径:8cm<br>3.株高:2-2.5m<br>4.冠径:2-2.5m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 17 | | |
| 27 | 050103001027 | 栽植乔木 | 1.种类:晚樱<br>2.胸径:13cm<br>3.株高:3-3.5m<br>4.冠径:3-3.5m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 6 | | |
| 28 | 050103001028 | 栽植乔木 | 1.种类:丛生木槿<br>2.冠径:2-2.5m<br>3.株高:2-5.5m<br>4.养护期:一年<br>5.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 17 | | |
| 29 | 050103001029 | 栽植乔木 | 1.种类:红叶碧桃<br>2.胸径:8cm<br>3.株高:2-2.5m<br>4.冠径:2-2.5m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 13 | | |
| 30 | 050103001030 | 栽植乔木 | 1.种类:红枫<br>2.胸径:8cm<br>3.株高:2-2.5m<br>4.冠径:2-2.5m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 10 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化 配套工程　　第 6 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 31 | 050103002001 | 栽植单株灌木 | 1.种类:结香<br>2.株高:1.5-2m<br>3.冠径:1.5-2m<br>4.养护期:一年<br>5.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 13 | | |
| 32 | 050103002002 | 栽植单株灌木 | 1.种类:红王子锦带<br>2.株高:1-1.5m<br>3.冠径:0.8-1m<br>4.养护期:一年<br>5.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 61 | | |
| 33 | 050103002003 | 栽植单株灌木 | 1.种类:连翘<br>2.株高:1-1.2m<br>3.冠径:0.8-1m<br>4.养护期:一年<br>5.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 7 | | |
| 34 | 050103002004 | 栽植单株灌木 | 1.种类:金银花<br>2.株高:1-1.2m<br>3.冠径:0.6-0.8m<br>4.养护期:一年<br>5.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 7 | | |
| 35 | 050103001031 | 栽植乔木 | 1.种类:树状月季<br>2.胸径:6cm<br>3.株高:1-1.2m<br>4.冠径:0.8-1m<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 129 | | |
| 36 | 050103002005 | 栽植单株灌木 | 1.种类:红花继木球<br>2.株高:1.0-1.2m<br>3.冠径:1.0-1.2m<br>4.养护期:一年<br>5.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 22 | | |
| 37 | 050103002006 | 栽植单株灌木 | 1.种类:红叶石楠球<br>2.株高:1.0-1.2m<br>3.冠径:1.0-1.2m<br>4.养护期:一年<br>5.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 30 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化 配套工程　　第 7 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 38 | 050103002007 | 栽植单株灌木 | 1.种类:茶梅球<br>2.株高:1.0-1.2m<br>3.冠径:1.0-1.2m<br>4.养护期:一年<br>5.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 32 | | |
| 39 | 050103002008 | 栽植单株灌木 | 1.种类:无刺构骨球<br>2.株高:0.8-1.0m<br>3.冠径:0.8-1m<br>4.养护期:一年<br>5.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 23 | | |
| 40 | 050103002009 | 栽植单株灌木 | 1.种类:海桐球<br>2.株高:0.8-1.0m<br>3.冠径:0.8-1m<br>4.养护期:一年<br>5.其他详见图纸设计以及相关规范 | 株 | 37 | | |
| 41 | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:微型月季（金太阳）<br>2.株高:0.2-0.25m<br>3.单位面积株数:25株/m2<br>4.养护期:一年<br>5.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 33 | | |
| 42 | 050103009002 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:丰花月季（果汁阳台）<br>2.株高:0.3-0.4m<br>3.单位面积株数:16株/m2<br>4.养护期:一年<br>5.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 63 | | |
| 43 | 050103009003 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:丰花月季（北京红）<br>2.株高:0.3-0.4m<br>3.单位面积株数:16株/m2<br>4.养护期:一年<br>5.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 79 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化 配套工程　　第 8 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 44 | 050103009004 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:大花月季（粉扇）<br>2.株高:0.4-0.5m<br>3.单位面积株数:9株/m2<br>4.养护期:一年<br>5.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 66 | | |
| 45 | 050103003001 | 片植灌木 | 1.种类:红叶石楠<br>2.株高:0.3-0.4m<br>3.冠径:0.3-0.4m<br>4.单位面积株数:36株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 140 | | |
| 46 | 050103003002 | 片植灌木 | 1.种类:亮晶女贞<br>2.株高:0.3-0.4m<br>3.冠径:0.2-0.3m<br>4.单位面积株数:36株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 117.4 | | |
| 47 | 050103003003 | 片植灌木 | 1.种类:火焰南天竹<br>2.株高:0.2-0.3m<br>3.冠径:0.2-0.3m<br>4.单位面积株数:49株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 54.8 | | |
| 48 | 050103003004 | 片植灌木 | 1.种类:毛杜鹃<br>2.株高:0.2-0.3m<br>3.冠径:0.2-0.3m<br>4.单位面积株数:49株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 119.7 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化 配套工程　　第 9 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 49 | 050103003005 | 片植灌木 | 1.种类:茶梅<br>2.株高:0.2-0.3m<br>3.冠径:0.2-0.3m<br>4.单位面积株数:49株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 48.9 | | |
| 50 | 050103003006 | 片植灌木 | 1.种类:佛甲草<br>2.株高:0.1-0.2m<br>3.冠径:0.1-0.15m<br>4.单位面积株数:81株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 6 | | |
| 51 | 050103003007 | 片植灌木 | 1.种类:小叶女贞<br>2.株高:0.3-0.4m<br>3.冠径:0.2-0.3m<br>4.单位面积株数:36株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 3.5 | | |
| 52 | 050103003008 | 片植灌木 | 1.种类:薄荷<br>2.株高:0.3-0.6m<br>3.冠径:0.1-0.2m<br>4.单位面积株数:64株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 1.4 | | |
| 53 | 050103003009 | 片植灌木 | 1.种类:迷迭香<br>2.株高:0.3-0.4m<br>3.冠径:0.2-0.3m<br>4.单位面积株数:16株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 1.9 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化 配套工程　　第 10 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 54 | 050103003010 | 片植灌木 | 1.种类:粉花绣线菊<br>2.株高:0.6-0.8m<br>3.冠径:0.6-0.8m<br>4.单位面积株数:16株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 1.4 | | |
| 55 | 050103003011 | 片植灌木 | 1.种类:蓝花鼠尾草<br>2.株高:0.3-0.5m<br>3.冠径:0.2-0.3m<br>4.单位面积株数:16株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 3 | | |
| 56 | 050103003012 | 片植灌木 | 1.种类:矾根-多色<br>2.株高:0.2-0.25m<br>3.冠径:0.2-0.25m<br>4.单位面积株数:16株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 1.8 | | |
| 57 | 050103003013 | 片植灌木 | 1.种类:蓍草（混色）<br>2.株高:0.3-0.5m<br>3.冠径:0.25-0.3m<br>4.单位面积株数:16株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 1.6 | | |
| 58 | 050103009005 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:绣球无尽夏<br>2.株高:0.4-0.5m<br>3.冠径:0.4-0.5m<br>4.单位面积株数：4株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 3.8 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化 配套工程　　第 11 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 59 | 050103003014 | 片植灌木 | 1.种类:粉黛乱子草<br>2.株高:0.6-0.8m<br>3.冠径:0.3-0.4m<br>4.单位面积株数：9株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 3.4 | | |
| 60 | 050103003015 | 片植灌木 | 1.种类:矮蒲苇<br>2.株高:1.2-0.8m<br>3.冠径:0.3-0.4m<br>4.单位面积株数：9株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 2.1 | | |
| 61 | 050103003016 | 片植灌木 | 1.种类:小兔子狼尾草<br>2.株高:0.4-0.5m<br>3.冠径:0.3-0.4m<br>4.单位面积株数：16株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 1.2 | | |
| 62 | 050103003017 | 片植灌木 | 1.种类:水果兰<br>2.株高:0.4-0.5m<br>3.冠径:0.4-0.5m<br>4.单位面积株数：16株/m2<br>5.养护期:一年<br>6.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 2 | | |
| 63 | 050103009006 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:牡丹<br>2.单位面积株数:密植，不露土<br>3.养护期:一年<br>4.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 3.1 | | |
| 64 | 050103009007 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:芍药<br>2.单位面积株数:密植，不露土<br>3.养护期:一年<br>4.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 3.1 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化 配套工程　　第 12 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 65 | 050103009008 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:秋海棠<br>2.单位面积株数:密植，不露土<br>3.养护期:一年<br>4.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 3.1 | | |
| 66 | 050103009009 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:山茶花<br>2.单位面积株数:密植，不露土<br>3.养护期:一年<br>4.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 3.1 | | |
| 67 | 050103009010 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:姬小菊<br>2.单位面积株数:密植，不露土<br>3.养护期:一年<br>4.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 3.1 | | |
| 68 | 050103003018 | 片植灌木 | 1.种类:萼距花<br>2.单位面积株数:49株/㎡<br>3.养护期:一年<br>4.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 179 | | |
| 69 | 050103009011 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:常绿鸢尾<br>2.单位面积株数:64株/㎡<br>3.养护期:一年<br>4.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 137 | | |
| 70 | 050103009012 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类:细叶麦冬<br>2.单位面积株数:64株/㎡<br>3.养护期:一年<br>4.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 1579.4 | | |
| 71 | 050103016001 | 播植草(灌木)籽 | 1.草(灌木)籽种类:混播草籽<br>2.养护期:一年<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 2691.6 | | |
| 72 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化地<br>2.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 5357.4 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化 配套工程　　第 13 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 73 | 050301005001 | 点风景石 | 1.石料种类:本地千层石或黄蜡石<br>2.石料规格、重量:长0.6-1.6米,平均0.25吨左右<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | 块 | 20 | | |
| 74 | 050307020010 | 成品月季拱门 | 宽2.5米左右，高3米，自带藤本月季，品种可选小女孩、藤彩虹等 ，养护期一年，其它详见图纸 | 个 | 16 | | |
| 75 | 050103004001 | 藤本月季 | 1.种类:藤本月季-粉龙沙宝石<br>2.株高:1.8m<br>3.单排/双排，每单排/双排单位长度株数:3株，成品带网片<br>4.其他详见图纸设计以及相关规范 | m | 183 | | |
| 76 | 050103004002 | 藤本月季 | 1.种类:藤本月季-藤彩虹<br>2.株高:1.8m<br>3.单排/双排，每单排/双排单位长度株数:3株，成品带网片<br>4.其他详见图纸设计以及相关规范 | m | 218 | | |
| 77 | 050103004003 | 藤本月季 | 1.种类:藤本月季-安吉拉<br>2.株高:1.8m<br>3.单排/双排，每单排/双排单位长度株数:3株，成品带网片<br>4.其他详见图纸设计以及相关规范 | m | 150 | | |
| 78 | 050101005002 | 彩色树皮覆盖物 | 1.部位：康养花池花境植物底层覆盖物<br>2.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 60.4 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化 配套工程　　第 14 页 共 14 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 79 | 050307008003 | 树名标识牌 | 1.乔灌木植物根据栽植数量及位置，每个品种2-3个树名标识牌<br>2.其他详见图纸设计以及相关规范 | 个 | 88 | | |
| 80 | 050307008004 | 其他标识牌 | 1.其他园林养护、爱护花草类标识牌,适当位置放置<br>2.其他详见图纸设计以及相关规范 | 个 | 15 | | |
| 81 | 050101006001 | 绿地起坡造型 | 1.土质情况:购买种植土<br>2.造型要求:按设计要求 | m3 | 322.26 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化　　标段：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 费率(%) | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050406004001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 6.78 | | |
| 2 | 050406002001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | 3.39 | | |
| 3 | 05B001 | 扬尘污染防治费 | 施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施 | 0.81 | | |
| 4 | 050406006001 | 夜间施工 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等 | 0 | | |
| 5 | 050406008001 | 二次搬运 | 由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运 | 0 | | |
| 6 | 050406005001 | 冬雨季施工 | 因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等 | 0 | | |
| 7 | 050402002001 | 反季节栽植影响措施 | 因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施 | 0 | | |
| 8 | 050406010001 | 既有建(构)筑物设施保护 | 在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施 | 0 | | |
| 9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护 | 对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施 | 0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | -- |
| 合　　计 | | | | | | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 增值税计价表

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化　　标段：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 1 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | logo标识 | | | | | |
| 1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一二类土<br>2.开挖深度:0.3m<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m3 | 1.19 | | |
| 2 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm<br>2.材料品种、强度要求、配比:级配碎石<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m3 | 0.4 | | |
| 3 | 010502002001 | 条形基础 | 1.部位：带形基础<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C20<br>4.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 0.3 | | |
| 4 | 010505002001 | 基础模板 | 1.构件类型：带形基础模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 2.97 | | |
| 5 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:基础回填<br>2.材料品种:素土<br>3.密实度:满足图纸设计<br>4.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 0.49 | | |
| 6 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.075 | | |
| 7 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:50*30*1.2厚镀锌方管<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.101 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 2 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 8 | 011508001001 | 美术字 | 1.镌字材料材质:400高红色金属字体<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | 个 | 4 | | |
| 9 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.部位：金属构件<br>2.做法：白色烤漆<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 11.1 | | |
| | | M型廊架 | | | | | |
| 10 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一二类土<br>2.开挖深度:2m以内<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m3 | 190.61 | | |
| 11 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.部位：垫层<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C15<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 5.58 | | |
| 12 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.构件类型：垫层模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 17.16 | | |
| 13 | 010502001001 | 独立基础 | 1.部位：独立基础<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C25<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 12.97 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 3 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 14 | 010505002002 | 基础模板 | 1.构件类型：独立模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 73.92 | | |
| 15 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.部位：矩形柱<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C25<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 4.22 | | |
| 16 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.构件类型：矩形柱模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 42.24 | | |
| 17 | 010506025002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.261 | | |
| 18 | 010502024001 | 填充混凝土 | 1.部位：二次灌浆<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C40<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 0.26 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 4 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 19 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 | 1.构件类型：二次灌浆模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 2.64 | | |
| 20 | 010502025001 | 零星现浇构件 | 1.部位：包柱脚<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C20<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 0.92 | | |
| 21 | 010505014002 | 零星现浇构件模板 | 1.构件类型：包柱脚<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 9.19 | | |
| 22 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.359 | | |
| 23 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.284 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 5 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 24 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.25 | | |
| 25 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位:基础回填<br>2.材料品种:素土<br>3.密实度:夯填<br>4.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 166.66 | | |
| 26 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:弃土<br>2.装车，外运暂按1km<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 23.95 | | |
| 27 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:150*5厚镀锌方管<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 3.211 | | |
| 28 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:镀锌方管100*200*3<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 2.316 | | |
| 29 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:40*60*2镀锌方管<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 2.363 | | |
| 30 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1.部位：屋面<br>2.做法<br>1）仿古金属屋面瓦，锌合金板t=0.5<br>2）15厚木望板，涂4厚聚氨酯防水涂料<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 156.8 | | |
| 31 | 020508018001 | 封檐板 | 1.部位：15厚封檐板<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | m | 93.81 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 6 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 32 | 010606003001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:镀锌方管50*100*2/50*30*1.5<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.619 | | |
| 33 | 050307008001 | 宣传栏及座椅 | 1、宣传栏由50*50*2镀锌方管（外饰红色氟碳漆）和3厚钢板（外饰红色氟碳漆）组成，做法详见图纸<br>2、座椅由镀锌方管、钢板和塑木组成，做法详见图纸 | 个 | 8 | | |
| 34 | 010506025003 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.038 | | |
| 35 | 011402003002 | 金属面油漆 | 1.部位：金属构件<br>2.做法：红色氟碳漆<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 326.9 | | |
| | | 围树座椅 | | | | | |
| 36 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一二类土<br>2.开挖深度:0.3m<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m3 | 17.86 | | |
| 37 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.部位：垫层<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C15<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 3.43 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 7 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 38 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.构件类型：垫层模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 8.48 | | |
| 39 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖<br>2.基础类型:条形<br>3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆<br>4.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 11.45 | | |
| 40 | 010102007003 | 回填方 | 1.填方部位:基础<br>2.材料品种:素土<br>3.密实度:夯填<br>4.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 2.98 | | |
| 41 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别:余土<br>2.装车外运暂按1km<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 14.88 | | |
| 42 | 010502025002 | 零星现浇构件 | 1.部位：压顶<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C25<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 1.88 | | |
| 43 | 010505014003 | 零星现浇构件模板 | 1.构件类型：压顶模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 10.18 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 8 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 44 | 010506011001 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.091 | | |
| 45 | 011201002001 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.部位：圆形座椅<br>2.做法<br>1）20厚米白色颗粒水磨石，现浇打磨两遍<br>2）20厚1：2.5水泥砂浆<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 53.85 | | |
| 46 | 050305003001 | 围树座椅 | 1.部位：坐凳面和靠背<br>2.做法<br>1）35050X30厚棕色塑木，不锈钢自攻丝固定<br>2）30X50X2厚镀锌方管外刷黑色漆<br>3）50x10厚镀锌钢板外刷黑色漆@800<br>4）50x205厚塑木与底板不锈钢自攻丝固定，圆角处理<br>5）3厚镀钢板锌<br>6）400X50X50厚棕色塑木<br>7）30X50X2厚镀锌方管外刷黑色漆<br>8）50x10厚镀锌钢板外刷黑色漆@800<br>3.其它详见图纸设计 | m | 42.4 | | |
| | | 弧形座椅 | | | | | |
| 47 | 010102002003 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一二类土<br>2.开挖深度:0.3m<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m3 | 16.32 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 9 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 48 | 010501001004 | 基础垫层 | 1.部位：垫层<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C15<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 3.14 | | |
| 49 | 010505001003 | 垫层模板 | 1.构件类型：垫层模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 7.75 | | |
| 50 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖<br>2.基础类型:条形<br>3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆<br>4.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 10.46 | | |
| 51 | 010102007004 | 回填方 | 1.填方部位:基础<br>2.材料品种:素土<br>3.密实度:夯填<br>4.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 2.72 | | |
| 52 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.土石类别:余土<br>2.装车外运暂按1km<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 13.6 | | |
| 53 | 010502025003 | 零星现浇构件 | 1.部位：压顶<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C25<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 1.72 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 10 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 54 | 010505014004 | 零星现浇构件模板 | 1.构件类型：压顶模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 9.3 | | |
| 55 | 010506011002 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.088 | | |
| 56 | 011201002002 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.部位：圆形座椅<br>2.做法<br>1）20厚米白色颗粒水磨石，现浇打磨两遍<br>2）20厚1：2.5水泥砂浆<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 49.21 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 11 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 57 | 050305003002 | 弧形座椅 | 1.部位：坐凳面和靠背<br>2.做法<br>1）35050X30厚棕色塑木，不锈钢自攻丝固定<br>2）30X50X2厚镀锌方管外刷黑色漆<br>3）50x10厚镀锌钢板外刷黑色漆@800<br>4）50x205厚塑木与底板不锈钢自攻丝固定，圆角处理<br>5）3厚镀钢板锌<br>6）400X50X50厚棕色塑木<br>7）30X50X2厚镀锌方管外刷黑色漆<br>8）50x10厚镀锌钢板外刷黑色漆@800<br>3.其它详见图纸设计 | m | 38.75 | | |
| | | 异形桌椅 | | | | | |
| 58 | 010102002004 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一二类土<br>2.开挖深度:2m以内<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m3 | 3.87 | | |
| 59 | 010501001005 | 基础垫层 | 1.部位：垫层<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C15<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 1.13 | | |
| 60 | 010505001004 | 垫层模板 | 1.构件类型：垫层模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 3.54 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 12 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 61 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖<br>2.墙体类型:圆形<br>3.墙体厚度:240mm<br>4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 3.37 | | |
| 62 | 010502025004 | 零星现浇构件 | 1.部位：压顶<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C20<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 0.43 | | |
| 63 | 010505014005 | 零星现浇构件模板 | 1.构件类型：压顶模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 3.54 | | |
| 64 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.部位：桌面支撑<br>2.做法：20厚1：2水泥砂浆<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 27.47 | | |
| 65 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位：桌面支撑外侧<br>2.做法：白色乳胶漆饰面<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 13.73 | | |
| 66 | 010506025004 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.05 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 13 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 67 | 050305005001 | 异形桌 | 1.部位：桌面<br>2.做法<br>1）白色烤漆<br>2）3厚不锈钢<br>3）支撑：2厚U型不锈钢，5厚Φ80不锈钢<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | 个 | 1 | | |
| 68 | 050305005002 | 不锈钢圆凳 | 1.部位：坐凳<br>2.做法<br>1）白色烤漆<br>2）3厚不锈钢<br>3）支撑：2厚U型不锈钢，5厚Φ80不锈钢<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | 个 | 11 | | |
| | | 六角亭 | | | | | |
| 69 | 010102001002 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一二类土<br>2.开挖深度:2m以内<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m3 | 16.9 | | |
| 70 | 010501001006 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm<br>2.材料品种、强度要求、配比:级配碎石<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m3 | 0.6 | | |
| 71 | 010501001007 | 基础垫层 | 1.部位：垫层<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C15<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 0.6 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 14 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 72 | 010505001005 | 垫层模板 | 1.构件类型：垫层模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 2.4 | | |
| 73 | 010502001002 | 独立基础 | 1.部位：独立基础<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C25<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 2.3 | | |
| 74 | 010505002003 | 基础模板 | 1.构件类型：独立模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 11.52 | | |
| 75 | 010502025005 | 零星现浇构件 | 1.部位：包柱脚<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C25<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 0.43 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 15 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 76 | 010505014006 | 零星现浇构件模板 | 1.构件类型：包柱脚模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 2.88 | | |
| 77 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.059 | | |
| 78 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.023 | | |
| 79 | 010506025005 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.083 | | |
| 80 | 010102007005 | 回填方 | 1.填方部位:基础<br>2.材料品种:素土<br>3.密实度:夯填<br>4.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 12.97 | | |
| 81 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.土石类别:弃土<br>2.装车，外运暂按1km<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 3.93 | | |
| 82 | 020501001001 | 圆柱 | 1.构件名称、类别:立柱<br>2.构件规格:Φ200<br>3.木材品种:防腐木<br>4.保(防)护层材料种类、涂刷遍数:外刷棕色木蜡油<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 0.56 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 16 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 83 | 020502002001 | 矩形梁 | 1.构件名称、类别:横梁<br>2.构件规格:180*100<br>3.木材品种:防腐木<br>4.保(防)护层材料种类、涂刷遍数:外刷棕色木蜡油<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 0.21 | | |
| 84 | 020503002001 | 方檩(桁) | 1.构件名称、类别:斜撑及主斜撑<br>2.木材品种:防腐木<br>3.保(防)护层材料种类、涂刷遍数:外刷棕色木蜡油<br>4.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 0.28 | | |
| 85 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1.椽子断面尺寸及椽距:防腐木120*40<br>2.望板材料种类、厚度:防腐木100*30<br>3.防护材料种类:外刷棕色木蜡油<br>4.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 37.33 | | |
| 86 | 020508018002 | 封檐板 | 1.封面板170*30防腐木，外刷棕色木蜡油<br>2.灰色金属封面板，锌合金板t=0.5<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m | 14.52 | | |
| 87 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.仿古金属屋面瓦，锌合金板t=0.5<br>2.沥青防水<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 37.33 | | |
| 88 | 020601012001 | 宝顶 | 1.亭子装饰头，锌合金板t=0.5<br>2.Φ300防腐木<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | 座 | 1 | | |
| 89 | 020511001001 | 美人靠 | 1.美人靠<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | m | 9 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 17 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 室外扶手 | | | | | |
| 90 | 010506025006 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.182 | | |
| 91 | 011503001001 | 带扶手的栏杆、栏板 | 1.部位：室外栏杆扶手<br>2.做法：成品定制不锈钢扶手栏杆安装<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m | 259.7 | | |
| | | 长廊 | | | | | |
| 92 | 010102001003 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一二类土<br>2.开挖深度:2m以内<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m3 | 202.16 | | |
| 93 | 010501001008 | 基础垫层 | 1.部位：垫层<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C15<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 5.92 | | |
| 94 | 010505001006 | 垫层模板 | 1.构件类型：垫层模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 18.2 | | |
| 95 | 010502001003 | 独立基础 | 1.部位：独立基础<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C25<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 13.76 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 18 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 96 | 010505002004 | 基础模板 | 1.构件类型：独立基础模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 78.4 | | |
| 97 | 010502006002 | 钢筋混凝土柱 | 1.部位：矩形柱<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C25<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 4.48 | | |
| 98 | 010505004002 | 柱面模板 | 1.构件类型：矩形柱模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 44.8 | | |
| 99 | 010506025007 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.276 | | |
| 100 | 010502024002 | 填充混凝土 | 1.部位：二次灌浆<br>2.混凝土种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C40<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 0.28 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 19 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 101 | 010505014007 | 零星现浇构件模板 | 1.构件类型：二次灌浆模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 2.8 | | |
| 102 | 010502025006 | 零星现浇构件 | 1.部位：包柱脚<br>2.种类：预拌混凝土<br>3.混凝土强度等级：C20<br>4.含泵送<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 0.97 | | |
| 103 | 010505014008 | 零星现浇构件模板 | 1.构件类型：包柱脚模板<br>2.模板制作、安装、拆除、整理、堆放<br>3.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂<br>4.模板场内外运输及维修<br>5.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 9.74 | | |
| 104 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.381 | | |
| 105 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.301 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 20 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 106 | 010506001006 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.265 | | |
| 107 | 010102007006 | 回填方 | 1.填方部位:基础<br>2.材料品种:素土<br>3.密实度:夯填<br>4.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 176.75 | | |
| 108 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.土石类别:弃土<br>2.装车，外运暂按1km<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m3 | 25.41 | | |
| 109 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:150*5厚镀锌方管<br>2.成品安装<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 3.405 | | |
| 110 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:镀锌方管100*200*3<br>2.成品安装<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 2.6 | | |
| 111 | 010607003002 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:40*60*2镀锌方管<br>2.成品安装<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 2.507 | | |
| 112 | 010605003002 | 钢屋面板 | 1.部位：屋面<br>2.做法<br>1）仿古金属屋面瓦，锌合金板t=0.5<br>2）15厚木望板，涂4厚聚氨酯防水涂料<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 166 | | |
| 113 | 020508018003 | 封檐板 | 1.部位：15厚封檐板<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | m | 99.4 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 21 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 114 | 010606003002 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:镀锌方管50*100*2/50*30*1.5<br>2.成品安装<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.727 | | |
| 115 | 050307008002 | 宣传栏及座椅 | 1、宣传栏由50*50*2镀锌方管（外饰红色氟碳漆）和3厚钢板（外饰红色氟碳漆）组成，做法详见图纸<br>2、座椅由镀锌方管、钢板和塑木组成，做法详见图纸 | 个 | 8 | | |
| 116 | 010506025008 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件<br>2.其它详见图纸设计及相关规范 | t | 0.038 | | |
| 117 | 011402003003 | 金属面油漆 | 1.部位：金属构件<br>2.做法：红色氟碳漆<br>3.其它详见图纸设计及相关规范 | m2 | 354.02 | | |
| | | 园路及铺装 | | | | | |
| 118 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.部位：花岗岩铺装<br>2.做法<br>1）荔枝面芝麻灰花岗岩600*600*30<br>2）30厚1：6干性水泥砂浆<br>3）100厚C20混凝土<br>4）100厚级配碎石<br>5）素土夯实<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 9.07 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 22 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 119 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1.部位：花岗岩铺装<br>2.做法<br>1）荔枝面芝麻黑花岗岩300*300*30<br>2）30厚1：6干性水泥砂浆<br>3）100厚C20混凝土<br>4）100厚级配碎石<br>5）素土夯实<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 54.62 | | |
| 120 | 040204001003 | 人行道块料铺设 | 1.部位：花岗岩铺装<br>2.做法<br>1）荔枝面芝麻灰花岗岩600*300*30<br>2）30厚1：6干性水泥砂浆<br>3）100厚C20混凝土<br>4）100厚级配碎石<br>5）素土夯实<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 85.54 | | |
| 121 | 040204001004 | 人行道块料铺设 | 1.部位：花岗岩铺装<br>2.做法<br>1）荔枝面芝麻灰花岗岩300*300*30<br>2）30厚1：6干性水泥砂浆<br>3）100厚C20混凝土<br>4）100厚级配碎石<br>5）素土夯实<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 92.63 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 23 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 122 | 040204002001 | 水泥混凝土人行道 | 1.部位：透水混凝土地坪<br>2.做法<br>1）双丙聚氨酯密封处理(透水混凝土面喷漆三遍）<br>2）30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土<br>3）50厚10mm；粒径C25透水混凝土<br>4）30厚砂滤层<br>5）素土夯实<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 1932.55 | | |
| 123 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.部位：新建混凝土道路<br>2.做法<br>1）220厚C25混凝土面层（分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽20mm，沥青砂子或沥青处理）<br>2）250厚级配碎石<br>3）素土夯实≥85%<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 402.3 | | |
| 124 | 040205007001 | 标线 | 1.部位：标线<br>2.做法：白色聚氨酯划线<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 266.64 | | |
| 125 | 040204001005 | 人行道块料铺设 | 1.部位：透水砖铺装<br>2.做法<br>1）100*200*50红色透水砖面砖，粗砂扫缝，洒水封缝<br>2）30厚1：6干性水泥砂浆<br>3）200厚级配碎石<br>4）素土夯实<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 720.71 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

标段：南召县养老中心老年养护综合楼

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 配套工程　　第 24 页 共 24 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 126 | 040204001006 | 人行道块料铺设 | 1.部位：透水砖铺装<br>2.做法<br>1）100*200*50灰色透水砖面砖，粗砂扫缝，洒水封缝<br>2）30厚1：6干性水泥砂浆<br>3）200厚级配碎石<br>4）素土夯实<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m2 | 45.51 | | |
| 127 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.部位：道牙<br>2.做法<br>1）120*300*1000芝麻浅灰花岗岩<br>2）30厚水泥砂浆<br>3）150厚级配碎石<br>4）素土夯实≥85%<br>3.其他详见图纸设计以及相关规范 | m | 1506.55 | | |
| | | 室外设施 | | | | | |
| 128 | 050307020001 | 室外设施 | 健身单车，要求详见图纸 | 套 | 2 | | |
| 129 | 050307020002 | 室外设施 | 单人坐拉器，要求详见图纸 | 套 | 2 | | |
| 130 | 050307020003 | 室外设施 | 单杠，要求详见图纸 | 套 | 2 | | |
| 131 | 050307020004 | 室外设施 | 单人跑步机，要求详见图纸 | 套 | 2 | | |
| 132 | 050307020005 | 室外设施 | 太极推手器，要求详见图纸 | 套 | 2 | | |
| 133 | 050307020006 | 室外设施 | 腰背按摩器，要求详见图纸 | 套 | 2 | | |
| 134 | 050307020007 | 室外设施 | 成品垃圾桶，要求详见图纸 | 套 | 7 | | |
| 135 | 050307020008 | 室外设施 | 成品桌椅，要求详见图纸 | 套 | 6 | | |
| 136 | 050307020009 | 室外设施 | 成品种植池，要求详见图纸 | 套 | 5 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建　　标段：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 费率(%) | 价格（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 60 | | |
| 2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施 | 40 | | |
| 3 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容 | 0 | | |
| 4 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 | 0 | | |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | 0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | -- |
| 合　　计 | | | | | | -- |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 增值税计价表

工程名称：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建　　标段：南召县养老中心老年养护综合楼配套工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基数说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税 | 不含税工程造价合计-专业工程暂估价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | |

**二、项目商务要求**

1.工期：60日历天

2.地点：南召县福利园区院内

3.质量标准：达到国家或行业验收标准

4.验收标准及方式

4.1标准：中标人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及招标文件、投标文件、中标承诺和合同约定的标准等要求进行验收；经采购人完全确认后， 完成验收。

4.2方式：现场验收

4.3供应商履约完成后应及时向采购人提出验收申请，采购人应在供应商提出验收申请之日起5个工作日内完成验收。采购人可以邀请评委专家或代理机构或参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。若验收不合格将进行整改，直至验收合格。

# 第三章 供应商须知供

## 应商须知表

| 条款名称 | 内容 |
|---|---|
| 项目属性 | ☐服务<br>☐货物<br>☑工程 |
| 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：<br>☐是<br>☑否 |
| 现场考察 | ☑不组织<br>☐组织，考察时间：__/__年__/__月__/__日__/__点__/__分<br>考察地点：_____/_____。 |
| 磋商前答疑会 | ☑不召开<br>☐召开，召开时间：__/__年__/__月__/__日__/__点__/__分<br>召开地点：_____/_____。 |
| 中小企业 | 1.本项目采购标的按照中小企业划分标准属于：建筑业<br>☑本项目专门面向中小企业采购。<br>☐本项目小微企业价格折扣比例__20__%。<br>2.中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 |
| 磋商报价 | 磋商报价的特殊规定：<br>☑无 ☐有，具体情形： |
| 项目预算 | 2310277.96元<br>供应商的投标报价不得超过招标控制价，否则，按废标处理。 |
| 响应有效期 | 开标之日起60日历天 |
| 响应文件数量 | 电子响应文件：1份 |
| 上传截止时间 | 2026年__12__月__3__日__09__点__30__分（北京时间） |
| 响应文件开启时间 | 2026年__12__月__3__日__09__点__30__分（北京时间） |
| 评标方法 | 综合评分法 |
| 确定中标人 | 采购人是否委托磋商小组直接确定成交人：☐是☑否<br>推荐3名成交候选人 |
| 代理费 | ☐集中采购机构不收费<br>收费对象：☐采购人☑成交人<br>收费标准：按照河南省招标投标协会豫招协[2023]002号文件规定标准收取 |

附表

# 南召县养老中心老年养护综合楼配套工程最高投标限价

单位：元

| | 序号 | 名称 | 最高投标限价 | 措施项目费 | 暂估价 | 增值税 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 养老中心老年养护综合楼配套工程 | 2310277.96 | 45256.94 | 5000 | 190344.05 |
| 2 | 1.1 | 南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-土建 | 1216393.14 | 23783.76 | 0 | 100436.13 |
| 3 | 1.2 | 南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-安装 | 353566.5 | 10060.45 | 5000 | 28780.72 |
| 4 | 1.3 | 南召县养老中心老年养护综合楼配套工程-绿化 | 740318.32 | 11412.73 | 0 | 61127.2 |
| 5 | | 合计 | 2310277.96 | 45256.94 | 5000 | 190344.05 |

南召县财政监管和投资评审中心

2026年8月10日

# 供应商须知

## 一、说明

**1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体**

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

**2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购**

2.1 资金来源为财政性资金2310277.96元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

**3.现场考察、开标前答疑会**

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

**4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）**

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔200 8〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

**5.采购费用**

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6.采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 南召县财政局 。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的 \ 。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的 \ 服务。

## 二、竞争性磋商文件

**7.竞争性磋商文件构成**

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

**8.对竞争性磋商文件的澄清或修改**

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次

响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

**8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“南召县公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看公告信息而造成的失误，责任自负。**

**8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。**

## 三、响应文件的编制

**9.响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言**

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

**10.响应文件构成**

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。**否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

**11.报价**

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容，将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

**12.响应有效期**

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

**13.响应文件的签署、盖章**

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

## 四、响应文件的提交

**14.响应文件的提交**

14.1 电子响应文件的提交是指使用南召县公共资源交易中心网上交易系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

**15.响应文件上传截止时间**

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

**16.响应文件的修改与撤回**

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至南召县公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

# 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

**一、编制、确认竞争性磋商文件**

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

**二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商**

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和南召县公共资源交易中心网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

**三、组建磋商小组**

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

**四、解密电子响应文件**

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA进行加密，供应商在解密前须自行检查CA的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

## 五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

**资格性审查**

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备的资格要求 | 1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；<br>2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；<br>3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；<br>4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；<br>5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；<br>6.供应商须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；<br>7.拟派项目经理需具备相关专业贰级及以上注册建造师执业资格（不含临时），并具备有效的安全生产考核合格证，拟派项目经理在投标时没有在其他项目上担任职务，提供单位出具的无在建工程承诺书（盖单位公章）；<br>8.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）），查询时间为发布公告之日起到投标截止时间。注：采购人或采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目的供应商的信用情况进行查询、打印留存。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。查询时间：本项目评审结束之前；<br>9.供应商需做出“无行贿行为承诺 ”，如遇投诉举报，经查证其承诺不实，后果自负。（格式自拟，包含企业、法定代表人、项目经理、授权委托人）；<br>10.遵守国家有关法律法规、规章。<br>11.本项目不接受联合体投标，不得分包转包。 | 供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照；<br>供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；<br>供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件；<br>供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。<br>分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行 、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构 ，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 | |
| 2-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。<br>1.供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。<br>2.如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的其他资格要求 | 如有，见第一章《竞争性磋商公告》 | |

**说明：按照南召县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南召县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交承诺函中1-6项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。**

**符合性审查**

| 条款 | | 评审因素 | 评审标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| | | 响应文件签字盖章 | 按照磋商文件中提供的响应文件格式和要求签字、盖章 |
| | | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
| | | 报价唯一 | 响应文件中只能有一个有效报价 |
| 2 | 响应性审查标 | 磋商报价 | 不超过磋商控制价 |
| | | 工期 | 60日历天 |
| | | 质量标准 | 达到国家或行业验收标准 |
| | | 投标有效期 | 开标之日起 60 日历天 |
| | | 已标价工程量清单 | 符合竞争性磋商文件中工程量清单的要求 |

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3.技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4.综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5.未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

**响应文件无效的情形：**

**5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：**

**5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；**

**5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；**

**5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；**

**5.1.4 电子响应文件未使用CA加密的；**

**5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。**

**5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：**

**5.2.1 未采用人民币报价的；**

**5.2.2 报价具有选择性；**

**5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。**

6.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9.确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

**9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。**

9.3 ☑磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

□采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10.报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

# 评审标准

<table>
<tr><td colspan="3">2.2 详细评审（综合计分法分值构成与评分标准）：</td></tr>
<tr><td>分值构成<br>（总分 100 分）</td><td colspan="2">1. 投标报价部分：30 分<br>2. 商务标部分：15分<br>3. 技术标部分：55分</td></tr>
<tr><td>评标基准价计算方法</td><td colspan="2">1.确定“评标基准值 ”价格分采用低价优先法计算，即通过初步评审满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价；</td></tr>
<tr><td>投标报价评审<br>（30分）</td><td colspan="2">1.本项目设有招标控制价，高于招标控制价的按废标处理。磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。<br>2、评审方法：投标报价等于评标基准价的，得满分30分。其他投标人的报价得分统一按照下列公示计算：最终报价得分＝（评标基准价÷评标报价）×30（评标报价指的是投标报价经过算术修正或者中小企业、残疾人及监狱企业价格扣除之后的价格）最终得分计算保留小数点两位。<br>3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、财库〔2022〕19 号文和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》的，对小型和微型企业的价格给予20%的扣除。<br>4、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，在满足资格项规定的条件后，其投标报价扣除20%后参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。注：以上价格扣除政策只享受一次，不得重复享受。投标报价扣除相应比例后称为“优惠后评标价 ”（即评标价）。中小企业用优惠后评标价参与评分。<br>凡未按规定提供《中小企业声明函》的，均不得统计为中小企业。（本项目专门面对中小企业，不再对中小企业进行价格扣除）</td></tr>
<tr><td></td><td>评分因素</td><td>评分标准</td></tr>
<tr><td></td><td>企业业绩（4分）</td><td>投标人近三年内承接过类似项目，提供一份合同得2分，最高4分。（含中标通知书和合同协议，以合同签订日期为准）</td></tr>
<tr><td></td><td>信用评价（2分）</td><td>根据《南召县政府采购信用评价实施办法》，投标人登录“南召县政府采购信用管理系统 ”打印并提交《南召县政府采购供应商信用记录表》。诚信评价为满分的得2分，90-99分（不含90分）之间得1分，90分以下的不得分。<br>网址：nanzhaoweb.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 商务标部分（15分） | 优惠条件及服务承诺（9分） | 针对招标工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，为发包人排忧解难，有利于提高工程质量，加快工程进度和保证连续施工等方面的承诺。<br>第一档：优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，翔实可行的得4分；<br>第二档：优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠较为合理，较为翔实可行的得2分；<br>第三档：优惠承诺基本符合工程情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本可行的得1分；<br>无此项服务承诺内容不得分。 |
| | | 服务承诺，包含售后响应时间、售后技术支持以及服务期满后的服务承诺等进行评分：<br>第一档（5分）：三项内容要素齐全，各项内容均具备实质性落地措施，贴合项目实际，完全满足售后需求；<br>第二档（3分）：提供售后方案，但关键内容存在缺项，仅具备基础服务框架， 内容较为简单；<br>第三档（1分）：有服务承诺，但内容与项目关联性不大；<br>本项缺项不得分。 |
| 技术标部分（55分） | 主要施工方法（10分） | 各项主要施工内容措施的科学先进、计划的合理可行、流水段的划分、各项交叉作业的切合实际、合理可行进行综合比较（10分） ①提供的施工方法包含以上内容且完整详尽、措施的科学 先进、计划的合理性较强的，得10分；②提供的施工方法包含以上内容且完整且较为完整详细、措施有一定的科学先进、计划有合理性的，得6分； ③有施工方法的内容，但内容措施的科学性、合理性一般的，得2分。未提供的不得分。 |
| | 工程施工重点、难点分析及对策 (5分） | 针对本项目工程特点、难点的分析的合理性，方案的科学、 针对性进行综合比较 (5分） ①针对本项目特点、难点的分析详尽、合理可行，且方案科学性强、针对措施切实有效的，得5分；②针对本项目特点、难点的分析完整、合理，且方案科学性、 针对措施一般有效的，得3分；③有本项目特点、难点的分析内容，但方案科学性、针对性均一般的，得1分。未提供的不得分。 |
| | 质量管理体系与措施 (10分） | 根据质量计划、岗位职责、材料采购、过程控制及检验、分 项措施，进行综合比较 (10分） ①质量计划完整详尽、岗位职责分明、材料采购、过程控制及检验、分项措施针对性切实有效的，得10分；②质量计划基本完整、岗位职责分明、材料采购、过程控制及检验、分项措施针对性有效的，得7 分；③质量计划、岗位职责、材料采购、过程控制及检验、分项措施一般的，得3分。未提供的不得分。 |
| | 确保文明施工、环保施工的技术组织措施（5分） | 针对文明施工，环保施工的技术措施，进行综合比较 (5分） ①针对本项目确保文明施工，具有先进、具体、详尽完整、可行的实施措施，<br>采用规范正确清晰、切实可行的，得5分； ②针对本项目确保文明施工，有具体、完整、可行的实施措 施，采用规范正确清晰的，得3<br>分； ③本项目确保文明施工，有基本可行的实施措施、采用规范模糊的，得1分。未提供的不得分。 |

| | | |
|---|---|---|
| | 组织机构及管理人员(5分） | 对拟投入本项目的组织机构模式及管理人员进行综合比较 （5分）①组织机构模式及管理人员合理并满足工程施工需要，且各部门责任、任务明确的，得5分②组织机构模式及管理人员基本满足施工需要，各部门责任、任务模糊的，得2分。未提供的不得分。 |
| | 资源配置计划（3分） | 根据劳动力计划、设备及材料供应计划、主要施工设备、检 测设备满足工程 进度及施工管理需要，进行综合打分 （3 分） ①各种计划合理可行，各种设备的资源配置合理的，得 3分；②计划一般，设备资源配置一般的，得1分。未提供的不得分。 |
| | 工程进度计划与措施 （5分） | 根据确保工期的技术组织措施合理性、可行性情况进行综合 比较(5分） ①确保工期的技术组织措施合理性强、可行性强，且内容详尽<br>的，得5分； ②工期的技术组织措施合理性、可行性及内容一般的，得3分； ③技术措施一般的，得 1 分。未提供的不得分。 |
| | 紧急情况的处理措施、应急预案及风险控制（8分） | 紧急情况的处理措施、应急预案及相关风险控制措施进行综 合比较（8分） ①紧急情况的处理措施、应急预案及相关风 险控制措施健全有效、合理性强 的 ，得8分； ②紧急处理等措施健全、具有合理性<br>的，得4分； ③紧急处理措施、合理化建议均一般的，得2分。未提供的不得分。 |
| | 合理化建议（4 分） | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料的情况及合理化建议 进行综合比较 （4 分） ①采用新工艺、新技术、新设备、新材料程度及在缩短工期、 降低工程费用、 提高工程质量等方面的措施具体有效、可 实施性强，且合理化建议切实可行的 ，得4分； ②相关措施有可实施<br>性，合理化建议可行的，得2分； ③相关措施可实施性、合理化建议均一般的，得1分。未提供的不得分。 |

11.有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12.若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

**六、成交通知及签订合同**

1.成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“南召县公共资源交易中心网”上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2.发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“南召县公共资源交易中心公共服务平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登录南召县公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3.签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

**七、质疑与答复**

1.根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南召县公共资源交易系统并电话通知项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

**八、注意事项**

1.如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2.供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3.供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4.本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

# 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系，也可与以下电话联系。

中国农业银行　　业务负责人：郑转　　联系电话：0377-68013039

中国建设银行　　业务负责人：姜鹏　　联系电话：15139019891

中原银行　　业务负责人：吴迪　　联系电话：18537789808

**为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。**

第五章 政府采购合同条款（草案）

(GF-2017-0201)

# 建设工程施工合同

住 房 和 城 乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____（以下简称甲方）

承包人（全称）：_____（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

**一、工程概况**

1.工程名称：_____

2.工程地点：_____

3.资金来源：_____

4.工程内容：_____

5.工程承包范围：_____

**二、合同工期**

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

**三、质量标准**

工程：_____

**四、签约合同价**

1、签约合同总价为：（大写）：_____

（小写）：_____

**五、项目经理**

承包人项目经理：_____

**六、合同文件构成**

本合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与本合同有关的协议和文件，经甲、乙双方签字确认后，均构成本合同组成部分。

双方有关工程的洽商、工程量变更和单价变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

**七、承诺**

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

**八、签订时间**

本合同于_____年_____月_____ 日签订。

**九、签订地点**

本合同在_____签订

**十、补充协议**

合同未尽事宜，由甲、乙双方另行商订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

**十一、合同份数**

合同同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

**十二、合同生效**

本合同经甲、乙双方法定代表人或授权委托人签字，并加盖单位公章或合同专用章后生效。

双方签字盖章：

| | |
|---|---|
| **发包人：(公章)** | **承包人：(公章)** |
| **法定代表人或其委托代理人：**<br>**（签字）** | **法定代表人或其委托代理人：**<br>**（签字）** |
| **组织机构代码：**_____ | **组织机构代码：**_____ |
| **地 址：**_____ | **地 址：**_____ |
| **邮政编码：**_____ | **邮政编码：**_____ |
| **电 话：**_____ | **电 话：**_____ |
| **传 真：**_____ | **传 真：**_____ |
| **电子信箱：**_____ | **电子信箱：**_____ |
| **开户银行：**_____ | **开户银行：**_____ |
| **账 号：**_____ | **账 号：**_____ |

**签订日期：　　年　月　日**

## 第二部分　通用条款

通用条款参照（GF—2017—0201）

## 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

采购文件及其澄清或修改、补充通知、答疑；响应文件及其附件；施工图会审纪要；双方往来函件、洽商、会议纪要（如有）；设计变更、工程签证、技术核定单；监理发布的奖罚通知等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人、监理人、承包人的现场办公场所　。

1.1.3.9 永久占地包括：规划红线范围内的地域　。

1.1.3.10 临时占地包括：为实施工程需要临时占用的土地，相关的占地审批手续、占地费用及场地复原工作均由承包人负责和承担　。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规、技术标准 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款**1.4.1**。对不在规范验评范围内的项目，按照批准的施工图纸、设计单位要求、发包人和承包人双方议定的补充技术标准执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

_____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

**（1）补充协议、会议纪要；**

**（2）专用合同条款及其附件；**

**（3）合同协议书；**

**（4）成交通知书,在采购过程中及合同谈判过程中形成的澄清、补遗、纪要等文件；**

**（5）采购文件、响应文件、响应函及最后报价；**

**（6）通用合同条款；**

**（7）技术规格说明书；**

**（8）图纸；**

**（9）已标价工程量清单或预算书；**

**（10）其他合同文件。**

以上文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

以上各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改（包括变更、协议、纪要、备忘录等），属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

图纸与技术标准和要求中约定有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前**10**日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：蓝图四套、电子版施工图纸一套；

发包人向承包人提供图纸的内容：采购范围内全部图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计；危大工程专项施工方案；施工进度计划网络图；人员、机械、材料计划；资金使用计划表；监理工程师要求的其他资料。

承包人提供的文件的期限为：按监理工程师要求提供；

承包人提供的文件的数量为：按监理工程师要求提供；

承包人提供的文件的形式为：纸质版和电子版同时提供；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款1.6.5。

**1.7 联络**

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部办公室；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：监理人施工现场办公室；

监理人指定的接收人为：_____。

**1.10 交通运输**

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：用地范围以内为场内交通，以外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责场内道路和交通设施的修建、日常管理、维护、维修及拆除，并承担由此产生的一切费用。发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/承担。

**1.11 知识产权**

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款1.11.1。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款1.11.1。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款1.11.2。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款1.11.2。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款1.11.4。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　名：_____；

身份证号：_____；

职　务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人处理与本工程建设相关的事宜：负责施工现场协调工作；督促监理工程师行使职权、协调施工现场各方关系；对施工组织设计进行审核确认；对施工质量、工程进度、安全文明施工进行监督和督促；对进场材料、设备、构配件等进行质量监督和认可；对工程变更、工程量、工程造价审核确认；参与分部分项工程验收并签字确认；对工程进度款支付申请进行审核和确认；签发工程接受证书、签发缺陷责任终止证书、签发最终结清证书；涉及减轻或免除承包人的合同义务、现场变更签证、延期开工、工期顺延、工程变更、材料和设备的认质认价、工程计量、工程计价和竣工结算、工程款支付等事宜，必须按发包人规定的相关管理办法、计量程序、方法及规则执行，经发包人代表签字并加盖发包人行政公章或发包人项目行政公章后方有效。。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天内移交。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、用电由发包人提供接点，并且满足施工需要，接点到施工现场的管线、线路、水表、电表、相关设备由承包人负责安装并承担费用，水费、电费按自来水公司和电力部门实际收取的单价和价格由承包人承担；通讯问题承包人自行解决；场内临时道路由承包人负责，已包含在合同价格内。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：已提供。

发包人是否提供支付担保：_____。

发包人提供支付担保的形式：_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：完整的竣工资料、结算资料，承包人负责整理和提交的竣工验收资料应经监理和质检部门核验合格并办理竣工验收备案表，达到工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求及发包人资料交付要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：三套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版和电子版。

（10）承包人应履行的其他义务：_____/_____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于22天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：_____。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人应承担违约金(　)元/天 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权责令承包人限期改正，否则承包人应向发包人支付(　)元的违约金，且发包人有权单方面解除施工合同 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人应向发包人支付(　)元的违约金，且发包人有权单方面解除施工合同 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：正式开工7天前提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告及联系方式，并提交以上人员的岗位证书或注册执业资格证书、职称证书等。。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权责令承包人限期改正，否则承包人应向发包人支付(　)元的违约金，且发包人有权单方面解除施工合同。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经监理人书面同意，单月超过5天者，应征得发包人书面同意 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权责令承包人限期改正，否则承包人应向发包人支付(　)元的违约金，且发包人有权单方面解除施工合同 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应承担违约金(　)元/天。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行合同通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：按采购文件执行。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按采购文件执行。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照监理合同约定执行。

关于监理人的监理权限：按照监理合同约定执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人免费向监理人提供工作需要的现场办公用房。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　名：_____；

职　务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

监理人对以下事项进行确定时，必须有发包人的书面授权。

（1）确定替代材料或工程设备的价格；

（2）确定工程变更的内容和价格；

（3）确定工程变更的工期调整 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____。

关于工程奖项的约定：_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：保证达到市级安全文明工地标准,否则承包人承担违约责任，违约金为本项目安全文明施工费的　　%；

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人负责施工及停工期间的治安保卫工作 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在工程开工后7天内编制施工现场治安管理计划，制定应对突发治安事件的紧急预案，并报备给监理人及发包人。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）承包人保证达到市级安全文明工地标准。

（2）承包人须按照经批准的《施工组织设计》规定的施工现场平面图，布置功能分区和区内机械设备、材料、安全施工设施，做好施工现场标识、标牌；派专人维持场内外卫生环境；建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放整齐，并做统一标识；按照相关政府部门的规定，做好食堂、卫生间卫生及生活垃圾的清理工作；根据不同施工阶段的需要，承包人应服从发包人对现场平面布置的要求，如需承包人调整（含拆除、迁建、恢复）的，承包人应积极服从。

（3）工程施工中所产生的建筑垃圾承包人应及时外运至政府部门允许的堆弃地点，相关费用已包含在合同价款内。

（4）任何时候严禁高空抛物。否则每发现一次，承包人向发包人支付违约金　　元，由此引起的一切后果由承包人承担。

（5）承包人应做好施工期间的降排水措施，阴雨天施工，承包人应及时修建临时抽排水设施，保持施工场地排水通畅；按有关规定妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、建筑垃圾等各种影响环境的因素；

（6）承包人应保证施工现场符合地方政府关于环境治理（包括但不限于扬尘、防霾治理、工程车辆挂遮尘布、清洗车身等）的相关规定；

（7）以上与安全、文明、环境保护相关的措施费用均已含在合同价款内，由于承包人施工原因造成的安全、文明、环境污染事件，承包人应负全部责任并承担由此发生的所有费用。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行豫建设标[2016]47号文规定。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款7.1.1。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。工程进度计划的修改，不构成对合同工期的变更，不得作为工期顺延的依据，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前7天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：_____

1.重大设计变更导致工期延误；2.政策、法律、法规变化导致工期延误；3.不可抗力。此延误工期须在发生后七天内办理签证 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

_____。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：____

_____。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款7.6 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 以当地气象部门公布的异常恶劣气候条件记录为准 ；

（2）_____/_____；

（3）_____/_____。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：双方协商确定 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：材料设备到达施工现场后由承包人负责保管并承担费用 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照发包人和监理工程师的要求执行 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规范、标准和发包人、监理人的要求执行。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规范、标准和发包人、监理人的要求执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规范、标准和发包人、监理人的要求执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按相关规范、标准和发包人、监理人的要求执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用合同条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

**（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；**

**（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；**

**（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。**

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取由发包人根据项目具体情况综合考虑后确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：由发包人根据项目具体情况确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

**（1）合同约定的施工期间的人工、材料、机械设备市场价格变化；**

**（2）除不可抗力因素外的异常恶劣的气候条件的影响；**

**（3）一周内连续停水、停电8小时以内的；**

**（4）为保证工程质量或工期而采取的各项措施并因此而增加的费用；**

**（5）工程正式交付发包人前的维护和成品、半成品保护费用；**

（6）因接受质量、安全、治安、卫生、环保、市政、城管等方面的管理而增加的各种费用；

（7）除了合同约定的工程变更或者现场签证外，已标价的工程量清单不做任何调整。

（8）除不可抗力因素外，作为一个有经验的承包商应该能够预见的风险；

风险费用的计算方法：已包含在合同价格中。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价款的**10%**。

预付款支付期限：供应商人员、设备进场后**7**天内。

预付款扣回的方式：从支付第一次工程进度款时开始按比例扣回，在第 次支付工程进度款时全部扣回完毕。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：支付预付款**3**天前。

预付款担保的形式为：发包人认可的金融机构出具的保函或担保。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》**[GB50500—2013]**、河南省现行相关预算定额和省、市工程造价管理文件。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：执行通用条款**12.3.2**（或者按形象进度计量）。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用条款**12.3.4**。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：**同12.3.2计量周期**。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：**执行通用合同条款**。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：**执行通用合同条款**。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：14天。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天。

（2）发包人支付进度款的期限：**执行通用合同条款**。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

### 13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：**执行通用合同条款13.2.2**。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：____。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：**执行通用合同条款**。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____。

### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/_____。

（1）单机无负荷试车费用由____/_____承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内 。

竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用条款14.1 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后56天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限： 执行通用合同条款 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按监理人或发包人委托的有资质的第三方造价咨询机构要求的方式和程序执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 贰份 。

承包人提交最终结清申请单的期限： （1）承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后28天内提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。（2）如缺陷责任期届满，但仍有缺陷责任期满前已知的因质量问题未修复或未修复完成的工程的，承包人应承担修复责任，并在承担责任后，再向发包人提交最终结清申请单，顺延期间不计入期限。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 56天 。

（2）发包人完成支付的期限： 14天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：竣工结算价款的3%；

（2）/ 的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书 （供应商承诺的保修期优于采购文件要求的，按其承诺执行）。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按发包方要求执行 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款16.1.1 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：相应顺延工期，发包人不再承担其他违约责任。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方事先协商一致。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：相应顺延工期，发包人不再承担其他违约责任。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：相应顺延工期，发包人不再承担其他违约责任。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：相应顺延工期，发包人不再承担其他违约责任。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 56 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：对监理人或发包人提出的限期整改要求在规定期限内拒不整改或整改不符合要求的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：承包人应限期整改，并按转包或违法分包工程造价的 %承担违约金，每次不少于 元；

（2）因承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：承包人应限期整改，更换不合格的处理和工程设备，并按不合格的材料和工程设备的 %承担违约金，每次不少于 元；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：承包人应限期整改直至工程质量符合合同约定，情节严重的或者发包人拒不整改的，发包人有权单方面解除合同，同时承包人应按合同约定承担工程质量、工期延误、工程费用增加等违约责任以及由此给发包人造成的投资、信誉等损失；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：承包人应承担违约金，每发生一次次不少于 元；

**（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：工期每延误一天，承包人应承担违约金　元，工期延误超过　天的，发包人有权解除合同。**

**（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可以另行安排修复，承包人应承担修复发生的实际费用并另加15%管理费；**

**（7）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：　　。**

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款16.2.3。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：　　。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：政府政策及法规变动，周边市政路网调整，自然灾害等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款18.1。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

否。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款18.7。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

**20.4仲裁或诉讼**

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

**21补充条款**

承包人应自备发电机组、水池和临时消防设施及防尘喷洗装置等设施（费用自理）。

施工区域内产生的垃圾（含建筑垃圾、生活垃圾、污水等）承包人外弃到政府指定位置，费用已包含在合同价格中。

# 第四部分 附件

## 工程质量保修书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_____（工程全称）签订工程质量保修书。

**一、工程质量保修范围和内容**

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_____。

**二、质量保修期**

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍 年；

3．装修工程为 贰 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；

5．供热与供冷系统为 贰 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 贰 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

_____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

**三、缺陷责任期**

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

**四、质量保修责任**

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

**五、保修费用**

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

**六、双方约定的其他工程质量保修事项：**

_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| | |
|---|---|
| 发包人(公章)：_____ | 承包人(公章)：_____ |
| 地　址：_____ | 地　址：_____ |
| 法定代表人(签字)：_____ | 法定代表人(签字)：_____ |
| 委托代理人(签字)：_____ | 委托代理人(签字)：_____ |
| 电　话：_____ | 电　话：_____ |
| 传　真：_____ | 传　真：_____ |
| 开户银行：_____ | 开户银行：_____ |
| 账　号：_____ | 账　号：_____ |
| 邮政编码：_____ | 邮政编码：_____ |

# 第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1.供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

_____（项目名称）

**项目编号：**

# 响 应 文 件

供应商：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名）

年____月____ 日

## 一、响应函格式

### 响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第__项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2.我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3.若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4.我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5.本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（电子签章）：_____

法定代表人或负责人或被授权人签名（电子签名）：_____

日期：____年____月____日

**二、法定代表人或负责人授权委托书格式：**

## 法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（电子签名）：

被授权人签名（签名）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____ 日

三、报价一览表格式

| | |
|---|---|
| 项目名称 | |
| 项目编号 | |
| 供应商 | |
| 磋商报价 | 大写：（￥：） |
| 工期 | |
| 质量 | |
| 磋商有效期 | |
| 备注 | |

供应商名称（电子签章）：_____

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签名）：_____

日期：____年____月____日

**四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；**

审计或财务报告说明：

1.提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2.供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

**声明函**

（法定代表人或其授权代表）代表___（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商名称（电子签章）：_____

法定代表人（负责人）或授权代表（电子签名）：_____

日期：____年____月____日

## 五、已标价工程量清单

**六、供应商诚信承诺书**

# 诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1.本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成分，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报， 自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2.本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反， 自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（电子签章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签名）：

电话：

日期：____年____月____ 日

## 七、供应商认为需要的其他文件资料

### 1. 资格审查资料

<table>
<tr><td>供应商名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2"></td><td>网址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>供应商资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="5">其中</td><td>项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td>高级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td>中级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2"></td><td>初级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2"></td><td>技工</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围备注</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

附：本表后附营业执照、资质证书等相关证明资料并加盖公章

2.项目管理机构

## （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# （二）主要人员简历表

**“主要人员简历表”中的项目经理应附注册证、安全生产考核合格证等复印件，管理过的项目业绩须附中标通知书、合同协议书复印件；其他主要人员应附执业证或上岗证书。**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | | 年龄 | | 学历 | |
| 职称 | | 职务 | | 拟在本合同任职 | |
| 毕业学校 | 年　毕业于　　学校　　专业 | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | |
| 时间 | 参加过的类似项目 | | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 3.施工组织设计

1.供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

**4.声明函**

# 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔 2020 〕46号 ） 的规定 ，本公司（联合体 ）参加_____（单位名称 ）_____ 的___（项目名称）_____ 采购活动 ，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.___（标的名称）___ ，属于（采购文件中明确的所属行业）___行业 ；承建（承接）企业为____（企业名称）_____，从业人员_____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元,属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.___（标的名称）___，属于（采购文件中明确的所属行业）_____行业 ；承建（承接）企业为____（企业名称）___，从业人员_____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子公章）：

日　　期:

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

# 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

# 监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

**按照南召县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南召县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交承诺函中1-6项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。**

# 南召县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

5、供应商认为有必要的或磋商文件要求提供的其他资料