工程名称：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

标段名称：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

投标总价

投标总价（小写）：1302610.68

（大写）：壹佰叁拾万贰仟陆佰壹拾元陆角捌分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字及盖章）

中华人民共和国一级注册造价工程师 杨春艳 B111441000011198 河南嘉泰工程管理有限公司 有效期至：2027年12月31日

编 制 时 间：

土建工程 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：土建工程

标段名称：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

投标总价

投标总价（小写）：1,023,637.51

（大写）：壹佰零贰万叁仟陆佰叁拾柒元伍角壹分

投 标 人 ： （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： （签字或盖章）

编 制 人 ： （签字及盖章）

编 制 时 间 ：



工程项目清单汇总表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	855066.74
1.1	土建工程	783696.18
1.2	设备安装部分	71370.56
2	措施项目	24050.24
2.1	其中：安全生产措施项目	14430.14
3	其他项目	60000
3.1	暂列金额	60000
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	84520.53
合　　计		1,023,637.51

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土建工程					783696.18
1	041001002002	拆除人行道	1.材质:透水砖 2.厚度:6cm	m2	1128	6.26	7061.28
2	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1.材质:混凝土道牙	m	282	7.66	2160.12
3	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖300*150*60 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:4cm厚中粗砂	m2	733.5	92.18	67614.03
4	040101001002	挖一般土方	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:30cm	m3	1367.14	5.84	7984.10
5	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:废弃透水砖及余土	m3	1382.51	13.19	18235.31
6	010103001002	平整场地	1.土石类别:一二类土	m2	4435.92	1.75	7762.86
7	040202010002	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:15cm	m2	4015.97	32.71	131362.38
8	040203007004	水泥混凝土	1.名称:透水混凝土（粒径4-6mm） 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:5cm	m2	4015.97	36.00	144574.92
9	040203007005	水泥混凝土	1.名称:透水混凝土（粒径10-12mm） 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:10cm	m2	4015.97	57.35	230315.88
10	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型:透水混凝土 2.油漆品种、刷漆遍数:环氧树脂耐磨漆三遍	m2	4015.97	11.30	45380.46
11	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩道牙1000*300*100 2.垫层材料品种、厚度:C15混凝土垫层	m	35	73.09	2558.15
本页小计							665009.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩道牙1000*300*80 2.垫层材料品种、厚度:C15混凝土垫层	m	2037.19	58.26	118686.69
		设备安装部分					71370.56
13	040804001001	配管	1.材质:PVC线管 2.规格:Φ20	m	1000	18.34	18340.00
14	040804001002	配管	1.材质:PVC线管 2.规格:Φ25	m	800	21.42	17136.00
15	040804002001	配线	1.配线形式:穿管 2.型号:超五类无氧铜网线	m	1200	5.36	6432.00
16	030501015001	交换机	1.名称:POE交换机	台	2	1284.90	2569.80
17	030501004001	存储设备	1.名称:硬盘	台	2	491.07	982.14
18	080808008001	监控摄像设备	1.摄像机类型、规格、安装部位:摄像头	套	20	456.80	9136.00
19	030506015001	录像设备	1.名称:录像机 2.规格:8路双盘位	台	2	1591.92	3183.84
20	030503003001	控制箱	1.名称:室外防水壁装箱 2.规格:400*500*300，不锈钢	台	2	722.54	1445.08
21	040205002001	交通标志杆	1.类型:室外摄像机立杆 2.材质:钢管 3.规格尺寸:2.8米	根	18	393.55	7083.90
22	031301004001	成品支架	1.名称:摄像头枪机横臂支架	套	20	150.69	3013.80
23	080801008001	显示器(屏)	1.名称:24村显示器	套	2	1024.00	2048.00
本页小计							190057.25
合　计							855066.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页　共 23 页

项目编码	041001002002	项目名称	拆除人行道			计量单位	m2
项目特征	1.材质:透水砖 2.厚度:6cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.19
1.1	普工	工日	0.00945	-	-	87.1	0.82
1.2	一般技工	工日	0.0189	-	-	134	2.53
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.83	1.83
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.19
5	管理费	-	-				0.7
6	利润	-	-				0.37
综合单价							6.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 2 页　共 23 页

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平(缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材质:混凝土道牙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.34
1.1	普工	工日	0.01155	-	-	87.1	1.01
1.2	一般技工	工日	0.0231	-	-	134	3.10
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.24	2.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.34
5	管理费	-	-				0.86
6	利润	-	-				0.46
综合单价							7.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 3 页　共 23 页

项目编码	040204001002	项目名称	人行道块料铺设			计量单位	m2
项目特征	1.块料品种、规格:透水砖300*150*60 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:4cm厚中粗砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.03
1.1	定额工日	工日	0.136	-	-	87.1	11.85
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.18	4.18
2	材料费	-	-	-	-	-	68.75
2.1	其他材料费	元	0.506372	-	-	1	0.51
2.2	砂子	m3	0.0393	-	-	120	4.72
2.3	透水砖	m2	1.0375	-	-	61.23	63.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.78
5	管理费	-	-				4.15
6	利润	-	-				3.25
综合单价							92.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 4 页　共 23 页

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:30cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.75
1.1	普工	工日	0.0266	-	-	87.1	2.32
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.43	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.51
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0017	-	-	1149.61	1.95
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.38	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.26
5	管理费	-	-				0.34
6	利润	-	-				0.24
综合单价							5.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 5 页　共 23 页

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废弃透水砖及余土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.02
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.35	0.35
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.65
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50
3.2	自卸汽车	台班	0.0086	-	-	966.83	8.31
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.84	1.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.67
5	管理费	-	-				0.31
6	利润	-	-				0.21
综合单价							13.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 6 页　共 23 页

项目编码	010103001002	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.土石类别:一二类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.56
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.27	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.68
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.03
综合单价							1.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 7 页　共 23 页

项目编码	040202010002	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:碎石 2.厚度:15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.33
1.1	普工	工日	0.01223	-	-	87.1	1.07
1.2	一般技工	工日	0.01223	-	-	134	1.64
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.63	1.63
2	材料费	-	-	-	-	-	23.2
2.1	其他材料费	元	0.319909	-	-	1	0.32
2.2	碎石	m3	0.1989	-	-	115.03	22.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.93
3.1	钢轮内燃压路机	台班	0.00029	-	-	381.84	0.11
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00161	-	-	604.21	0.97
3.3	平地机	台班	0.0018	-	-	747.75	1.35
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.5	0.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.46
5	管理费	-	-				1.29
6	利润	-	-				0.96
综合单价							32.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 8 页　共 23 页

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.名称:透水混凝土（粒径4-6mm） 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.78
1.1	普工	工日	0.02511	-	-	87.1	2.19
1.2	一般技工	工日	0.04475	-	-	134	6.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.6	4.60
2	材料费	-	-	-	-	-	18.02
2.1	水	m3	0.01175	-	-	3.6	0.04
2.2	其他材料费	元	0.645756	-	-	1	0.65
2.3	钢模板	kg	0.00774	-	-	4.3	0.03
2.4	电	kW·h	0.0182	-	-	0.74	0.01
2.5	预拌混凝土	m3	0.051	-	-	341	17.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.8
5	管理费	-	-				2.98
6	利润	-	-				2.22
综合单价							36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 9 页　共 23 页

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.名称:透水混凝土（粒径10-12mm） 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.39
1.1	普工	工日	0.03026	-	-	87.1	2.64
1.2	一般技工	工日	0.05385	-	-	134	7.22
1.3	其他人工费	元	1	-	-	5.54	5.54
2	材料费	-	-	-	-	-	35.68
2.1	水	m3	0.01675	-	-	3.6	0.06
2.2	其他材料费	元	0.645756	-	-	1	0.65
2.3	预拌混凝土	m3	0.102	-	-	341	34.78
2.4	钢模板	kg	0.02124	-	-	4.3	0.09
2.5	电	kW·h	0.0363	-	-	0.74	0.03
2.6	铁件	kg	0.025	-	-	4.5	0.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.07
5	管理费	-	-				3.6
6	利润	-	-				2.68
综合单价							57.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1.基层类型:透水混凝土 2.油漆品种、刷漆遍数:环氧树脂耐磨漆三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.82
1.1	普工	工日	0.008	-	-	87.1	0.70
1.2	一般技工	工日	0.01599	-	-	134	2.14
1.3	高级技工	工日	0.00266	-	-	201	0.53
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.45	0.45
2	材料费	-	-	-	-	-	6.17
2.1	环氧树脂	kg	0.2	-	-	27.5	5.50
2.2	丙酮	kg	0.0429	-	-	9.46	0.41
2.3	乙二胺	kg	0.0084	-	-	30.6	0.26
2.4	石英粉	kg	0.0084	-	-	1.4	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.44
3.1	轴流通风机	台班	0.01	-	-	39.97	0.40
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.43
5	管理费	-	-				0.57
6	利润	-	-				0.3
综合单价							11.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:花岗岩道牙1000*300*100 2.垫层材料品种、厚度:C15混凝土垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.97
1.1	普工	工日	0.019214	-	-	87.1	1.67
1.2	一般技工	工日	0.025457	-	-	134	3.41
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.89	2.89
2	材料费	-	-	-	-	-	61.77
2.1	水	m3	0.005735	-	-	3.6	0.02
2.2	其他材料费	元	0.806432	-	-	1	0.81
2.3	预拌混凝土	m3	0.0303	-	-	308	9.33
2.4	石质立缘石	m	1.01	-	-	49.5	50.00
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.0062	-	-	255.73	1.59
2.6	预拌水泥砂浆	m3	0.0001	-	-	282.25	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.74
5	管理费	-	-				1.92
6	利润	-	-				1.43
综合单价							73.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	040204004004	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:花岗岩道牙1000*300*80 2.垫层材料品种、厚度:C15混凝土垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.37
1.1	普工	工日	0.017766	-	-	87.1	1.55
1.2	一般技工	工日	0.023538	-	-	134	3.15
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.67	2.67
2	材料费	-	-	-	-	-	47.8
2.1	水	m3	0.00383	-	-	3.6	0.01
2.2	其他材料费	元	0.775985	-	-	1	0.78
2.3	预拌混凝土	m3	0.0202	-	-	308	6.22
2.4	石质立缘石	m	1.01	-	-	38.79	39.18
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.0062	-	-	255.73	1.59
2.6	预拌水泥砂浆	m3	0.0001	-	-	282.25	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.17
5	管理费	-	-				1.77
6	利润	-	-				1.32
综合单价							58.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	040804001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质:PVC线管 2.规格:Φ20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.2
1.1	普工	工日	0.02013	-	-	87.1	1.75
1.2	一般技工	工日	0.04088	-	-	134	5.48
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.97	3.97
2	材料费	-	-	-	-	-	3.02
2.1	其他材料费	元	0.00028	-	-	1	0.00
2.2	镀锌铁丝	kg	0.00257	-	-	5.32	0.01
2.3	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.4	Φ20PVC线管	m	1.06	-	-	2.83	3.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.05
3.1	载重汽车	台班	0.00179	-	-	398.64	0.71
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.34	0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.27
5	管理费	-	-				2.09
6	利润	-	-				0.98
综合单价							18.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	040804001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.材质:PVC线管 2.规格:Φ25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.2
1.1	普工	工日	0.02013	-	-	87.1	1.75
1.2	一般技工	工日	0.04088	-	-	134	5.48
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.97	3.97
2	材料费	-	-	-	-	-	6.1
2.1	其他材料费	元	0.00028	-	-	1	0.00
2.2	镀锌铁丝	kg	0.00257	-	-	5.32	0.01
2.3	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.4	Φ25PVC线管	m	1.06	-	-	5.74	6.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.05
3.1	载重汽车	台班	0.00179	-	-	398.64	0.71
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.34	0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.35
5	管理费	-	-				2.09
6	利润	-	-				0.98
综合单价							21.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	040804002001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:穿管 2.型号:超五类无氧铜网线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.96
1.1	安装工	工日	0.013	-	-	134	1.74
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	2.95
2.1	其他材料费	元	0.04	-	-	1	0.04
2.2	超五类无氧铜网线	m	1.05	-	-	2.77	2.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.001	-	-	5.54	0.01
3.2	对讲机(一对)	台班	0.005	-	-	4.14	0.02
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.95
5	管理费	-	-				0.28
6	利润	-	-				0.13
综合单价							5.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	030501015001	项目名称	交换机			计量单位	台
项目特征	1.名称:POE交换机						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	444.97
1.1	人工费调整	元	-22.47	-	-	1	-22.47
1.2	安装工	工日	3	-	-	134	402.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	65.44	65.44
2	材料费	-	-	-	-	-	705.13
2.1	其他材料费	元	7.88	-	-	1	7.88
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	2.04	-	-	3.58	7.30
2.3	铜端子	个	2.04	-	-	0.4	0.82
2.4	POE交换机	台	1	-	-	690	690.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.9
3.1	机械费调整	元	-0.5	-	-	1	-0.50
3.2	笔记本电脑	台班	1	-	-	9.12	9.12
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.28	2.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1161
5	管理费	-	-				83.89
6	利润	-	-				40.01
综合单价							1284.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	030501004001	项目名称	存储设备			计量单位	台
项目特征	1.名称:硬盘						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.32
1.1	人工费调整	元	-424.27	-	-	1	-424.27
1.2	安装工	工日	3	-	-	134	402.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	38.59	38.59
2	材料费	-	-	-	-	-	349.34
2.1	其他材料费	元	3.7	-	-	1	3.70
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	2.04	-	-	3.58	7.30
2.3	铜端子	个	2.04	-	-	0.4	0.82
2.4	硬盘	台	1	-	-	350	350.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.51
3.1	机械费调整	元	-14.747	-	-	1	-14.75
3.2	笔记本电脑	台班	1.5	-	-	9.12	13.68
3.3	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.54	0.28
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.3	2.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	367.17
5	管理费	-	-				83.89
6	利润	-	-				40.01
综合单价							491.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	080808008001	项目名称	监控摄像设备			计量单位	套
项目特征	1.摄像机类型、规格、安装部位:摄像头						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	131.3
1.1	安装工	工日	0.84	-	-	134	112.56
1.2	其他人工费	元	1	-	-	18.74	18.74
2	材料费	-	-	-	-	-	289.46
2.1	其他材料费	元	4.455	-	-	1	4.46
2.2	摄像头	台	1	-	-	285	285.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.35
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.54	0.28
3.2	彩色监视器	台班	0.1	-	-	4.39	0.44
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.63	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	422.11
5	管理费	-	-				23.49
6	利润	-	-				11.2
综合单价							456.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	030506015001	项目名称	录像设备			计量单位	台
项目特征	1.名称:录像机 2.规格:8路双盘位						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	235.6
1.1	安装工	工日	1.5	-	-	134	201.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	34.6	34.60
2	材料费	-	-	-	-	-	1294.37
2.1	其他材料费	元	4.365	-	-	1	4.37
2.2	硬盘录像机	台	1	-	-	1290	1290.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1529.97
5	管理费	-	-				41.95
6	利润	-	-				20
综合单价							1591.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	030503003001	项目名称	控制箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:室外防水壁装箱 2.规格:400*500*300，不锈钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	157.91
1.1	普工	工日	0.263	-	-	87.1	22.91
1.2	一般技工	工日	0.614	-	-	134	82.28
1.3	高级技工	工日	0.146	-	-	201	29.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.38	23.38
2	材料费	-	-	-	-	-	522.51
2.1	其他材料费	元	0.433328	-	-	1	0.43
2.2	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.3	松香焊锡丝	m	0.07	-	-	0.55	0.04
2.4	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.5	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	3.5	0.35
2.8	硬铜绞线	m	5.618	-	-	1.68	9.44
2.9	塑料管	kg	0.15	-	-	11.28	1.69
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	室外防水壁装箱	台	1	-	-	498	498.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	680.42
5	管理费	-	-				28.52
6	利润	-	-				13.6
综合单价							722.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	040205002001	项目名称	交通标志杆			计量单位	根
项目特征	1.类型:室外摄像机立杆 2.材质:钢管 3.规格尺寸:2.8米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	75.39
1.1	安装工	工日	0.48	-	-	134	64.32
1.2	其他人工费	元	1	-	-	11.07	11.07
2	材料费	-	-	-	-	-	298.34
2.1	其他材料费	元	26.344	-	-	1	26.34
2.2	室外摄像机立杆	套	1	-	-	272	272.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	373.73
5	管理费	-	-				13.42
6	利润	-	-				6.4
综合单价							393.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	031301004001	项目名称	成品支架			计量单位	套
项目特征	1.名称:摄像头枪机横臂支架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.83
1.1	安装工	工日	0.4	-	-	134	53.60
1.2	其他人工费	元	1	-	-	9.23	9.23
2	材料费	-	-	-	-	-	71.34
2.1	其他材料费	元	26.344	-	-	1	26.34
2.2	摄像头枪机横臂支架	套	1	-	-	45	45.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	134.17
5	管理费	-	-				11.19
6	利润	-	-				5.33
综合单价							150.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	080801008001	项目名称	显示器(屏)			计量单位	套
项目特征	1.名称:24村显示器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	125.05
1.1	安装工	工日	0.8	-	-	134	107.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	17.85	17.85
2	材料费	-	-	-	-	-	864.2
2.1	其他材料费	元	4.202	-	-	1	4.20
2.2	24寸显示器	台	1	-	-	860	860.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.71
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.2	-	-	5.54	1.11
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.6	0.60
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	990.96
5	管理费	-	-				22.37
6	利润	-	-				10.67
综合单价							1024

材料暂估单价及调整表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	14430.14	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	9620.1	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				24050.24	--
合　　计				24050.24	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	60000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计		60000			—

暂列金额明细表

标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			60000			
2.1				60000			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							

专业工程暂估价明细表

标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
1.1								
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
2.1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
3.1								
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

增值税计价表

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	939116.98	9	84520.53
合　　计					84520.53

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	预拌混凝土 C30	m3	409.62894	341	341	0			
2	碎石 综合	m3	798.776433	115.03	115.03	0			
3	石质立缘石 1000*300*80	m	2057.5619	38.79	38.79	0			
4	预拌混凝土 C30	m3	204.81447	341	341	0			
5	透水砖 300*150*50	m2	761.00625	61.23	61.23	0			
6	环氧树脂	kg	803.194	27.5	27.5	0			
7	预拌混凝土 C15	m3	42.211738	308	308	0			
8	摄像头	台	20	285	285	0			
9	室外摄像机立杆	套	18	272	272	0			
10	Φ25PVC线管 公称直径32mm以内	m	848	5.74	5.74	0			
11	超五类无氧铜网线	m	1260	2.77	2.77	0			
12	砂子 中粗砂	m3	28.82655	120	120	0			
13	预拌水泥砂浆 1:3	m3	12.847578	255.73	255.73	0			
14	Φ20PVC线管 公称直径32mm以内	m	1060	2.83	2.83	0			
15	硬盘录像机 8路H.265、H.264混合接入、8路1080P解码、1个千兆网口、2个USB2.0	台	2	1290	1290	0			
16	石质立缘石 1000*300*100	m	35.35	49.5	49.5	0			
17	24寸显示器	台	2	860	860	0			
18	丙酮	kg	172.285113	9.46	9.46	0			
19	POE交换机	台	2	690	690	0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：土建工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
20	乙二胺	kg	33.734148	30.6	30.6	0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

园林工程 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称：园林工程

标段名称：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

投标总价

投标总价（小写）：278,973.17

（大写）：贰拾柒万捌仟玖佰柒拾叁元壹角柒分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

工程项目清单汇总表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	249040.51
1.1	移栽	145981.91
1.2	新栽	103058.6
2	措施项目	6898.18
2.1	其中：安全生产措施项目	4259.53
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	23034.48
合　　计		278,973.17

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		移栽					145981.91
1	050102001001	移植乔木	1.种类:银杏 2.胸径/干径/米径/地径:7cm	株	30	27.32	819.60
2	050103001002	栽植乔木	1.种类:银杏 2.胸径/干径/米径/地径:7cm 3.养护期1年	株	30	82.69	2480.70
3	050102001002	移植乔木	1.种类:银杏 2.胸径/干径/米径/地径:10cm	株	37	67.52	2498.24
4	050103001003	栽植乔木	1.种类:银杏 2.胸径/干径/米径/地径:10cm 3.养护期1年	株	37	119.99	4439.63
5	050102001003	移植乔木	1.种类:木瓜 2.胸径/干径/米径/地径:8.5-9.5cm	株	89	45.89	4084.21
6	050103001004	栽植乔木	1.种类:木瓜 2.胸径/干径/米径/地径:8.5-9.5m 3.养护期1年	株	89	104.70	9318.30
7	050102001004	移植乔木	1.种类:木瓜 2.胸径/干径/米径/地径:11cm	株	21	67.52	1417.92
8	050103001005	栽植乔木	1.种类:木瓜 2.胸径/干径/米径/地径:11m 3.养护期1年	株	21	119.99	2519.79
9	050102001005	移植乔木	1.种类:独杆桂花 2.胸径/干径/米径/地径:4cm	株	14	19.53	273.42
10	050103001006	栽植乔木	1.种类:独杆桂花 2.胸径/干径/米径/地径:4cm 3.养护期1年	株	14	72.29	1012.06
11	050102001006	移植乔木	1.种类:独杆桂花 2.胸径/干径/米径/地径:5cm	株	15	27.32	409.80
12	050103001007	栽植乔木	1.种类:独杆桂花 2.胸径/干径/米径/地径:5cm 3.养护期1年	株	15	82.69	1240.35
本页小计							30514.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050102001007	移植乔木	1.种类:独杆桂花 2.胸径/干径/米径/地径:7cm	株	19	45.89	871.91
14	050103001008	栽植乔木	1.种类:独杆桂花 2.胸径/干径/米径/地径:7cm 3.养护期1年	株	19	104.70	1989.30
15	050102001008	移植乔木	1.种类:独杆桂花 2.胸径/干径/米径/地径:9cm	株	17	67.52	1147.84
16	050103001009	栽植乔木	1.种类:独杆桂花 2.胸径/干径/米径/地径:9cm 3.养护期1年	株	17	119.99	2039.83
17	050102001009	移植乔木	1.种类:雪松 2.胸径/干径/米径/地径:25-30cm	株	14	330.49	4626.86
18	050103001010	栽植乔木	1.种类:雪松 2.胸径/干径/米径/地径:25-30cm 3.养护期1年	株	14	294.50	4123.00
19	050102001010	移植乔木	1.种类:刺柏 2.胸径/干径/米径/地径:13-14cm	株	27	106.71	2881.17
20	050103001011	栽植乔木	1.种类:刺柏 2.胸径/干径/米径/地径:13-14cm 3.养护期1年	株	27	155.66	4202.82
21	050102001011	移植乔木	1.种类:刺柏 2.胸径/干径/米径/地径:17cm	株	28	220.64	6177.92
22	050103001012	栽植乔木	1.种类:刺柏 2.胸径/干径/米径/地径:17cm 3.养护期1年	株	28	219.10	6134.80
23	050102001012	移植乔木	1.种类:枇杷 2.胸径/干径/米径/地径:14-15cm	株	38	106.71	4054.98
24	050103001013	栽植乔木	1.种类:枇杷 2.胸径/干径/米径/地径:14-15cm 3.养护期1年	株	38	155.66	5915.08
本页小计							44165.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	050102001013	移植乔木	1.种类:百日红 2.胸径/干径/米径/地径:4-5cm	株	95	17.79	1690.05
26	050103001014	栽植乔木	1.种类:百日红 2.胸径/干径/米径/地径:4-5cm 3.养护期1年	株	95	72.29	6867.55
27	050102001014	移植乔木	1.种类:樱花 2.胸径/干径/米径/地径:10cm	株	1	67.52	67.52
28	050103001015	栽植乔木	1.种类:樱花 2.胸径/干径/米径/地径:10cm 3.养护期1年	株	1	119.99	119.99
29	050102002001	移植单株灌木	1.种类:丛生桂花	株	169	30.68	5184.92
30	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:丛生桂花 2.养护期1年	株	169	58.82	9940.58
31	050102002002	移植单株灌木	1.种类:小品 2.株高:4-6片，云片高1.4-1.7m	株	47	20.12	945.64
32	050103002002	栽植单株灌木	1.种类:小品 2.株高:4-6片，云片高1.4-1.7m 3.养护期1年	株	47	57.19	2687.93
33	050102002003	移植单株灌木	1.种类:黄杨球 石楠球 2.冠径:1.0m	株	177	30.68	5430.36
34	050103002003	栽植单株灌木	1.种类:黄杨球 石楠球 2.冠径:1.0m 3.养护期1年	株	177	58.82	10411.14
35	050102002004	移植单株灌木	1.种类:黄杨球 2.冠径:1.2m	株	15	30.68	460.20
36	050103002004	栽植单株灌木	1.种类:黄杨球 2.冠径:1.2m 3.养护期1年	株	15	58.82	882.30
37	050102003001	移植成片灌木	1.单位面积株数:36棵/平方米	m2	711.8	4.40	3131.92
38	050103003002	片植灌木	1.单位面积株数:36棵/平方米 2.养护期1年	m2	711.8	32.99	23482.28
		新栽					103058.60
本页小计							71302.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	050103001001	栽植乔木	1.种类:白腊 2.胸径/干径/米径/地径:10cm 3.四角树桩	株	266	258.71	68816.86
40	050103003001	片植灌木	1.种类:麦冬 2.单位面积株数:64棵/平方米	m2	660.4	51.85	34241.74
本页小计							103058.6
合　计							249040.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页　共 40 页

项目编码	050102001001	项目名称	移植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:银杏 2.胸径/干径/米径/地径:7cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.78
1.1	定额工日	工日	0.2	-	-	92	18.40
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.38	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	1.53
2.1	草绳	kg	3	-	-	0.51	1.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.31
5	管理费	-	-				3.21
6	利润	-	-				1.8
综合单价							27.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 2 页　共 40 页

项目编码	050103001002	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:银杏 2.胸径/干径/米径/地径:7cm 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	55.48
1.1	定额工日	工日	0.534	-	-	92	49.13
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.35	6.35
2	材料费	-	-	-	-	-	10.84
2.1	水	m3	2.475	-	-	3.6	8.91
2.2	肥料	kg	0.08	-	-	1.53	0.12
2.3	农药	kg	0.08	-	-	22.54	1.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.84
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	458.21	2.75
3.2	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.13	-0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.16
5	管理费	-	-				8.67
6	利润	-	-				4.86
综合单价							82.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 3 页　共 40 页

项目编码	050102001002	项目名称	移植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:银杏 2.胸径/干径/米径/地径:10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.64
1.1	定额工日	工日	0.42	-	-	92	38.64
1.2	其他人工费	元	1	-	-	5	5.00
2	材料费	-	-	-	-	-	2.04
2.1	草绳	kg	4	-	-	0.51	2.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.8
3.1	汽车式起重机	台班	0.021	-	-	543.35	11.41
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.61	-0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.48
5	管理费	-	-				7.07
6	利润	-	-				3.97
综合单价							67.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 4 页　共 40 页

项目编码	050103001003	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:银杏 2.胸径/干径/米径/地径:10cm 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	76.26
1.1	定额工日	工日	0.734	-	-	92	67.53
1.2	其他人工费	元	1	-	-	8.73	8.73
2	材料费	-	-	-	-	-	11.02
2.1	水	m3	2.525	-	-	3.6	9.09
2.2	肥料	kg	0.08	-	-	1.53	0.12
2.3	农药	kg	0.08	-	-	22.54	1.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.64
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	458.21	2.75
3.2	汽车式起重机	台班	0.021	-	-	543.35	11.41
3.3	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.74	-0.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100.92
5	管理费	-	-				12.22
6	利润	-	-				6.85
综合单价							119.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 5 页　共 40 页

项目编码	050102001003	项目名称	移植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:木瓜 2.胸径/干径/米径/地径:8.5-9.5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.33
1.1	定额工日	工日	0.34	-	-	92	31.28
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.05	4.05
2	材料费	-	-	-	-	-	2.04
2.1	草绳	kg	4	-	-	0.51	2.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.37
5	管理费	-	-				5.46
6	利润	-	-				3.06
综合单价							45.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 6 页　共 40 页

项目编码	050103001004	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:木瓜 2.胸径/干径/米径/地径:8.5-9.5m 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.14
1.1	定额工日	工日	0.704	-	-	92	64.77
1.2	其他人工费	元	1	-	-	8.37	8.37
2	材料费	-	-	-	-	-	10.93
2.1	水	m3	2.5	-	-	3.6	9.00
2.2	肥料	kg	0.08	-	-	1.53	0.12
2.3	农药	kg	0.08	-	-	22.54	1.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.84
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	458.21	2.75
3.2	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.13	-0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.91
5	管理费	-	-				11.4
6	利润	-	-				6.39
综合单价							104.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 7 页　共 40 页

项目编码	050102001004	项目名称	移植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:木瓜 2.胸径/干径/米径/地径:11cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.64
1.1	定额工日	工日	0.42	-	-	92	38.64
1.2	其他人工费	元	1	-	-	5	5.00
2	材料费	-	-	-	-	-	2.04
2.1	草绳	kg	4	-	-	0.51	2.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.8
3.1	汽车式起重机	台班	0.021	-	-	543.35	11.41
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.61	-0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.48
5	管理费	-	-				7.07
6	利润	-	-				3.97
综合单价							67.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 8 页　共 40 页

项目编码	050103001005	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:木瓜 2.胸径/干径/米径/地径:11m 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	76.26
1.1	定额工日	工日	0.734	-	-	92	67.53
1.2	其他人工费	元	1	-	-	8.73	8.73
2	材料费	-	-	-	-	-	11.02
2.1	水	m3	2.525	-	-	3.6	9.09
2.2	肥料	kg	0.08	-	-	1.53	0.12
2.3	农药	kg	0.08	-	-	22.54	1.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.64
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	458.21	2.75
3.2	汽车式起重机	台班	0.021	-	-	543.35	11.41
3.3	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.74	-0.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100.92
5	管理费	-	-				12.22
6	利润	-	-				6.85
综合单价							119.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 9 页　共 40 页

项目编码	050102001005	项目名称	移植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:独杆桂花 2.胸径/干径/米径/地径:4cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.59
1.1	定额工日	工日	0.15	-	-	92	13.80
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.79	1.79
2	材料费	-	-	-	-	-	0.18
2.1	水	m3	0.05	-	-	3.6	0.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.77
5	管理费	-	-				2.41
6	利润	-	-				1.35
综合单价							19.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103001006	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:独杆桂花 2.胸径/干径/米径/地径:4cm 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.17
1.1	定额工日	工日	0.454	-	-	92	41.77
1.2	其他人工费	元	1	-	-	5.4	5.40
2	材料费	-	-	-	-	-	10.75
2.1	水	m3	2.45	-	-	3.6	8.82
2.2	肥料	kg	0.08	-	-	1.53	0.12
2.3	农药	kg	0.08	-	-	22.54	1.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.84
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	458.21	2.75
3.2	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.13	-0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.76
5	管理费	-	-				7.39
6	利润	-	-				4.14
综合单价							72.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050102001006	项目名称	移植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:独杆桂花 2.胸径/干径/米径/地径:5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.78
1.1	定额工日	工日	0.2	-	-	92	18.40
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.38	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	1.53
2.1	草绳	kg	3	-	-	0.51	1.53
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.31
5	管理费	-	-				3.21
6	利润	-	-				1.8
综合单价							27.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103001007	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:独杆桂花 2.胸径/干径/米径/地径:5cm 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	55.48
1.1	定额工日	工日	0.534	-	-	92	49.13
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.35	6.35
2	材料费	-	-	-	-	-	10.84
2.1	水	m3	2.475	-	-	3.6	8.91
2.2	肥料	kg	0.08	-	-	1.53	0.12
2.3	农药	kg	0.08	-	-	22.54	1.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.84
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	458.21	2.75
3.2	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.13	-0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.16
5	管理费	-	-				8.67
6	利润	-	-				4.86
综合单价							82.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050102001007	项目名称	移植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:独杆桂花 2.胸径/干径/米径/地径:7cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.33
1.1	定额工日	工日	0.34	-	-	92	31.28
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.05	4.05
2	材料费	-	-	-	-	-	2.04
2.1	草绳	kg	4	-	-	0.51	2.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.37
5	管理费	-	-				5.46
6	利润	-	-				3.06
综合单价							45.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103001008	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:独杆桂花 2.胸径/干径/米径/地径:7cm 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.14
1.1	定额工日	工日	0.704	-	-	92	64.77
1.2	其他人工费	元	1	-	-	8.37	8.37
2	材料费	-	-	-	-	-	10.93
2.1	水	m3	2.5	-	-	3.6	9.00
2.2	肥料	kg	0.08	-	-	1.53	0.12
2.3	农药	kg	0.08	-	-	22.54	1.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.84
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	458.21	2.75
3.2	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.13	-0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.91
5	管理费	-	-				11.4
6	利润	-	-				6.39
综合单价							104.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050102001008	项目名称	移植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:独杆桂花 2.胸径/干径/米径/地径:9cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.64
1.1	定额工日	工日	0.42	-	-	92	38.64
1.2	其他人工费	元	1	-	-	5	5.00
2	材料费	-	-	-	-	-	2.04
2.1	草绳	kg	4	-	-	0.51	2.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.8
3.1	汽车式起重机	台班	0.021	-	-	543.35	11.41
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.61	-0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.48
5	管理费	-	-				7.07
6	利润	-	-				3.97
综合单价							67.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103001009	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:独杆桂花 2.胸径/干径/米径/地径:9cm 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	76.26
1.1	定额工日	工日	0.734	-	-	92	67.53
1.2	其他人工费	元	1	-	-	8.73	8.73
2	材料费	-	-	-	-	-	11.02
2.1	水	m3	2.525	-	-	3.6	9.09
2.2	肥料	kg	0.08	-	-	1.53	0.12
2.3	农药	kg	0.08	-	-	22.54	1.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.64
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	458.21	2.75
3.2	汽车式起重机	台班	0.021	-	-	543.35	11.41
3.3	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.74	-0.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100.92
5	管理费	-	-				12.22
6	利润	-	-				6.85
综合单价							119.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050102001009	项目名称	移植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:雪松 2.胸径/干径/米径/地径:25-30cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	227.51
1.1	定额工日	工日	2.19	-	-	92	201.48
1.2	其他人工费	元	1	-	-	26.03	26.03
2	材料费	-	-	-	-	-	7.65
2.1	草绳	kg	15	-	-	0.51	7.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	38.6
3.1	汽车式起重机	台班	0.075	-	-	543.35	40.75
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.15	-2.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	273.76
5	管理费	-	-				36.34
6	利润	-	-				20.39
综合单价							330.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103001010	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:雪松 2.胸径/干径/米径/地径:25-30cm 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	192.62
1.1	定额工日	工日	1.854	-	-	92	170.57
1.2	其他人工费	元	1	-	-	22.05	22.05
2	材料费	-	-	-	-	-	12.01
2.1	水	m3	2.8	-	-	3.6	10.08
2.2	肥料	kg	0.08	-	-	1.53	0.12
2.3	农药	kg	0.08	-	-	22.54	1.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	41.4
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	458.21	2.75
3.2	汽车式起重机	台班	0.075	-	-	543.35	40.75
3.3	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-2.32	-2.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	246.03
5	管理费	-	-				31.05
6	利润	-	-				17.42
综合单价							294.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050102001010	项目名称	移植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:刺柏 2.胸径/干径/米径/地径:13-14cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	69.61
1.1	定额工日	工日	0.67	-	-	92	61.64
1.2	其他人工费	元	1	-	-	7.97	7.97
2	材料费	-	-	-	-	-	3.06
2.1	草绳	kg	6	-	-	0.51	3.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.46
3.1	汽车式起重机	台班	0.032	-	-	543.35	17.39
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.93	-0.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	89.13
5	管理费	-	-				11.26
6	利润	-	-				6.32
综合单价							106.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103001011	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:刺柏 2.胸径/干径/米径/地径:13-14cm 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	100.15
1.1	定额工日	工日	0.964	-	-	92	88.69
1.2	其他人工费	元	1	-	-	11.46	11.46
2	材料费	-	-	-	-	-	11.11
2.1	水	m3	2.55	-	-	3.6	9.18
2.2	肥料	kg	0.08	-	-	1.53	0.12
2.3	农药	kg	0.08	-	-	22.54	1.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.3
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	458.21	2.75
3.2	汽车式起重机	台班	0.032	-	-	543.35	17.39
3.3	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.06	-1.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	130.56
5	管理费	-	-				16.08
6	利润	-	-				9.02
综合单价							155.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050102001011	项目名称	移植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:刺柏 2.胸径/干径/米径/地径:17cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	150.63
1.1	定额工日	工日	1.45	-	-	92	133.40
1.2	其他人工费	元	1	-	-	17.23	17.23
2	材料费	-	-	-	-	-	5.1
2.1	草绳	kg	10	-	-	0.51	5.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.27
3.1	汽车式起重机	台班	0.053	-	-	543.35	28.80
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.53	-1.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	183
5	管理费	-	-				24.11
6	利润	-	-				13.53
综合单价							220.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103001012	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:刺柏 2.胸径/干径/米径/地径:17cm 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	141.71
1.1	定额工日	工日	1.364	-	-	92	125.49
1.2	其他人工费	元	1	-	-	16.22	16.22
2	材料费	-	-	-	-	-	11.65
2.1	水	m3	2.7	-	-	3.6	9.72
2.2	肥料	kg	0.08	-	-	1.53	0.12
2.3	农药	kg	0.08	-	-	22.54	1.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	30.09
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	458.21	2.75
3.2	汽车式起重机	台班	0.053	-	-	543.35	28.80
3.3	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.68	-1.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	183.45
5	管理费	-	-				22.84
6	利润	-	-				12.81
综合单价							219.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050102001012	项目名称	移植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:枇杷 2.胸径/干径/米径/地径:14-15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	69.61
1.1	定额工日	工日	0.67	-	-	92	61.64
1.2	其他人工费	元	1	-	-	7.97	7.97
2	材料费	-	-	-	-	-	3.06
2.1	草绳	kg	6	-	-	0.51	3.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.46
3.1	汽车式起重机	台班	0.032	-	-	543.35	17.39
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.93	-0.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	89.13
5	管理费	-	-				11.26
6	利润	-	-				6.32
综合单价							106.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103001013	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:枇杷 2.胸径/干径/米径/地径:14-15cm 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	100.15
1.1	定额工日	工日	0.964	-	-	92	88.69
1.2	其他人工费	元	1	-	-	11.46	11.46
2	材料费	-	-	-	-	-	11.11
2.1	水	m3	2.55	-	-	3.6	9.18
2.2	肥料	kg	0.08	-	-	1.53	0.12
2.3	农药	kg	0.08	-	-	22.54	1.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.3
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	458.21	2.75
3.2	汽车式起重机	台班	0.032	-	-	543.35	17.39
3.3	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.06	-1.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	130.56
5	管理费	-	-				16.08
6	利润	-	-				9.02
综合单价							155.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050102001013	项目名称	移植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:百日红 2.胸径/干径/米径/地径:4-5cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.51
1.1	定额工日	工日	0.13	-	-	92	11.96
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.55	1.55
2	材料费	-	-	-	-	-	1.02
2.1	草绳	kg	2	-	-	0.51	1.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.53
5	管理费	-	-				2.09
6	利润	-	-				1.17
综合单价							17.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103001014	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:百日红 2.胸径/干径/米径/地径:4-5cm 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.17
1.1	定额工日	工日	0.454	-	-	92	41.77
1.2	其他人工费	元	1	-	-	5.4	5.40
2	材料费	-	-	-	-	-	10.75
2.1	水	m3	2.45	-	-	3.6	8.82
2.2	肥料	kg	0.08	-	-	1.53	0.12
2.3	农药	kg	0.08	-	-	22.54	1.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.84
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	458.21	2.75
3.2	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.13	-0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.76
5	管理费	-	-				7.39
6	利润	-	-				4.14
综合单价							72.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050102001014	项目名称	移植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:樱花 2.胸径/干径/米径/地径:10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.64
1.1	定额工日	工日	0.42	-	-	92	38.64
1.2	其他人工费	元	1	-	-	5	5.00
2	材料费	-	-	-	-	-	2.04
2.1	草绳	kg	4	-	-	0.51	2.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.8
3.1	汽车式起重机	台班	0.021	-	-	543.35	11.41
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.61	-0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.48
5	管理费	-	-				7.07
6	利润	-	-				3.97
综合单价							67.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103001015	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:樱花 2.胸径/干径/米径/地径:10cm 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	76.26
1.1	定额工日	工日	0.734	-	-	92	67.53
1.2	其他人工费	元	1	-	-	8.73	8.73
2	材料费	-	-	-	-	-	11.02
2.1	水	m3	2.525	-	-	3.6	9.09
2.2	肥料	kg	0.08	-	-	1.53	0.12
2.3	农药	kg	0.08	-	-	22.54	1.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.64
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	458.21	2.75
3.2	汽车式起重机	台班	0.021	-	-	543.35	11.41
3.3	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.74	-0.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100.92
5	管理费	-	-				12.22
6	利润	-	-				6.85
综合单价							119.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050102002001	项目名称	移植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类:丛生桂花						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.9
1.1	定额工日	工日	0.23	-	-	92	21.16
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.74	2.74
2	材料费	-	-	-	-	-	1.02
2.1	草绳	kg	2	-	-	0.51	1.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.92
5	管理费	-	-				3.69
6	利润	-	-				2.07
综合单价							30.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103002001	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类:丛生桂花 2.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.6
1.1	定额工日	工日	0.41	-	-	92	37.72
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.88	4.88
2	材料费	-	-	-	-	-	3.99
2.1	水	m3	0.775	-	-	3.6	2.79
2.2	肥料	kg	0.05	-	-	1.53	0.08
2.3	农药	kg	0.05	-	-	22.54	1.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.85
3.1	喷药车	台班	0.004	-	-	458.21	1.83
3.2	其他机械费	元	0.09	-	-	1	0.09
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.07	-0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.44
5	管理费	-	-				6.65
6	利润	-	-				3.73
综合单价							58.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050102002002	项目名称	移植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类:小品 2.株高:4-6片，云片高1.4-1.7m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.59
1.1	定额工日	工日	0.15	-	-	92	13.80
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.79	1.79
2	材料费	-	-	-	-	-	0.77
2.1	草绳	kg	1.5	-	-	0.51	0.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.36
5	管理费	-	-				2.41
6	利润	-	-				1.35
综合单价							20.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103002002	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类:小品 2.株高:4-6片，云片高1.4-1.7m 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.9
1.1	定额工日	工日	0.384	-	-	92	35.33
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.57	4.57
2	材料费	-	-	-	-	-	5.22
2.1	水	m3	1.05	-	-	3.6	3.78
2.2	肥料	kg	0.06	-	-	1.53	0.09
2.3	农药	kg	0.06	-	-	22.54	1.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.32
3.1	喷药车	台班	0.005	-	-	458.21	2.29
3.2	其他机械费	元	0.13	-	-	1	0.13
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.1	-0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.44
5	管理费	-	-				6.25
6	利润	-	-				3.5
综合单价							57.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050102002003	项目名称	移植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类:黄杨球 石楠球 2.冠径:1.0m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.9
1.1	定额工日	工日	0.23	-	-	92	21.16
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.74	2.74
2	材料费	-	-	-	-	-	1.02
2.1	草绳	kg	2	-	-	0.51	1.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.92
5	管理费	-	-				3.69
6	利润	-	-				2.07
综合单价							30.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103002003	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类:黄杨球 石楠球 2.冠径:1.0m 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.6
1.1	定额工日	工日	0.41	-	-	92	37.72
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.88	4.88
2	材料费	-	-	-	-	-	3.99
2.1	水	m3	0.775	-	-	3.6	2.79
2.2	肥料	kg	0.05	-	-	1.53	0.08
2.3	农药	kg	0.05	-	-	22.54	1.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.85
3.1	喷药车	台班	0.004	-	-	458.21	1.83
3.2	其他机械费	元	0.09	-	-	1	0.09
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.07	-0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.44
5	管理费	-	-				6.65
6	利润	-	-				3.73
综合单价							58.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050102002004	项目名称	移植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类:黄杨球 2.冠径:1.2m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.9
1.1	定额工日	工日	0.23	-	-	92	21.16
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.74	2.74
2	材料费	-	-	-	-	-	1.02
2.1	草绳	kg	2	-	-	0.51	1.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.92
5	管理费	-	-				3.69
6	利润	-	-				2.07
综合单价							30.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103002004	项目名称	栽植单株灌木			计量单位	株
项目特征	1.种类:黄杨球 2.冠径:1.2m 3.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.6
1.1	定额工日	工日	0.41	-	-	92	37.72
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4.88	4.88
2	材料费	-	-	-	-	-	3.99
2.1	水	m3	0.775	-	-	3.6	2.79
2.2	肥料	kg	0.05	-	-	1.53	0.08
2.3	农药	kg	0.05	-	-	22.54	1.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.85
3.1	喷药车	台班	0.004	-	-	458.21	1.83
3.2	其他机械费	元	0.09	-	-	1	0.09
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.07	-0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.44
5	管理费	-	-				6.65
6	利润	-	-				3.73
综合单价							58.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050102003001	项目名称	移植成片灌木			计量单位	m2
项目特征	1.单位面积株数:36棵/平方米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.33
1.1	定额工日	工日	0.032	-	-	92	2.94
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.39	0.39
2	材料费	-	-	-	-	-	0.27
2.1	其他材料费	元	0.269	-	-	1	0.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.6
5	管理费	-	-				0.51
6	利润	-	-				0.29
综合单价							4.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103003002	项目名称	片植灌木			计量单位	m2
项目特征	1.单位面积株数:36棵/平方米 2.养护期1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.65
1.1	定额工日	工日	0.208317	-	-	92	19.17
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.48	2.48
2	材料费	-	-	-	-	-	3.88
2.1	水	m3	0.65295	-	-	3.6	2.35
2.2	肥料	kg	0.11939	-	-	1.53	0.18
2.3	农药	kg	0.059695	-	-	22.54	1.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.13
3.1	喷药车	台班	0.004776	-	-	458.21	2.19
3.2	其他机械费	元	0.023878	-	-	1	0.02
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.08	-0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.66
5	管理费	-	-				3.41
6	利润	-	-				1.92
综合单价							32.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103001001	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:白腊 2.胸径/干径/米径/地径:10cm 3.四角树桩						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	49.87
1.1	定额工日	工日	0.48	-	-	92	44.16
1.2	其他人工费	元	1	-	-	5.71	5.71
2	材料费	-	-	-	-	-	196.82
2.1	水	m3	0.1	-	-	3.6	0.36
2.2	镀锌铁丝	kg	0.1	-	-	4.6	0.46
2.3	树棍	棍	4	-	-	4	16.00
2.4	白腊	株	1	-	-	180	180.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	246.69
5	管理费	-	-				7.7
6	利润	-	-				4.32
综合单价							258.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

项目编码	050103003001	项目名称	片植灌木			计量单位	m2
项目特征	1.种类:麦冬 2.单位面积株数:64棵/平方米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.48
1.1	定额工日	工日	0.1875	-	-	92	17.25
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.23	2.23
2	材料费	-	-	-	-	-	27.67
2.1	水	m3	0.068	-	-	3.6	0.24
2.2	麦冬	m2	1	-	-	27.42	27.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.15
5	管理费	-	-				3.01
6	利润	-	-				1.69
综合单价							51.85

措施项目清单计价表

标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

工程名称：园林工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	4259.53	详见明细表E.3.2
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2129.77	详见明细表E.3.2
3	05B001	扬尘污染防治费	施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施	508.88	详见明细表E.3.2
4	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		详见明细表E.3.2
5	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		详见明细表E.3.2
6	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		详见明细表E.3.2
7	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		详见明细表E.3.2
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		详见明细表E.3.2
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				6898.18	--
合　　计				6898.18	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

工程名称：园林工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目

工程名称：园林工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
1.1								
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
2.1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
3.1								
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

增值税计价表

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	255938.69	9	23034.48
合　　计					23034.48

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：园林工程　　标段：社旗县红阳集团老厂区门口停车场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	白腊 胸径10cm，冠幅3.0m，高度3.5m，要求实生苗，全冠移植，长势良好	株	266	180	180	0			
2	麦冬	m2	660.4	27.42	27.42	0			
3	水	m3	1986.97701	3.6	3.6	0			
4	树棍 长1.2m	棍	1064	4	4	0			
5	农药（综合）	kg	98.960901	22.54	22.54	0			
6	草绳	kg	2733.5	0.51	0.51	0			
7	肥料（综合）	kg	141.451802	1.53	1.53	0			
8	镀锌铁丝 8～12#	kg	26.6	4.6	4.6	0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。