内乡县2026年小型水库及堤防白蚁危害防治项目
合　同　书

采购合同编号：内乡政采磋商-2026-57

采购人（甲方）：内乡县水利局

供应商（乙方）：湖北鸿汉生态科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就内乡县2026年小型水库及堤防白蚁危害防治项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1、工程概况

(1)工程项目名称：内乡县2026年小型水库及堤防白蚁危害防治项目。

(2)工程地点：内乡县境内。

(3)资金来源：中央及省级财政资金。

(4)工程内容：对15座小型水库和2公里堤防白蚁危害进行治理；对28座小型水库和4公里堤防白蚁危害进行智能监测。

（5）项目经理：曾小虎 201922031164（白蚁防治高级工程师）

2、合同工期

计划开工日期：2026 年 11 月 25 日

计划竣工日期：2027 年 01 月 24 日

工期总日历天数：60 天。工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3、质量标准：合格。

4、合同金额

(1)合同金额小写：￥677993.38 元，大写：人民币陆拾柒万柒仟玖佰玖拾叁元叁角捌分。

(2)具体标的:见附件1、附件2。

(3)合同价格形式：固定总价合同。

(4)付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的50%作为工程预付款,待工程完工验收合格后，甲方再一次性支付乙方剩余合同款。

(5)质量保证金：项目质保金为合同价款的3%,由乙方提供质量保证金保函，乙方承担在质保期内（自竣工验收之日起一年）的缺陷保修责任。

(6)资金支付方式：对公转账。

5、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）技术标准和要求；

（4）已标价工程量清单或预算书；

（5）其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

6、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

7、签订时间

本合同于 2026 年 11 月 24 日签订。

8、签订地点

本合同在 内乡县水利局 签订。

9、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

10、合同生效

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。

甲 方：内乡县水利局（公章）

法定代表人或委托代理人：张娟

电 话：13213798636

统一社会信用代码：

开户银行：

账号：

地址：

乙方：湖北鸿汉生态科技有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：卢家乐

电 话：13632128424

统一社会信用代码：91421123MA495N9U5R

开户银行：中国农业银行股份有限公司罗田广场支行

账号：17645201040012150

地址：湖北省黄冈市罗田县三里畈镇大河坪街道136号

附表1：

白蚁综合治理工程量明细表

序号	水库名称	人工挖巢（主副巢、施药、回填夯实）	白蚁饵剂诱杀（㎡）	坝体施药（㎡）	钻孔灌药（米，15×6）
1	油房水库	4	10635	10635	216
2	吴沟水库	3	4350	4350	162
3	东沟水库	3	3733	3733	162
4	温家堰水库	4	4250	4250	216
5	迴龙庵水库	4	2229	2229	216
6	宋家沟水库	3	2423	2423	162
7	上李家水库	5	4910	4910	270
8	江湾水库	5	7157	7157	270
9	桥河湾水库	3	5420	5420	162
10	代军河水库	1	4212	4212	54
11	杨洼水库	5	4140	4140	270
12	徐庄水库	2	2612	2612	108
13	平坦水库	2	2206	2206	108
14	薛家二水库	2	1500	1500	108
15	王沟水库	2	3470	3470	108
16	黄水河右岸0+000—1+000	3	5000	5000	189
17	黄水河左岸0+000—1+000	6	5000	5000	378
	小　计	57	73247	73247	3159

附表2：

智能监测装置工程量明细表

序号	水库/堤防名称	坝/堤长度（米）	智能监测数量（套）	备　注
1	庙湾水库	253	25	背水坡浸润线附近，10米/套
2	庙山水库	115	15	背水坡浸润线附近，8米/套
3	苇子沟水库	105	15	背水坡浸润线附近，7米/套
4	张观沟水库	170	15	背水坡浸润线附近，10米/套
5	红雁沟水库	122	15	背水坡浸润线附近，8米/套
6	蔡家水库	305	25	背水坡浸润线附近，12米/套
7	庵沟水库	243	20	背水坡浸润线附近，12米/套
8	老坟洼水库	390.9	25	背水坡浸润线附近，15米/套
9	西坪沟水库	110	15	背水坡浸润线附近，7米/套
10	时家庄水库	85	15	背水坡浸润线附近，6米/套
11	油房水库	295	25	背水坡浸润线附近，11米/套
12	吴沟水库	204	20	背水坡浸润线附近，10米/套
13	温家堰水库	170	15	背水坡浸润线附近，11米/套
14	迴龙庵水库	140	15	背水坡浸润线附近，9米/套
15	宋家沟水库	138	15	背水坡浸润线附近，9米/套
16	上李家水库	481	30	背水坡浸润线附近，16米/套
17	江湾水库	225.6	20	背水坡浸润线附近，11米/套
18	桥河湾水库	260	25	背水坡浸润线附近，10米/套
19	代军河水库	177	15	背水坡浸润线附近，11米/套
20	杨洼水库	203	20	背水坡浸润线附近，10米/套
21	徐庄水库	93	15	背水坡浸润线附近，6米/套
22	平坦水库	133	15	背水坡浸润线附近，8米/套
23	薛家二水库	86	15	背水坡浸润线附近，6米/套
24	王沟水库	132	15	背水坡浸润线附近，9米/套
25	庵山水库	207	20	背水坡浸润线附近，10米/套
26	温岗水库	177	15	背水坡浸润线附近，11米/套
27	张家洼水库	116	15	背水坡浸润线附近，7米/套
28	郭庄水库	83	15	背水坡浸润线附近，6米/套
29	黄水河内乡段段左堤0+000—1+000	1000	10	背水坡，100米/套
30	黄水河内乡段段右堤0+000—1+000	1000	10	背水坡，100米/套
31	默河内乡段段左堤0+000—1+000	1000	10	背水坡，100米/套
32	默河内乡段段右堤0+000—1+000	1000	10	背水坡，100米/套
合计			550	