

中共鲁山县委农村工作领导小组办公室文件

鲁农领办〔2026〕4号



中共鲁山县委农村工作领导小组办公室 关于下达 2026 年第三批预安排财政常态化 帮扶资金项目计划的通知

各有关乡（镇、街道、中心），县直有关单位：

根据财政部、农业农村部国家发展改革委国家民委、国家林草局〈关于印发《中央财政常态化帮扶资金管理办法》的通知〉文件精神，为加快推进我县财政常态化帮扶资金项目建设，落实“项目等资金”要求。经县委农村工作领导小组办公室研究，现下达 2026 年第三批预安排财政常态化帮扶资金项目计划。

本通知下达后，相关单位按投资评审办法的有关规定，做好

财政评审工作。县财政投资评审中心要对相关单位提交的评审资料，及时跟进评审，依法依规评审，确保项目资金投放精准。财政投资评审确定后，评审报告报县财政局、县农业农村局备案。待县委农村工作领导小组正式资金文件下达后，进行采购招标工作，组织项目建设实施。

项目类别是基础设施类的项目，按照 2021 年省发改委、省财政局、省乡村振兴局等 12 部门印发的《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施意见》（豫发改振兴〔2021〕359 号）文件要求，可按照以工代赈方式组织实施。县发改委、县财政局、县农业农村局做好以工代赈方式项目的指导、监督工作。

特此通知

附件：鲁山县 2026 年预安排第三批财政常态化帮扶资金项目统计表

2026 年 3 月 30 日
鲁山县委农村工作领导小组
办公室

鲁山县2026年预安排第三批财政常态化帮扶资金项目统计表

序号	实施单位	项目名称	项目类别	建设地点	投资	主要内容	效益情况		主管部门	绩效目标	备注
							覆盖户数	覆盖人数			
1	溧河乡	溧河乡溧西村道路建设项目	基础设施	溧西村	110.94	新建道路36条总长4039m,道路宽度1.8-4.5m,其中5cm厚(AC-13C)沥青混凝土面积3830.3m ² ,15cm厚C25混凝土面积8297.1m ² 。	680户(脱贫户22户)	2947人(脱贫人口41人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。
2	溧河乡	溧河乡邓东村道路建设项目	基础设施	邓东村	65.49	新建道路11条总长1785m,道路宽度3.0-5.0m,5cm厚(AC-13C)沥青混凝土面积7902.2m ² 。	365户(脱贫户25户)	1673人(脱贫人口71人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。
3	观音寺乡	观音寺乡石坡头村至太平岭村道路建设项目	基础设施	石坡头村	194.77	新建混凝土道路长2903米,宽4.5米,厚0.2米,过路涵1处。	712户(脱贫户117户)	2965人(脱贫人口336人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。
4	观音寺乡	观音寺乡观音寺村石板河组道路建设项目	基础设施	观音寺村	70	新建2.5米宽水泥混凝土道路1310米,厚0.15米;新建3.0米宽水泥混凝土道路654米,厚0.15米;新建平板桥1座,宽5米,长12米。	642户(脱贫户64户)	2690人(脱贫人口207人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。
5	背孜乡	背孜乡郟沟村西沟组道路建设项目	基础设施	郟沟村	59.999	新建3米宽15公分厚C25水泥混凝土道路10条,长度合计2046米;新建过路涵1处。	400户(脱贫户150户)	1700人(脱贫人口360人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。
6	瓦屋镇	瓦屋镇西平坪村道路及平鞍桥建设项目	基础设施	西平坪村	159.9514	新建18cm混凝土道路长1198米宽3米;15cm混凝土道路长3012米宽3米;18cm混凝土长45米宽4米;新建平板桥一座;管涵涵水桥2处。	493户(脱贫户189户)	1996人(脱贫人口870人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。
7	瓦屋镇	瓦屋镇大寨寺村通村道路项目	基础设施	大寨寺村	185.9935	新建4米宽水泥混凝土道路1条,长宽3770米;新建挡墙2处分别15米、46米;新建过路涵1处。	269户(脱贫户69户)	946人(脱贫人口206人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。
8	张店乡	张店乡雷驮村内道路	基础设施	雷驮村	53.9955	新建15cm厚C25混凝土道路53条总面积5777.5m ² ,总长2120m,宽度2.5-3m。	755户(脱贫户105户)	3640人(脱贫人口271人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。
9	张店乡	张店乡崔沟村内道路建设项目	基础设施	崔沟	44.9917	新建15cm厚C25混凝土道路31条总面积4814.1m ² ,总长1687m,宽度2.5-3m。	398户(脱贫户91户)	1830人(脱贫人口236人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。
10	张店乡	张店乡郭庄村内道路建设项目	基础设施	郭庄	59.9914	新建15cm厚C25混凝土道路10条总面积3132.5m ² ,总长952m,宽度2.5-4m;新建20cm厚C25混凝土道路1条总面积2692m ² ,总长673m,宽度4m。	530户(脱贫户57户)	2328人(脱贫人口141人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。
11	琴台街道	琴台街道刘营社区村内主干道及雨污管建设项目	基础设施	刘营社区	149.9562	新建15cm厚C25混凝土道路1287米,宽度3米;新建20cm厚C25水泥混凝土道路1171米,宽度4.5米;新建排污管1233米,污水检查井60座。	565户(脱贫户24户)	2396人(脱贫人口73人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。
12	磁子营乡	磁子营乡徐庄村户通道路建设项目	基础设施	徐庄村	94.7969	沥青道路长1748米宽4米,长90米宽3.5米;新建20cm厚C25水泥混凝土道路长666米宽3.5米,长99米宽3米。	225户(脱贫户20户)	840人(脱贫人口38人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。
13	磁子营乡	磁子营乡平庄村户通道路建设项目	基础设施	平庄村	63.1279	沥青道路长270米宽4.5米,长175米宽6.5米,长1553米宽3米。	225户(脱贫户20户)	840人(脱贫人口38人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。
14	董周乡	董周乡兴龙岗村道路建设项目	基础设施	兴龙岗村	39.9919	新建混凝土道路总长1227米,其中均宽3.5米道路长892米,厚0.18米;均宽3米道路长207米,厚0.15米;均宽2.5米道路长35米,厚0.15米;均宽2米道路长93米,厚0.15米。	178户(脱贫户17户)	781人(脱贫人口46人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。
15	董周乡	董周乡土楼王村道路排水项目	基础设施	土楼王村	19.5	新建3米宽水泥混凝土道路230米,埋设排水管道238米,设置检查井12座。	321户(脱贫户30户)	1296人(脱贫人口59人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。
16	汇源街道	汇源街道大王庄村道路建设项目	基础设施	大王庄村	89.9827	新建道路27条,总长2841m,宽2.2-4.5m,15cm厚C25混凝土面积6954.8m ² ,20cm厚C25混凝土面积668m ² ,5cm厚沥青混凝土面积2352.9m ² 。	935户(脱贫户49户)	4270人(脱贫人口141人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。
17	梁庄镇	梁庄镇薛沟村仓储2期建设项目	产业发展	连沟村	79.9735	新建500平方米钢结构仓储间1座,院内道路1460平方,C25结构,厚20CM。	331户(脱贫户194户)	1522人(脱贫人口888人)	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实绩效,壮大村集体经济,促进当地经济发展,带领群众致富。	

鲁山县2026年预安排第三批财政常态化帮扶资金项目统计表

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	项目类别	建设地点	投资	主要内容	效益情况		主管部门	备注
							覆盖户数	覆盖人数		
18	梁庄镇	梁庄镇东街村蛋鸡养殖建设项目	产业发展	东街村	299.998	新建钢结构鸡舍2个，长60米，宽13米，及配套设施	728户(脱贫户99户)	3081人(脱贫人口333人)	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实帮扶绩效，壮大村集体经济，促进当地经济发展，带领群众致富。
19	熊背乡	熊背乡柿子营村养殖业项目(四期)	产业发展	柿子营村	180	新建鸡舍1座(长100米，宽15米)及厂区内道路1570平方米;室外埋设管道见直径DN1200钢筋混凝土管径567米，DN400双壁波纹管142米，雨水检查井30座，砖砌沉淀池1座	335户(脱贫户20户)	1500人(脱贫人口49人)	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实帮扶绩效，壮大村集体经济，促进当地经济发展，带领群众致富。
20	马楼乡	马楼乡马楼庄村食用菌种植方塘及加工车间建设项目	产业发展	马楼村	180	新建食用菌种植方塘5座，每座长10米，宽3米，高3米;门式钢结构厂房一座，长30米，宽21米，高10.8米。	511户(脱贫户25户)	2119人(脱贫人口54人)	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实帮扶绩效，壮大村集体经济，促进当地经济发展，带领群众致富。
21	马楼乡	马楼乡里王庄村组道路建设项目	基础设施	里王庄	118.928	新建20cm厚C25混凝土道路总长度2941米，其中2.5米宽道路长度43米，3.0米宽道路长度2901米，3.5米宽道路长度1633米，4.0米宽道路长度274米，及漫水桥一处。	365户(脱贫户42户)	1465人(脱贫人口116人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。
22	马楼乡	马楼乡湖泉店村道路建设项目	基础设施	湖泉店村	99.952	新建C25混凝土道路长2250米，均宽4米，厚0.2米。	534户(脱贫户32户)	2432人(脱贫人口85人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。
23	尧山镇	尧山镇想马河村大石营民畜项目	产业发展	想马河村	390	钢结构框架结构三层，单栋建筑面积671.6m ² ，两栋合计1343.2m ² 。	397户(脱贫户40户)	1278人(脱贫人口99人)	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实帮扶绩效，壮大村集体经济，促进当地经济发展，带领群众致富。
24	张官营镇	张官营镇铜楼村道路项目	基础设施	铜楼村	88.3763	1.新建15cm厚C25混凝土道路长824.2m，其中宽3m的长443.2m，宽2.5m的长217m，宽2.7m的长114m，宽2.5m的长50m。2.新建5cm厚沥青道路长1216m，其中宽3m的长50m，宽2m的长1166米。	246户(脱贫户23户)	1036人(脱贫人口60人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。
25	张官营镇	张官营镇集栗村村内道路项目	基础设施	栗树村	62.6079	1.新建15cm厚C25混凝土道路长1298m，其中宽2.5m的长271m;宽3m的长324m;宽3.5m的长703m。2.新建20cm厚C25混凝土道路长438m;其中宽4m的长96m;宽4.5m的长342m;DN600二级钢筋混凝土平口管8m。	214户(脱贫户28户)	935人(脱贫人口70人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。
26	张官营镇	张官营镇管东村加工车间项目	产业发展	管东村	69.9964	建设加工车间一座，长21.78米，宽20.78米。	443户(脱贫户35户)	1873人(脱贫人口107人)	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实帮扶绩效，壮大村集体经济，促进当地经济发展，带领群众致富。
27	张良镇	张良镇闫洼村至杜庄村村村道路建设项目	基础设施	杜庄村 潭张村 闫洼村	89.59	5cm细粒式沥青混凝土面层道路宽4.0米，长度2360.0米，新建二级钢筋混凝土路面道路长200米。	458户(脱贫户22户)	1948人(脱贫人口87人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。
28	张良镇	张良镇管东村加工车间建设项目	产业发展	管东村	216.93	新建厂房长50m*宽21m*高9m面积:1050m ²	426户(脱贫户13户)	1756人(脱贫人口19人)	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实帮扶绩效，壮大村集体经济，促进当地经济发展，带领群众致富。
29	张良镇	张良镇黄庄村大棚修复项目	产业发展	黄庄村	59.9153	修复原有13米宽120米长蔬菜大棚7座及其配套设施	426户(脱贫户13户)	1756人(脱贫人口19人)	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实帮扶绩效，壮大村集体经济，促进当地经济发展，带领群众致富。
30	团城乡	团城乡牛王庙至马别沟道路建设项目	基础设施	牛王庙村	105.01	1.新建水泥混凝土道路总长2400米，其中均宽2.5米长1603米，均宽2米长781米，均宽1.5米长16米，厚度均为0.15米。2.新建均宽4米沥青混凝土道路长1320米，厚0.05米。	358户(脱贫户38户)	1408人(脱贫人口95人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。
31	四棵树乡	四棵树乡南营村南岗组民宿建设项目	产业发展	南营村	78	新建民宿2座(长13.2米，宽8米，砖混结构，一层)含配套	121户(脱贫户20户)	431人(脱贫人口183人)	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实帮扶绩效，壮大村集体经济，促进当地经济发展，带领群众致富。
32	四棵树乡	四棵树乡柴沟村民宿建设项目	产业发展	柴沟村	38.9868	新建民宿1座，长20.25米，宽7.5米，2层砖混结构	440户(脱贫户95户)	1760人(脱贫人口280人)	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实帮扶绩效，壮大村集体经济，促进当地经济发展，带领群众致富。
33	四棵树乡	四棵树乡彭庄村蛋鸡棚项目	产业发展	彭庄村	100	新建鸡舍1座，长100米，宽12.5米，门式钢结构	479户(脱贫户72户)	1846人(脱贫人口215人)	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实帮扶绩效，壮大村集体经济，促进当地经济发展，带领群众致富。

鲁山县2026年预安排第三批财政常态化帮扶资金项目统计表

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	项目类别	建设地点	投资	主要内容	效益情况		主管部门	绩效目标	备注
							覆盖户数	覆盖人数			
34	四棵树乡	四棵树乡土楼村龙窝道路硬化项目	基础设施	土楼村	54.9984	新建道路六条，总长1124m，宽2.5-4.5m，20cm厚C25混凝土路面面积4592.1m ² 。新建Φ400埋管管长54m，新建排水渠长8m	136户（脱贫户56户）	543人（脱贫人口269人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
35	唐区乡	唐区乡张湾村道路建设项目	基础设施	张湾村	245.69	新建道路十九条总长2948m，道路宽度3-4.5m，其中5cm厚（AC-13C）沥青混凝土面积11335.8m ² ，新建排水渠3处总长94m，排水管总长240m，挡墙21处总长693.3m等	370户（脱贫户34户）	1607人（脱贫人口120人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
36	仓头乡	仓头乡魏庄村道路建设项目	基础设施	魏庄村	122.91	新建预应力空心板桥一座，全长70.04m，上部采用3×20m预应力混凝土空心板桥，桥台采用重力式U桥台，扩大基础；桥墩采用柱式墩，桩基础。桥面布置：净5m×2×0.5m防撞护栏，全宽6m	406户（脱贫户50户）	1754人（脱贫人口129人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
37	赵村镇	赵村镇堂沟村组道路、桥建设项目	基础设施	堂沟村	120	铺筑4米宽水泥混凝土道路810米，厚度0.2米；铺筑3.5米宽水泥混凝土道路1528米，厚度0.2米；新建5米宽7米长钢筋混凝土盖板桥1座；新建过路涵3处。	142户（脱贫户54户）	513人（脱贫人口148人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
38	赵村镇	赵村镇河南村供水工程修复项目	基础设施	河南村	26.8071	工程修复DN65*3.5镀锌钢管3100m，PE63*1.6Mpa管道1000mPE50*1.6Mpa管道900m，混凝土路面破除230m，宽度0.5m，沿线安装检修井3座。	192户（脱贫户99户）	382人（脱贫人口382人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
39	赵村镇	赵村镇河南村生产桥建设项目	基础设施	河南村	53.1828	新建生产桥1座，本座生产桥4跨平板桥，桥长32米，左侧引桥长2m，右侧引桥长18m。2、新建菜园石八字墙46米。	192户（脱贫户99户）	382人（脱贫人口382人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
40	赵村镇	赵村镇东坪村香菇大棚深水井建设项目	基础设施	东坪村	56.6	新建深水井3眼（其中80米一眼、240米一眼、180米一眼），配套无塔双罐罐管道435米	217户（脱贫户27户）	1026人（脱贫人口64人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
41	赵村镇	赵村镇回庄村道路建设项目	基础设施	回庄村	14.9954	新建15厘米厚混凝土道路长380米，宽3米。	185户（脱贫户104户）	736人（脱贫人口365人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
42	赵村镇	赵村镇大峰沟村玉坪组深水井建设项目	基础设施	大峰沟村	18.5	新建深水井一座，宽4米，长28米，3米宽混凝土引桥57米	170户（脱贫户84户）	702人（脱贫人口258人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
43	赵村镇	赵村镇赵村水井建设项目	基础设施	赵村村	21.6	新建160米深水井一眼，配套无塔一座，埋设管道750米	523户（脱贫户227户）	2454人（脱贫人口743人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
合计					4457.026						

