

中共鲁山县委农村工作领导小组办公室文件

鲁农领办〔2026〕3号



中共鲁山县委农村工作领导小组办公室 关于下达 2026 年第二批预安排财政常态化 帮扶资金项目计划的通知

各有关乡（镇、街道、中心），县直有关单位：

根据财政部、农业农村部国家发展改革委、国家林草局《关于印发《中央财政常态化帮扶资金管理办法》的通知》文件精神，为加快推进我县财政常态化帮扶资金项目建设，落实“项目等资金”要求。经县委农村工作领导小组办公室研究，现下达 2026 年第二批预安排财政常态化帮扶资金项目计划。

本通知下达后，相关单位按投资评审办法的有关规定，做好财政评审工作。县财政投资评审中心要对相关单位提交的评审资

料，及时跟进评审，依法依规评审，确保项目资金投放精准。财政投资评审确定后，评审报告报县财政局、县农业农村局备案。待县委农村工作领导小组正式资金文件下达后，进行采购招标工作，组织项目实施。

项目类别是基础设施类的项目，按照 2021 年省发改委、省财政局、省乡村振兴局等 12 部门印发的《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施意见》（豫发改振兴〔2021〕359 号）文件要求，可按照以工代赈方式组织实施。县发改委、县财政局、县农业农村局做好以工代赈方式项目的指导、监督工作。

特此通知

附件：鲁山县 2026 年预安排第二批财政常态化帮扶资金项目统计表



鲁山县2026年预安排第二批财政常态化帮扶资金项目统计表

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	项目类别	建设地点	投资	主要内容	效益情况		主管部门	绩效目标	备注
							覆盖户数	覆盖人数			
1	灤河乡	灤河乡邓西村道路建设项目	基础设施	邓西村	70.26	新建道路18条总长2213m，道路宽度2.5-4.5m，其中5cm厚(AC-13C)沥青混凝土面积7407m2，15cm厚C25混凝土面积1267.5m2。	337户（脱贫户25户）	1507人（脱贫人口67人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
2	灤河乡	灤河乡红岗村道路建设项目	基础设施	红岗村	106.38	新建道路49条总长3701m，道路宽度1.7-4.0m，其中5cm厚(AC-13C)沥青混凝土面积7798.5m2，15cm厚C25混凝土面积4348.6m2。	478户（脱贫户38户）	2600人（脱贫人口88人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
3	观音寺乡	观音寺乡太平保村林下出菇菌架建设项目	产业发展	太平保村	390	新建2.6米宽30米长菌架191组。	524户（脱贫户141户）	2006人（脱贫人口536人）	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实带贫绩效，壮大村集体经济，促进当地经济发展，带领群众致富。	
4	背孜乡	背孜乡井河口村彭印组道路建设项目	基础设施	井河口村	59.995	新建3米宽5公分厚沥青混凝土道路1985米；新建过路涵3处。	60户（脱贫户12户）	180人（脱贫人口47人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
5	瓦屋镇	瓦屋镇汤河村道路建设项目	基础设施	汤河村	179.9806	新建4米宽沥青混凝土道路2条，长度合计3865米；道路防护工程381米。	433户（脱贫户103户）	1594人（脱贫人口293人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
6	瓦屋镇	瓦屋镇水滴沟村污水处理工程项目	基础设施	水滴沟村	149.8812	埋设污水管网1611米；砌筑检查井63座；砌筑化粪池2座；新建2.5米宽15公分厚水泥混凝土道路1条，长度50米；新建3米宽15公分厚水泥混凝土道路23条，长度合计1233米；新建过路涵2座。	622户（脱贫户259户）	2373人（脱贫人口1070人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
7	瓦屋镇	瓦屋镇刘相公村道路建设项目	基础设施	刘相公村	49.8796	铺筑20公分厚C25水泥混凝土道路700米，宽度4米；新建过路涵2处；两处15公分厚C25水泥混凝土路面加宽，长度合计65米，加宽1~2米。	650户（脱贫户267户）	2420人（脱贫人口1065人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
8	张店乡	张店乡白庄村村内道路建设项目	基础设施	白庄村	62.9908	新建15cm厚C25混凝土道路40条总面积6740m2，总长2367m，宽度2-3.5m。	345户（脱贫户71户）	1562人（脱贫人口225人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
9	张店乡	张店乡袁家沟村内道路建设项目	基础设施	袁家沟	64.9929	新建沥青混凝土道路6条总面积6917.5m2，总长2176m，宽度3.0-4.0m。	498户（脱贫户175户）	1987人（脱贫人口472人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
10	张店乡	张店乡林王村村内道路建设项目	基础设施	林王村	59.9957	新建沥青混凝土道路5条总面积6498.1m2，总长1783m，宽度2.0-4.0m。	776户（脱贫户780户）	3520人（脱贫人口271人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
11	张店乡	张店乡刘湾村至马村村内道路	基础设施	刘湾村	129.9952	新建道路7条总长3181m，道路宽度2.5-4.5m，其中5cm厚(AC-13C)沥青混凝土面积7171m2，15cm厚C25混凝土面积3578.5m2，20cm厚C25混凝土面积1857m2。	588户（脱贫户292户）	2862人（脱贫人口1174人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
12	琴台街道	琴台街道八里仓社区村内道路及排水管道建设项目	基础设施	八里仓社区	149.9996	新建18cm厚C25水泥混凝土道路2803米（其中3米宽道路2320米、4米宽道路483m）；新建沥青混凝土路面1193米（3米宽道路380米、3.5米宽道路344m、4米宽道路165米、4.5米宽道路304米）；新建排水管道322.5米，污水检查井18座	339户（脱贫户7户）	1640人（脱贫人口22人）	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	

鲁山县2026年预安排第二批财政常态化帮扶资金项目统计表

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	项目类别	建设地点	投资	主要建设内容	效益情况		主管部门	绩效目标	备注
							覆盖户数	覆盖人数			
26	团城乡	团城乡鸡冢村朝王殿沟组道路及护河堰建设项目	基础设施	鸡冢村	135	1、新建沥青道路总长2578米,9002.5m2,其中均宽3.5米道路长2349米,均宽3米道路长229米,厚度均为0.05米。2、新建均高3米浆砌石护堰长123米,新建均高2米浆砌石护堰长54米。3、新建Φ800mm混凝土过路涵4处总长26米。	562户(脱贫户207户)	1888人(脱贫人口756人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	
27	四棵树乡	四棵树乡沃沟村乡村道路及平板桥	基础设施	沃沟村	140	水泥混凝土道路125米,宽3米,厚度0.15米;水泥混凝土道路50米,宽2.5米,厚度0.15米;沥青混凝土道路2810米,宽4.5米,厚度0.05米。	353户(脱贫户42户)	1246人(脱贫人口113人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	
28	四棵树乡	四棵树乡彭庄村道路硬化项目	基础设施	彭庄村	120	水泥混凝土道路16条,长度合计1137米,厚度0.15米;沥青混凝土道路8条,长度合计2425米,厚度0.05米;新建排水管道103米,布置检查井5座。	479户(脱贫户72户)	1846人(脱贫人口215人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	
29	下汤镇	下汤镇竹园沟村村内通道路建设项目	基础设施	竹园沟村	191.9982	新建道路六条总长3237m。道路宽度3-5m,其中5cm厚(AC-13C)沥青混凝土面积15427.5m2,20cm厚C25混凝土面积519m2,新建平板桥一座,新建直径0.8m混凝土管长30m。	434户(脱贫户160户)	1720人(脱贫人口533人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	
30	下汤镇	下汤镇西许庄村村内道路及排水治理建设项目	基础设施	西许庄村	169.9962	新建混凝土道路615米,宽2.5-4.5米,C25标准厚20cm1726.9m²;新建小桥2座;新建钢筋混凝土过路板95米、C30标准、厚35cm458m²;新建钢筋混凝土盖板涵1处;新建排水沟92米;新建钢筋混凝土管涵HDPE波纹管涵6处181米;新建排水引水混凝土渠390米。	335户(脱贫户138户)	1335人(脱贫人口430人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	
31	尧山镇	尧山镇尧山村民宿项目	产业发展	尧山村	180.9379	1、新建餐厅一处,其中:6间餐厅,1间厨房,1间大厅,总建筑面积473.92平方米。2、新建民宿一处,套间4间,总计建筑面积235.16平方米。	464户(脱贫户43户)	1331人(脱贫人口86人)	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实带贫绩效,壮大村集体经济,促进当地经济发展,带领群众致富。	
32	尧山镇	尧山镇木庙村民宿项目	产业发展	木庙村	190	新建民宿一栋,一层砖混结构,建筑面积651.92平方米;餐厅一栋,一层砖混结构,建筑面积208平方米	149户(脱贫户39户)	551人(脱贫人口110人)	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实带贫绩效,壮大村集体经济,促进当地经济发展,带领群众致富。	
33	赵村镇	赵村镇闫庄村村内道路提升项目	基础设施	闫庄村	79.6207	新建5公分厚沥青混凝土道路2265米(其中4米宽1055米,3米宽1210米;新建15公分厚3米宽水泥混凝土道路1条,长度77米。	185户(脱贫户104户)	736人(脱贫人口365人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	
34	赵村镇	赵村镇李子峪村通村组通建设项目	基础设施	李子峪村	70	新建均宽4.5米沥青混凝土道路长1400米,厚0.05米;路基拓宽。	640户(脱贫户310户)	2808人(脱贫人口1071人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	
35	赵村镇	赵村镇温汤庙村拦河坝建设项目	基础设施	温汤庙村	110	新建拦河堰一道长132m,坝高5.2m,埋深4m。	98户(脱贫户37户)	447人(脱贫人口136人)	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	
合计					4871.6655						