

2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

2025年第七批预安排财政衔接资金
项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目
二期）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

2025年第七批预安排财政衔接资
金项目（尧山镇灶君庙村农家乐
项目二期）--土建工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	66.61			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010502001001	矩形柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	10.5			
2	010502002001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程 标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期） 第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010503004001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.23			
4	010503005001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.53			
5	010505001001	有梁板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	36.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010505006001	栏板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	18.15			
7	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 圆钢 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.109			
8	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	3.276			
9	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: Φ18以内 三级钢 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	2.015			
10	010515001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: Φ25以内 三级钢 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	2.159			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	010515001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 圆钢箍筋 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.044			
12	010515001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 三级钢箍筋 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	1.915			
13	010515001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：砌体加固筋 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.414			
14	010516003002	机械连接	[项目特征] 1. 植筋 2. 连接方式:电渣压力焊 3. 规格: Φ18 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	136			
15	010516003003	机械连接	[项目特征] 1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ16 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	16			
16	010516003004	机械连接	[项目特征] 1. 连接方式:柱植筋 2. 规格: Φ16 [工作内容] 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	136			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	010515001009	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:柱Φ18以内 植筋 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.045			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 单根柱质量:镀锌100*100*3 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.381			
2	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:Q235B 2. 钢材品种、规格:热镀锌40*80*3、80*80*3 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.588			
3	010606002001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 单根质量:镀锌钢管40*80*4 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	2.591			
		分部小计						
		室外钢梯						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010101004001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	29.81			
2	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:夯填、密实系数不小于0.94 2. 填方来源、运距:素土回填 3. 回填部位:基坑回填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	24.66			
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:回填余土 2. 运距:1km以内 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	5.15			
4	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011702001001	基础	[项目特征] 1. 基础类型:垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.84			
6	010501003001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.4			
7	011702001002	基础	[项目特征] 1. 基础类型:独基模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010502001002	矩形柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.6			
9	010502001003	矩形柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C35 3. 二次灌浆 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.05			
10	011702002002	矩形柱	[项目特征] 1. 基础类型:矩形柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	12.8			
11	010516002001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类:Q235B 2. 规格:350*350*24 [工作内容] 1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.319			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010603003002	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 单根柱质量:200*200*6矩形管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	3.275			
13	010604001002	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 单根质量:H250*200*6*8/[20a [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	2.862			
14	010606008001	钢梯	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 钢梯形式:踏步式 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.456			
15	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格: 2. 栏杆材料种类、规格: [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	12.16			
16	040901010001	高强螺栓	[项目特征] 1. 材料规格:M20 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	套	88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010802001002	金属(塑钢) 门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:TLM2434 2. 门框、扇材质:铝合金12mm厚钢化玻璃推拉门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	57.12			
2	010802004001	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框、扇材质:成品钢木复合防盗门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	16.8			
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C2421、C1521 2. 玻璃品种、厚度:断桥铝窗框普通中空玻璃窗（5+12A+5窗） [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	26.46			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1. 瓦品种、规格:定制成品树脂瓦 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	254.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征]标高11.4平屋面 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 0.4mm厚聚乙烯膜一层 3. 3层3.0mm厚-20℃SBS改性沥青防水卷材 4. 60mm厚挤塑聚苯板 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 6. 20mm厚1:2.5水泥砂浆 7. 现浇钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	231.24			
3	010902003001	屋面刚性层	[项目特征] 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆（加3%防水粉）保护层 2. 3mm厚SBS改性沥青防水卷材 [工作内容] 1. 基层处理 2. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 3. 钢筋制安	m2	108.6			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011001003002	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位：外墙外部 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm厚无机轻集料保温砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷）防护材料	m2	224.98			
2	011001003003	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位：外墙内部 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:20mm厚无机轻集料保温砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷）防护材料	m2	203.61			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011102003001	块料地面	[项目特征] 1. 部位:客房地面 2. 垫层:250mm厚泡沫砼 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆找平 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm防滑陶瓷地砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	134.82			
2	011102003003	块料地面	[项目特征] 1. 部位:走廊楼面 2. 垫层:250mm厚泡沫砼 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆找平 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm防滑陶瓷地砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	36.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位:卫生间楼面 2. 垫层:250mm厚泡沫砼 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 4. 防水材料:1.5mm厚合成高分子防水涂料 5. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 面层材料品种、规格、颜色:400*400*10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	30.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	011102003004	块料楼地面	[项目特征] 1. 部位:露台楼面 2. 垫层:250mm厚泡沫砼 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 4. 防水材料:1.5mm厚合成高分子防水涂料上翻300mm 5. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	42.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:①2 厚配套专用界面砂浆批刮 ②7 厚1:3水泥砂浆 ③6厚1:3水泥砂浆 ④素水泥浆一道 ⑤3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:5-7厚面砖(120高), 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 4. 部位:客房和走廊 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	20.34			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 部位:卫生间内墙 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2水泥砂浆 5. 1.5mm厚合成高分子防水涂料 6. 素水泥浆一道 7. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 8. 4'5厚釉面砖。白水泥浆擦缝或填缝剂填缝400*600 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	97.83			
2	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 面层厚度、砂浆配合比:①7厚1:3水泥砂浆②6厚1:2水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	452.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011210003001	玻璃隔断	[项目特征] 1. 玻璃品种、规格、颜色:安全磨砂玻璃（12mm）隔断 高度至梁底 [工作内容] 1. 边框制作、运输、安装 2. 玻璃制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	113.96			
4	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	182.69			
5	011201001003	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:栏杆基础 2. 底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	79.17			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 部位:外挑檐底和侧 2. 基层类型:现浇钢能混凝土板底面清理干净 3. 砂浆配合比:①5厚1:3水泥砂浆打底②3 厚1:2水泥砂浆抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	123.16			
2	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格:厚600*600铝合金方形板 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	31.59			
3	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨中距900-1000、T型龙骨中距10mm厚600*600 2. 面层材料品种、规格:15mm厚600*600矿棉板装饰板 3. 乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	172.13			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011405001001	金属面除锈	[项目特征] 1. 构件名称:钢梯 2. 油漆品种、刷漆遍数:喷砂除锈 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	t	6.593			
2	011405001005	金属面油漆	[项目特征] 1. 构件名称:钢构件 2. 油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	168			
3	011406001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位:外墙+挑檐外 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	232.82			
4	011407002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:挑檐底 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机高分子涂料2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	72.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011406001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位:内墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:无机高分子涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	452.15			
6	011406001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 部位:栏杆基础 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	79.17			
7	011506003001	玻璃雨篷	[项目特征] 1. 玻璃材料品种、规格:轻钢雨棚 8+0.76 (PVB) +8 [工作内容] 1. 龙骨基层安装 2. 面层安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	19.75			
8	011503008001	玻璃栏板	[项目特征] 1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:钢化加胶安全玻璃 (6+1.52PVB+6) [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	36			
9	011506003003	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格:6+0.76PVB+6 钢化夹胶玻璃	m2	147.84			
10	010606002002	钢檩条	1. 部位:钢梯外檩条 2. 钢材品种、规格:镀锌100*50*3	t	0.85			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011702002001	矩形柱	[项目特征] 1. 矩形柱模板高度4.1m [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	97.86			
2	011702003001	构造柱	[项目特征] 1. 构造柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	58.67			
3	011702008001	圈梁	[项目特征] 1. 圈梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	28.85			
4	011702009002	过梁	[项目特征] 1. 过梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011702014001	有梁板	[项目特征] 1. 有梁板模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	317.55			
6	011702021001	栏板	[项目特征] 1. 构件类型:挑檐+栏杆基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	223.23			
7	011703001001	垂直运输	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:20m(6层)以内 [工作内容] 1. 垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2. 行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销	m2	231.24			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--土建工程	标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）
--	--

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第七批预安排财政衔接资金项目(尧山镇灶君庙村农家乐项目二期)一土建工程	标段: 2025年第七批预安排财政衔接资金项目(尧山镇灶君庙村农家乐项目二期)
--	---

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 2025年第七批预安排财政衔接资金项目(尧山镇灶君庙村农家乐项目二期)一土建工程	标段: 2025年第七批预安排财政衔接资金项目(尧山镇灶君庙村农家乐项目二期)
--	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--安装工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

2025年第七批预安排财政衔接资
金项目（尧山镇灶君庙村农家乐
项目二期）--安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--安装工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给排水工程						
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他:详见施工图纸设计,以及相关规范要求。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	86.52			
2	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:全铜截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 其他:详见施工图纸设计及相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	7			
3	031002003001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:一般钢套管+混凝土楼板钻孔 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--安装工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验 6. 其他:详见施工图纸设计, 以及相关规范要求。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	116.97			
5	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验 6. 其他:详见施工图纸设计, 以及相关规范要求。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	17.64			
6	031004014001	给、排水附(配)件	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De50 [工作内容] 1. 安装	个	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--安装工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:冷热 水 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	7			
8	031004006001	大便器	[项目特征] 1. 名称:坐式坐便 器 2. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	7			
9	031004010001	淋浴器	[项目特征] 1. 名称:淋浴器 2. 材质、规格:不 锈钢 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	7			
10	031002003002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚 性防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	7			
11	031002003003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:一 般钢套管+混凝土 楼板钻孔 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	7			
12	031002003004	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:混 凝土楼板钻孔 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--安装工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	031002003005	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:混凝土楼板钻孔 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	14			
		分部小计						
		电气工程						
		强电						
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:动力照明配电箱 2. 安装方式:暗装，距地1.8m 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1			
2	030404017002	配电箱	[项目特征] 1. 名称:户内照明配电箱 2. 型号:AL1~7 3. 安装方式:暗装，距地1.8m 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² ，4mm ² 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--安装工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	128.45			
4	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	32.6			
5	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	148.54			
6	030411001004	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃塑料管 3. 规格:PC16 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	180.21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--安装工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-BYJ-6 4. 规格:6mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	715.75			
8	030411004002	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-BYJ-4 4. 规格:4mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	581.22			
9	030411004003	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 规格:2.5mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	582.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--安装工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3			
11	030404034002	照明开关	[项目特征] 1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	7			
12	030404034003	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联双控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	14			
13	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:双联插座 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地0.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	14			
14	030404035002	插座	[项目特征] 1. 名称:三联插座 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地0.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--安装工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
15	030404035003	插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:距地1.8m [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	7			
16	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:1*22W 3. 类型:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装	套	3			
17	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED防水防尘灯 2. 规格:1*30W 3. 类型:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装	套	7			
18	030412004001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED艺术吊灯 2. 规格:1*60W 3. 安装形式:吊装 [工作内容] 1. 本体安装	套	7			
19	030412004002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED射灯 2. 规格:1*18W 3. 安装形式:吊顶嵌入 [工作内容] 1. 本体安装	套	21			
20	030412004003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED应急照明双头灯 2. 规格:2*6W 3. 安装形式:壁装2.4m [工作内容] 1. 本体安装	套	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--安装工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
21	030412004004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED疏散出口标志灯 2. 规格:2*6W 3. 安装形式:门上0.2m [工作内容] 1. 本体安装	套	1			
22	030404033001	风扇	[项目特征] 1. 名称:排气扇 2. 安装方式:吊顶内嵌装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	7			
23	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装	个	49			
24	030411006002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关插座盒 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装	个	52			
25	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1			
		弱电						
1	030502003001	分线接线箱（盒）	[项目特征] 1. 名称:综合布线箱 2. 安装方式:暗装，距地1.6m [工作内容] 1. 本体安装 2. 底盒安装	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--安装工程

标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	030502004001	电视、电话插座	[项目特征] 1. 名称:TD数据插座 2. 安装方式:暗装, 距地0.3m [工作内容] 1. 本体安装 2. 底盒安装	个	7			
3	030411006003	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装	个	7			
4	030411001005	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	135.08			
5	030408001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-2*2.5 3. 规格:10mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	142.5			
6	030408006001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV-2*2.5 3. 规格:10mm2以下 4. 材质、类型:铜芯 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	7			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--安装工程	标段：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）
--	--

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年第七批预安排财政衔接资金项目(尧山镇灶君庙村农家乐项目二期)一安装工程	标段: 2025年第七批预安排财政衔接资金项目(尧山镇灶君庙村农家乐项目二期)
--	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 2025年第七批预安排财政衔接资金项目(尧山镇灶君庙村农家乐项目二期)一安装工程	标段: 2025年第七批预安排财政衔接资金项目(尧山镇灶君庙村农家乐项目二期)
--	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称： 2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：2025年第七批预安排财政衔接资金项目（尧山镇灶君庙村农家乐项目二期）--安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	地漏 公称直径50mm以内	个	7.07				
2	淋浴器	套	7				
3	焊接钢管 DN50	m	2.226				
4	SC25 公称直径DN≤25	m	33.578				
5	SC20 公称直径DN≤20	m	152.9962				
6	SC15 公称直径DN≤15	m	139.1324				
7	SC32 公称直径DN≤32	m	132.3035				
8	无缝钢管 D159*4.5	m	2.968				
9	无缝钢管 D219*6	m	2.226				
10	PP-R De25 公称外径25mm以内	m	87.90432				
11	PVC-U De50 公称外径50mm以内	m	17.85168				
12	PVC-U De110 公称外径110mm以内	m	111.1215				
13	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	105.987				
14	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	135.21732				
15	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	12.1716				
16	成品管卡 公称直径20mm以内	套	129.818934				
17	成品管卡 公称直径100mm以内	套	111.642017				
18	成品管卡 公称直径50mm以内	套	37.044				
19	全铜截止阀 DN20	个	7.07				
20	洗脸盆	个	7.07				
21	连体坐便器	个	7.07				
22	LED艺术吊灯 1*60W	套	7.07				
23	LED射灯 1*18W	套	21.21				
24	LED疏散出口标志灯 2*6W	套	1.01				
25	LED吸顶灯 1*22W	套	3.03				
26	LED防水防尘灯 1*30W	套	7.07				
27	LED应急照明双头灯 2*6W	套	3.03				
28	单联双控开关 跷板暗开关 双控 ≤3联	只	14.28				
29	单联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	3.06				
30	双联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	7.14				
31	TD数据插座 暗装	个	7.07				

单位工程主材表

工程名称:

第 2 页 共 2 页

[illegible]