

叶县中心街（东城河-昆阳大道）人行
道提升改造工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

叶县中心街（东城河-昆阳大道）人
行道提升改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

中心街（东城河-昆阳大道）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

中心街（东城河-昆阳大道）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中心街（东城河-昆阳大道） 标段：叶县中心街（东城河-昆阳大道）人行道提升改造工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:投标人自行考虑 2. 挖土深度:2m 内	m3	4.55			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖余土 2. 运距:暂按10km考虑	m3	4.55			
		分部小计						
		人行道						
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道碾压	m2	2114.7			
2	040204003001	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm	m2	2114.7			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:60mm厚彩色步道砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚M10水泥砂浆	m2	2114.7			
4	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:花岗岩树池 2. 树池尺寸:1200*1200mm 3. 30mm1:4干硬性水泥砂浆 4. 80mm厚C20水泥混凝土	个	56			
		分部小计						
		照明						
1	040805004001	景观照明灯	1. 名称:双悬臂路灯 led80w 2. 型号:悬挑1.5米 3. 规格:7米 4. 基础:C25混凝土基础 5. 垫层:C15混凝土基础	套	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中心街（东城河-昆阳大道） 标段：叶县中心街（东城河-昆阳大道）人行
道提升改造工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1KV-4*25+1*16 3. 规格:35mm ² 以下 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式:管内敷设	m	638			
3	040804001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PE管 3. 规格:De63 4. 配置形式:埋地敷设	m	599			
4	040205001001	人(手)孔井	1. 类型:电缆手孔井 2. 规格尺寸:400*600	座	26			
		分部小计						
		拆除						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土道路 2. 厚度:15cm 3. 外运距离:暂按10km考虑	m ²	2114.7			
2	041001002001	拆除人行道	1. 材质:拆除人行道砖 2. 厚度:6cm+3cm 3. 外运距离:暂按10km考虑	m ²	2114.7			
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除混凝土树池 2. 1.2*1.2m 3. 外运距离:暂按10km考虑	m	268.8			
4	041001010001	拆除电杆	1. 结构形式:拆除路灯杆	根	26			
5	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:拆除路灯基础 2. 运距:暂按10km考虑	m ³	11.23			
6	041001010002	拆除电杆	1. 结构形式:拆除租车杆	根	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中心街（东城河-昆阳大道）

标段：叶县中心街（东城河-昆阳大道）人行道提升改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	040205018001	警示柱	1. 类型:租车杆 2. 材料品种:钢管 3. 规格、型号:长2m	根	50			
8	040205004001	标志板	1. 拆除立式灯箱状路名牌	块	4			
9	040205004002	标志板	1. 类型:标志板 2. 材质、规格尺寸:1.5*0.45*0.046m 3. C25混凝土基础	块	4			
10	040205004003	标志板	1. 拆除简易创卫牌	块	3			
11	040205004004	标志板	1. 类型:标志板 2. 材质、规格尺寸:1.5*0.45*0.046m 3. C25混凝土基础	块	3			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中心街（东城河-昆阳大道）

标段：叶县中心街（东城河-昆阳大道）人行道提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

