四、投标报价表

（一）分项报价表

单位：元

序号	名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合价	备注
金领时代小区									
1	砖砌体烟道拆除	1.原烟道 90CM×80CM×300CM（混凝土浇筑顶盖，水泥加气砖组成）	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	m³	85.68	575.00	49266.00	/
2	零星砌砖	1.砌 70CM×80CM×50CM 烟道接口	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	m³	12.6	350.00	4410.00	/
3	碳钢通风管道	1.名称：碳钢板 2.板材厚度：3mm	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	m²	52.5	392.00	20580.00	/
4	通风管道基座回填	1. 名称：烟道基座滤料回填 2. 材质：颗粒活性炭，平均粒径 20～40 目	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	m³	9.8	1750.00	17150.00	/

5	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：烟井基础屋面及设备背面做 4mm 改性沥青卷材防水	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	㎡	88.9	62.00	5511.80	/
6	成套配电箱	1.名称：设备控制箱	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	台	3	2200.00	6600.00	/
7	配线	1.名称 RVV3*1.0	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	m	3045	3.80	11571.00	/
8	居民烟道油烟净化一体机	1.烟道净化一体机设备参数（一体化烟道净化设备设备配置包含：油烟感应自动启动系统、静电吸附净化装置 、无动力风帽） 2.处理风量：10000 m3/h 3.设备尺寸：640*850*2060mm 4.供电额定电压 AC(220V± 22)V，(50 ± 0.5)Hz 5.安装功率 280W 6 运行功率 190W	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	台	35	11500.00	402500.00	/

		7.控制箱接地电阻0.74Ω 8.设备本体阻力静电式200 Pa 9.额定风量下油烟净化效率96.1%（进口浓度10.76 mg/ m³ ） 10额定下油烟出口浓度0.4 mg/m³ 11.额定下非甲烷总烃排放浓度5.74mg/m³							
9	一体化烟道净化设备运维费用	1.电费：按每天运行6小时、每年运行365天计算 2.过滤网：更换费用（更换周期6个月） 3.电场清洗：清洗洗费用（清洗周期3个月） 4.设备外壳清洗维护：清洗费用（清洗周期6个月） 5.运维费用计算为3年服务期，以每台/3年计算	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	台	35	7200.00	252000.00	/
天骄华庭小区									
1	砖砌体烟道拆除	1.原烟道90CM×80CM×300CM（混凝土浇筑顶盖，水泥加气砖组成）	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	m³	29.38	575.00	16893.50	/

2	零星砌砖	1.砌 70CM×80CM×50CM 烟道接口	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	m³	4.32	350.00	1512.00	/
3	碳钢通风管道	1.名称：碳钢板 2.板材厚度：3mm	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	m²	52.5	392.00	20580.00	/
4	通风管道基座回填	1.名称：烟道基座滤料回填 2.材质：颗粒活性炭，平均粒径 20～40 目	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	m³	3.36	1750.00	5880.00	/
5	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：烟井基础屋面及设备背面做 4mm 改性沥青卷材防水	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	m²	30.45	62.00	1887.90	/
6	成套配电箱	1.名称：设备控制箱	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	台	2	2200.00	4400.00	/
7	配线	1.名称 RVV3*1.0	河南三元光电	圆圆圆	m	1044	3.80	3967.20	/

			科技有限公司						
8	居民烟道油烟净化一体机	1.烟道净化一体机设备参数（一体化烟道净化设备设备配置包含：油烟感应自动启动系统、静电吸附净化装置 、无动力风帽） 2.处理风量： 10000 m3/h 3.设备尺寸：640*850*2060mm 4.供电额定电压 AC(220V± 22)V，(50± 0.5)Hz 5.安装功率 280W 6 运行功率 190W 7.控制箱接地电阻 0.74Ω 8.设备本体阻力静电式 200 Pa 9.额定风量下油烟净化效率 96.1%（进口浓度 10.76 mg/ m³ ） 10 额定下油烟出口浓度 0.4 mg/m³ 11.额定下非甲烷总烃排放浓度 5.74mg/m³	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	台	12	11500.00	138000.00	/
9	一体化烟	1.电费：按每天运行 6 小时、每年运行 365 天计算 2.过滤网：更换费用	河南三元光电科技	圆圆圆	台	12	7200.00	86400.00	/

	道净化设备运维费用	（更换周期6个月） 3.电场清洗：清洗洗费用（清洗周期3个月） 4.设备外壳清洗维护：清洗费用（清洗周期6个月） 5.运维费用计算为3年服务期，以每台/3年计算	有限公司						
其它费用									
1	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	/	/	/	/	/
2	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防止增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施，施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	/	/	750.00	750.00	/
3	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时、所采用照明设备的安拆、维	河南三元光电	圆圆圆	/	/	350.00	350.00	/

		护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	科技有限公司						
4	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	/	/	520.00	520.00	/
5	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	/	/	220.00	220.00	/
6	脚手架	/	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	/	/	800.00	800.00	/
7	增值税	每部分分项工程+措施项目+其它项目-专业工程暂估价	河南三元光电科技有限公司	圆圆圆	/	/	/	/	/
合　　计（元）								1051749.40	/

注：该表格仅供参考，供应商可根据需要自行扩展。

投标人名称：**河南三元光电科技有限公司**（单位电子签章）

法定代表人：_____（法定代表人电子签名或签章）