





2.2 分项报价一览表

序号	项目	数量	单位	规格要求	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	造林苗木	915 93	株	实生苗, 苗高 0.8m 以上, II 级以上等级, 营养钵 11cm × 13cm 以上, 色泽正常, 顶芽饱满, 无病虫害	8.3	760221.90	含运费、整地、栽植等
		811 72	株	扦插苗, 地径 0.8cm 以上, II 级以上等级, 优质壮苗, 具 ≥2 个健壮分枝。品种为经国家或省级审定 (或登记) 的优良品种	8.5	689962.00	含运费、整地、栽植等
		737 37	株	实生苗, 苗高 0.8m 以上, II 级以上等级, 营养钵 11cm × 13cm 以上, 顶芽饱满, 无损伤。	9.1	671006.70	含运费、整地、栽植等
		653 48	株	实生苗, 地径 1.0cm 以上, 苗高 1.0m 以上, II 级以上等级, 优质壮苗, 分枝点高度 ≥30cm。	8.3	542388.40	含运费、整地、栽植等
2	造林人工费	150 0	工日	补植补造用工包括林地清理 (穴周围清理清除杂草)、抚育管护 (2 年、松土除草、浇水、病虫害防治、幼树修枝) 等。	119	178500.00	
		450 0	工日	补植补造用工包括林地清理 (穴周围清理清除杂草)、抚育管护 (2 年、松土除草、浇水、病虫害防治、幼树修枝) 等。	119	535500.00	
3	造林配套设施	7	个	(1) 地下部分: 水泥沙石混合 C25 混凝土浇筑, 浇筑基座尺寸 1.0m × 1.0m × 1.4m (长 × 宽 × 深), 将两根镀锌管垂直植入基座中心, 埋入地下深度不低于 1.2m, 镀锌管底部焊接 10mm 厚钢板固定, 浇筑后养护 7 天以上, 保障基座稳固。 (2) 地上部分: 2 根 Φ 110mm、壁厚 4mm 镀锌钢	9200	64400.00	



			<p>管作为主支撑，顶端与不锈钢框架焊接固定；每根主支撑上下各增设 1 根 $\Phi 76\text{mm}$、壁厚 3mm 镀锌钢管作为斜支撑，共 4 根斜支撑，斜撑上端与主支撑焊接，下端与基座预埋钢板焊接，形成三角形稳固结构，防止主支撑弯折断裂；</p> <p>框架采用 304 不锈钢方钢 ($50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$) 焊接成型，每 5cm 设置一道不锈钢支撑条，面板铺设 3mm 厚不锈钢板，与框架焊接紧密，表面打磨光滑、无毛刺。</p> <p>(3) 单块宣传牌规格 $3\text{m} \times 4\text{m}$ (宽\times高)，边框宽度 0.1m，有效宣传展示面积 $2.8\text{m} \times 3.8\text{m}$，整体垂直度偏差不得超过 2cm。宣传牌材料使用 3mm 厚 304 不锈钢板 1 块 ($3\text{m} \times 4\text{m}$)、$\Phi 110\text{mm}$ 壁厚 4mm 镀锌钢管 2 根、$\Phi 76\text{mm}$ 壁厚 3mm 镀锌钢管 4 根、$50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$ 不锈钢方钢若干，辅助材料包括防锈焊材、防腐漆、混凝土、沙石等，所有金属部件均做防锈防腐处理。</p>			
机械围栏	9450	米	<p>(1) 水泥桩长宽高规格及标准为 $10\text{cm} \times 10\text{cm} \times 170\text{cm}$ (横截面正方形边长\times全高)，用标号 C20 号的水泥打造，强度达标，内置 3 根冷拔丝绑制成钢筋笼，冷拔丝直径 2.5mm，钢筋笼与水泥桩浇筑紧密、无松动。水泥桩采用钢筋混凝土预制，竖直埋设后，地面以上高度 120cm、地下深埋 50cm，埋设时需深埋砸实，全部</p>	51	481950.00	

			<p>用水泥浇灌固定，防止倾斜松动；水泥桩上方 20cm 涂红色警示漆，下方 100cm 涂白色警示漆。</p> <p>(2) 刺丝标准：采用国标镀锌刺丝，直径 2.2mm，抗拉强度不低于 45kg，刺尖锋利、间距均匀，每米扭曲 3-4 圈，每圈设置 3 个刺尖，防锈防腐性能良好。刺丝横拉 3 道，均匀分布于水泥桩地面以上部分，第一道距桩顶 30cm，第二道距第一道 30cm，第三道距第二道 30cm，三道刺丝平行布设、松紧适度，无下垂、无断裂。</p>			
<p>总计</p>						<p>3923929.00 元</p>

注：1、投标费用应包含货款、专业工具（包含租机械赁）、备品备件、包装、运输、装卸、人工、质保养护、验收、保险、税金、利润等各项与此项目有关的一切费用，采购人不另外支付其他任何费用。

2、此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

供应商： 苏州兴霖园林工程有限公司 (电子签章)

法定代表人： 王泽鑫 (电子签章)

日期： 2026 年 7 月 3 日

