段村乡中朝村多功能果脯加工厂项目

设备采购合同

设备采购合同

需方（甲方）：__渑池县段村乡人民政府__

供方（乙方）：__渑池县时代电子商贸有限公司__

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及国家有关法律法规。双方经过友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，达成如下合同条款，以资共同遵守。

一、设备名称、规格型号、数量、单价及合同额：

单位：元

序号	设备名称	型号	品牌	制造商	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	自流平地面	含水泥地找平打磨（沿厂房长度方向做1% 排水坡度）	/	/	㎡	168	115	19320	/
二	不锈钢排水槽	/	/	/	m	48	210	10080	/
三	冷库	·尺寸：6m×6m×3m（长 × 宽 × 高），专属用地，不占用厂房面积 ·用途：鲜杏原料暂存（0-4℃）+ 杏脯成品周转保鲜（0-4℃） ·材质：食品级聚氨酯双面彩钢库板（100mm 厚），304 不锈钢地面 ·制冷系统：谷轮半封闭压缩机（国内组装），风冷式冷凝器，安装于冷库外侧 ·功率：5.5kW，日耗电量约 30 度，适配乡村电网 ·产能：可暂存鲜杏 3-4 吨，成品杏脯 1-1.2 吨，满足采收期周转需求	/	/	㎡	36	3000	108000	/
四	全套食品级304 不锈钢加工设备								

1	气泡清洗分级机	XD-3000	鑫鼎	诸城市鑫鼎机械有限公司	台	1	21990	21990	/
2	半自动杏去核切分机	XD-600	鑫鼎	诸城市鑫鼎机械有限公司	台	1	75500	75500	/
3	不锈钢渗糖腌制罐	XD-1000	鑫鼎	诸城市鑫鼎机械有限公司	台	2	47100	94200	/
4	热风循环烘干房	XD-8	鑫鼎	诸城市鑫鼎机械有限公司	台	1	81990	81990	/
5	冷却工作台	XD-1200	鑫鼎	诸城市鑫鼎机械有限公司	台	1	3480	3480	/
6	半自动真空包装机	XD-400	鑫鼎	诸城市鑫鼎机械有限公司	台	1	6190	6190	/
7	不锈钢周转筐	XD-200	鑫鼎	诸城市鑫鼎机械有限公司	个	50	225	11250	/
五	小型一体化废水处理设备	WSZ-500L	鑫基业	诸城鑫基业环保设备有限公司	套	1	36000	36000	/
合计	468000.00 元（大写：肆拾陆万捌仟元整）								

以上价格包含设备价、备品备件价、包装费、装卸费、运输费、税金(含关税、增值税)、安装费、检测验收费、培训费及其他所有费用。

二、项目名称：段村乡中朝村多功能果脯加工厂项目

三、交货时间及地点：自合同签订之日起 20 日历天内，采购人所在地，具体地点由采购人指定。

四、合同价格

设备总价格人民币（大写）：肆拾陆万捌仟元整（468000.00 元）

五、质量要求：合格。

六、质保期：1 年

七、付款方式

项目开工建设后，支付合同价 50%预付款，项目完工验收审计后，付至审计金额 97%，剩余 3%作为质保金，一年后无质量问题一次性结清。

八、运输、包装及卸货

1. 乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前 24 小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

2. 设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

3. 设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。

4. 设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。

九、产品质量保证与售后服务

1. 乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量，设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

2. 乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括:基本原理，操作使用和维修保养。

3. 设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。

十、违约责任：任何一方违反合同约定，应当承担违约责任。

十一、争议解决方式：双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，向渑池县人民法院提出诉讼。

十二、合同生效及终止：合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

十三、合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。

甲方(签字盖章)：

乙方(签字盖章)：

日期：2026年 7月13日

日期：2026年 7月13日