

2026 年陕州区西李村乡李村粮食烘
干配套项目设备采购

采
购
合
同

二〇二六年八月



合 同

(由采购人与成交人根据本磋商文件、成交人响应文件及成交通知书,以采购人和成交人协商签订最终合同为准)

按《三门峡市财政局关于市本级政府采购合同备案管理工作的通知》(三财购[2021]9号)文要求,集中采购目录以外政府采购项目,原则上自成交通知书发出之日起10个工作日内与成交(成交)响应人按照采购文件确定的事项与响应人签订政府采购合同。

甲方(采购人):三门峡市陕州区西李村乡人民政府

统一社会信用代码: 11411222MB0W65743J

地址:河南省三门峡市陕州区西李村乡西李村街

联系人:徐慧芳 联系电话:17603981177

乙方(成交供应商):三门峡易普科技有限公司

统一社会信用代码:91411222MA9KNUX41A

联系人:宋楠 联系电话:13140560303

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规,本项目经政府采购【竞争性磋商/公开招标/询价,按需修改】确定乙方为本项目成交供应商。甲乙双方本着平等自愿、诚实信用、权责对等原则,就本项目设备采购、运输、



安装、调试、培训、质保售后等事宜，订立本合同，共同遵照执行。

第一条 采购项目概况

1. 项目名称：2026年陕州区西李村乡李村粮食烘干配套项目

2. 项目地点：三门峡市陕州区西李村乡李村村

3. 采购内容及数量：13通道色选机一套、变压器一台（设备清单附后）

4. 合同总价为固定总价包干，包含设备出厂价、材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费、辅材费、调试费、培训费、检测费、质保维修费、税费、现场清理费等完成本项目全部工作的所有费用，甲方无需额外支付任何费用。

第二条 质量标准与技术要求

1. 乙方保证所供色选机设备整体配套兼容，主机、进料系统、分选系统、控制系统、供电系统、机架及附件相互匹配，能够稳定联动运行。设备安装调试后，应达到运行平稳、操作方便、维护便捷的使用要求。

2. 设备安装完成后，乙方应进行现场调试运行，确保设备各部件连接正常、控制系统响应准确、进料及分选系统运行稳定，整体设备无明显异响、无卡滞、无漏料、无异常停机现象。经甲方现场试机确认，设备整体配套兼容且能够正常投入使用后，视为安装调试合格。



3. 设备整体整机免费质保期为一年，自项目验收合格之日起计算；关键核心部件包括电机、主机、控制器、分选系统等，质保期不少于三年。质保期内因设备质量问题导致无法正常使用的，乙方应免费提供维修、更换配件及技术服务，相关人工、材料、运输费用由乙方承担。

4. 设备安装、布线、施工符合电力安全、安全生产规范，完工后整体试运行无故障。

第三条 供货、安装、调试工期

1. 供货周期：乙方应在本合同签订后 15 日历天内，将全部设备运送至项目现场；

2. 安装调试周期：设备到货后 5 日历天内完成全部设备安装、接线、调试、整体联动试运行；

3. 总竣工工期：合同签订之日起 30 日历天内完成全部供货、安装、调试、培训、现场清理，提交竣工验收申请；

4. 因甲方场地、配套基础施工延误，工期顺延；因乙方自身原因逾期完工，按本合同第七条承担违约责任。

第四条 交货、安装与验收

（一）到货验收

设备送达现场后，甲方3个工作日内组织清点数量、核对型号、外观检查，数量短缺、外观破损、型号不符的，乙方须在3日内无条件更换、补齐，产生的所有费用由乙方自行承担。



（二）安装调试验收

乙方完成安装调试后，向甲方提交竣工验收申请，甲方联合村集体、烟叶技术人员、财政监管人员组成验收小组，按照采购文件、投标参数、行业标准开展试运行验收：

1. 单台设备独立试运行不少于48小时，整套设备联动试运行不少于72小时，运行平稳、无故障、各项参数达标视为调试合格；

2. 验收不合格的，乙方须在甲方规定期限内整改、更换，直至验收合格，工期不予顺延；

3. 验收合格后，双方签署《项目竣工验收报告书》，验收报告作为甲方支付尾款的核心依据。

（三）资料交付

竣工验收时，乙方须一次性交付全套竣工资料：设备说明书、合格证、检测报告、竣工图纸、安装记录、培训签到表、质保清单等一式3份（纸质2份+电子版1份）。

第五条 合同价款支付

1. 付款方式：本项目资金为财政资金，签约合同价为人民币大写：柒拾万零伍仟元整（小写：705000.00元）付款节点如下：

（1）全部设备到货、安装调试完成，甲方向乙方支付合同总价款50%；

（2）初步验收合格后，支付至合同总价80%；

（3）项目整体审计后，无息付清剩余全部尾款。



备注：最终以财政实际拨款为准。

2. 乙方须在甲方付款前开具合法、等额的增值税发票，
项目、税率符合国家财税规定，否则甲方有权顺延付款，
承担逾期付款责任。

3. 付款账户信息

乙方开户名：三门峡易普科技有限公司

开户行：1713 3203 0910 0082 150

银行账号：中国工商银行三门峡上官路支行

第六条 质保、售后与技术培训

1. 质保期：整体设备免费质保1年（核心关键部件
质保不低于3年），质保期自项目整体竣工验收合格之
日起计算。质保期内：

（1）所有设备故障、零部件损坏，乙方免费上门维修、
免费更换全新配件，免收人工费、材料费、差旅费；

（2）乙方设立7×24小时售后报修热线，接到甲方报修
后，24小时内抵达项目现场排查维修，一般故障24小时
内修复，重大故障48小时内解决；无法短期修复的，乙方提
供备用设备保障生产。

2. 终身维保：质保期满后，乙方提供终身优惠维保服
务，仅收取配件成本费，不得随意抬高维修报价。

3. 技术培训：乙方在安装调试完成后，免费为甲方管
护人员、烟农操作人员开展不少于2场实操培训，内容包含
设备操作、日常保养、简单故障排查、安全规范，培训完成



签署培训记录表，确保使用人员可独立操作、基础维护。

第七条 双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1. 按合同约定及时支付合同款项；
2. 提供设备安装所需场地、基础条件，协调现场施工环境；
3. 组织到货清点、安装调试、竣工验收工作，及时反馈设备质量、运行问题；
4. 配合乙方开展人员培训，妥善保管设备及竣工资料，建立设备管护台账。

（二）乙方权利义务

1. 严格按照合同清单、技术标准供货、安装，保证设备质量、工期；
2. 负责运输、装卸、安装施工安全，施工期间发生的人身伤害、财产损失，全部由乙方承担责任与费用；
3. 按期完成培训、质保售后，及时响应甲方维修需求；
4. 不得转包、违法分包本采购项目，一经发现，甲方有权单方面解除合同，乙方支付合同总价10%的违约金；
5. 项目完工后清理施工垃圾，保持现场整洁。

第八条 违约责任

1. 乙方逾期履约：乙方逾期供货/安装完工，每逾期1日历天，向甲方支付合同总价款0.5%的违约金；逾期超过15天，甲方有权解除合同，乙方须退还甲方已支付全部款项，



并支付合同总价10%的违约金，同时赔偿甲方全部经济损失。

2. 质量违约：设备验收不合格、参数不达标、以次充好、翻新设备，乙方须无条件更换全部设备，并支付合同总价15%的违约金；造成生产损失的，另行赔偿。

3. 售后违约：质保期内乙方未按约定上门维修、拖延维保，每逾期一次，扣除合同尾款2%；累计3次及以上，甲方可自行委托第三方维修，费用全部从尾款扣除，同时乙方支付合同总价5%违约金。

4. 甲方逾期付款：因甲方自身审批原因逾期付款，每逾期1天，按应付未付款金额0.5%支付违约金（财政资金拨付延误除外）。

第九条 合同变更、解除

1. 本合同任何变更、补充，须双方签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

2. 乙方存在转包、质量造假、严重逾期、拒绝售后等根本性违约，甲方可单方面书面解除合同，乙方承担全部违约责任；

3. 因国家政策、财政资金调整导致项目无法实施，双方协商解除合同，已发生的合理费用据实结算。

第十条 争议解决

本合同履行过程中发生的一切争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，任何一方可向项目所在地（三门峡市陕州区）人民法院提起诉讼。



第十一条 其他约定

1. 本项目竞争性磋商文件、乙方响应文件、澄清承诺、中标/成交通知书，均为本合同有效组成部分，与本合同条款冲突时，以更有利于甲方的约定为准；

2. 乙方保证所供设备不侵犯第三方知识产权，若发生知识产权纠纷，全部责任、赔偿由乙方承担；

3. 乙方负责设备安装施工安全，落实安全生产防护措施，施工期间所有安全事故由乙方全权负责；

4. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，财政监管部门备案壹份，自双方签字盖章之日起生效；

5. 本合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议。

甲方（盖章）：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

法定代表人/授权代表（签字）：  徐建

开户行：-----

账号：-----

签订日期：2020年8月17日

乙方（盖章）：  易普利

法定代表人/授权代表（签字）： 宋坤

开户行：-----

账号：-----

签订日期：2020年8月17日



2026年陕州区西李村乡李村粮食烘干配套项目设备清单

序号	设备名称	设备参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	色选机	1. 设备名称: 13通道色选机 2. 执行喷阀数量 (个): 780 3. 电源电压 (V): 220 (50Hz) 4. 整机功率 (Kw): 5.0 5. 气源压力 (Mpa): 0.6-0.8 6. 气源消耗 (M³/min): <10.0 7. 通道板数量 (块): 13 8. 设备功能: (1) 可见光超清CCD传感器 (5400x 3线); (2) 处理芯片: 扫描速度>30000次/秒; (3) 喷阀: 合金钢+磁悬浮技术, 靶向定位, 极限开关1200次/秒, 100亿次长寿命; (4) 触摸屏: 15寸一体化智控触摸屏; (5) 光源: LED光源, >5万小时超长工作寿命, 无级调光; (6) 吸尘系统: 点对点式, 无死角吸尘; (7) 进料系统: 高速高频振动器 9. 配件: (1) 色选机平台1个: Q235碳钢焊接, 喷漆除锈; (2) 55kw螺杆机1个: 变频启动, 含干燥剂, 1m³*2个储气罐; (3) 悬空输送机1个: 50mm*50mm方钢管焊接, 喷漆除锈, 1m宽, 长60m, 功率7.5kw; (4) 9m提升机3个: 760mm*450mm*9000mm, 料斗间距20cm, 功率4kw; (5) 12m提升机1个: 760mm*450mm*12000mm, 料斗间距20cm, 功率5.5kw; (6) 转向跑车1个: 环形皮带, 功率4kw, 前后行走动力0.75kw, 左右旋转动力0.75kw; (7) 脉冲除尘器1个: 功率11kw, 除尘效率>99.95%, 尺寸3000mm*2350mm*4100mm, 外仓壁采用钢板折弯, 喷漆防锈	套	1	625000	625000
2	变压器	1. 设备名称: 干式变压器 2. 型号: 100KVA 3. 额定电压: 10KV/0.4KV 4. 附件: 含3基电线杆及变压器配套杆上设备	台	1	80000	80000
	合计					705000

