联合体采购合同

发包人（甲方）：三门峡市陕州区店子乡人民政府

联合体牵头人（乙方-1，供货方）：义乌市惠佳商品贸易有限公司

联合体成员（乙方-2，土建施工方）：河南宜科建设工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信原则，就2026年陕州区店子乡店子村和陈家原村药食同源深加工厂联建项目采购事宜订立本合同，以资共同信守。

第一条 项目概况

1.1 项目名称：2026年陕州区店子乡店子村和陈家原村药食同源深加工厂联建项目

1.2 项目地点：三门峡市陕州区店子乡

1.3 工作范围：

（1）联合体牵头人（乙方-1）：本项目全部设备、材料采购、供货、运输、装卸、到货验收、安装技术指导、调试运行、培训、质量保修及全套售后服务（为本合同主要供货履约主体）；

（2）联合体成员（乙方-2）：项目土建施工，含厂房基础、主体结构、屋面、墙体、地坪、门窗施工；配套给排水、电气预埋管线、厂区配套附属工程施工。（土建施工工期、现场工作面须服从本项目设备供货、安装总进度计划）。

1.4 联合体各方内部分工详见附件《联合体分工协议》，该附件为本合同有效组成部分。联合体内部责任划、款项分配约定，仅约束联合体内部各方，不对抗甲方。就本合同全部义务，联合体牵头人与联合体成员向甲方承担连带法律责任。甲方有权向联合体任意一方主张全部或部分合同权利。

第二条 合同价款

2.1 合同总金额（含税）：人民币5295313.53元（大写：伍佰贰拾玖万伍仟叁佰壹拾叁元伍角叁分）。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

价款明细：

① 货物设备采购价款：3977900.00 元；

② 配套土建施工价款：1317413.53 元。

2.2 本合同总价为固定总价，包含货物材料费、加工费、运输费、装卸费、保险费、税费；土建人工、材料、机械、安全文明施工、检测、垃圾清运、质保维修等本项目全部工作的一切费用。除本合同书面另有约定外，甲方不再支付其他费用。

2.3 付款账户约定：甲方全部合同款项统一支付至联合体牵头人乙方-1 指定对公账户。联合体内部款项分配、结算、纠纷，由联合体各方自行处理，与甲方无关，甲方不承担联合体内部分配责任。

付款方式：

（1）预付款：本合同生效后 10 日内，甲方向联合体牵头人支付合同总价款的 50 %；

（2）到货款：本项目主要设备货物全部到货，经甲方组织到货验收合格后 10 日内，支付至合同总价款的 80 %；

（3）竣工验收款：全部设备完成调试，土建配套工程全部完工，整体项目通过甲方组织竣工验收合格后 30 日内，支付至合同总价款的 97 %；

（4）质量保证金：剩余合同总价款 3 %作为质保金。质量保证期届满，无质量缺陷、无未处理纠纷，甲方无息一次性付清质保金。

第三条 工期

3.1 本项目总工期： 45 日历天：自 2026 年 9 月 8 日起至 2026 年 10 月 23 日，全部完工。

3.2 土建施工必须配合设备供货安装节点，土建施工进度服从项目整体供货安装总计划；若因土建滞后造成设备无法进场安装调试，全部违约责任由由联合体承担。

3.3 因甲方书面指令变更、甲方现场条件不具备、不可抗力因素造成工期延误。经联合体书面申请、甲方书面确认后方可顺延。联合体自身原因造成工期延误，不予顺延。

3.4 因联合体自身原因造成工期逾期，每逾期一日，联合体按合同总价款万分之三向甲方支付违约金；违约金累计上限不超过合同总价款 10%。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第四条 双方权利与义务

4.1 甲方权利义务

1）提供项目施工、供货必要的现场基础条件，协调现场外部关系；

2）按合同约定及时履行付款义务；

3）按政府采购相关规定组织到货检验、项目整体竣工验收；

4）有权对项目供货、土建施工质量、安全文明施工进行监督检查，对不合格工作有权要求联合体限期整改。

4.2 联合体牵头人（乙方-1）权利义务

1）作为联合体项目总负责人，统一对接甲方，统筹项目供货、安装、土建协同，对项目整体履约负总责任；

2）按采购文件、投标文件、合同约定组织设备材料生产、供货，保证设备材料符合国家及采购文件技术标准；

3）负责货物运输、交付、调试、技术培训；

4）协调联合体成员土建施工，若土建部分出现质量、进度问题，牵头人应当督促整改；甲方有权直接向牵头人追责；

5）接收甲方支付全部合同款项，按照联合体内部协议分配款项；不得因联合体内部纠纷影响本项目实施。

4.3 联合体成员（乙方-2）权利义务

1）严格按照图纸、规范完成全部土建施工，服从联合体牵头人总体进度调度；

2）落实安全生产主体责任，承担土建施工安全事故全部责任；

3）土建工程符合国家现行施工规范，配合整体项目竣工验收；

4）不得直接向甲方申请工程款，所有工程款由联合体牵头人统一接收接收；

5）土建出现质量、工期违约，甲方可直接向联合体牵头人或联合体成员任意一方追责。

第五条 质量标准与验收

5.1 项目全部货物、土建工程，质量应符合国家现行有效规范标准、采购文件、投标响应文件技术要求。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5.2 项目实行分阶段验收；到货验收、土建过程验收、整体竣工验收。任意分项验收不合格，视为项目整体未通过验收，联合体须限期无偿整改直至验收合格，由此产生的全部费用、工期损失由联合体承担。

第六条 质量保证期

6.1 货物部分质量保证期：自项目整体项目竣工验收合格之日起__壹__年。

6.2 土建工程部分质保期按照国家建设工程相关规定执行。

6.3 质保期内发生质量缺陷，联合体应在甲方通知后__24__小时内到场维修处置，相关费用由联合体承担。

第七条 联合体特别约定（关键条款）

7.1 联合体各方签署的《联合体分工协议》作为本合同附件，联合体内部权责划分以该附件为准，但不得对抗甲方。联合体牵头人代表联合体统一接收甲方指令，统一接收合同款项。

7.2 未经甲方书面同意，联合体不得将本项目转包、违法分包；联合体任何一方不得擅自将本项目工作交由第三方实施；否则甲方有权解除合同，联合体承担合同总价款 10%违约金并赔偿损失。

7.3 联合体内部自行分配收益、承担内部盈亏，甲方不介入联合体内部结算。

第八条 违约责任

8.1 联合体供货设备质量、规格不符合货物质量不合格、供货延期：联合体承担返工、更换、逾期违约金，造成甲方损失应予赔偿。

8.2 土建施工质量不合格，联合体必须无偿返修，直至验收合格，由此造成工期延误按本合同 3.3 条计取违约金。

8.3 甲方逾期付款，按同期银行存款利率支付逾期付款利息。

第九条 争议解决

因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十条 其他

10.1 采购文件、响应文件、联合体协议、供货清单、土建工程量清单均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

10.2 本合同一式 陆 份，甲方执 贰 份，联合体牵头方执 贰 份，联合体土建成员执 贰 份，签字盖章生效。

甲方（盖章）：三门峡市陕州区店子乡人民政府

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

统一社会信用代码：11411222MB0W658904

地址：三门峡市陕州区店子乡店子街

联系电话：13513888985

日期：2026 年 9 月 5 日

联合体牵头方（盖章）：义马市惠佳商品贸易有限公司

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

统一社会信用代码：91411281337156297G

地址：河南省三门峡市义马市千秋路街道富民路银杏国际花园 4 号

联系电话：13290912179

开户银行： 中国建设银行股份有限公司义马支行

银行账号： 41001507710050206755

日期：2026 年 9 月 5 日

联合体成员方（土建施工盖章）：河南宜科建设工程有限公司

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

统一社会信用代码：91410100MA9KJ27EXD

地址：郑州航空港经济综合实验区岗李乡淮海路 138 号 289

联系电话：17703791581

日期：2026 年 9 月 5 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2026年陕州区店子乡店子村和陈家原村药食同源深加工厂联建-设备采购清单明细

序号	项目名称	品牌型号	项目特征	单位	数量	单价（元）	合计（元）	质保期	备注
1	蒸箱	铭科、mk-48K	双门双车蒸箱一台+2辆架车+48个不锈钢小孔盘(以上材质为304不锈钢)外形尺寸≥2530*1350*2100mm	台	1.0	64000	64000.00	一年	
2	提取浓缩	铭科、MK-1DS	【外形尺寸】：≥5200×1600×2800mm（其中浓缩塔高度≥200厘米内直径≥110厘米，外直径≥130厘米，高≥120厘米，投料口采用400耐压人孔，内层采用6MM食品级304板，外层采用4MM食品级304板。 【浓缩罐参数】，直径≥110厘米高≥180厘米，罐身配有89、159两个尺寸的视镜，采用5MM食品级304板。浓缩塔高≥220厘米 【回收罐参数】直径80厘米 【最大负压值】-0.9 【功耗】≤12KW/h（蒸汽耗量300kg/h） 【加热介质】水蒸气 【冷凝方式】水冷，（纯水冷却） 【浓缩蒸发量】≥200升/时 【浓缩流程】发酵或是提取完成后，取出药渣即可进行浓缩，浓缩采用一级或多级喷淋雾化方式，具有浓缩温度底，浓缩速度快，浓缩效果好等优势，可在低温状态下有效保留物料的有效成分。	套	1.0	445000	445000.00	一年	含配套管道

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3	冻干机	铭科、DG-30Y	干燥面积：120m2 装机功率：≤260KW 电压：380V,3 相电，50HZ 整机外形尺寸：≥13500*2500*3200mm， 压缩空气：0.5-0.6mpa 箱体材料：304 不锈钢 箱门材料：304 不锈钢(部分)	台	1.0	1633000	1633000.00	一年	
4	口服液灌装机组	铭科、X9-H18	1.洗瓶机 生产能力：80-100 瓶 / 分 适用瓶子：100ml 功 率：≤36Kw 外形尺寸：≥1400×1700×1800mm 2.烘箱 参数生产能力：80-100 瓶/分 适用规格：100ml 口服液瓶 网带宽度：≥800mm 加热方式：远红外线石英管加热 温度调节范围：50～300℃ 有效灭菌时间：在高温区≥10 分钟 排 风 量：8000～9000m3/h 风 压：≥400Pa 电 源：380V 50Hz 三相四线制 功 率：≤60Kw 外形尺寸：≥5300×1600×2000 3.灌装机 生产能力：80-100 瓶 / 分 适用瓶子：100ml 玻璃瓶 灌装头数：12 头 功 率：≤4 Kw 外形尺寸：≥2730×1080×1800	套	1.0	386000	386000.00	一年	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5	灭菌反应釜	铭科、MK-900 型	不锈钢杀菌盘尺寸：≥900×600×150mm 小推车（304 不锈钢）：2 辆 （装多少公斤或者多少升） 加热方式：380V 电加热，加热功率：≥60KW 容积 m³：≥1.14 立方米 外形尺寸：≥3200×1400×2740mm	台	1.0	195000	195000.00	一年	
6	贴标机	铭科、TB-10 型	主机贴标速度：≥100 瓶/min(稳定速度) 口服液贴标精度：±1mm 贴标规格：100ml 不良品检测精准度：99.9% 电压规格：220V/380V,50/60HZ 总耗电功率：≥2.7KW AC220V 50/60HZ 单相气压：≥ 5-7kg/cm² 设备净重：≤400KG 设备外形尺寸：≥2550×1350×1570mm	台	1.0	26900	26900.00	一年	
7	激光喷码机	铭科、ZW-10 型	激光输出功率：≥30W 电源要求 AC220V,50-60Hz 整机功率：≥1200w 整机重量：≥70KG 整机尺寸：≥656×568×1365mm	台	1.0	54100	54100.00	一年	
8	干燥箱	铭科、CT-48	热循环电机功率：≥0.48KW 配用烘盘：1 套 外形尺寸：2530*1350*2100mm 配套烘车：2 台 烘盘尺寸：≥450*640*45mm 电加热功率：≥24KW 温度：50-130℃可控 上下温差：正负 5℃ 材质：304 不锈钢 保温层厚度：≥50mm	台	1.0	42000	42000.00	一年	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

9	真空包装机	铭科、520 型	电源：380V/50HZ， 平均功率：10KW，整机重量：≥1500kg，电源：380V60A 设备尺寸：≥6500*900*1850mm	台	1.0	287000	287000.00	一年	
10	制粒机	铭科、300 型	生产能力 ：100-300，电机功率 ：7.5，筛孔孔径 ：1.2-3 外形尺寸 ：长 1000 宽 550 高 1300，重量 ≥300KG	台	1.0	29600	29600.00	一年	
11	混合机	铭科、200 型	容量：≥300L，搅拌功率：≥ 5.5kw，搅拌转速 ：≥24rpm ，倾斜角度：105，倒料功率 ：≥1.1KW， 外形尺寸： ≥1950*700*1250mm	台	2.0	19800	39600.00	一年	
12	颗粒包装机	铭科、15CyJ	剂量范围（ml）：根据原料体积，制袋尺寸（mm）：长：60-200 宽：60-120，包装速度（袋/分钟：20-40，包装误差：≤±2%，耗气量（L/min）：8，功 率(kw)：2.0，电 源(V)：220VAC/50HZ，外形尺寸（mm）：≥800*850*1750mm，最大机器重量（kg）：≥260	台	2.0	29200	58400.00	一年	
13	冷冻库	铭科、10 平方	冷藏库外尺寸：≥7500mm*7000mm*2600mm 温度：库温-18℃，冷库制冷机组：≥4 缸 15 匹 冷库门：≥1800*2200，冷风机：DD120	台	1.0	111000	111000.00	一年	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

14	收缩膜包装机	铭科、1050+720型	封切机 ，电源/电压 220V 50HZ，横切加热功率：≥1100W 纵切加热功率：≥800W，封口时间 0S-1S，输送速度 30M 最大的包装尺寸 H≤140 L+2H≤550 W+2H≤450 薄膜厚度 0.012mm-0.06mm，工作效率 0-45pcs/min 工作气压 5-6kg/cm2，包装材料 PE POF PVC 最大的封口尺寸 L550*450，外型尺寸 L1850*W850*H1500 热缩炉，电源 380v 50/60HZ，功率： ≥13.2KW，机器尺寸≥ 1800x800x1380mm，整机重量 ≥160kg	套	1.0	86000	86000.00	一年	
15	纯水系统	铭科、1 吨	产水量：≥1000L/H（1 吨 / 小时） 进水水质要求：市政自来水或无污染井水，TDS<500ppm，电导率 < 500μS/cm 出水水质：单级 RO：电导率 <10μS/cm，脱盐率> 98% 双级 RO：电导率 <2μS/cm，脱盐率> 99.5% 脱盐率：≥98%（优质膜可达 99.6% 以上） 系统总功率：≥2.5kW 外形尺寸：≥1650×600×1700mm	套	1.0	254000	254000.00	一年	含配套管道
16	智能锅炉	铭科、72KW	尺寸(mm)：≥755*475*1380 电源:380V 50Hz 功率(KW)：≥70	台	1.0	49000	49000.00	一年	
17	糕点烘培箱	铭科、32 型	内胆材质：不锈钢，电压规格：380V，容量：≥1000L，盘数：32 盘 规格尺寸：≥2000*1800*2200mm，功率：≥50KW	台	1.0	62000	62000.00	一年	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

18	糕点成型机	铭科、600 型	电压：220v，功率：≥0.5KW，重量：≥55kg，外形尺寸：≥390*550*406mm	台	1.0	19800	19800.00	一年	
19	无塔供水器	清泉、KFQQ30T	有效容积 30000L；碳钢防腐承压罐体，设计工作压力 0.2~0.45MPa，试验压力 0.7MPa；配套防震压力表、压力自动控制器、超压安全阀、底部排污阀、进出水法兰接口、止回阀；含钢制落地支架、减震垫、全套连接管件密封配件；全自动压力启停稳压，断电保压；供货范围含成套设备、辅材配件；工作内容包含设备基础、吊装就位、固定安装、管路对接、水压试压、通电整机调试。	台	1.0	29500	29500.00	一年	
20	污水处理设备	潍清、WQ-06	一体化地埋污水处理设备，处理量 6m³/d，处理后达到常规直排限值，玻璃钢罐体 A/O 工艺，配套风机、水泵、消毒装置、自控系统，成套供货，包含土方开挖及回填、安装、管线接驳、调试达标。	台	1.0	106000	106000.00	一年	
合计							3977900.00		

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App