供货合同

甲方：（采购人）义马市公安局（以下简称甲方）

乙方：（成交人）义马市产兴科技有限公司（以下简称乙方）

经过公开招标，甲方将乙方作为义马市公安局视频图像综合应用系统采购项目、YMGZ[2026]090-ZC079成交供应商。依照《中华人民共和国民法典》《政府采购公开招标方式管理暂行办法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，签订如下协议：

1.服务内容

详见附件：合同清单。

2.合同金额

2.1本合同含税金额为人民币（大写）：人民币陆拾壹万捌仟捌佰捌拾元整（￥618880元），税率6%，不含税金额583849.06元，税额35030.94元。

2.2本合同金额是根据乙方投标报价确定的，除本合同另有约定外，不得调整。

3.保密条款

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4.知识产权

乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.产权担保

乙方保证所交付的标的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.交货期、交货方式及交货地点

6.1 交货期：自签订合同20日历天内完成安装及调试完毕

6.2 交货方式：乙方负责交货至采购人指定地点，包含交付过程中相关全部费用由卖方承担。

6.3 交货地点：采购人指定地点

7.货款支付

付款方式：项目结束验收合格后30日内一次性支付合同总价的【100】%，计人民币【 618880 】元（大写：【人民币陆拾壹万捌仟捌佰捌拾元整】）。

甲方账户信息：

账户名称：义马市公安局

开户银行：工行义马支行

银行账号：1713021309064002519

乙方账户信息：

账户名称：义马市产兴科技有限公司

开户银行：中原银行义马支行

银行账号：411229010130039701

8.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

9.产品包装、发运及运输

9.1 乙方在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、合格证、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

9.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

10.质量保证及售后服务

10.1 乙方提供的产品是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和磋商文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 乙方提供的产品经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现产品的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实产品存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 7 日内应免费维修或更换有缺陷的产品或部件。如果乙方在收到通知后 7 日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

10.4 合同项下产品的质量保证期为 按国家规定 ，自验收之日起计算；在质保期内，除因人为因素出现故障外，乙方对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 乙方对超过质保期的产品终生维修，维修时只收部件成本费。

10.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场， 4 小时内解除故障。

11. 调试和验收

11.1 乙方交货前对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品交甲方。

11.2 产品运抵现场后，甲方依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在 3 个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

11.3 甲方对乙方提供的产品在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后双方签署验收报告。

12. 索赔

如果产品的质量、规格、数量等与合同不符，或在质量保证期内证实产品存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求等，甲方有权向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)，乙方承担违约所造成一切损失，同时上报财政部门列入黑名单。

13.违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2 乙方逾期交付产品的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个日历天内不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.不可抗力事件处理

14.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

14.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

15.合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

15.1 向义马市人民法院提起诉讼。

16. 违约解除合同

16.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

16.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分产品，按合同规定可以解除合同的。

16.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

16.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

16.2 在甲方根据上述第16.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的产品类似的产品或服务，乙方应承担甲方购买类似产品或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

17. 其他约定

17.1 本采购项目的磋商文件、成交供应商的磋商响应文件均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

17.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

17.3 本合同正本一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

单位地址：义马市迎宾大道1号

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

电话：13839853777

乙方（盖章）：

单位地址：义马市千符路中段

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

电话：0398-2209716

签订日期：2026 年 9 月 22 日

附件：

合同清单

序号	名称	功能模块	功能介绍	单位	数量	备注
1	公安视频图像信息应用平台	平台基础包	平台门户： 1，支持用户自定义快捷入口；2，支持自定义菜单内容，支持平铺及分类两种菜单展示模式；3，支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 4、支持自定义选取常用应用、全部应用、插件助手、经典常用、经典全部、内嵌网页、消息、待办、公告、文字、图片、背景、个人信息等部件，添加到首页，自定义摆放位置和大小，并支持首页名称、画布尺寸、主题背景、全景背景的设置，形成自定义首页（提供检测报告证明）5、支持门户主题关联角色，使不同的用户登录有不同的门户首页（提供检测报告证明） 统一认证：支持用户名密码认证方式及PKI认证方式； 用户管理：1,支持用户管理、部门管理、角色管理；2，支持设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等； 权限管理：1,支持设置用户权限信息；2，针对不同用户设置不同目录权限、资源权限、功能模块权限等。 资源目录管理：1,支持区域目录管理及资源管理；2，支持国标目录、模板导入目录、自定义目录等目录类型； 名单管理：1,支持对车辆名单库、相关名单库及库内名单进行管理；2，支持新增、修改、删除名单库，也可以对库内名单进行新增、修改、删除等动作以及查看批量任务； 日志管理：支持操作日志、系统日志的存储和查询； 时钟同步：支持通过NTP服务对前端摄像机、平台服务器进行时间同步；	套	1	
2		工作台	【工作台】提供科信、指挥中心、刑侦等通用工作台，支持工作台的自定义扩展。	套	1	
3		视频应用	1、视频预览：提供视频预览、抓图等功能；2、云台控制：提供云台变焦、光圈、预置点、巡航等功能；3、录像计划管理：提供录像计划配置服务；4、录像回放：提供录像查询、倍速回放、按帧回放等功能；5、录像剪辑下载：提供录像下载剪辑功能；6、截图跳转：支持在视频预览和回放是截图跳转，将截图带到模块，做进一步研判。7、一键搜图：支持对电脑桌面的视频、图片等目标进行截图，截图带到模块，做进一步研判。8、视频预案：支持创建公有预案及私有预案9、收藏夹：支	套	1	

			持将创建的分组分享给其他用户，支持统计收藏夹被分享的用户数 10、电视墙控制：支持针对窗口的分割、拼接等布局，及窗口上的监控点、预览轮巡、告警窗口、是否自动启停及启停时间等进行配置形成电视墙场景 11、视频预览具备自动重连机制，能够在网络故障恢复后自动获取原视频播放内容（提供检测报告证明）			
4		视频运维	1、设备运行状态采集：支持对设备在线情况进行检测； 2、视频质量检测：支持对视频的图像质量进行检测； 3、录像质量检测：支持对录像的完整性进行检测； 4、运维告警查询、处理：支持运维告警的查询和处理 5、运维结果报表展示：支持按月、时间区间对各区域监控点在线率、图像正常率、录像完整率进行统计考核（区域运维、视频质量、录像完整性、取流情况、监控点、录像保存情况、监控点离线时长）	套	1	
5		电子地图	1、支持导入多图层地图数据 业务资源 2、支持监控点、卡口等资源在地图上的显示与隐藏 3、支持资源类型进行关键字模糊匹配检索、全局搜索 4、支持框选、圆选、线选、多边形选等多种方式进行地图空间查询 5、支持对结果按类型过滤，支持预览、回放、收藏、上墙、跳转查询等操作 6、支持配置接入空间信息服务平台全图检索进行地名检索 支持配置接入全图检索服务进行地名检索（提供检测报告证明）	套	1	
6		智能管理调度	只要有视频、图片解析，则必选 资源管理调度（基础）：提供计算资源、存储资源、算法资源的统一接入管理与调度能力，支持可视化的任务创建，前后端计算资源统一调度和自动化调度适配，通过标准化开放接口，赋能 AI 能力；提供资源、任务运行监控能力，通过人员聚类、任务调度策略，有效提升人员聚类精准度。	套	1	
7		本级监控通道数	本级监控通道数	路	2000	
8		本级车道数	由以下两部分组成 1、接入本级的车道数，按个数收费，级联的车道数不收费 2、车辆实时解析需要建立虚拟卡口，故按配置车辆实时解析的监控点数，按个数收费	路	300	
9		视频级联接入通道数（作为上级）	视频级联接入通道数	路	1000	
10		视频级联管理	基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,DB33/T 629-2011）、以及行业视频标准协议。主要	套	1	

			业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、语音广播、设备控制等			
11	公安视频图像信息应用平台	基础应用（检索、统计）	支持检索、比对、数据统计	套	1	
12		车辆基础应用（检索、统计）	支持车辆属性查询、以车搜车、车辆数据统计	套	1	
13		相关布控	支持名单库布控、重点地点布控、白名单布控、红名单布控、前端布控、驾乘人员布控、图片布控	套	1	
14		车辆布控	支持按车辆图片、车牌号、车辆名单库进行布控；重点地点布控；预警推送、短信联动、归属地推送；车牌布控	套	1	
15	视图库业务系统	数据联网	1、支持基于视图库标准协议（GA/T 1400）进行数据的采集、级联和共享 2、支持结构化数据、图片的跨网摆渡； 3、支持跨级查询，通过GA/T-1400.4接口协议向下级视图库进行相关属性查询和搜图，下级返回符合的结果（提供检测报告证明）	套	1	
16		级联监测	1、支持上下级在线状态的监测，包括在线时长、离线次数、在线率和近七天的在线率等 2、支持数据收发情况的监测，按下级统计接收到的数据量，不标准的数据量，入库的数据量，平均时延等。 3、支持数据接收稳定性和接口稳定性的检测			
17		相关数据分析计算模块1	1、支持千亿级别数据的存储管理及分析计算； 2、提供区域碰撞分析的数据应用服务；3、提供频繁过人分析的数据应用服务； 4、提供人员落脚点分析的数据应用服务； 5、提供同行人分析的数据应用服务； 6、提供关联车辆分析的数据应用服务			
18		相关数据分析计算模块2	1、支持千亿级别抓拍数据的存储管理及分析计算； 2、提供相关属性检索的数据应用服务； 3、提供相关数据统计分析的数据应用服务； 4、提供关联相关数据分析的数据应用服务。			
19		车辆数据分析计算模块	1、支持千亿级别车辆抓拍数据的存储管理及分析计算； 2、提供过车数据属性查询、以车搜车的车辆数据应用服务； 3、提供车辆轨迹查询分析的车辆数据应用服务； 4、提供轨迹查车分析的车辆数据应用服务； 5、提供车辆初次入城分析的车辆数据应用服务； 6、提供车辆落脚点分析的车辆数据应用服务； 7、提供车辆区域碰撞分析的车辆数据应用服务； 8、提供频繁过车分析的车辆数据应用服务； 9、提供行车规律分析的车辆数据应用服务； 10、提供套牌车分析的车辆数据应用服务； 11、提供隐匿车分析的车辆数据应用服务；			

20	云存储系统扩容	节点设备数	1、节点设备，包含存储节点、异构节点 2、存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件 SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min（提供检测报告证明）	台	5	
21		前端点位数	前端监控、卡口接入点位数	路	1000	
22		存储虚拟化服务	1、含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务 2、内置容量授权模块 3、支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中（提供检测报告证明） 4、系统同时提供多副本、Erasure Code 数据保护机制，其中 Erasure Code 安全级别可支持设置 44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余 N+M 模式下，当损坏节点数量超过 M 台（或数据块超过 M）时，系统内的正常存储节点不少于 1 台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复（提供检测报告证明）	TB	2000	