2.2报价明细表

卢氏县中康中药饮片有限公司饮片生产及冷链仓储一体化建设项目

设备采购清单

序号	设备名称	型号	品牌	参数	制造商	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	蒸汽发生器	ZFQ-0.5T	巨城	外形尺寸：1900*1600*1800mm 额定蒸发量：500kg/小时 额定压力：0.09MPa 蒸汽温度：119℃ 加热机组功率：360kw 给水泵功率：1.1kw 操作方式：触屏控制	河南巨城干燥机械有限公司	台	1	100800	100800	
2	连翘杀青机	GX-1260	巨城	外形尺寸：6000*1100*1400mm 链板参数：宽度900mm；链板厚度1.0mm 链条参数：50.8节距（链片3.0mm） 材质：304材质 传动功率：YVP-90L-4-1.5kw 传动减速机：XWD3-59-1.5kw	河南巨城干燥机械有限公司	台	1	84000	84000	
3	上料输送机	2.75×9米	巨城	外形尺寸：9*3.2*0.7米 框架：40*80*2.5mm热镀锌矩形管； 轨道：40*40*3mm角钢热镀锌 支撑杆：32*2.0mm热镀锌 传动轴：Φ60mm(45#钢+矫直工艺) 轴承：UCP211+UCT211（铸钢座+耐高温密封轴承） 传动链轮：50.8mm节距*12齿（45#钢+淬火热处理） 网层链条：C216AL（链片厚度3.2mm；销轴40Cr；） 聚酯网带：宽2750mm（10目；1.0mm丝径） 挡料板材质：镀锌+PVC	河南巨城干燥机械有限公司	台	1	31600	31600	

4	网带烘干机	2.75×20米×6层	巨城	外形尺寸：20*3.2*3.2米 框架：50*100*2.75mm热镀锌矩形管 轨道：40*40*3mm角钢热镀锌 支撑杆：32*2.0mm热镀锌 挡料板材质：镀锌+PVC 传动功率： YVP-112M-4-4kw*2台 传动减速机： QTBWED42-391*2台 传动轴：Φ60mm(45#钢+矫直工艺) 轴承：UCP211+UCT211（铸钢座+耐高温密封轴承） 传动链轮：50.8mm节距*12齿（45#钢+淬火热处理） 网层链条:C216AL(链片厚度3.2mm：销轴40Cr：） 聚酯网带：宽2750mm（10目：1.0mm丝径） 保温材料：50mm净化岩棉板（岩棉容重80kg/m³，A1级防火）	河南巨城干燥机械有限公司	台	1	454000	454000	
5	出料输送机	0.5×4.5+3米	巨城	出料输送机：外形尺寸：4.5*0.43*0.5米 减速机+电机：RV63-0.55kw 框架材质：镀锌钣金件 PVC平板输送带：0.43*9米（厚度3mm） 提升输送机：外形尺寸：3*0.43*0.5米 减速机+电机：RV50-0.37kw 框架材质：镀锌钣金件 PVC刮板输送带：0.43*6米（厚度3mm）	河南巨城干燥机械有限公司	台	1	18000	18000	
6	空气能热泵	GHRD-25P	巨城	外形尺寸： 2200*1466*1950mm 防水等级：IPX4 额定功率：24kw 电辅热功率：24kw 冷媒类型：R134a 热回收器：亲水铝箔（二级热回收）	河南巨城干燥机械有限公司	台	8	98000	784000	

				换热面积：蒸发器 160 ㎡， 冷凝器 228 ㎡ 控制系统：PLC+触摸屏控制（7 寸）						
7	耐高温循环风机	DJF-F6S-4	巨城	外形尺寸：680*680*580mm 风机型号：DJF/F6S-4 风叶直径：600mm 全压：300-600Pa 风量：16000-9000m³/小时 防护等级：IP55 功率：4kw	河南巨城干燥机械有限公司	台	16	4800	76800	
8	配电柜	XL-21	巨城	操作方式：按键式 控制方式：变频调速 柜体外形尺寸： 500*400*200mm（喷塑）	河南巨城干燥机械有限公司	台	1	14800	14800	
…自行补充										
合计（元）	大写：1564000.00 元 小写：壹佰伍拾陆万肆仟元整 备注（含税费、运费、安装费、培训费、维保费等）									

卢氏县中康中药饮片有限公司饮片生产及冷链仓储一体化建设项目冷库采购清单

序号	设备名称	型号	品牌	参数	制造商	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	库体保温部分									
1	冷库顶面保温板	B1 级厚100mm	节诺	双面彩钢聚氨脂保温板，40KG 容重双面彩钢0.6mm	河南节诺板业有限公司	㎡	678.5	133.5	90579.75	
2	冷库墙面保温板	B1 级厚100mm	节诺	双面彩钢聚氨脂保温板，40KG 容重双面彩钢0.6mm	河南节诺板业有限公司	㎡	740	133.5	98790.00	
3	冷库隔墙保温板	B1 级厚100mm	节诺	双面彩钢聚氨脂保温板，40KG 容重双面彩钢0.6mm	河南节诺板业有限公司	㎡	181	133.5	24163.50	
4	冷库包柱保温板	B1 级厚100mm	国标	双面彩钢聚氨脂保温板，40KG 容重双面彩钢0.6mm	河南节诺板业有限公司	㎡	99	133.5	13216.50	
5	聚氨酯填缝料	750ml*15	国标	库体板缝密封	国标	箱	96	280	26880.00	
6	密封胶	590ml*20	国标	库体密封	国标	箱	35	120	4200.00	
7	钢材	C 型钢160mm*2mm	国标	库体吊装	国标	米	80	48	3840.00	
8	库体外扣件	170mm*40mm	国标	0.4mm 彩钢	国标	米	200	13	2600.00	
9	库体内角封	40mm*40mm	国标	0.4mm 彩钢	国标	米	320	4.5	1440.00	
10	U 型扣槽	162mm*60mm	国标	0.4mm 彩钢	国标	米	80	15	1200.00	
11	平条		国标	0.4mm 彩钢	国标	米	130	2.7	351.00	

12	吊装钢丝绳/丝杆	Φ10mm	国标	库体吊装	国标	米	680	5	3400.00	
13	吊装花篮	M12	国标	库体吊装	国标	个	220	5	1100.00	
14	吊装磨菇头	Φ12	国标	库体吊装	国标	个	220	6	1320.00	
15	冷库板运输费		/	汽运	/	㎡	1672	0	0.00	汽运
16	冷库板安装费		/	安装人工+机械设备	/	㎡	1672	30	50160.00	安装人工+机械设备
	本部小计：								323240.75	
二	冷库底面保温部分									
1	冷库底面保温板	厚100mm(50+50mm)	节诺	XPS保温板，B1级阻燃	河南节诺板业有限公司	㎡	70	480	33600.00	
2	底面防潮薄膜	厚0.2mm	国标	底面2层防潮薄膜	国标	㎡	2000	4.5	9000.00	
3	钢筋混凝土层	C30厚150mm	国标		国标	㎡	679	56.25	38193.75	
4	底面保温板运费		/	汽运	/	车	1	0	0.00	汽运
5	安装人工费		/	安装人工费	/	㎡	679	32	21728.00	安装人工费
	本部小计：								102521.75	
三	冷库门部分									
1	冷库门	宽2000mm*高2800mm	节诺	手动单开平移扫地冷库门，100mm厚聚氨酯夹心，双面彩钢0.6mm	河南节诺板业有限公司	套	8	10300	82400.00	
2	冷库门安装费		/	安装人工费	/	套	8	500	4000.00	安装人工费
3	风幕机	长2200mm	星雪	不锈钢离心风幕机	河北星雪机械设备有限公司	台	8	2300	18400.00	

	小计								104800.00	
四	制冷系统部分									
1	制冷机组	TBF3000-BV-86	雪梅	中温压缩机组，风冷机组	江苏雪梅制冷设备有限公司	台	4	38000	152000.00	
2	冷风机	DD-209	普凌	铜管铝翅片，电化霜	嵊州市普凌制冷科技有限公司	台	4	18500	74000.00	
3	冷风机支吊架		国标	焊接 加工	国标	套	4	1500	6000.00	
4	冷冻油	3GS	国标	专用冷冻油	国标	升	36	25	900.00	
5	膨胀阀	TGEX18	丹佛斯	制冷系统阀件	丹佛斯（天津）有限公司	套	4	745	2980.00	
6	视液镜	Φ22	丹佛斯	制冷系统阀件	丹佛斯（天津）有限公司	套	4	400	1600.00	
	本部小计：								237480.00	
五	安装材料部分									
1	系统管道 1	Φ22 等	七星	七星钢管，管壁厚度1.0-1.3mm	河南七星钢业有限公司	套	4	2500	10000.00	
2	系统管道 2	Φ57*3	国标	无缝钢管	国标	套	4	1500	6000.00	
3	管件	多规格	国标	铜/无缝钢管件	国标	套	4	550	2200.00	
4	管道保温	多规格	华美	橡塑保温板，B1级	华美节能科技集团有限公司	套	4	792	3168.00	
5	制冷剂	R22	冰龙	厂家直供	浙江永和制冷股份有限公司	KG	560	31	17360.00	
6	制冷管道支吊架		国标	焊接 加工	国标	套	4	440	1760.00	

7	其它材料		国标	固定件、铆钉、焊条等，氮气、氧气等	国标	套	4	790	3160.00	
8	设备及材料运费		/	汽运	/	项	1	0	0.00	汽运
9	制冷系统施工费		/	设备安装调试费	/	项	1	30000	30000.00	设备安装调试费
10	安装设备租赁费		/	吊车/叉车	/	项	1	8000	8000.00	
	本部小计：								81648.00	
六	电控部分									
1	制冷电控柜	多规格	精创	温度控制 温度显示，微电脑控制	江苏省精创电气股份有限公司	面	4	5600	22400.00	
2	电缆电线		郑州三厂	国标电线电缆	郑州第三电缆有限公司	套	4	2800	11200.00	
3	线槽 线管		国标	PVC线管线槽	国标	套	4	700	2800.00	
4	照明风幕机电控柜	20W	国标		国标	面	4	800	3200.00	
5	冷库灯		鹰格	低温防潮LED灯	徐州鹰格电子技术有限公司	套	32	98	3136.00	
6	开关		国标		国标	套	4	20	80.00	
7	材料运费		/		/	项	1	0	0.00	
8	安装人工费		/		/	套	4	1450	5800.00	
	本部小计：								48616.00	
七	税金					项	1	116779.85	116779.85	13%增值税专票
八	合计（含税费、运费、安装费、培训费、维保费等）								1015086.35	

总合计（元）	大写：贰佰伍拾柒万玖仟零捌拾陆元叁角伍分 小写：2579086.35 元

注：1.注：投标人应按本表“列”的内容要求逐项认真填报，因填报不完整而引起的投标风险，由投标人承担。可根据需要自行增减表格行数。

供应商：三门峡第八建筑安装工程有限公司（单位电子签章）

法定代表人：赵江波（法人电子签章）

日期：2026 年 10 月 15 日