二、投标分项报价表

序号	名称	品牌	技术参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）	其他
1	卸粮地坑	豫康隆	带手动流量控制阀，现场制作 地坑长 4 米，宽 3 米，高 3 米， 夹层宽度 12 厘米 地上拦板 3 米*1.3 米 格栅 2.68 米*2.3 米 内层板材 3.0mm 厚，外层 1.0mm 厚镀锌板 格栅螺纹钢 20,四周 5x5 的角钢	套	1	42300	42300	含税及运费等所有费用
2	筛前、干粮提升机	豫康隆	工作产量：40 吨/1h 提升高度：约 12 米 电机功率：5.5kw 电压：AC380V 设有防跑偏、防堵控制器 配套基础	台	2	20300	40600	含税及运费等所有费用
3	圆筒筛	豫康隆	处理量 40-50t/h 双层筛：筛片采用 2mm 厚耐磨不锈钢板 外壳采用优质钢板 配备风选除杂装置，功率 14.25kw 配套基础	台	1	43200	43200	含税及运费等所有费用
4	湿粮仓	中原粮仓	仓顶角度 25 度，锥底角度 45 度 仓容积：150 立方米，仓容重：113 吨，仓直径：4.5 米，全高 12.334 米，仓筒高度：7.924 米围板材质：优质双面镀锌钢板,上锌量双面 275g/㎡,第 1-3 层 1.0mm,第 4-7 层 1.5mm 外置 M 型立柱，厚度 1-4 层 2.0mm,5-7 层 3.0mm 整个钢锥底喷漆处理,柱脚材料 H148*100H 型钢,拉筋材料采用 40*4 角钢,锥底板厚度 δ 3mm 仓顶设检修人孔 1 套、仓筒设仓门 1 套,仓内设直爬梯 1 套，仓外设地面到下仓门直爬梯 1 套 现场安装，筒仓波纹板采用冷轧型、冲孔、弯弧、剪切生产线制作，精度高，仓顶、筒体	座	1	222000	222000	含税及运费等所有费用

			均采用 8.8 级高等级镀锌螺栓，关键承力部位标准件采用 10.9 级高强镀锌螺栓组件，使用年限 30 年					
5	湿粮仓配套基础	豫康隆	湿粮仓配套基础，含基础预埋件，商砼等全部配套土建 基础做法一圈混凝土基础，基础深度约 1.5 米，上部宽 0.4 米， 下部放大脚宽 2 米	项	1	30000	30000	含税及运费等所有费用
6	配套湿粮、干粮输送机	豫康隆	输送带：带宽 600mm,高强度橡胶人字纹环形输送 覆胶层厚度：上 3mm,下 1.5mm 输送带速度： 3.5m/s 输送能力：50t/h 电机功率：1.5kw	条	2	8500	17000	含税及运费等所有费用
7	烘干塔	豫康隆	★日处理原粮 120 吨 ★塔体外径 2.4 米*3.4 米*19 米 ★3 段储粮，6 段烘干，1 段缓冲，1 段冷风，1 节排粮，排粮电机 1.5KW 塔体采用 8.8 级螺丝全组装式结构，立柱采用角钢预制，横撑用角钢。折弯工艺，螺丝连接 塔体材质使用 440 高强度镀锌板，塔体镀锌板厚 2.5mm 烘干塔具有实时监测， 自动控温功能，无破碎，无焦糊，无爆腰，达到烘干行业标准	台	1	251000	251000	含税及运费等所有费用
8	烘干塔配套基础	豫康隆	烘干塔配套基础，含基础预埋件，商砼等全部配套土建，整体大开挖钢筋混凝土基础，尺寸 3.2 米*3.2 米*1.6 米，配套预埋件	项	1	44000	44000	含税及运费等所有费用
9	空中输送机	豫康隆	输送带：带宽 600mm,高强度橡胶人字纹环形输送 覆胶层厚度：上 3mm 下 1.5mm 输送带速度： 3.5/s 输送能力：50t/h 电机功率：1.5kw 长度：10 米	条	1	9000	9000	含税及运费等所有费用

10	空中输送机	豫康隆	输送带：带宽 600mm,高强度橡胶人字纹环形输送 覆胶层厚度：上 3mm,下 1.5mm 输送带速度： 3.5m/s 输送能力：50t/h 电机功率：1.5kw 长度：38 米	条	1	36000	36000	含税及运费等所有费用
11	卸粮跑车	豫康隆	散装粮食(小麦、玉米、稻谷等)装车、卸车、入仓、堆垛、远距离抛粮作业	台	1	6500	6500	含税及运费等所有费用
12	烘干塔配套油罐	豫康隆	公称容积：45m³ (有效容积 42.75m³,充装系数 0.95) 结构形式：卧式圆筒形，椭圆封头/碟形封头 设计压力：常压(正压 6kPa,负压 0.5kPa) 设计温度：-19℃~90℃(适配柴油/汽油/煤油) 介质密度： 850kg/m³ (成品油) 主体材质：Q235B/Q345R(埋地推荐 Q345R+防腐) 腐蚀裕量： 2mm(埋地 3mm) 焊缝系数： 0.85(对接焊缝 100%探伤) 配套基础	台	1	20000	20000	含税及运费等所有费用
13	移动式输送机	豫康隆	移动式输送带：带宽 600mm,高强度橡胶人字纹环形输送 覆胶层厚度：上 3mm 下 1.5mm 输送带速度： 3.5/s 输送能力：50t/h 电机功率：1.5kw	条	2	17500	35000	含税及运费等所有费用
14	地磅	恒瑞	100 吨，长度为 18000mm,宽度为 3000mm 数字全配，带大屏，打印机，电脑，称重软件，全配配套基础	台	1	99000	99000	含税及运费等所有费用
15	铲车	山宇重工	额定载重量：2000kg 卸载高度：4400mm 外形尺寸：7200*2050*2950mm	台	1	170000	170000	含税及运费等所有费用
16	精选筛	豫康隆	长 6.6 米，高 3 米 总动力 26 千瓦 处理量 20~30 吨	台	1	168000	168000	含税及运费等所有费

								用
17	包装称	安普测控	工作效率：每分钟：10 袋(单袋重量 2kg~25kg,重量差正负：20 克) 操作形式：一人操作电动打包、双秤 总动力要求： 2.3kw 外形尺寸：长 2650mm* 宽 1300mm*高 3300mm(高度可根据需求调整)	台	1	45000	45000	含税及运费等所有费用
合计(元)		大写：壹佰贰拾柒万捌仟陆佰元整 小写：1278600						

备注：投标总价应保证在最高限价以内且单类产品单价不超过“第三章采购内容及参数要 求”单价。

响应人：河南康隆机械有限公司(单位电子公章)

法定代表人：郭巧平(法人电子签章)

日 期：2026 年 10 月 19 日