工程名称：义马市2026年农村公路生命安全防护工程（第一批）

标段名称：义马市2026年农村公路生命安全防护工程（第一批）

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026.10.10

招标控制价汇总表

合同段：义马市2026年农村公路生命安全防护工程（第一批）　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	交通工程及沿线设施	
6	第100章至第700章合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	招标控制价		

工程量清单表

合同段：义马市2026年农村公路生命安全防护工程（第一批）　　标表2

清单　第100章　总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	保险费				
101-1	按照约定，提供建筑工程一切险	总额			
101-2	按照约定，提供第三者责任险	总额			
102	工程管理				
102-1	资料归档整理	总额			
102-2	环保费（含扬尘治理费）	总额			
102-3	安全生产费	总额			
103	临时工程与设施				
103-5	保通费	总额			
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额			

清单　第100章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：义马市2026年农村公路生命安全防护工程（第一批）　　标表2

清单　第200章　路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	场地清理				
203-2	拆除结构物				
-a	钢筋混凝土结构				
-a-1	破除	m3	101		
-d	金属构件				
-d-8	标志牌面板	kg	2601.286		
-d-9	标志牌立柱	kg	18007.695		
204	挖方				
204-3	挖除非适用材料				
-a	清淤	m3	5.87		
210	排水工程				
210-1	边沟、排水沟				
-b	现浇混凝土(C30)	m3	69.5		
210-2	截水沟				
-b	现浇混凝土(C30)	m3	30.4		
211	防护工程				
211-4	挡土墙防护整修与加固				
-b	浆砌片（块）石挡土墙	m3	812		
-c	混凝土挡土墙				
-c-2	C30现浇混凝土	m3	136		

清单　第200章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：义马市2026年农村公路生命安全防护工程（第一批）　　标表2

清单　第300章　路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
308	路面结构修复与补强				
308-7	水泥稳定土底基层、基层				
-b	水泥稳定土基层				
-b-1	厚200mm水泥稳定碎石	m2	175.2		
308-9	级配碎（砾）石底基层、基层				
-a	级配碎石底基层				
-a-1	厚250mm	m2	175.2		
308-18	沥青混凝土面层				
-a	细粒式沥青混凝土				
-a-1	厚50mm细粒式沥青混凝土	m2	175.2		

清单　第300章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：义马市2026年农村公路生命安全防护工程（第一批）　　标表2

清单　第400章　桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
420	涵通维修				
420-1	洞口铺砌	m3	0.1		
422	重建或新增涵洞				
422-1	圆管涵				
-a	1-1.0	m/道	51.5		

清单　第400章　合计　　人民币　　元

工程量清单表

合同段：义马市2026年农村公路生命安全防护工程（第一批）　　标表2

清单　第600章　交通工程及沿线设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏及栏杆				
602-2	波形梁护栏、中央分隔带开口护栏				
-a	维修				
-a-1	防腐涂装	m2	4200		
-b	路侧波形梁护栏	m	632		
605	交通标志				
605-1	标志牌				
-e	单悬臂式交通标志				
-e-1	单悬臂△70	个	49		
-e-2	单悬臂Φ60	个	4		
-e-3	单悬臂360*120	个	4		
-e-4	单悬臂100*62.5	个	2		
-e-5	单悬臂175*140	个	8		
-e-6	单悬臂390*210	个	1		
-e-7	单悬臂440*380	个	8		
-e-8	单悬臂△70+△70	个	4		
-e-9	单悬臂Φ80	个	8		
606	交通标线				
606-1	标线				
-b	热熔型涂料标线				
-b-1	路面反光型热熔标线	m2	1982.8		
-b-2	振动热熔标线	m2	1385.1		
608	其他交通安全设施				
608-3	警示桩	根	48		
608-4	道口标柱	个	88		
608-7	凸面镜	个	15		

清单　第600章　合计　　人民币　　元