合同编号：26102

购 销 合 同

甲方（需方）：渑池县农业农村局

乙方（供方）：河南康隆机械有限公司

合同专用章

购 销 合 同

甲方（需方）：渑池县农业农村局

乙方（供方）：河南康隆机械有限公司

经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，双方在平等自愿的基础上，就甲方向乙方采购农业机械设备事宜签订本合同，以兹共同遵守。

一、产品名称、规格、生产厂家、数量、价格、金额：

序号	产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单价（元）	金额（元）
1	烘干塔及附属设备	120 型	河南康隆	1	1276800.00	1276800.00
2	详见清单					
						1276800.00
合同总价款为人民币：壹佰贰拾柒万陆仟捌佰元整（¥：1276800.00）						
（本合同项下的成套设备包含：安装、调试、检验、税、技术培训。）						

二、货物包装、发运、风险转移及运输：

2.1 交货时间：电话沟通

2.2 交货地点：渑池县原种厂

2.3 乙方在货物发运前对货物进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以方便货物安全运达甲方指定交货地点。

2.4 乙方住所地为货物交付地，货物交付甲方前的风险由乙方负责。

2.5 经双方协商乙方应按照合同约定将货物运抵双方约定的地点或乙方指定地点的，货物的运输费用由乙方承担，货物交付第一承运人后风险由甲方承担。

2.6 货物在约定期限内完成交付，乙方配合甲方安排运输车辆，货物运抵甲方指定交货地点后，乙方应及时通知甲方。

三、结算及付款方式：

3.1 甲方在合同签订生效后，向乙方支付合同总价的30%，即 38.304 万元（大写：叁拾捌万叁仟零肆拾元整）作为预付款，乙方收到款项后开始备货。

3.2 设备到达现场清点完毕并初步验收后，3日内甲方支付合同总价款的60%即76.608 万元整。所有设备安装调试完毕，经甲方组织试运行验收合格并签署验收合格单后，甲方支付合同总价款的10%，即12.768万元整。

3.3 乙方指定收款信息如下：

账户一：

户名：河南康隆机械有限公司

开户银行：中国农业银行滑县道口支行

账号：1635 5101 0400 2050 2

备注：货款应转入乙方以上指定账户，转入其他账户造成的损失，乙方概不负责。

四、验收、调试和安装：

4.1 货物到达甲方指定交货地点后，甲方应于当日组织卸货、验收完毕，甲方延误卸车，则视为对货物数量、质量无异议。

4.2 货物按期运抵约定交货地点视为交付。交付后，甲方书面通知乙方安排工作人员安装，于40个工作日内安装完毕（遇不可抗拒外力的情况，双方另行协商），如因甲方不配合提供相应的安装便利，致使乙方无法按期完成安装，由此产生的费用和风险由甲方自己承担，和乙方无关。

4.3 货物运抵甲方指定交货地点后，设备的卸车、吊装及安装工人的食宿等费用由乙方负责。

五、售后服务：

5.1 本合同项下货物质量保证期为设备安装完毕后 12 个月。质保期内，因产品质量引起的故障，乙方免费提供三包服务。

5.2 因人为、操作不当造成的设备故障，乙方不提供免费维修，由甲方支付相应的配件和维修费用。

5.3 因不可抗拒因素（如地震、自然灾害、台风等）导致的损坏或故障，不在三包服务范围内。

5.4 设备保修期外产生的故障，乙方提供终生维修，由甲方承担维修配件和维修费用。

5.5 在使用过程中设备发生故障，乙方接到甲方通知后应及时安排维修人员进行维修。

六、违约责任：

6.1 甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付拒收货物总价值 30%违约金，并承担因此给乙方造成的损失（损失包括但不限于设备折旧费、机械吊装费、人工费等）。

6.2 甲方违反合同中途退货的，甲方向乙方赔偿退货部分货款的 30%违约金，并承担因此给乙方造成的损失（损失包括但不限于设备折旧费、机械吊装费、人工费等）。

6.3 甲方未按照本合同约定向乙方及时支付合同价款，除按约定承担违约责任外，乙方有权向乙方住所地人民法院起诉，届时，由甲方承担乙方诉讼产生的包括但不限于诉讼费、交通费、律师费等所有费用，同时，甲方自愿以合同约定的设备为货款抵押担保，设备拍卖的货款乙方享有优先受偿权。

6.4 乙方应按期履行交付义务，遇不可抗力除外。需延期交货的，延期交货的时间由双方另行协商。

6.5 因甲方没有按照约定支付货款、拒收货物，除按合同约定承担违约责

任外，乙方有权向人民法院提起诉讼，由此产生的诉讼费、保全费、交通费、律师代理费等一切涉诉费用均由甲方承担。甲方自愿以合同约定的设备作担保。

七、争议解决：

凡因履行本合同所发生的与本合同有关的争议，双方首先友好协商解决；协商不成，依法向甲方法院提起诉讼。

八、其他未尽事项：

本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、本合同壹式两份，甲乙双方各持壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方	乙方
单位名称（章）：渑池县农业农村局	单位名称（章）：河南康隆机械有限公司
单位地址：渑池县会盟路西段	单位地址：河南省安阳市滑县老店镇孔牛路中段路东 50 米
法定代表人：	法定代表人：郭巧平
委托代理人：武先生	委托代理人：康经理
电话：18303988007	电话：13783899899
签订日期：2026 年 10 月 27 日	签订日期：2026 年 10 月 27 日

序号	名称	型号	规格、参数	单位	数量
1	卸粮 地坑	4*3*3	带手动流量控制阀，现场制作 地坑长 4 米，宽 3 米，高 3 米，夹层宽度 12 厘米 地上拦板 3 米*1.3 米 格栅 2.68 米*2.3 米 内层板材 3.0mm 厚，外层 1.0mm 厚镀锌板 格栅螺纹钢 20,四周 5x5 的角钢	套	1
2	筛前、干粮提升机	36/28	工作产量：40 吨/1h 提升高度：约 12 米 电机功率：5.5kw 电压：AC380V 设有防跑偏、防堵控制器 配套基础	台	2
3	圆筒筛	100 型	处理量 40-50t/h 双层筛：筛片采用 2mm 厚耐磨不锈钢板 外壳采用优质钢板 配备风选除杂装置，功率 14.25kw 配套基础	台	1
4	湿粮仓	100T	仓顶角度 25 度，锥底角度 45 度 仓容积：150 立方米，仓容重：113 吨，仓直径：4.5 米，全高 12.334 米，仓筒高度：7.924 米围板材质：优质双面镀锌钢板，上锌量双面 275g/m²,第 1-3 层 1.0mm,第 4-7 层 1.5mm 外置 M 型立柱，厚度 1-4 层 2.0mm,5-7 层 3.0mm 整个钢锥底喷漆处理，柱脚材料 H148*100H 型钢，拉筋材料采用40*4 角钢，锥底板厚度 δ 3mm 仓顶设检修人孔 1 套、仓筒设仓门1 套，仓内设直爬梯 1 套，仓外设地面到下仓门直爬梯 1 套 现场安装，筒仓波纹板采用冷轧型、冲孔、弯弧、剪切生产线制作，精度高，仓顶、筒体均采用8.8 级高等级镀锌螺栓，关键承力部位标准件采用 10.9 级高强镀锌螺栓组件，使用年限 30 年	座	1
5	湿粮仓配套基础		湿粮仓配套基础，含基础预埋件，商砼等全部配套土建 基础做法一圈混凝土基础，基础深度约 1.5 米，上部宽 0.4 米，下部放大脚宽 2 米	项	1

6	配套湿粮、干粮输送机	600 型	输送带：带宽 600mm，高强度橡胶人字纹环形输送 覆胶层厚度：上 3mm，下 1.5mm 输送带速度： 3.5m/s 输送能力：50t/h 电机功率：1.5kw	条	2
7	烘干塔	5HL-120A	★日处理原粮 120 吨 ★塔体外径 2.4 米*3.4 米*19 米 ★3 段储粮，6 段烘干，1 段缓冲，1 段冷风，1 节排粮，排粮电机 1.5KW 塔体采用8.8 级螺丝全组装式结构，立柱采用角钢预制，横撑用角钢。折弯工艺，螺丝连接 塔体材质使用440 高强度镀锌板，塔体镀锌板厚 2.5mm 烘干塔具有实时监测， 自动控温功能，无破碎，无焦糊，无爆腰，达到烘干行业标准	台	1
8	烘干塔配套基础		烘干塔配套基础，含基础预埋件，商砼等全部配套土建，整体大开挖钢筋混凝土基础，尺寸 3.2 米*3.2 米*1.6 米，配套预埋件	项	1
9	空中输送机	600 型	输送带：带宽 600mm，高强度橡胶人字纹环形输送 覆胶层厚度：上 3mm 下 1.5mm 输送带速度： 3.5/s 输送能力：50t/h 电机功率：1.5kw 长度：10 米	条	1
10	空中输送机	600 型	输送带：带宽 600mm，高强度橡胶人字纹环形输送 覆胶层厚度：上 3mm，下 1.5mm 输送带速度： 3.5m/s 输送能力：50t/h 电机功率：1.5kw 长度：38 米	条	1
11	卸粮跑车	ZP100	散装粮食(小麦、玉米、稻谷等)装车、卸车、入仓、堆垛、远距离抛粮作业	台	1
12	烘干塔配套油罐	45m³	公称容积：45m³ (有效容积 42.75m³，充装系数 0.95) 结构形式：卧式圆筒形，椭圆	台	1

			封头/碟形封头 设计压力：常压(正压 6kPa, 负压 0.5kPa) 设计温度：-19℃~90℃(适配 柴油/汽油/煤油) 介质密度： 850kg/m³ (成品 油) 主体材质：Q235B/Q345R(埋地 推荐 Q345R+防腐) 腐蚀裕量： 2mm(埋地 3mm) 焊缝系数： 0.85(对接焊缝 100%探伤) 配套基础		
13	移动式输送机	600 型	移动式输送带：带宽 600mm, 高强度橡胶人字纹环形输送 覆胶层厚度：上 3mm 下 1.5mm 输送带速度： 3.5/s 输送能力：50t/h 电机功率：1.5kw	条	2
14	地磅	100T	100 吨，长度为 18000mm,宽度 为 3000mm 数字全配，带大屏，打印机， 电脑，称重软件，全配配套基础	台	1
15	铲车	ZL946	额定载重量：2000kg 卸载高度：4400mm 外形尺寸：7200*2050*2950mm	台	1
16	精选筛	80 型	长 6.6 米，高 3 米 总动力 26 千瓦 处理量 20~30 吨	台	1
17	包装称	XLBZ-5-25	工作效率：每分钟：10 袋(单袋 重量 2kg~25kg,重量差正负： 20 克) 操作形式：一人操作电动打包、 双秤 总动力要求： 2.3kw 外形尺寸：长 2650mm*宽 1300mm*高 3300mm(高度可根据需求调整)	台	1