

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		强电工程					
		配电箱					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格: 800mm*1000mm*300mm 3. 安装方式:距地1.4m 4. 接线端子材质、规格:无外部接线端子≤2.5mm ² 、6mm ² 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1.00		
		电缆					
2	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-0.6/1-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	45.00		
3	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:五芯 3. 规格:电缆截面≤35mm ² 4. 材质、类型:铜芯 5. 电压(kV):1kV以下 6. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	4.00		
4	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:32 4. 敷设方式:沿墙敷设 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	36.20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
5	030409006002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:50 4. 敷设方式:沿墙敷设 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	30.00			
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:电缆支架的制作安装 2. 规格:E=(350/5)*250 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	kg	442.34			
7	030410002001	接地母线	1. 名称:圆钢 2. 规格:φ14 L=640 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	24.32			
		配管配线						
8	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	160.18			
9	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	28.37			
10	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	100.56			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	030412004001	配线	1. 名称:双管荧光灯、壁灯配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-BV-0.5-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	325.60		
12	030412004002	配线	1. 名称:应急照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-0.5-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	60.18		
13	030412004003	配线	1. 名称:吸顶灯配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-0.5-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	81.00		
14	030412004004	配线	1. 名称:风机、巡检柜配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:NH-BV-0.5-4 4. 材质:铜芯 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	243.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
15	030412004005	配线	1. 名称:应急照明配电箱配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-0.5-4 4. 材质:铜芯 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	7.00			
16	030412004006	配线	1. 名称:插座配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-0.5-4 4. 材质:铜芯 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	151.80			
17	030412004007	配线	1. 名称:空调配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-0.5-6 4. 材质:铜芯 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	97.48			
18	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RFS-2*0.5 4. 材质:铜芯 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	50.00			
19	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压、切割)槽 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	95.60			
		开关灯具插座						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
20	030413001001	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:2*40W 3. 距地2.5m 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	8.00			
21	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2*40W 3. 安装方式:安装高度3m 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	4.00			
22	030413001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*60W 3. 附声光控节能开关 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	2.00			
23	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口标识灯 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	2.00			
24	030413002002	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 规格:带开关事故状态下保证用电4小时以上 3. 安装方式:距地2.5m 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	6.00			
25	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:暗装双联双控开关 2. 规格:250V 6A 3. 安装方式:距地1.3m 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	6.00			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
26	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:250V 6A 3. 安装方式:距地1.3m 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	1.00			
27	030413014001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 15A 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	10.00			
28	030413014002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:380V 32A 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	2.00			
29	030413014003	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:380V 15A 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	1.00			
30	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 (灯具) 2. 材质:塑料 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	14.00			
31	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 (开关插座) 2. 材质:塑料 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	26.00			
		防雷接地						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
32	030410001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 规格:∠50*5 L=2.5m 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	根	12.00			
33	030410001002	接地极	1. 名称:临时接地端子 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	8.00			
34	030410002002	接地母线	1. 名称:室内接地导线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50*5 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	48.90			
35	030410002003	接地母线	1. 名称:室外接地导线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-50*5 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	61.28			
		调试						
36	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	系统	1.00			
37	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	系统	1.00			
		通风空调						
38	030701003001	空调器	1. 名称:空调 2. 规格:5P 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	2.00			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开闭所-安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
39	030108001001	风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号:No. 5. 0B 3. 规格:风量7000m3/h, 风压126Pa, 转速960rpm, 电机容量0.55kW, 噪声68dB (A), 重量50kg, 加装防护网, 网孔不大于6mm*6mm 4. 详见12YN5-2图集32页 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	4.00		
40	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	系统	1.00		
		消防工程					
41	030910001001	灭火器	1. 名称:磷酸二氢铵灭火器 2. 规格、型号:4kg 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	具	4.00		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：开闭所-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计				--	--
合 计				--	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		A-A剖地面					
1	060104007003	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m ²	9.00		
2	060104010003	道路面层	1. 撒1:1水泥砂浆压光地面 2. 200厚C35混凝土路面(含模板安拆) 3. 300厚三七灰土 4. 素土夯实(夯实系数≥93%) 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m ²	9.00		
		B-B剖地面					
3	060104007004	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m ²	18.83		
4	060104010004	道路面层	1. 200厚C35混凝土路面(含模板安拆) 2. 300厚三七灰土 3. 素土夯实(夯实系数≥93%) 4. 包含模板安拆 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m ²	15.66		
5	010401001001	砖基础	1. DMM10砂浆砌筑370~490宽MU10实心机制砖基础 2. DMM10砂浆砌筑500~620宽MU10实心机制砖基础 3. 200厚三七灰土 4. 素土夯实(夯实系数≥93%) 5. 外墙真石漆,颜色同开闭所外墙 6. 含土方工程 7. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	10.46		
本页小计							

综合单价分析表

工程名称： 上街区10KV许昌路第二开闭所及电力通道土建工程-道路

第 页 共 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量										
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
人工单价															
		元/工日													
清单项目综合单价															
		未计价材料费													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
		其他材料费													
		材料费小计													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

措施项目清单计价表

工程名称：道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
2	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
3	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
4	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
5	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

