

合同编号：HNSXDL-202601

睢县 2026 年常态化帮扶资金基础设施 项目（第二批）合同书

签订合同单位：

甲方：睢县乡村建设促进中心

乙方：河南宣阳建设工程有限公司

睢县 2026 年常态化帮扶资金基础设施项目（第二批），经竞争性磋商河南宣阳建设工程有限公司为施工单位，现就具体事项甲乙双方签订合同如下：

1. 合同文件

下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议书及各种合同附件；
- （2）工程专用合同条款；
- （3）工程量清单；
- （4）项目施工图纸。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 合同工程量、规格、施工地点和竣工时间

睢县 2026 年常态化帮扶资金基础设施项目（第二批）工程量为：

- （1）胡堂乡：①谷楼村新建道路 435 米，其中 2.5 米宽

道路长 261 米、3 米宽道路长 174 米、15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。②张营村新建 3 米宽道路长 388 米，15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。③胡堂村新建道路 355 米，其中 2.5 米宽道路长 180 米、3 米宽道路长 175 米、15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。④东郭店村新建道路 1040 米，其中 2.5 米宽道路长 727 米、3 米宽道路长 313 米、15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层；新建 DN500 波纹管 1000 米，砌筑检查井 12 座（含开挖、垫层、回填等配套工程）。⑤刘楼村新建道路 535 米，其中 2.5 米宽道路长 445 米、3 米宽道路长 90 米、15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。⑥董庄村新建道路 1962 米，其中 2.5 米宽道路长 115 米、3 米宽道路长 1847 米、15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。

（2）匡城镇：苏岭村新建道路 1479 米，其中宽 3 米宽道路长 988 米、3.5 米宽道路长 491 米，15 cm 厚 C30 砼面层、15 cm 厚三七灰土基层。

（3）尤吉屯乡：①冯关屯村新建道路 1041 米，其中 2.5 米宽道路长 829 米、3 米宽道路长 212 米，15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。②东周村新建 3.5 米宽道路长 635 米，15cm 厚 C30 砼面层、15cm 厚三七灰土基层。

乙方保证认真组织施工，保质保量，按期完成施工任务，于 2026 年 9 月 28 日前交付使用，通过试运行和验收，并负责工程维修期内的维修，并承担合同规定的施工人员各项保险、税收等全部义务和责任。

4. 合同金额和付款条件：本工程为总承包工程，合同金额为大写：叁佰肆拾壹万贰仟玖佰元整人民币（3412900.00 元），其中财政资金 3412900.00 元。付款条件实行报账制管理，甲方承诺按工程施工进度阶段性拨付资金，乙方进场全面开工拨付预付款 60% 资金，工程竣工验收后出具竣工工验收报告拨付工程款 80% 的资金，经竣工决算后，付决算总价的 100 %（以决算报告为最终结算依据）。

5. 承包人项目经理：刘改平。承包人技术负责人：邵肖。

6. 本合同工期为 60 日历天，承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复，工程质量达到合格标准。验收不合格的工程，乙方必须按甲方意见返工整修，达到符合合同文件要求为止，返工费用由乙方负担。

7. 强化项目公示公告，项目竣工后设置 1 块永久性公示公告牌。

8. 本合同一式陆份，合同双方各执叁份，甲、乙双方必须严格遵守，合同书经双方法定代表人签名并分别加盖本单位的公章后生效。

9. 施工合同签订后，乙方应于 2026 年 7 月 30 日前，完成各项准备工作，于 2026 年 7 月 31 日开工，2026 年 9 月 28 日前完工。

甲方：睢县乡村建设促进中心（盖章）


法人代表签字：



2026年7月29日

乙方：河南宣阳建设工程有限公司（盖章）

法人代表签字：



2026年7月29日

开户银行：中国建设银行股份有限公司睢县支行

账户号码：41050165670800000790