# 2026 年睢县白楼乡朱桥村农村公益事业财政奖补重点村项目承包合同书

发包人（全称）：睢县白楼乡人民政府

承包人（全称）：河南宣阳建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概括

工程名称：2026 年睢县白楼乡朱桥村农村公益事业财政奖补重点村项目

地　　点：　白楼乡朱桥村

工程内容：朱桥村:1、道路工程：道路1：长125m，宽2.5m；道路2：长106m，宽2.5m；道路3：长134m，宽2.5m；道路4：长180m，宽3.0m；道路5：长147m，宽2.5m；道路6：长58m，宽2.5m；道路7：长162m，宽3.0m；道路8：长148m，宽5.0m；道路9：长422m，宽4.0m；道路10：长412m，宽5.0m；道路11：长57m，宽3.5m；道路12：长71m，宽2.5m；道路13：长94m，宽3.0m；道路14：长117m，宽2.5m；道路15：长112m，宽3.0m；道路16：长158m，宽3.0m；道路17：长44m，宽3.0m。道路1-道路6、道路10-道路14、道路16-道路17总面积5582㎡，均为15cm厚6%水泥稳定土路基、15cm厚C30水泥混凝土路面。道路7-道路9、道路15总面积3250㎡，均为18cm厚6%水泥稳定土路基、18cm厚C30水泥混凝土路面。2、照明工程：道路4：长度180m，安装太阳能立柱式路灯6个，灯高6m；道路7：长度162m，安装太阳能立柱式路灯5个，灯高6m；道路8：长度148m，安装太阳能立柱式路灯4个，灯高6m；道路9：长度422m，安装太阳能立柱式路灯14个，灯高6m；道路10：长度412m，安装太阳能立柱式路灯13个，灯高6m；道路13：长度94m，安装太阳能附着式路灯3个；道路15：长度112m，安装太阳能立柱式路灯3个，灯高6m；道路

16：长度158m，安装太阳能立柱式路灯5个，灯高6m；道路18：长度349m，安装太阳能立柱式路灯11个，灯高6m；道路19：长度256m，安装太阳能立柱式路灯8个，灯高6m；道路20：长度541m，安装太阳能立柱式路灯10个，灯高8m。路灯沿道路单侧布置，灯杆 6 米间距一般为 30m，灯杆 8 米间距一般为 50m，施工时可根据现场实际情况进行调整。3、排水工程：道路1：铺设DN500HDPE钢带缠绕管81m，⌀ 1000排水检查井2座，UPVC110管110m；道路2：铺设DN500HDPE钢带缠绕管93m，⌀ 1000排水检查井3座，UPVC110管100m；道路3：铺设DN500HDPE钢带缠绕管90m，⌀ 1000排水检查井3座，UPVC110管90m；道路4：铺设DN600HDPE钢带缠绕管150m，⌀ 1000排水检查井2座，⌀ 1500排水检查井2座，⌀ 1800排水检查井1座，UPVC110管220m；道路5：铺设DN600HDPE钢带缠绕管127m，⌀ 1000排水检查井4座，UPVC110管110m，D=600八字形排出口1座；道路7：铺设DN600HDPE钢带缠绕管165m，⌀ 1000排水检查井4座，⌀ 1500排水检查井1座，UPVC110管150m；道路8：铺设DN600HDPE钢带缠绕管104m，⌀ 1000排水检查井3座，UPVC110管110m；道路9：铺设DN600HDPE钢带缠绕管410m，⌀ 1000排水检查井9座，⌀ 1500排水检查井1座，⌀ 1800排水检查井2座，UPVC110管350m，D=600八字形排出口1座；道路10：铺设DN600HDPE钢带缠绕管336m，⌀ 1000排水检查井8座，⌀ 1500排水检查井2座，⌀ 1800排水检查井1座，UPVC110管420m；道路12：铺设DN500HDPE钢带缠绕管71m，⌀ 1000排水检查井2座，UPVC110管90m；道路13：铺设DN500HDPE钢带缠绕管91m，⌀ 1000排水检查井3座，UPVC110管80m；道路15：铺设DN500HDPE钢带缠绕管113m，⌀ 1000排水检查井3座，UPVC110管120m；道路16：铺设DN600HDPE钢带缠绕管138m，⌀ 1000排水检查井3座，⌀ 1500排水检查井1座，UPVC110管130m；道路17：铺设DN600HDPE钢带缠绕管44m，⌀ 1000排水检查井1座，UPVC110管40m；道路18：铺设DN600HDPE钢带缠绕管213m，⌀ 1000排水检查井6座，⌀ 1800排水检查井1座，UPVC110管240m，D=500八字形排出口1座，15cm厚6%水泥稳定土路基、15cm厚C30水泥混凝土路面破除及恢复255.6㎡；道路19：铺设DN500HDPE钢带缠绕管134m，⌀ 1000

排水检查井4座，UPVC110管110m，D=500八字形排出口1座，15cm厚6%水泥稳定土路基、15cm厚C30水泥混凝土路面破除及恢复160.8㎡；4、公厕：43.1㎡砖混结构公厕1座。

资金来源：睢财基〔2026〕4号睢县财政局关于下达2026年第一批农村公益事业财政奖补项目的通知

二、工程承包范围

承包范围：　图纸及中标工程量清单包含的全部内容。

三、合同工期

开工日期：2026年8月26日

竣工日期：2026年11月24日

合同工期总日历天数90天。

四、合同生效

合同订立时间：2026年8月25日

合同订立地点：睢县白楼乡人民政府

睢县白楼乡人民政府（以下简称“发包人”）为实施2026 年睢县白楼乡朱桥村农村公益事业财政奖补重点村项目，已接受河南宣阳建设工程有限公司为“承包人”。发包人和承包人共同达成如下协议：

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书

（2）投标函及投标函附录

（3）图纸；

（4）已标价工程量清单；

（5）其他合同文件，

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价（大写）：贰佰玖拾万零柒仟玖佰伍拾壹元整

（人民币）¥:2907951.00元。

4、项目经理：马志好、豫241151578039

5、工程质量标准：合格，

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

7、发包人承诺合同签订后7个工作日内支付20%预付款；工程整体竣工验收后支付40%工程款（总60%）；工程审计决算后支付37%工程款（总97%）；剩余3%作为质保金质保期满后无息支付，

8、承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为90天。

9、本协议书一式陆份，合同双方各执叁份，本合同签字盖章后生效。

10、缺陷责任期（工程质量保修期）1年。

11、工程安全责任：承包方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任；

12、工程价格以审计结果为准，

13．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，

发包人：睢县白楼乡人民政府（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年8月25日

承包人：河南宣阳建设工程有限公司（盖单位章

法定代表人或其委托代理人：程战五（签字）

2026年8月25日

承包方银行账户：41050165670800000790

承包方开户银行：中国建设银行股份有限公司睢县支行