

政府采购合同

合同编号：卫交采 2026ZB015

供方（全称）：天津万事达物流装备有限公司

需方（全称）：卫辉市农业农村局

供方持采购人于 2026 年 6 月 30 日签发的中标、成交通知书，根据采购文件、供方的投标、报价等文件（项目编号：卫交采 2026ZB015 号），按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：卫辉市农业农村局河南怀药优势特色产业集群-怀药系列食品精深加工、存储能力提升建设及宣传推广项目采购合同

二、本合同总价为人民币 ¥3950000.00 元（大写：叁佰玖拾伍万元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：（后附技术参数及配置清单）：

单位：人民币/元

名称	品牌/规格/型号	技术参数(详细配置)	单位	单价	数量	合计
钢结构 货架	万事达	详见附件技术参数及配置清单	套	3950000	1	3950000
总价（人民币）	小写：¥3950000.00 元					
	大写：叁佰玖拾伍万元整					

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

供方应提供全新未拆封货物（包括配件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意。货物必须符合产品质量标准要求，否则视为不能交货。供方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物配置有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出，需搭配成套货物的提出异议的期限为 180 日。

四、售后服务计划：

1、响应时间：

A. 服务时间

✓ 7×24H 随时响应

B. 服务内容及时限

✓ 解答客户提出的问题，在 2 个工作日内提交报告。

✓ 帮助客户确认故障点，在 1 个工作日内给出建议。

✓ 指导用户制定解决问题的方案，在 2 个工作日内给出方案。

✓ 帮助联络服务专员，在 1 个工作日内联系上。

C. 服务内容及时限

✓ 服务时间内专人值守。

✓ 文字记录每次电话的时间、客户名称、联系人及联系方式、问题内容。

✓ 在不能确定客户的故障点和问题时，主动与客户的技术负责人联系一次，要求对方以书面形式提出问题。

✓ 在规定时限内给客户答复，问题的解决方案要以书面形式答复。

✓ 一周内主动了解客户问题处理的结果，将所有相关记录存档。

✓ 服务热线发生变更时，及时通知所有用户。

2、解决问题时间：

免费维修或更换有缺陷的货物或部件的响应时间为 2 小时，如需到场维修我方在 8 小时之内到达现场进行维修处理。

我方承诺在接到客户报修后 48 小时内完成维修。

对于存在缺陷的货物或部件我方承诺免费更换，更换周期不超过交货期。如影响正常生产，我方将在 24 小时内提供应急解决方案。

3、地点及方式：

供货方工厂设置在天津和浙江湖州，售后服务网点遍布全国 13 个省份，遵循就近服务原则且提供伴随式、一站式服务，各个服务网点均设有临时备件存放点。

本项目遵循“本地化技术支持”策略，由湖北分部提供就近的售后服务保障。湖北分部设置在武汉，从武汉到卫辉高铁不到 3 个小时即可到达，开车不到 6 小时，如需现场处理，当天即可到达。

4、其他服务承诺：

4.1 服务质量承诺：

我方承诺本次供应的所有仓储货架（含立柱、横梁、层板、配件等全部组件）均为全新原厂正品，完全符合国家《仓储货架设计规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》等强制性标准、行业规范，以及招标文件约定的全部规格、承重、尺寸等质量指标，绝不提供翻新件、不合格件、假冒伪劣配件，所有货架原材料及组件均具备合法有效的出厂合格证、材质检测报告、质量认证文件，从源头保障产品质量合规。

4.2 后续提供技术支持服务承诺

质保期：验收合格之日起 2 年。

投标范围内所有机械、设备、配件等免费保修期 2 年；

在免费保修期内，投标人负责免费处理因系统质量问题而导致的维修、保养、升级和改造。

5. 产品原厂性与质量标准承诺

本单位所提供的全部钢结构货架产品，均为对应生产厂家直接供应的全新原厂正品，不存在任何翻新、改装、二次流通或非原厂代工产品，所有标准配件、出厂合格证明文件齐全完整。所有产品质量优先满足国家现行强制性规范要求，严格符合《钢结构货架使用安全与评估规范》（GB/T 41514-2022）、《立体仓库钢结构货架抗震设计规范》（GB/T 39830-2021）等相关国家标准，不存在任何低于法定标准的设计与生产环节。

6. 采购需求技术指标达标承诺

本单位交付的钢结构货架产品，所有性能参数均达到本次采购需求中列明的全部技术指标要求。

7. 冷库场景专项标准适配承诺

针对本次项目涉及的零下 18° C 低温冷库使用场景，本单位承诺所供货架完全适配低温存储专项标准：

（1）基材选用应力小、韧性优异的优质冷轧钢材，焊接工艺采用符合国家标准的二氧化碳气体保护焊，避免低温环境下出现结构脆化开裂问题；

（2）表面处理采用双重防护工艺，先后完成脱脂、磷化预处理后喷涂耐低温耐腐蚀的专用聚酯环氧粉末，涂层附着力、耐低温性能均满足国家相关标准要求，可长期在-18° C 环境下稳定使用，不会出现漆面脱落、结构变形等问题；

（3）产品整体完全符合冷库场景下的钢结构货架安全与使用规范，适配冷链仓储货物存取的全流程安全要求。

8. 定制成套设备一体化交付承诺：

本次采购的钢结构货架按定制成套设备模式完成一体化交付，本单位确保货架主体及所有配套件的完整性。对于招标文件中未明确列出，但属于货物正常安装调试、日常使用、定期维护必不可少的部件、配件、专用工具及操作指引文件，本单位将全部免费提供，不额外收取任何费用，保障项目交付后即可直接投入正常使用，不存在功能缺失、配件遗漏影响运行的情况。

9. 违约责任

若供货方未履行本合同约定的产品原厂性、技术指标达标、冷库低温适配、成套配件完整交付任意一项承诺，即构成违约，供货方需在采购方通知后 7 日内完成无偿整改，同时按合同金额的千分之五违约金每日支付逾期违约金；整改仍

不达标的，采购方有权解除合同，供货方全额退还已收款项并支付合同总金额5%的违约金。

（按采购文件要求及投标文件相应条款，详细列明主要货物及辅助货物的质保期、响应时间、电话、其他服务承诺等事项）。

五、合同履行地点及进度：合同签订生效后 130 个日历日内供货并安装完成，供方应于 2026 年 11 月 14 日前按需方要求在 卫辉市（需方指定的地点）完成供货、运输等服务。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供后续服务等。

六、供方在交付货物时应向需方提供使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方在交付项目后对需方使用人员提供免费操作培训，确保需方使用人员熟练掌握使用方法。

八、验收要求。

1、需方在收到供方验收申请后 5 个工作日内组织验收。需方成立 3 人以上验收工作组（合同金额在 50 万以上的验收工作组不少于 5 人），按照招标文件规定、中标投标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

九、付款程序、方式及期限：

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：合同签订后支付（中小微企业）合同金额的 50%预付款，中标供应商提供预付款履约保函（保函期限至货物验收合格），设备安装运行并验收合格后支付至合同价款的 100%。

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物的，供方应向需方支付合同金额总值千分之五的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的千分之五违约金。

供方所交的货物不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用，因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分货物款总额千分之五的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额千分之五的违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处

理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由供需双方协商解决。

十三、采购文件及其修改和澄清（投标记录），及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向需方所在地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效（后附技术参数及配置清单）。

2. 本合同一式肆份，供需双方各持贰份。

供方（公章）：

地址：天津市武清区曹子里乡花城中路东侧

法定代表人或委托

代理人（签字）：张明杰

电话：022-29550295

开户银行：天津农村商业银行股份有限公司

武清曹子里支行

账号：9071 3010 0001 0000 0228 89

需方（公章）：

地址：

法定代表人或委托

代理人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2026年7月7日

签约地址：新乡市卫辉市

附件：技术规格参数

货物名称：钢结构货架 数量：1 套，货位：19000 个，用途：满足零下 18℃ 存储冷库使用。

序号	名称	技术参数	备注
1	★钢材型号	立柱不低于 Q355，其他构件不低于 Q235	
2	货格宽度	2360mm	柱中间距
3	货格高度	2785mm	
4	巷道宽度（货架到货架）	1700mm	
5	货架层数	7 层	
6	★货物重量	≥1200kg/托	
7	货物尺寸	1200*1000*2500 (mm)	
8	货架最顶端高度（总高）	21.95m	
9	底层货格起始高度	第一伸位 900mm，第二伸位 1050mm	
10	立柱规格	100*95*3.0 (mm) 100*70*2.0 (mm) 80*60*2.0 (mm)	
11	横梁规格	100*50*1.3 (mm)	
12	悬挑梁	10#槽钢	
13	顶梁	80*40*1.5 (mm)	
14	吊梁	100*50*2.5 (mm)	
15	水平拉	40*29*2.0 (mm)	
16	垂直拉	Φ42*2.0 (mm)	
17	连接杆	80*80*3.75 (mm) 50*50*2.0 (mm) 80*80*3.75 (mm)	
18	端部支架	槽钢	
19	天轨	100*5 (mm)	
20	地轨	30kg	
21	接地扁铁	40*3 (mm)	

22	立柱片全高极限偏差	$\pm 3\text{mm}$	
23	立柱孔距	75mm	
24	相临孔距误差	$<0.1\text{mm}$	
25	首末孔距累计偏差	$\pm 2\text{mm}$	
26	横梁两端高度尺寸极限偏差	$\pm 1\text{mm}$	
27	横梁长度极限偏差	$\pm 0.5\text{mm}$	
28	立柱制造长度偏差	$\leq \pm 2\text{mm}$	
29	立柱挠度	$<L/300$	
30	横梁长度极限偏差	$\pm 0.5\text{mm}$	
31	横梁弯曲度	$\leq L/1000$ 且 $\leq 3\text{mm}$	
32	横梁挠度	$\leq L/300$ 且 $\leq 10\text{mm}$; 满载状态	
33	★立柱垂直度	$\leq H/1000$ 且 $\leq 6\text{mm}$ •H=立柱高度	
34	同层横梁高度偏差	$\pm 5\text{mm}$	
35	货架片全高极限偏差	$\pm 2\text{mm}$	
36	同层横梁靠靠堆垛机侧横梁不低于另一侧, 其高差	$\leq 4\text{mm}$	
37	货架片全宽极限偏差	$\pm 5\text{mm}$	
38	货架片同侧面在巷道全长弯曲偏差	$\leq 10\text{mm}$	
39	货架片侧面及立柱内外弯曲偏差	$\leq 10\text{mm}$ (全高)	
40	横梁初始载荷后残余变形	$\leq 2\text{mm}$	
41	相邻货架片立柱底部中心距偏差	$\pm 2\text{mm}$	
42	以轨道中心线为基础到二边货架的尺寸偏差	$\pm 2\text{mm}$	
43	同一巷道同列货架片错位偏差	$\leq 5\text{mm}$	
44	立柱轴线安装位置的位移偏差	$\leq 5\text{mm}$	
45	涂层厚度	主产品主外观 $60\mu\text{m}-80\mu\text{m}$;	
46	表面颜色	立柱蓝色, 横梁桔红色	