新乡市政府采购合同

合同编号：（新乡政采招标采购-2026-56/新交采 2026ZB004 号）

需方（采购人全称）：新乡职业技术学院

供方（中标人全称）：洛阳科宁办公家具有限公司

供方持采购代理机构签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：（新乡政采招标采购-2026-56/新交采 2026ZB004 号）]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：新乡职业技术学院 2026 年学生寝室家具采购项目。

二、本合同总价为人民币 1496576 元（大写：壹佰肆拾玖万陆仟伍佰柒拾陆元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下： 单位：人民币/元

名称	品牌/规格/型号	技术参数(详细配置)	单位	数 量	单价（元）	合计（元）	免费质保期	政府采购节能产品认证证书编号	备注
二联三人位公寓床（组合床）**（核心产品）**	品牌：科宁 规格：长 4500mm×宽 900mm×高 2100mm 型号：KN203	详见附件	套	512	1452	743424	6 年	/	/
三人位学习桌（书桌）	品牌：科宁 规格：长 1920mm×宽 600mm×高 1695mm 型号：KN203-1	详见附件	套	512	762	390144	6 年	/	/
学习凳（学习椅）	品牌：科宁 规格：长 340mm×宽 240mm×高 430mm 型号：KN156	详见附件	个	1536	53	81408	6 年	/	/
衣柜（储物柜）	品牌：科宁 规格：高 2100mm×宽 800mm×深 500mm 型号：KN068	详见附件	个	512	550	281600	6 年	/	/
总价（人民币）	小写：	1496576 元							
	大写：	壹佰肆拾玖万陆仟伍佰柒拾陆元整							

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1、 售后服务响应时间：立即响应，2 小时到现场

2、 解决问题时间：2 小时内解决故障问题

3、 售后服务机构名称、地址及联系方式：

服务机构名称：新乡市卫滨区千朋日用品商行

详细地址：新乡市自由路街道金源批发城第二层 2396 号

联系人及联系电话：薛建乐 16696153985

4、 其他服务承诺：提供 7×24 小时售后服务

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于 2026 年 10 月 09 日前按需方要求在 指定地点 （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：采购人指定地点；培训时间：采购人指定时间；

培训方式：供方免费提供培训；

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。此项目将由需方指定的第三方机构进行验收。

3、验收合格后10日内，需方出具《新乡市市直政府采购验收报告》。由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、成交供应商和业主签订合同后，成交供应商需提供由银行出具的预付款保函至招标人后，招标人支付30%预付款。经招标人货物验收合格后支付剩余合同价款的70%。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 5 %的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，或者逾期提供售后服务的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.5 %违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 5 %的违约金；需方如逾期付款的，按同期银行活期存款利率支付违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效，合同一式六份。

本协议项下货物的技术参数，作为本协议附件，是本协议的当然组成部分，与本协议具有同等效力。

需方（公章）：新乡职业技术学院
地址：新乡市经济技术开发区经二路 6 号
法定代表人或委托代理人（签字）：
电话：
开户银行：
账号：
签约地址：新乡职业技术学院

供方（公章）：洛阳科宁办公家具有限公司
地址：洛阳市伊滨区寇店镇李家村
法定代表人或委托代理人（签字）：
电话：0379-67676788
开户银行：河南偃师农村商业银行股份有限公司庞村支行
账号:000000 80655 1466 73012
签约时间：2026 年 09 月 10 日

序号	名称	技术参数、标准及需求	单位	数量	质保期
1	二联三人位 公寓床（组合床）（核心产品）	1、颜色要求：甲方指定颜色 ★整体规格：长 4500mm×宽 900mm×高 2100mm ★边立柱：采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成的全封闭对称钢管，成型尺寸≥75mm×75mm，材料壁厚≥1.2mm，立柱正面为外凸圆弧不少于两条流线压型加固，连接件与立柱连接，保证外平面平齐，避免磕碰。 2、★长横梁：采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成闭口 D 型钢管，成型尺寸≥105mm×38mm，材料厚度为≥1.2mm，下方外圆弧防碰撞设计，外表面不少于三条流线压型加强。 3、★床头护栏：上横梁采用≥25mm×25mm 优质方管，中横梁采用≥25mm×50mm 优质钢管，床头竖撑采用≥20mm×20mm 优质方管，与床头横梁焊接而成，下横梁≥25mm×50mm 优质钢管，材料壁厚≥1.2mm。 4、★床撑：床框横撑 5 根，采用≥30mm×30mm 优质三角异型钢管制作，材料壁厚≥1.2mm，插接式结构，横撑与床长横梁结合处需安装环保橡胶外套，塑料配件符合国家环保标准。保证床撑与床框结合紧密、不晃动、无异味、无噪音。 5、★床前护栏：采用≥25mm×25mm 优质 D 型钢管两头经弯管机握弯成型,竖撑采用≥20mm×20mm 钢管,材料壁厚≥1.2mm,中间布局高 300mm×长 800mm 真空吹塑挡板，塑料配件符合国家环保标准。要求全封闭式（上沿焊接固定），挡板上显示校徽和校训，设置编号安装孔，内侧布局储物盒,护栏两侧采用≥0.7mm 冷轧钢板半封闭，护栏总高度≥325mm。 6、★后拉杆：采用≥30mm×50mm 优质钢管制作，材料壁厚≥1.2mm。 7、★床梯支架：采用≥25mm×25mm 优质钢管制作,材料壁厚≥1.2mm。 8、★床梯踏板：采用优质冷轧钢板经一次性模压而成，材料壁厚≥1.5mm，踏板尺寸为 500mm×200mm，前沿为圆弧边，踏板上方不低于 6 条压型筋加固并自带一条凹型槽，凹型槽内镶嵌 ABS 带夜光的塑料防滑块，保证夜间上下床安全，塑料防滑块规格长 425mm×宽 70mm，底部采用不低于 6 个卡扣与钢制踏板紧密结合，不允许胶粘，步梯分 4 步，每块踏板两侧不低于 3 个内嵌螺丝与支架连接固定。每踏板下方采用 10mm×20mm×1.0mm 钢管，焊接口字形钢架固定于踏板下方，不能变形。 9、★榫插挂件：经冲压成 L 型，需有四个连接卡口，焊接	套	512	6 年

		后中间卡扣保证不外漏，成型后尺寸为≥36mm×42mm×200mm，材料厚度为≥2.0mm，连接件与横梁接口处为全封闭结构，保证横梁切口无外漏，连接件与立柱连接，并加螺丝加固，保证外平面平齐，避免磕碰挂伤。 10、★立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料一次性注塑成型，具有减震、降噪音、耐磨、防腐蚀功能，材料壁厚≥2.5mm，顶盖高度≥45mm，脚套高度≥45mm，立柱与脚套应紧密结合，牢固，不易脱落。塑料配件符合国家环保标准。 11、★床垫：具体参考床铺内净尺寸。厚度≥40mm，采用优质天然环保棕，经高温加热抗菌处理压缩而成，芯料无撕裂、错位现象，表面平整，轻便透气，不发霉，表面加1cm 厚优质环保海绵，优质针织布面料。 12、★床板：采用不大于 8 块杉木实木板条，均匀排布，四面刨光并倒棱，木板厚度≥15mm，经过烘干除虫处理，中间不少于 4 根 ≥25mm×35mm 的木横撑使用螺丝固定，木撑表面刨光、光滑无毛刺，规格尺寸按床框内尺寸制作，要求板材平整不变形，符合国家环保标准。			
2	三人位学习桌 (书桌)	颜色要求：甲方指定颜色 外观尺寸：长 1920mm×宽 600mm×高 1695mm 1、学习桌：桌面采用三聚氰胺饰面刨花板，基材为 E1 级，桌面尺寸 ≥1970mm×600mm，台面成形厚度 25mm，桌面后方设计≥50mm 高挡板防止桌面物品掉落，前沿采用弧形边设计，其余三边采用 PVC 封边条加热溶胶封边，符合国家环保标准。台面离地高度 750mm。抽屉采用≥0.6mm 厚优质冷轧钢板制作，分三个抽屉，颜色为浅绿色，抽屉安装明挂锁，扣手采用铝合金扣手，扣手金属电镀层理化性能，抗盐雾应无锈点，抽屉滑轨采用优质三节滑轨，可抽拉数万次以上不脱轨、不变形。学习桌下方安装两根≥25mm×50mm 优质钢管横撑与床头连接，三抽柜两侧与床头下横梁 25mm×50mm 钢管穿透螺丝固定，桌面安装于三抽柜和床头下横梁上方，使床架整体更牢固（钢管厚度≥1.5mm）。 2、书架：规格长 1920mm×宽 260mm×高 945mm，板材采用≥0.6mm 厚的冷轧钢板，左中右等分三格，每格上下分三层，最下层后空方便墙面插座使用，书架与桌面固定。	套	512	6 年
3	学习凳（学习椅）	颜色要求：甲方指定颜色 规格：长 340mm×宽 240mm×高 430mm 凳面：凳面铁框采用冷轧钢板一次性冲压成型，板材厚度≥0.6mm 厚，四周双压边圆弧角，内衬木板采用 16mm 多层板，贴防火板，采用四条穿透式螺栓固定。凳架：凳腿采用≥25mm×25mm 方管，材料壁厚≥1.2mm，拉撑采用≥20mm×20mm 方管，壁厚≥1.0mm。	个	1536	6 年

4	衣柜 （储物柜）	1、规格：高 2100mm×宽 800mm×深 500mm。整体采用优质≥0.7mm 厚的优质冷轧钢板，每层均为对开两个门，共六个门，每对开门内均为单独储物空间。 2、配置：门上采用内镶式内凹一次成型扣手锁具，镀络明挂锁，锁鼻与门正面平齐，不得高于门面，柜门后方焊接 2 条竖向加强筋，门边加强筋密封锁具，中间留有锁具检修口，每个左门上一个 70mm×40mm 压型号叉，左右门下均一个内凹除尘压型风窗。 3、工艺：引进先进的激光切割机进行精准下料；角边和拉手等柜体部位经冲床一次性冲压而成；以精准、精确的大型折弯机折出内折边和外折边等；焊接部分采用高标准焊接，各部位连接牢固，内外光滑无毛刺；柜体表面处理经除油、除锈、陶化等工序进行前期处理，防锈性能优越；表面整体采用纯聚酯塑粉，高压静电喷塑，抗紫外线，耐候性能好，不易变色，且环保无气味，无甲醛释放，耐用年限长。 4、颜色要求：甲方指定颜色。	个	512	6 年