四、服务承诺

致：新乡市公安局

我方保证按以下承诺内容认真履行合同，如有违反，我方愿意接受相应处罚或承担相应违约责任：

如若我公司有幸中标，我公司将把本项目列为公司重点实施工程项目，调集公司优质管理团队、专业技术人员、全套先进施工设备、合格优质原材料投入本项目建设。我公司郑重作出本全套服务承诺，本承诺全部内容真实有效，具备可落地、可考核、可追责效力，中标后本服务承诺自动构成政府采购合同有效组成部分，对我公司具备法律约束力。若我方违背本承诺任意条款，自愿接受招标文件、政府采购合同以及国家法律法规规定的全部处罚，承担全部经济损失以及相应法律责任。

一、项目总体目标承诺

合同履行总工期为50日历天，质量标准为合格，所有施工成果必须满足国家、行业现行规范：GB/T16311-2024《道路交通标线质量要求和检测方法》、GB51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》、GB5768.3-2025《道路交通标志和标线》、JT/T280-2022《路面标线涂料》、GB/T24722《路面标线用玻璃珠》等标准规范。本项目缺陷责任期（质保期）12 个月，质保期内热熔、水性标线不得出现明显褪色、脱落现象。旧标线清除作业采用带渣水回收系统高压水射流清除设备，严禁损伤路面路基，杜绝二次环境污染。

我公司郑重承诺，严格落实政府采购政策，本项目专门面向中小企业采购，我公司严格履行中小企业相关义务；绝不转包本项目，不进行违法分包，不将合同全部或者部分权利、义务转让给任何第三方；不存在串通投标、弄虚作假、行贿等各类政府采购违法行为；严格遵守信用管理相关规定，不存在失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信记录；我公司单位负责人、股东及股权结构完全满足招标文件要求，不存在与其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

项目实施全过程无条件接受采购人新乡市公安局、财政监管部门、第三方检测机构的全过程监督检查。所有进场人员、施工设备、原材料全部满足招标文件评分及资格要求，项目主要管理人员未经采购人书面许可绝不擅自调换。

整体项目目标：50 日历天完成全部施工任务；质量要求：合格，符合国家有关标准、规范和要求；免费质保期一年；旧标线清除零路面损伤；施工期间杜绝重大安全事故，最大限

度降低对新乡市区市民出行干扰；完整交付全套竣工档案资料；质保期内快速响应、主动巡检，质保期外持续提供技术支持与优惠维保服务；应急保障到位。

二、人员组织保障服务承诺

为保障本项目高质量按期完工，同时为质保期内、质保期外售后服务提供稳定人员保障，我公司将组建专业化、完整的项目管理班子，同时设立专门售后维保小组，所有人员证书、社保缴纳情况全部满足招标文件硬性规定，全部人员 2026 年 1 月 1 日之后任意一个月社保缴纳证明随投标文件一并提交。

1.项目负责人：配备公路工程专业二级注册建造师，持有有效的 B 类安全生产考核合格证书，提供项目经理无在建承诺书，保证本项目项目经理不在其他任何在建项目担任项目经理，全过程驻场管理，全面统筹工期、质量、安全、人员调度、对外协调、资料报送、对接采购人工作。无采购人书面审批，绝不更换项目经理；确因特殊情况更换，替换人员资质等级不低于原人员，提交完整资料报请采购人审核同意后方可更换。项目经理兼顾质保期内总协调工作，作为售后总负责人，统筹所有维保、巡检、应急处置工作。

2.技术负责人：配置交通相关专业中级职称技术负责人，全面负责项目技术工作，负责施工方案编制、技术交底、原材料技术核验、现场工艺管控、旧标线清除工艺把控、图纸核对、技术问题处理，针对不同路面（新沥青路面、老旧沥青路面、水泥混凝土路面）分别制定差异化施工工艺。项目竣工后，技术负责人继续负责质保期内病害判定、维修方案制定，同时承担质保期外技术咨询、病害研判工作。

3.现场岗位全套管理人员：工程部配置施工员、质量员、安全员、预算员、劳务员、资料员、机械员，全部持有住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证。

- 施工员：负责现场作业调度，合理划分施工段组，安排夜间、错峰施工，协调各班组交叉作业；

- 质量员：全过程落实质量检查，原材料进场检验、工序自检，每道工序完成后开展质量核查，不合格工序坚决不进入下一道施工；同时在质保期内参与每季度现场巡检，对标线病害进行判定记录；

- 安全员：专职负责交通安全、施工安全，布置安全警示设施，开展人员安全教育，排查现场安全隐患，维保抢修作业同样由安全员落实安全防护；

- 资料员：全过程同步收集整理全套项目资料，施工记录、材料合格证、检测报告、影

像资料、巡检记录、维修台账，做到资料与施工同步；质保期内所有巡检记录、维修工单、应急处置记录全部归档留存，质保期满完整移交采购人；

- 机械员：负责全部划线设备、高压水除线设备日常保养、检修调试，保障设备全天候稳定运行，同时负责售后维保设备的维护保养；

- 预算员、劳务员做好劳务人员管理、成本管控，保障劳务工人工资按时足额发放，杜绝劳资纠纷。

4.专项售后维保班组：专门组建常驻新乡本地的售后维保作业班组，该班组独立设置，专门负责本项目质保期内巡检、故障维修、应急抢修，同时承接质保期后的补划、维修业务。维保班组全部工人具备标线施划、旧线清除实操经验，配备全套维保抢修机具，接到通知可快速出动，不依赖项目施工班组，保障售后响应时效。

5.现场作业班组人员：组建多支专业标线施工班组，作业工人均具备道路标线施划实操经验，进场前统一开展安全教育、技术交底培训，熟悉国标规范、本项目技术要求。所有现场人员统一配备反光工作服、安全防护用具。

我公司承诺所有项目管理人员、作业人员服从采购人现场管理指令，文明作业，杜绝与市民、交管工作人员发生冲突；建立考勤管理制度，关键岗位人员保证在岗履职。如人员出现缺岗、履职不到位情况，采购人有权要求我方整改调换，我方无条件执行。

三、机械设备配置保障承诺

针对本项目施工内容以及后期维保抢修需求，我公司承诺为本项目足额配置满足招标文件要求的全套施工机械设备，同时配置售后维保专用设备，所有设备发票、实物照片、发票查验截图随投标文件提供，发票开具时间在本招标公告发布之前，设备状态完好，进场前完成全面检修保养。

1.车载微电脑控制系统划线设备：配置多台车载划线设备，设备搭载微电脑控制系统，可以精准控制划线厚度、宽度、线型，保障标线线型流畅顺直，满足城市道路各类标线、箭头、文字、虚实线施工需要，设备可以适配热熔涂料、水性涂料两种施工模式。设备进场之前完成调试校验，施工过程定期检修维护，避免设备故障造成工期延误。其中 1 台设备作为售后维保专用设备，专门用于质保期内外维修补划作业。

2.高压水射流标线清除设备（带除尘废弃物回收功能）：配置满足招标文件技术参数的高压水射流除线设备，高压水泵最高工作压力不低于 220Mpa；设备配备完整渣水回收封闭系

统，施工时同步回收废水、残渣，施工现场无废水漫流、无残渣遗留、无扬尘；设备日清除施工效率不小于 300m；水箱、回收箱满足每班连续 4 小时施工；非雨雪天气清除旧标线之后 40 分钟之内，就可以直接在原位置开展新标线施划；设备施工不会损伤路面、路基，清除完成路面平整，不产生车辙；清除后残留标线斑点面积比例不大于千分之五。我公司承诺本项目绝不使用火烧除线、铣刨打磨等损伤路面的旧标线清除工艺，全部废旧标线清除工作免费实施。该设备同时兼顾质保期内病害位置旧标线清除维保工作。

3.配套辅助设备及维保应急设备：配备路面清扫清洗设备、路面吹风机、底油喷涂设备、涂料加热搅拌设备、玻璃珠撒布设备、安全警示防护物资、交通疏导防护设施；额外配置便携式应急划线设备、小型高压除线装置，存放于新乡本地应急物资点，专门用于小点位应急抢修，保障质保期内突发故障快速处置。

根据项目施工进度，设备可以多点分片同时开展作业，提升施工效率。如设备出现故障，我方第一时间启用备用设备，保障项目不停工；维保设备定期保养，确保接到报修可以随时出动。

四、原材料质量管控承诺

原材料质量直接决定道路交通标线使用效果以及一年质保期的使用性能，我公司郑重承诺，本项目全部热熔标线涂料、水性路面标线涂料、路面反光玻璃珠、热熔底油（下涂剂）等全部原材料均采购国内正规大型生产厂家合格产品，所有材料各项指标严格符合 JT/T280 - 2022《路面标线涂料》国家标准，有害物质限量全部达标，VOC 含量≤100g/kg；铅（Pb）≤1000mg/kg；镉（Cd）≤1000mg/kg；铬（Cr）≤1000mg/kg；汞（Hg）≤1000mg/kg；锑（Sb）≤100mg/kg。

1.材料进场验收：每一批次材料进场，同步提供产品出厂合格证、厂家检测报告。涂料包装袋密封完好；玻璃珠采用黄麻袋或者纺织袋内衬包装，每包净重不低于 25kg，包装清晰标注玻璃珠种类、重量、批号、制造厂家名称。所有材料进场，我方质量员第一时间核对资料，核对包装外观，对材料外观、状态进行检查。重要批次材料，按规范要求送检第三方检测机构，检测合格后方可投入施工，凡是检测不合格原材料，我方无条件全部清退出场，绝不使用。

2.材料运输与仓储管理：涂料、玻璃珠运输全程做好防雨、防晒、防破损，避免雨淋暴晒造成材料性能衰减。施工现场材料堆放场地做好防雨防潮隔离，分类堆放，不同批次涂料

分开存放，做好标识。热熔涂料存储避免高温暴晒，水性涂料做好防冻、避光存放。在新乡设立专门维保物资仓库，储备足量涂料、玻璃珠、底油等原材料，专供质保期内维修使用，保障维修补划材料与原施工材料性能、颜色完全一致。

3.材料使用管控：热熔涂料加热熔融严格控制温度，烃树脂类材料熔融状态持续时间不大于 6 小时，树胶树脂类熔融状态不大于 4 小时，严禁超温长时间加热，防止涂料老化失效。水性涂料施工之前充分搅拌均匀，喷涂压力、喷嘴口径严格按照生产厂家技术要求执行。反光玻璃珠撒布量严格按照 0.4kg/㎡，在涂料喷涂完成之后立刻撒布，玻璃珠产品性能符合 GB/T24722 标准。

我公司保证不使用回收料、过期料、劣质非标材料，如若经检测发现我方使用不合格原材料，我方承担全部整改费用，无偿铲除所有不合格标线重新施工，并承担合同约定违约责任。

五、施工工艺与质量管控服务承诺

我公司严格按照招标文件采购需求、国家规范编制专项施工组织设计，区分热熔标线施工、水性标线施工、旧标线高压水清除三类作业，编制详细作业指导书，落实技术交底，每一位施工班组人员清楚工艺标准。施工全过程执行“自检、互检、专职质量员专检”三级质量检验制度，从源头减少质保期内病害发生。

（一）新标线施划施工质量承诺

1.路面预处理：正式施划标线之前，彻底清扫清洗作业路面，路面必须干燥，清除路面松散颗粒、灰尘、油污、沥青污渍、水泥路面、老旧沥青路面需要预涂底油的位置，严格喷涂热熔底油，底油的类型、用量按照监理、采购人确认方案执行，保障标线和路面粘结力。新沥青路面严格按照规范，养护满 [illegible] 周之后再开展标线施划作业。

2.环境条件管控：施工环境条件严格执行规范，环境温度低于10℃、雨天、大雾、大风天气、空气相对湿度高于 85%，我方主动停止一切施划作业，坚决不冒险施工，避免标线出现起皮、脱落等质量病害。

3.标线外观及尺寸控制：标线颜色白色、黄色符合国标要求；标线宽度、虚线长度、虚线间隔、点线参数、双标线间隔、箭头、文字特殊标记尺寸严格执行GB5768.3-2025、GB51038-2015 规范。标线整体顺直、平顺、光洁均匀，边缘整齐，毛边严格控制，毛边长度超过每公里 1% 的位置，我方及时清除修补。水性标线湿膜厚度控制在0.3-0.6mm；热熔标线

厚度满足规范设计要求。标线无气泡、裂纹、粘胎、剥落等缺陷。路面被涂料污染面积大于0.001㎡，我方立即清除修补路面，保证路面整洁。

4.反光性能控制：需要反光的标线，涂料未固化之前立刻撒布玻璃珠，撒布工艺经过试验确认。保障标线夜间反光效果，满足光度性能检测标准。

（二）废旧标线清除施工质量承诺

对于采购人要求清除的不合理废旧标线，全部采用高压水射流回收式除线设备。施工完成之后路面完整完好，路基不受损伤，不留下车辙；残留斑点面积比例不大于千分之五；废水残渣全部回收带走，施工现场无遗留废渣废水；必要时按照采购人要求涂抹沥青漆，修补路面外观，让清除位置路面外观和周边道路基本保持一致。清除完成之后我方先自检，自检合格之后报请采购人查验，不合格位置重新清除，直到达到标准。

（三）全过程质量检验、验收配合承诺

每一段道路施工完成之后，我方内部质量员对标线厚度、色度、反光光度、剥落面积、外观几何尺寸逐项自检，留存施工影像记录。全部工程完工之后，我方整理完整竣工资料，向采购人提交竣工验收申请。我方完全配合采购人组建的验收工作组开展验收；本项目如果需要国家认可第三方检测机构开展检测，我方全力配合检测取样、现场勘验工作。如果验收出现不合格项，我方按照采购人给出的整改时限无偿完成全部返工整改，所有人工、材料、设备费用全部我方自行承担，工期延误责任由我方承担，直至整体工程验收合格。竣工资料包含：竣工图纸、材料合格证、第三方检测报告、施工记录、旧标线清除记录、设备资料、人员资料、质保期服务方案、巡检计划、应急处置方案，纸质版装订成册，同步提供电子档案。

六、工期保障服务承诺

我公司严格响应招标文件，承诺竣工期 60 日历天，自开工令下发之日起计算，全部完成本项目所有施划、旧标线清除工作，达到竣工验收条件。

1.施工计划编制：中标拿到开工指令后，3 日内完成人员、设备、材料进场，结合新乡市区道路交通流量特点，编制详细分区、分路段施工进度计划，充分利用夜间、交通低峰时段错峰施工，最大限度减少对市民出行干扰。将整个市区划分为若干施工片区，多班组多点位同步作业，分解每日施工任务，明确每日施工工程量。

2.进度动态管控：每日召开现场工作例会，核对当日实际完成工程量对比计划工程量，

一旦出现进度滞后，立刻增加作业班组、增加机械设备、增加作业工时进行纠偏。建立施工进度台账，定期向采购人报送施工进度报表，汇报已经完成工程量、正在施工路段、计划后续施工安排。

3.不利天气应对：遇到降雨、低温、大风等不具备施工条件天气，无法开展标线施划，天气条件达标之后，我方立刻组织加班加点，增加作业时长，追赶工期，尽可能降低天气对总工期的影响。

4.人员设备保障：杜绝因人员不到位、设备故障、材料供货滞后造成停工。设备配备备用机组，材料提前备货，保障现场连续施工。主要管理人员不得脱岗。

除不可抗力因素之外，如果因为我方自身原因造成工期延误，我方自愿按照政府采购合同约定承担逾期违约金，承担由此带来的一切损失。

七、安全文明施工、交通组织及环境保护承诺

本项目作业地点为新乡城市开放道路，来往社会车辆、行人众多，交通安全风险高，我公司把安全生产放在项目管理首要位置，同时质保期内所有维修、抢修作业同样严格执行本安全文明施工要求，杜绝安全责任事故。

1.交通安全防护承诺：所有施工作业区域严格按照城市道路占道施工规范设置安全警示标志、反光锥、隔离防护设施；设置专职现场安全员，负责现场交通疏导警示，提醒过往车辆行人避让施工区域。标线涂料未完全干燥固化之前，持续做好现场隔离防护，防止车辆轮胎粘走涂料，形成车辙污染路面。所有现场作业人员统一穿戴全套反光安全防护劳保用品。夜间施工保证作业区域充足照明。

2.安全生产管理：进场所有人员开展安全教育培训，特种岗位人员持证上岗。建立安全生产责任制，落实安全隐患每日排查制度。如果施工期间发生人员伤害、财产损失等安全事故，全部责任、经济赔偿均由我公司独立承担，和采购人无关。

3.文明施工与环境保护：坚持工完场清。施工产生废渣、废弃涂料、废水全部收集回收处理，不随意倾倒在城市道路、雨水管网。做好施工扬尘管控。夜间施工严格遵守新乡市噪声管控相关规定，合理控制作业噪音，减少对周边居民生活干扰。施工结束及时清理路面一切施工杂物，保持道路干净整洁。

4.对外协调管理：积极配合交管部门交通管制相关要求，服从采购人现场调度。现场作业人员文明服务，礼貌对待市民问询，严禁发生冲突事件。

八、质保期（缺陷责任期）内专项服务承诺

本项目免费质保期为一年，自项目整体竣工验收合格之日起正式起算。质保期内，凡属于我方材料质量、施工工艺、施工管理原因造成的标线褪色、起皮、脱落、开裂、反光亮度不达标、涂层剥落、几何尺寸偏移等全部质量缺陷，我公司实行全部免费维修、免费补划、免费旧线清除，所产生的人工、材料、机械、交通疏导等一切费用全部由我公司承担。因交通事故撞击损毁、人为恶意破坏、第三方损毁、自然灾害等不可抗力造成的标线损坏，我公司提供优先抢修服务，仅收取实际发生的材料成本费用，人工及机械费用予以最大优惠。

8.1、7×24 小时响应服务机制

我公司设立本项目专属售后服务专线，实行 7 天 24 小时不间断值守，指定固定售后对接人，手机号码常年保持畅通，专门接收采购人报修、巡检指令、应急任务。

1.接到采购人电话、书面、线上报修通知后，30 分钟之内完成电话响应，完成故障点位信息登记，判断病害类型，制定处置方案；

2.新乡市市区范围内，维保人员、维保设备、维保材料 2 小时之内抵达病害现场；

3.一般性小面积起皮、脱落、局部反光失效等简单缺陷，24 小时内完成全部修复作业；

4.大面积损毁、路口多标线损坏等复杂病害，72 小时内完成全部修复闭环；

5.抢修作业尽量选用夜间交通低峰时段开展，降低对城市交通通行的干扰。

每一次维修完成之后，我方清理现场，恢复道路通行条件，形成完整维修工单，记录故障位置、故障原因、处置措施、完成时间，报送新乡市公安局备案，全部维修资料统一归档。

8.2、主动定期巡检服务（非等待报修）

不局限于采购人报修，质保期内执行一次全覆盖主动巡检制度。

1.每季度组织技术负责人、质检员、维保班组，对本项目全部施划完成的市区道路交通标线进行徒步 + 车辆联合现场排查；

2.重点对学校周边、医院、主次干道、交叉路口、商圈、大型交通流量路段作为重点巡检对象，对标线厚度、外观、反光效果、脱落褪色情况逐项检查；

3.每次巡检完成后，形成正式书面《标线质量巡检报告》，附带现场病害照片，报送采购人；对排查发现的质量缺陷，不等采购人下达报修通知，主动安排进场免费修复；

4.在法定重大节假日、市级大型活动开展之前，增加专项加密巡检，提前排查重点路段标线状态，发现问题立即处置，保障道路交通设施完好，消除交通安全隐患。

5.遇到暴雨、强降温、大风等极端天气过后，48 小时内开展专项专项排查，排查雨水浸泡、冻融、大风带来的标线损伤隐患。

8.3、质保期内病害处理原则

1.经检测确认属于施工、材料原因造成质量问题，无论点位大小，全部无偿处置，不推诿、不拖延；

2.维修补划使用的涂料、玻璃珠性能、颜色、规格与原项目施工材料保持完全一致，保证修补位置与原有标线视觉、性能统一；

3.维修过程严格执行原项目全部施工规范，路面清理、底油涂刷、玻璃珠撒布、环境条件控制全部按照国标执行，维修完成同样经过我方自检后移交采购人；

4.质保期内同一位置反复出现同类质量病害，我方彻底分析病害根源，必要时更换施工工艺、更换原材料，彻底解决问题。

8.4、质保期内档案管理

质保期全过程建立独立售后服务台账，包含报修记录、派单记录、巡检报告、维修前后对比影像、维修验收记录。质保期到期后，完整把全套售后档案连同竣工档案一并移交采购人归档。

九、质保期届满之后（质保期外）延续服务承诺

缺陷责任期（质保期）到期之后，我公司并不终止本项目相关服务，继续向新乡市公安局提供长期、优先、优惠的技术支持与维护服务，建立长期服务关系。

1.永久免费技术咨询服务

质保期结束后，采购人可随时就道路标线材料选型、病害识别、施工工艺、旧线清除工艺、检测标准等问题向我公司技术负责人咨询，我公司提供免费技术答疑、方案建议，提供技术资料，不限咨询次数。

2.优先应急抢修服务

质保期外，如发生交通事故、突发事件造成市区标线损毁，采购人向我公司下达抢修任务，我公司予以优先排产，优先调配人员设备，在最短时间赶赴现场处置，保障道路通行安全。

3.优惠维保、补划服务

采购人后续有标线补划、更新、旧标线清除、新增标线施工业务，我公司承诺给予采购

人市场合理优惠报价；同等条件下，采购人享有优先合作权利。仅收取材料、设备人工直接成本，不计取高额管理利润。

4.免费协助检测排查

采购人需要对现有道路标线开展病害排查、现场勘验，我公司可以提供技术人员到场协助勘验，协助判别病害原因，提供处置建议，该技术服务不收取服务费。

5.设备与技术共享支持

采购人如需要了解高压水除线、热熔标线施工相关设备技术参数，我公司无偿提供技术资料参考。

特别说明：质保期外服务属于我方增值服务，但是我方承诺做到响应及时、服务到位，不因质保期满降低服务标准。

十、应急处置保障承诺

城市道路交通标线直接关系道路通行安全，我方建立专项应急处置预案，同时兼顾质保期内应急抢修和质保期外应急保障。我公司在新乡本地设立应急物资储备点，储备热熔涂料、水性涂料、反光玻璃珠、底油、便携式小型划线设备、安全防护警示器材、高压水除线配套设备，保证应急任务可以快速调运人员物资。

1.突发事故应急处置：发生交通事故造成标线大面积损毁，接到采购人应急指令，我方第一时间调配人员设备赶赴现场，优先完成路口、学校、医院、主干道等关键点位标线修复，消除交通安全隐患。

2.恶劣天气后应急处置：暴雨、强降温、大风天气结束之后，主动配合采购人开展道路标线排查，对浸泡、冻融损坏标线及时修复。

3.大型活动保障：新乡市举办大型会议、赛事、群众活动，根据采购人工作指令，活动前对活动途经道路标线全面排查修复，保障交通标线完好。

4.应急工作闭环管理：每一次应急处置任务完成之后，形成应急处置台账，记录故障点位、损坏情况、处置过程、处置结果，报送采购人留存。

十一、技术培训与档案资料交付承诺

项目全部竣工验收完成之后，我公司免费为新乡市公安局相关业务工作人员开展技术培训工作，培训不收取任何费用。培训内容包含：道路标线涂料材料基础知识、热熔与水性标线的区别、标线常见病害识别判断、日常维护注意要点、简单病害处置方法、玻璃珠反光原

理、高压水除线设备基础常识。培训方式采用现场实操讲解 + 理论讲解相结合，培训时间、培训地点按照采购人要求确定，培训直到参训人员熟练掌握相关知识为止。培训内容同时兼顾质保期内外日常识别简单病害，便于采购人日常巡查识别标线问题。

完整移交全套项目档案资料，纸质资料装订成册，同步移交电子版本。档案资料包含但不限于：竣工图纸、全套原材料合格证、出厂检测报告、第三方检测报告、开工报告、施工日志、每段道路施工记录、旧标线清除记录、设备资料、人员证书社保复印件、质保期服务方案、巡检计划、售后服务台账模板、应急处置预案。保证资料完整、真实、清晰，满足政府采购档案归档要求。

十二、廉洁履约、反商业贿赂承诺

我公司严格落实政府采购反商业贿赂相关要求，在投标、项目施工、验收、质保期内维保、质保期外服务全流程，绝不向采购人工作人员、监理人员、采购代理机构人员赠送礼金、礼品、购物卡、消费券，不实施任何形式利益输送，杜绝商业贿赂行为。严格执行反商业贿赂承诺书全部条款，一旦发生商业贿赂相关行为，自愿接受取消中标资格、解除合同，承担全部法律责任。

我公司投标文件全部业绩、证书、人员社保、设备发票、检测报告全部真实有效，不存在伪造、变造材料弄虚作假情形。我公司不存在单位负责人同一人、控股管理关系冲突情形，不存在围标串标行为。

我公司郑重承诺本项目不转包、不违法分包，不转让合同权利义务。若违反，采购人有权解除合同，我方承担全部损失。

我公司完全响应政府采购政策，本项目专门面向中小企业采购，我公司严格遵守中小企业相关政府采购规定。

十三、其他补充承诺

1.我公司完全理解招标文件全部条款，本服务承诺所有内容不偏离招标文件实质性要求，中标后作为合同组成部分。如果投标文件承诺与招标文件存在冲突，以招标文件要求为准。

2.我公司充分知悉本项目远程不见面开标、电子投标文件 CA 签章等全部招投标流程要求，投标阶段严格按照电子招投标规则制作上传投标文件。

3.履约保证金免收，我公司理解招标文件履约保证金相关约定，严格按照合同开展履约。

4.我公司知晓中标服务费4.7万元由中标人支付，若有幸中标，我公司按时足额向采购代

理机构缴纳中标服务费。

5.我公司知晓政府采购合同融资相关政策，后续中标之后可以按照政策办理政府采购合同融资。

6.项目实施、质保期维保全过程，积极配合采购人各类检查、调研工作，及时报送各类报表、工作材料。

7.如果我方未履行本服务承诺任意一条，包括质保期内、质保期外服务承诺，采购人有权对我方进行处罚，有权扣减合同款项，有权解除合同，我公司自愿承担全部经济损失和法律责任。

投标人：河北曲登建筑工程有限公司 （电子签章）

法定代表人： （电子签章）

日 期：2026 年 09 月 09 日